2025年度宜居宜业和美乡村惠龙村建设项 目 工程

招标控制价

招标控制价	(小写):		3394342. 29	
	(大写):	<u></u> 叁佰叁	拾玖万肆仟叁佰肆拾	贰元贰角玖分
招 标 人	:	(单位盖章)	造价咨询人: _	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人		(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人: _	(签字或盖章)
编制人		造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间	ī:	2025年10月29日	复核时间:	2025年11月05日

单项工程招标控制价表

工程名称: 2025年度宜居宜业和美乡村惠龙村建设项目

	4 12 T 10 6 14		其中: (元)				
序号	单位工程名称	金额(元) -	暂估价	安全文明 施工费	规费		
1	惠龙村河道清淤	207949. 86		3759.33	5861.89		
2	惠龙村河道驳砌	610037. 85		7629.69	12796. 78		
3	惠龙村小微公园	386455. 34		4845.61	8106.68		
4	惠龙村桥面、路面、场面黑色化修 复	319288. 58		4001.87	6697. 72		
5	惠龙村路灯亮化	278110.95		3247. 92	6116. 49		
6	惠龙村道路改造	584419.76		7308. 56	12259. 39		
7	惠龙村道路拓宽新建,涵洞改造, 坝头新建,破损场面修复	480489. 27		6004. 92	10079. 23		
8	东三组门前道路翻建	527590. 68		6593.00	11067. 29		
	合 计	3394342. 29		43390.90	72985. 47		

单位工程招标控制价表

工程名称: 惠龙村河道清淤

标段:

工程目标。总龙竹乃是用旅 "林仪" "林仪" "林仪" "林仪" "林仪" "林仪" "林仪" "林仪"			
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	166318. 80	
1.1	人工费	4787.70	
1.2	材料费	21313.60	
1.3	施工机具使用费	106753. 40	
1.4	企业管理费	22315. 50	
1.5	利润	11148. 60	
2	措施项目费	10199.00	
2.1	单价措施项目费	4560.00	
2.2	总价措施项目费	5639.00	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	3759. 33	
3	其他项目费	8400.00	
3. 1	其中: 暂列金额	8400.00	
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	5861.89	
5	税金	17170. 17	
Lar		207949. 86	

工程名称: 惠龙村河道清淤

标段:

<u> </u>	<u> </u>				第1页 共1页			
				\			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ -	A /A	其中
				平14		综合单价	合价	暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别: 杂填 土 2、河坡平整	m3	1980	7. 62	15087. 60	
2	040101005002	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度: 暂定 深度1m 2、运距: 自行考虑 3、挖机河道清淤	m3	3800	9.39	35682.00	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:淤泥、杂填土 2、运距:场内倒运、就近处理	m3	5780	16. 32	94329. 60	
4	04B001	挖机配合现场清 理苗木		台班	10	1800.00	18000.00	
5	040501001001	混凝土管	1、规格: RCP II 600*2000,承插式	m	10	321.96	3219.60	
		分部会	分项合计				166318.80	
1	041103001001	围堰	1、围堰施工,包含 拆除 2、就近取土	m3	500	9. 12	4560.00	
		单价	措施合计				4560.00	
			本页小计				170878.80	
			合 计				170878. 80	

工程名称: 惠龙村河道清淤

标段:

第1页 共2页

序号 項目编码 項目名称 计算基础 奏率(%) 金額(元) 调整	上性有你: 思龙们内坦用水		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /				「火 八 2火		
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)			备注
1.1 基本數	1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3759.33			
1.2 增加费 设计单价措施	1.1		基本费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	2. 200	3759. 33			
1.3	1.2		增加费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2 041109002001 夜间施工	1.3			计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
3 041109003001 二次搬运 计+单价措施 项目合计除 税工程设备 费	2	041109002001	夜间施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
4 041109004001 冬雨季施工	3	041109003001	二次搬运	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
5 041109005001 行车、行人干扰 计+单价措施 项目合计-除税工程设备 费 6 041109006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 7 041109007001 已完工程及设备保护 8 041109008001 临时设施 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 8 041109008001 临时设施 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 8 041109008001 临时设施 1.100 1879.67	4	041109004001	冬雨季施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
6 041109006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 计+单价措施项目合计-除税工程设备费 7 041109007001 已完工程及设备保护 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 8 041109008001 临时设施 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备 8 041109008001 临时设施 1.100 1879.67	5	041109005001	行车、行人干扰	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
7 041109007001 已完工程及设备保护	6	041109006001	建筑物的临时保护	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
1.100 1879.67 1.100 1.100	7	041109007001		计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
	8	041109008001	临时设施	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	1.100	1879. 67			

工程名称: 惠龙村河道清淤

标段:

第2页 共2页

ニイエイコ	你: 思龙们州是	= / H /// -		7小7又:				iz以 共 zリ
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费 0. 计筑名由人用户供筑名按率系工制建工账银的工制表乘系入设筑资户行,人费中以
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和压
14	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
		<u> </u>						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 惠龙村河道清淤

标段:

	T	型型用源 协约		第1页 共1页 T
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8400.00		
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	L	8400.00		
	п И	0400.00	₩ Δ	

规费、税金项目计价表

工程名称: 惠龙村河道清淤

标段:

工性有例	·: 思龙村河迫清淤 ————————————————————————————————————		第1页 共1页			
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)	
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	5861.89	100.000	5861.89	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	184917.80	2. 700	4992. 78	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	184917. 80	0. 470	869.11	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	184917.80			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 际税甲供材料和甲供设备费/1.01	190779.69	9. 000	17170. 17	
		合 计			23032.06	
			7 #r +001	9海的海外江本區		

单位工程招标控制价表

工程名称: 惠龙村河道驳砌 标段: 第1页 共1页

- III 13 ·	思龙们问道钦彻		東□贝 共
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	507846.17	
1.1	人工费	36547.67	
1.2	材料费	455311.30	
1.3	施工机具使用费	3863. 47	
1.4	企业管理费	8082. 24	
1.5	利润	4041. 49	
2	措施项目费	14024. 80	
2. 1	单价措施项目费	800.00	
2.2	总价措施项目费	13224. 80	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	7629. 69	
3	其他项目费	25000.00	
3. 1	其中: 暂列金额	25000.00	
3.2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	12796. 78	
5	税金	50370. 10	
	标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01	610037. 85	

工程名称: 惠龙村河道驳砌

标段:

				, .			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
			1、构件代号、名称					暂估价
1	040304003001	预制混凝土板	: 4*0.5*0.12,空心 板,含夹具	套	400	121. 25	48500.00	
2	010301001001	预制钢筋混凝土 方桩	1、送桩深度、桩长 : 7m 2、桩截面: 250mm*2 50mm 3、沉桩方法: 挖机 压桩	m	1890	95.00	179550. 00	
3	010301004001	截(凿)桩头		个	270	38. 35	10354.50	
4	040303023001	混凝土连系梁	1、混凝土冠梁300*4 00 2、混凝土强度等级 : C25 3、含模板	m3	43. 2	702. 15	30332. 88	
5	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: 三级 钢	t	24. 12	4183.88	100915. 19	
6	040309003001	混凝土栏杆	1、混凝土栏杆H=1m	m	200	350.00	70000.00	
7	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆 遍数:乳胶漆两遍	m2	240	39. 14	9393. 60	
8	040103001001	回填方	1、密实度要求:满 足使用要求 2、填方材料品种: 外购建筑垃圾 3、工程量暂估,现 场实际情况为准	m3	800	42. 00	33600.00	
9	040103001002	回填方	1、密实度要求:满 足使用要求 2、填方材料品种: 外购绿化土方 3、工程量暂估,现 场实际情况为准	m3	600	42. 00	25200. 00	
			分项合计				507846. 17	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	800.00	800.00	
		单价	世施合计 1				800.00	
			本页小计				508646. 17	
_			合 计		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		508646. 17	

工程名称: 惠龙村河道驳砌 标段: 第1页 共2页

	L性有例: 思龙竹州追拟物		1小权:				「火 共 2火	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7629. 69			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	7629. 69			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	5595. 11			
	l	I	1	I	I	I .	L	

工程名称: 惠龙村河道驳砌 标段: \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$

	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后	备注
				女华(%)	金额(元)	# <i>/</i> _
王工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
建筑工人实名制费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0.计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘数人设筑资户行,人费中以
寺殊条件下施工增 n费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
智慧工地费用	分部分项合					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
新冠疫情常态化防 空	项目合计-除					
`						
会 计			13224 80			
	建筑工人实名制费 持殊条件下施工增 中费		一定	一定在按质论价	大程按质论价	一定程按质论价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 惠龙村河道驳砌

标段:

	思龙竹河追汉砌	1014		カ·火 ハ·火
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	<u></u>	25000 00		
	合 计	25000.00		並上2012連出准 公 元素院 V10 2 6 ▮

规费、税金项目计价表

工程名称: 惠龙村河道驳砌

标段:

1_1_1	_性有你: 思 <i>此</i> 们,但我则			男·贝 共·贝	
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	12796. 78	100.000	12796. 78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	546870.97	2.000	10937. 42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	546870.97	0.340	1859. 36
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	546870.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	559667.75	9. 000	50370. 10
		合 计	<u> </u>	<u> </u>	63166.88
				0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

单位工程招标控制价表

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

王山小小•	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	新 ! 欠 八!	
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	317980. 03	
1.1	人工费	22028.64	
1.2	材料费	282875.07	
1.3	施工机具使用费	3865. 01	
1.4	企业管理费	6480. 28	
1.5	利润	2731.03	
2	措施项目费	13459. 47	
2. 1	单价措施项目费	5060. 42	
2.2	总价措施项目费	8399.05	
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	4845. 61	
3	其他项目费	15000.00	
3. 1	其中: 暂列金额	15000.00	
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	8106.68	
5	税金	31909. 16	
4.77		386455.34	

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

第1页 共4页

	4杯: 思龙村小鼠 							31页 共4页
序号	项目编码	」 项目名称	 项目特征描述	计量 单位	│ │ 工程量	(中人 并 /人		其中
				半江		综合单价 	合价	暂估价
		5	国林绿化					
1	050101010001	整理绿化用地	1、机械90% ,人工10%	m2	550. 28	1.34	737. 38	
2	050102002001	栽植灌木	1、种类: 红花继木 球 2、蓬径: P120~150c m 3、苗木起挖、栽植 、养护 4、养护期: 1年	株	3	293. 33	879. 99	
3	050102002002	栽植灌木	1、种类: 红叶石楠 球 2、蓬径: P120~150c m 3、苗木起挖、栽植 、养护 4、养护期: 1年	株	16	1091. 33	17461. 28	
4	050102002003	栽植灌木	1、种类: 多头亮金 女贞 2、蓬径: P120~150c m 3、苗木起挖、栽植 、养护 4、养护期: 1年	株	2	1091.33	2182. 66	
5	050102002004	栽植灌木	1、种类: 枸骨球 2、蓬径: P120~150c m 3、苗木起挖、栽植 、养护 4、养护期: 1年	株	8	618. 83	4950. 64	
6	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 红叶石楠 2、株高或蓬径: H30 -35cm, P25-30cm 3、单位面积株数: 3 6株/m2 4、养护期: 1年 5、密植不露土	m2	56. 72	107. 56	6100.80	
7	050102012001	铺种草皮	1、铺种方式: 满铺 2、养护期: 1年 3、不见黄土, 土层 压实, 百慕大混播黑 麦草	m2	54	33. 59	1813. 86	
8	050102012002	铺种草皮	1、铺种方式:满铺 2、养护期:1年 3、不见黄土,土层 压实,麦冬	m2	114. 59	13. 03	1493. 11	
9	050102001001	移栽乔木	1、种类: 枫树	株	5	124. 59	622. 95	
10	050102001002	移栽乔木	1、种类: 桂花树	株	11	113.87	1252. 57	
11	050102001003	移栽乔木	1、种类: 木紫薇树	株	6	204. 59	1227. 54	
12	050102001004	移栽乔木	1、种类:木榆树	株	1	604. 59	604. 59	
		•	- 本页小计		•	·	39327.37	

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

第2页 共4页

	14小: 忘况行行协		N.B.				金额(元)	PEN 25-25
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
13	050102001005	栽植乔木	1、种类:造型黑松树 2、胸径或干径:10cm 3、养护期:1年	株	2	2210. 21	4420. 42	
14	050102001006	栽植乔木	1、种类: 造型罗汉 松 2、胸径或干径: 8cm 3、养护期: 1年	株	5	2067. 83	10339. 15	
15	050102001007	栽植乔木	1、种类:造型罗汉 松 2、胸径或干径:5cm 3、养护期:1年	株	5	948. 48	4742.40	
16	050102001008	栽植乔木	1、种类: 独杆亮金 女贞 2、胸径或干径: 5cm 3、养护期: 1年	株	1	540. 48	540. 48	
17	050102001009	栽植乔木	1、种类: 红枫 2、胸径或干径: 10c m 3、养护期: 1年	株	1	574. 71	574. 71	
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格 : 花岗岩侧石 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: 水泥砂浆垫层	m	215. 4	158. 21	34078.43	
19	04B001	宣传牌1	1、含器材、运输、 安装 2、金属烤漆造型, 惠龙村牌,高2.4米* 宽1.1米*厚0.15米; 底座0.15米*0.25米*	套	1	9000.00	9000.00	
20	04B005	宣传牌2	1、含器材、运输、 安装 2、金属烤漆造型, 宜居宜业牌,高1.8 米*长4.5米*厚0.3米 ; 发光字8个	套	1	15000.00	15000.00	
21	04B006	宣传牌3	1、含器材、运输、 安装 2、不锈钢石笼网鹅 卵石造型,高1.65米 *宽0.6米*长4.2米; 材质:不锈钢笼子+ 鹅卵石+金属烤漆铁 艺+发光字	套	1	21000.00	21000.00	
22	04B008	宣传牌4	1、含器材、运输、 安装 2、高2米*宽0.1米* 长1.2米; 材质: 金 属烤漆铁艺	组	4	2300.00	9200. 00	
			本页小计				108895. 59	
						了 並上2012年		

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

第3页 共4页

				计量			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中
23	040805001001	常规照明灯	1、名称: 庭院灯 2、灯杆材质、高度 : Q235热镀锌喷塑处 理、H=3.5米 3、光源规格: LED50 W/4000K 4、杆座形式、材质 、规格: Q235热镀锌 喷塑处理 5、接线端子材质、 规格: 铜制	套	29	1380. 18	40025. 22	<u>暂估价</u>
24	040804001001	配管	1、名称: 电缆保护 管 2、材质: PVC 3、规格: DN32 4、配置形式: 埋地 敷设	m	320	24. 73	7913. 60	
25	040803001001	电缆	1、名称: 电力电缆 2、型号: YJV-4*4 3、敷设方式、部位 : 管内敷设	m	320	16. 87	5398. 40	
26	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:各类综合土 2、具体开挖方式自 行考虑	m3	52. 5	15. 50	813. 75	
27	040103001001	回填方	1、密实度要求: 夯 实 2、填方材料品种: 原土回填	m3	52. 5	20. 07	1053. 68	
28	04B003	石球路障		套	6	350.00	2100.00	
29	04B004	仿古木条凳		套	5	4500.00	22500.00	
30	050301005001	点风景石		块	9	4500.00	40500.00	
31	04B007	石桌石椅		套	3	2400.00	7200.00	
		分:	部小计				275727. 61	
		0101 =	上石方工程					
32	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别: 一、 二类土	m3	76. 16	7. 82	595. 57	
33	010103001001	回填方	1、密实度要求:满足使用要求 2、填方来源、运距:场内周转、挖方利用	m3	54. 86	40. 87	2242. 13	
34	010103002001	余方弃置	1、运距: 自行考虑	m3	21. 3	21.02	447. 73	
35	04B002	垃圾分类点拆除 及新建		项	1	8000.00	8000.00	
36	040103001002	回填方	1、外购绿化土	m3	230. 93	42.00	9699.06	
		<u> </u>					148489.14	

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

第4页 共4页

						金额(元)		
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
37	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格 : 草皮砖 2、垫层: 材料品种 、厚度、强度等级: 水泥砂浆铺贴	m2	207. 68	53. 57	11125. 42	
		分音	部小计				32109. 91	
		0104	砌筑工程					
38	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土实心砖 2、墙体类型: 砖砌 围墙 3、砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m3	4. 85	620. 29	3008. 41	
		分音	部小计				3008. 41	
		0112 墙、柱面装	饰与隔断、幕墙工程					
39	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型: 砖砌 围墙 2、底层厚度、砂浆 配合比: 12厚1:3水 泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆 配合比: 8厚1:2.5水 泥砂浆抹面	m2	59. 88	34. 14	2044. 30	
40	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷 遍数: 真石漆	m2	59.88	85. 00	5089.80	
		分音	部小计				7134. 10	
			分项合计				317980.03	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	800.00	800.00	
2	011701003001	里脚手架	1、砌墙脚手架	m2	299. 2	2.05	613. 36	
3	011701003002	里脚手架	1、抹灰脚手架	m2	299. 2	0.45	134. 64	
4	011702001001	垫层基础	1、混凝土种类: 非 泵送预拌砼 2、混凝土强度等级 : C15	m2	1.21	92. 00	111. 32	
5	011702001002	带形基础	1、混凝土种类: 非 泵送预拌砼 2、混凝土强度等级 : C25	m2	22. 69	71. 94	1632. 32	
6	011702008001	圈梁	1、混凝土种类: 非 泵送预拌砼 2、混凝土强度等级 : C25	m2	24. 2	73. 09	1768. 78	
		单价扫	措施合计 				5060.42	
			本页小计				26328. 35	

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

第1页 共2页

	你: 思龙的小阪			小好:				1火 共2火
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	4845.61			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	4845. 61			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	3553. 44			
		•	î					

工程名称: 惠龙村小微公园

标段:

第2页 共2页

工性句/	称: 思龙村小鼠	. A 22		标段:			777	2页 共2页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
9 (041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11 (041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0.计筑名由人用户供筑名按率系工制建工账银的工制表乘系0.5取人设筑资户行,人费中以
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13 (041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
14	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
		<u> </u> 合 计			8399. 05			
		H *1			3330.30			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:惠龙村小微公园

标段:

— 1± H 101		10/1	~-	カ·火 ハ·火
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	15000.00		
		1		

规费、税金项目计价表

工程名称: 惠龙村小微公园

标段:

<u> </u>	L柱名称: 思龙村小鼠公园				第1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	8106. 68	100.000	8106.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	346439. 50	2. 000	6928. 79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	346439. 50	0. 340	1177. 89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	346439.50		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	354546. 18	9.000	31909. 16
					40015.84
				9海的海外江菜中	

单位工程招标控制价表

工程名称: 惠龙村桥面、路面、场面黑色化修复

标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	258350.00	
1.1	人工费	10140.00	
1.2	材料费	235520.00	
1.3	施工机具使用费	7410.00	
1.4	企业管理费	3540.00	
1.5	利润	1740.00	
2	措施项目费	15377. 58	
2. 1	单价措施项目费	8441.01	
2.2	总价措施项目费	6936. 57	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	4001.87	
3	其他项目费	12500.00	
3. 1	其中: 暂列金额	12500.00	
3.2	其中: 专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	6697.72	
5	税金	26363. 28	
tar		319288. 58	

工程名称: 惠龙村桥面、路面、场面黑色化修复

标段:

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		道	<u> </u>					
1	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 下封层	m2	3000	8. 32	24960.00	
2	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种: 中粒 式沥青混凝土路面 2、机械摊铺 3、厚度: 7cm	m2	3000	71. 13	213390. 00	
3	04B001	桥梁修复		项	1	20000.00	20000.00	
		分	 部小计				258350.00	
			 分项合计				258350.00	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称: 挖机、沥青摊铺进出 场	项	1	8441.01	8441.01	
		单价	措施合计				8441.01	
		1	本页小计	I	<u> </u>	1	266791.01	
			合 计				266791.01	

工程名称: 惠龙村桥面、路面、场面黑色化修复

标段:

第1页 共2页

	名称: 患龙州价阻、路阻、功阻羔巴化修复							1贝 共2贝
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	4001.87			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	4001.87			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	己完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	2934. 70			

工程名称: 惠龙村桥面、路面、场面黑色化修复

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率	(%)	金额	(元)	调 费率	调整 金额	整后 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费								
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费								
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费								建实备工专开提建实用费 0. 计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘数人设筑资户行,人费中以
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费								
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费								现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
14	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费								
		合 计				6	8936 . 57				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 惠龙村桥面、路面、场面黑色化修复

标段:

	思龙打阴画(四画) 鸡面黑	上代沙支 标	~-	カ·火 八·火
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12500.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
		12500.00		
	H #1	12000,00		並上2012海光准及江孝斯 V10 2 6▼

规费、税金项目计价表

工程名称: 惠龙村桥面、路面、场面黑色化修复

标段:

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	6697.72	100.000	6697. 72
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	286227. 58	2. 000	5724. 55
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	286227. 58	0. 340	973. 17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	286227. 58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	292925. 30	9. 000	26363. 28
		 合 计			33061.00

单位工程招标控制价表

工程名称: 惠龙村路灯亮化

标段:

		カバハバ		
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)	
1	分部分项工程费	231749. 41		
1.1	人工费	45110.76		
1.2	材料费	149072.84		
1.3	施工机具使用费	12304. 15		
1.4	企业管理费	19408. 22		
1.5	利润	5853. 44		
2	措施项目费	5781.76		
2.1	单价措施项目费			
2.2	总价措施项目费	5781.76		
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	3247. 92		
3	其他项目费	11500.00		
3. 1	其中: 暂列金额	11500.00		
3.2	其中: 专业工程暂估			
3. 3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
4	规费	6116. 49		
5	税金	22963. 29		
—————————————————————————————————————		278110.95		

工程名称:惠龙村路灯亮化

标段:

				NE			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						жн - И	H 1/1	暂估价
		<u> </u>	体化路灯					
1	040801008001	杆上配电箱	1、名称: 挂式不锈 钢配电箱	台	4	892. 84	3571. 36	
2	030412007003	一般路灯	1、名称:架杆式LED 高杆灯 2、型号:成套型,L ED100W路灯,带恒流 电源 3、规格:立杆6m,Q 235热镀锌,喷塑; 法兰280*280*12 4、基础:混凝土基 础500*500*1000mm 5、含接线端子层	套	84	1567. 47	131667. 48	
3	040805001002	常规照明灯	1、路灯灯杆标号, 满足后续管理需要	套	84	13.61	1143. 24	
4	040804001002	配管	1、名称: 电缆保护 管 2、材质: PE 3、规格: DN32 4、配置形式: 埋地 敷设	m	2500	9. 59	23975. 00	
5	040803001003	电缆	1、名称: 电力电缆 2、型号: YJV-3*10 3、敷设方式、部位 : 管内敷设	m	80	30. 59	2447. 20	
6	040803001002	电缆	1、名称: 电力电缆 2、型号: YJV-3*4 3、敷设方式、部位 : 管内敷设	m	2500	14. 24	35600.00	
7	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:各类综合土 2、具体开挖方式自 行考虑	m3	847	8. 23	6970. 81	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求: 夯 实 2、填方材料品种: 原土回填	m3	847	19.88	16838. 36	
9	040806001001	接地极	1、名称: 热镀角钢 接地极 50*50*5*2500	根(块	84	103. 64	8705. 76	
10	040806002002	接地母线	1、名称: BV-4mm2	m	84	4. 37	367. 08	
11	040807003002	接地装置调试	1、名称:接地极调试	组	14	33. 08	463. 12	
		分	部小计				231749. 41	
		分部	分项合计				231749. 41	
							231749. 41	
			合 计				231749. 41	
			П VI				401143.41	

工程名称: 惠龙村路灯亮化 标段:

	你: 思龙们始为	7610		竹小F又:			212	「火 共 2火
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3247. 92			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.200	2764. 19			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0. 210	483. 73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1. 100	2533. 84			
	l .					l		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

第1页 共2页

	项目名称 赶工措施	计算基础 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	费率	(%)	金额	(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
		计+单价措施 项目合计-除 税工程设备							
09010001									
	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
	建筑工人头名制贺 田	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							建实备工专开提建实用费 0.计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘系入设筑资户行,人费中以
	加弗	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
09015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
. (09011001	回	ウェリス ウェリス	ウックリング ファイン ウックリング ウック ウ	ウックリング ファイン ウックリング ウックリング では、	ファイン ファイン	要	ウックリング ウックリング	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

计

5781. 76

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 惠龙村路灯亮化

标段:

野利金線 11500.00 2 野仙鈴 2.1 材料智信价 2.1 材料智信价 2.2 空业工程智估价 3 计日下 4 お承包尿多費 4 お本包尿多費 4 お本包尿多費 4 お本包尿多費 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	工作口心:	- 思 <i>化</i> 们始为元化 T	小小	火:	第1页 共1页
2 特估价 2.1 材料製品价 2.2 专小工程智估价 3 计日工 4 总承包版务费	序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
2.1 材料質估价 2.2 专工程智估价 3 计日工 4 总承包服务费	1	暂列金额	11500.00		
2.2 专业工程智估价 3 计目工 4 总系包服务安 5 1 6 计 6 计 11500.00	2	暂估价			
3 計日工 4 总承包服务党	2. 1	材料暂估价			
4 总承包服务费	2.2	专业工程暂估价			
合 计 11500.00	3	计日工			
	4	总承包服务费			
		<u> </u>	11500 00		
		百 川 ————————————————————————————————————	11500.00	_ ·	

规费、税金项目计价表

工程名称: 惠龙村路灯亮化

标段:

<u> </u>	上柱名称: 思龙村路灯亮化		お ! 火		
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	6116. 49	100.000	6116.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	247631.17	2. 100	5200. 25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	247631.17	0. 370	916. 24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	247631.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	255147. 66	9. 000	22963. 29
		合 计			29079. 78
		ы и	ware to a co	9海苗海从汀菜中	

单位工程招标控制价表

工程名称: 惠龙村道路改造 标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	487237.36	
1.1	人工费	96996.04	
1.2	材料费	328277.64	
1.3	施工机具使用费	25292. 56	
1.4	企业管理费	24457.72	
1.5	利润	12213. 40	
2	措施项目费	12668. 17	
2. 1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12668. 17	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	7308. 56	
3	其他项目费	24000.00	
3. 1	其中: 暂列金额	24000.00	
3.2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	12259. 39	
5	税金	48254. 84	
		584419.76	

工程名称: 惠龙村道路改造

标段:

			引贝 开门贝					
				 			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	│ │综合单价 │	合价	其中
				7-12			μи	暂估价
		道	路工程					
1	041001001001	拆除路面	1、材质: 老旧混凝 土路面 2、厚度: 10cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾就近处 理	m2	3092	4. 25	13141.00	
2	040202001001	路床 (槽) 整形		m2	3092	1.93	5967. 56	
3	040202011001	碎石	1、石料规格:级配 碎石 2、厚度:5cm 3、人机配合	m2	3092	17. 87	55254. 04	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、厚度: 20cm 3、含模板、养护、 锯缝、刻纹	m2	3092	133. 53	412874. 76	
		分音	部小计				487237. 36	
		分部会	分项合计				487237. 36	
		<u> </u>	 本页小计				487237. 36	
							487237. 36	
			H ₹ I				101201.00	

工程名称: 惠龙村道路改造 标段: 标段: 第1页 共2页

<u>11</u>	称: 思龙村坦路				第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7308. 56			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	7308. 56			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	5359. 61			

工程名称: 惠龙村道路改造 标段: 标段: 第2页 共2页

	你: 思龙竹坦焰	1小4又:				第2页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费						
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费						
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费						建实备工专开提建实用费 0. 计筑名由人用户供筑名按率系工制建工账银的工制表乘系人设筑资户行,人费中以
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费						
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费						现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
14	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费						
		<u> </u> 合 计			126	68. 17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 惠龙村道路改造

标段:

<u>—12 H1011</u>	志 龙 门追叫以起	1015	~	ポーパーパー
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	24000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	24000.00		
		1		

规费、税金项目计价表

工程名称: 惠龙村道路改造

标段:

<u> </u>	: 思龙村追路改造					
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元) 	计算费率(%)	金额(元)	
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	12259. 39	100.000	12259. 39	
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	523905. 53	2. 000	10478. 11	
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	523905. 53	0. 340	1781. 28	
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	523905. 53			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	536164.92	9. 000	48254.84	
		合 计			60514. 23	

单位工程招标控制价表

工程名称:惠龙村道路拓宽新建,涵洞改造,坝头新建, 标段: 标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	400328.08	
1.1	人工费	66577.86	
1.2	材料费	292898.47	
1.3	施工机具使用费	16064.07	
1.4	企业管理费	16516.34	
1.5	利润	8271.34	
2	措施项目费	10408.53	
2. 1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10408.53	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	6004. 92	
3	其他项目费	20000.00	
3. 1	其中: 暂列金额	20000.00	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	10079. 23	
5	税金	39673. 43	
	_ 	480489. 27	

工程名称: 惠龙村道路拓宽新建, 涵洞改造, 坝头新建, 标段: 标段:

第1页 共2页

				计量			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		描	 :路工程					В ІН ІЛ
1	041001001001		1、材质: 老旧混凝 土路面 2、厚度: 15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾就近处 理	m2	1612. 5	4. 25	6853. 13	
2	040202001001	路床(槽)整形	生	m2	1700	1. 93	3281.00	
3		碎石	1、石料规格:级配 碎石 2、厚度:10cm 3、人机配合	m2	1700	34. 16	58072. 00	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、厚度: 20cm 3、含模板、养护、 锯缝、刻纹	m2	1700	132. 08	224536. 00	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、厚度: 15cm 3、含模板、养护、 锯缝、刻纹	m2	450	105. 83	47623. 50	
6	04B001	挖机配合现场清 杂		台班	4	1800.00	7200.00	
		分	部小计				347565.63	
		水码	头及管涵					
7	040304003001	预制混凝土板	1、构件代号、名称 : 4*0.5*0.12,空心 板,含夹具	套	55	90.00	4950.00	
8	010301001001	预制钢筋混凝土 方桩	1、送桩深度、桩长 : 7m 2、桩截面: 250mm*2 50mm 3、沉桩方法: 挖机 压桩	m	160	95. 00	15200.00	
9	041001001002	拆除路面	1、材质: 老旧混凝 土路面 2、厚度: 15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾就近处 理	m2	55	4. 25	233. 75	
10	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、厚度: 15cm 3、含模板、养护	m2	60	94. 41	5664.60	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求:满 足使用要求 2、填方材料品种: 外购建筑垃圾回填	m3	80	48.00	3840. 00	
			本页小计				377453. 98	

工程名称: 惠龙村道路拓宽新建, 涵洞改造, 坝头新建, 标段: 标段:

第2页 共2页

				N E			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
12	04B002	挖机配合开挖、 回填	挖机配合现场清理树 木、河坡清杂等零星 机械用工	台班	4	1800.00	7200.00	目旧川
13	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质 及厚度: 预制混凝土 板护底 2、规格: RCP II 800*2000承插管	m	26	602.85	15674. 10	
		分	部小计				52762.45	
		分部。	分项合计				400328.08	
		+						
			本页小计				22874. 10	
							400200 00	
			合 计			【新占2013第	400328.08	

工程名称:惠龙村道路拓宽新建,涵洞改造,坝头新建,破损场面修复

标段:

第1页 共2页

破损场	面修复		小权:				火 八 2火	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6004. 92			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	6004. 92			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	己完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1. 100	4403. 61			
	•	•	•			** +0010		

工程名称: 惠龙村道路拓宽新建, 涵洞改造, 坝头新建, 标段: 标段:

第2页 共2页

项目编码	项目名称	 计算基础	世 家 (小)		调整	调整后	
		71 开全洲	费率(%)	金额(元)	费率(%)	金额(元)	备注
041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0.计筑名由人用户供筑名按率系工制建工账银的工制表乘数人设筑资户行,人费中以
		分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
		分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
	<u></u> Д. 11			10409 52			
)	41109011001 41109015001	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	# 2	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	# 2	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	#1109010001 工程按质论价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:惠龙村道路拓宽新建,涵洞改造,坝头新建, 标段: 破损场面修复

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	20000.00		

规费、税金项目计价表

工程名称:惠龙村道路拓宽新建,涵洞改造,坝头新建, 标段: 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	10079. 23	100.000	10079. 23
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	430736.61	2.000	8614. 7
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	430736.61	0.340	1464. 50
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	430736.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	440815. 84	9. 000	39673. 4
		 合 计	l	<u> </u>	49752. 6

单位工程招标控制价表

工程名称: 东三组门前道路翻建

标段:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		カバスハ		
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)		
1	分部分项工程费	439533.00			
1.1	人工费	79542.00			
1.2	材料费	300132.00			
1.3	施工机具使用费	27648.00			
1.4	企业管理费	21438.00			
1.5	利润	10773.00			
2	措施项目费	11427. 86			
2.1	单价措施项目费				
2.2	总价措施项目费	11427. 86			
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	6593.00			
3	其他项目费	22000.00			
3. 1	其中: 暂列金额	22000.00			
3.2	其中: 专业工程暂估				
3.3	其中: 计日工				
3.4	其中: 总承包服务费				
4	规费	11067. 29			
5	税金	43562. 53			
—————————————————————————————————————		527590. 68			

工程名称: 东三组门前道路翻建

标段:

工程名称:东三组门前道路翻建			ξ: 		第1页 共1页			
<u> </u>	号 项目编码 项目名称 功			计量	T 10 =	ı	++ _1	
序号		项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
		道路工程						H 18 1/1
1	041001001001	拆除路面	1、材质: 老旧混凝 土路面 2、厚度: 15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾就近处 理	m2	2700	6. 38	17226. 00	
2	040202001001	路床(槽)整形		m2	2700	1.93	5211.00	
3		碎石	1、石料规格: 级配 碎石 2、厚度: 10cm 3、人机配合	m2	2700		92232. 00	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、厚度: 18cm 3、含模板、养护、 锯缝、刻纹	m2	2700	120. 32	324864. 00	
		分音	部小计				439533.00	
		分部分	分项合计				439533.00	
	<u> </u>							
			<u>★</u> 五小社				439533.00	
		本页小计						
			合 计				439533.00	

工程名称: 东三组门前道路翻建

标段:

第1页 共2页

	上柱名称:朱二组门刖追路翻建 ————————————————————————————————————						第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	図(%) 金额(元)		调整后 金额(元)	备注		
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6593.00					
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	6593. 00					
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
7	041109007001	己完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费							
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1. 100	4834. 86					
]									

工程名称: 东三组门前道路翻建

标段:

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计算基础	费率	(%)	金额	(元)					备注
041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									建实备工专开提建实用费 0. 计筑名由人用户供筑名按率系 5 取工制建工账银的工制表乘数人设筑资户行,人费中以
041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
	L 合 计				1.1	427. 86					
	041109009001 041109010001 041109091001	041109009001 赶工措施 041109010001 工程按质论价 041109011001 建筑工人实名制费用 041109091001 特殊条件下施工增加费 041109015001 智慧工地费用 041109016001 新冠疫情常态化防控	041109009001 赶工措施 分部分项指向	041109009001 赶工措施 分部分项合计+单价措施现目合计-除税工程设备费 041109010001 工程按质论价 分部分项合计中单价措施规工程设备费 041109011001 建筑工人实名制费用 分部分项合计项目合计-除税工程设备费 041109091001 特殊条件下施工增加费 分部分项合计项目合计一除税工程设备费 041109015001 智慧工地费用 分部分项合计单价指除税工程设备费 041109016001 新冠疫情常态化防模工程设备费 041109016001 新冠疫情常态化防模工程设备费	241109009001 起工措施 分部分項合	241109009001 起工措施	241109010001 起工措施	切目	241109010001 超工措施 数字 (%) 分部分项合 计中价措施	項目編件 項目名称	如日和吟 如日名称 丁异蚕 数章 (元) 表案 (%) 金额 (元) 如1109010001 赶工措施 项目合计—除

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东三组门前道路翻建

标段:

		1	父•	第1页 共1页 1
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22000.00		
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	<u> </u>	_		
	合 计	22000.00		
			F 4	新占2013清单告价江苏版 V10 3 6】

规费、税金项目计价表

工程名称: 东三组门前道路翻建

标段:

	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	
金			N 异负平(%)	金额(元)
	+社会保险费+住房公积	11067. 29	100.000	11067. 29
1.1 位云体应负 项目费-除利	程费+措施项目费+其他 紅工程设备费	472960. 86	2. 000	9459. 22
	程费+措施项目费+其他 紅工程设备费	472960. 86	0. 340	1608. 07
1.3	程费+措施项目费+其他 紅工程设备费	472960.86		
2 税金 项目费+规费	程费+措施项目费+其他 - 料和甲供设备费/1.01	484028. 15	9. 000	43562. 53
	合 计			54629.82