


镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图(Y027)	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S1-4	



镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图(Y027)	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S1-4	



镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图(Y027)	设计	复核	审核	图号 S1-4	镇江市交通规划设计院有限公司
--------------	-----------------	-----------------	----	----	----	------------	----------------



镇江市交通运输局新区分局

镇江新区乡村道生命安全防护工程

交安设施平面布置图 (YBA5)

设计	复核	审核	图号
			S1-4

镇江市交通规划设计院有限公司



镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图 (YBA5)	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S1-4	



镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图 (YBA5)	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S1-4	



镇江市交通运输局新区分局

镇江新区乡村道生命安全防护工程

交安设施平面布置图(C214)

设计	复核	审核	图号
			S1-4

镇江市交通规划设计院有限公司



镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图 (C214)	设计	复核	审核	图号 S1-4	镇江市交通规划设计院有限公司
--------------	-----------------	------------------	----	----	----	------------	----------------



镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	交安设施平面布置图(C214)	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S1-4	

标志工程数量表

道路编号	单柱式									双柱式	更换版面		附着式			单悬臂	标志移位	标志拆除
	禁令标志 (圆形 D=80cm)	警告标志 (三角形 A=90cm)	指示标志 (圆形 D=80cm)	人行横道标志 (正方形) A=80cm	人行横道标志 (正方形) A=100cm	禁令标志 (圆形 D=60cm)	警告标志 (三角形 A=70cm)	停车让行 (八边形 D=60cm)	凸面镜 (圆形 D=80cm)	线性诱导标 (长方形 160*60cm)	警告标志 (三角形 A=70cm)	线性诱导标 (长方形 40*60cm)	警告标志 (三角形 A=70cm)	警告标志 (三角形 A=90cm)	禁令标志 (圆形 D=80cm)	指路标志	单柱式标志 移位	
	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	处	
Y016	1	1	2	6		2	2	15	2	1	3		1	1	3		3	2
Y108	3	7		10	4			18		1				5	2	2		
CBA0						2	9	13	5				1					
Y027						2	6	7					2					
YBA5						2	6	9					1					
C214						1	8	1				5	3					
合计	4	8	2	16	4	9	31	63	7	2	3	5	8	6	5	2	3	2

Y016标志设置一览表

序号	位 置		标志类型	版 面 尺 寸	支撑形式	标牌数量	标志现状	采取方案
	道路	位置		(cm)		(块)		
1	K0+040	右侧	限制速度标志	φ 80	单立柱	1		新增
2	K0+155	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
3	K0+370	右侧	交叉路口标志	Δ 90	单立柱	1		新增
4	K0+386	右侧	人行横道标志	□ 80	单立柱	1		新增
5	K0+391	左侧	人行横道标志	□ 80	单立柱	1		新增
6	K0+450	右侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增
7	K0+454	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
8	K0+525	左侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
9	K0+525	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
10	K0+570	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
11	K0+639	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1	距交叉口较远、版面信息不准确	换版、移位
12	K0+780	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1	位置不合理	移位
13	K0+785	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1	距交叉口较远、版面信息不准确	换版、移位
14	K0+953	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
15	K1+230	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
16	K1+247	左侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
17	K1+250	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
18	K1+277	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1	版面损坏	换版
19	K1+341	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
20	K1+532	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
21	K1+537	左侧	限制速度标志、村庄标志	φ 60、Δ 70	单立柱	2		新增
22	K1+544	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
23	K1+530	左侧	线形诱导标志	160*60cm	双立柱	1		新增
24	K1+592	右侧	限制速度标志	φ 80	附着式	1		新增
25	K1+615	左侧	交叉路口标志	Δ 90	附着式	1		新增
26	K1+703	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
27	K1+728	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
28	K1+778	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
29	K1+843	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
30	K1+846	左侧	人行横道标志	□ 80	单立柱	1		新增
31	K1+846	右侧	人行横道标志	□ 80	单立柱	1		新增
32	K1+870	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
33	K1+900	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
34	K1+907	左侧	限制速度标志	φ 80	附着式	1		新增
35	K1+947	中分带	分隔带右侧行驶标志	φ 80	单立柱	1		新增
36	K1+950	右侧	限制速度标志	φ 80	附着式	1		新增
37	K2+181	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
38	K2+185	左侧	人行横道标志	□ 80	单立柱	1		新增
39	K2+185	左侧	人行横道标志	□ 80	单立柱	1		新增
40	K2+186	右侧	指路标志		单悬臂	1	重复设置、版面老旧	拆除
41	K2+230	中分带	交叉路口标志	Δ 90	单立柱	1	信号交叉已有指路标志	拆除
42	K2+420	中分带	分隔带右侧行驶标志	φ 80	单立柱	1		新增

Y108标志设置一览表

序号	位 置		标志类型	版 面 尺 寸	支撑形式	标牌数量	标志现状	采取方案
	道路	位置		(cm)		(块)		
1	K0+030	右侧	限制速度标志	φ80	单立柱	1		新增
2	K0+035	左侧	交叉路口标志、减速丘标志	△90	单立柱	2		新增
3	K0+045	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
4	K0+222	右侧	交叉路口标志	△70	单立柱	1		新增
5	K0+240	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
6	K0+260	右侧	线形诱导标志	160*60cm	双立柱	1		新增
7	K0+263	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
8	K0+266	左侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
9	K0+266	右侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
10	K0+290	右侧	限制速度标志	φ80	单立柱	1		新增
11	K0+300	左侧	交叉路口标志	△90	单立柱	1		新增
12	K0+385	右侧	注意行人标志、减速丘标志	△90	单立柱	2		新增
13	K0+414	左侧	限制速度标志	φ80	附着式	1		新增
14	K0+416	右侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
15	K0+451	左侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
16	K0+477	左侧	注意行人标志、减速丘标志	△90	单立柱	2		新增
17	K0+562	右侧	限制速度标志(学校路段)	φ80	单立柱	1		新增
18	K0+610	右侧	注意儿童标志、减速丘标志	△90	单立柱	2		新增
19	K0+642	右侧	人行横道标志	□100	单立柱	1		新增
20	K0+645	左侧	人行横道标志	□100	单立柱	1		新增
21	K0+666	左侧	人行横道标志	□100	单立柱	1		新增
22	K0+666	右侧	人行横道标志	□100	单立柱	1		新增
23	K0+686	左侧	注意儿童标志、减速丘标志	△90	单立柱	2		新增
24	K0+711	右侧	指路标志		单悬臂	1		新增
25	K0+768	左侧	限制速度标志(学校路段)	φ80	附着式	1		新增
26	K0+850	左侧	指路标志		单悬臂	1		新增
27	K0+900	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
28	K0+997	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
29	K1+055	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
30	K1+058	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
31	K1+061	右侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
32	K1+064	左侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
33	K1+095	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
34	K1+230	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
35	K1+242	右侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
36	K1+245	左侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
37	K1+260	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
38	K1+303	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
39	K1+327	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
40	K1+469	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
41	K1+563	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
42	K1+647	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
43	K1+680	右侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
44	K1+700	左侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
45	K1+700	右侧	人行横道标志	□80	单立柱	1		新增
46	K1+752	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增
47	K1+796	左侧	停车让行标志	φ60	单立柱	1		新增

CBA0标志设置一览表

序号	位 置		标志类型	版 面 尺 寸	支撑形式	标牌数量	标志现状	采取方案
	道路	位置		(cm)		(块)		
1	K0+000	CBA2路侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
2	K0+000	右侧	村庄标志、限制速度标志	Δ 70、φ 60	单立柱	2		新增
3	K0+002	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
4	K0+214	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
5	K0+263	左侧	村庄标志	Δ 70	单立柱	1		新增
6	K0+500	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
7	K0+523	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
8	K0+523	右侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
9	K0+532	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
10	K0+556	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
11	K0+712	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
12	K0+735	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
13	K0+767	左侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
14	K0+768	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		换膜
15	K0+777	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
16	K0+795	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
17	K0+800	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
18	K0+972	左侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
19	K1+000	右侧	村庄标志	Δ 70	单立柱	1		新增
20	K1+022	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
21	K1+243	左侧	凸面镜	φ 80	单立柱	1		新增
22	K1+246	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
23	K1+250	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
24	K1+260	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
25	K1+293	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
26	K1+488	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
27	K1+511	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
28	K1+550	左侧	村庄标志	Δ 70	单立柱	1		新增
29	K1+715	左侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增

Y027标志设置一览表

序号	位 置		标志类型	版 面 尺 寸	支撑形式	标牌数量	标志现状	采取方案
	道路	位置		(cm)		(块)		
1	K0+025	右侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增
2	K0+030	左侧	交叉路口标志、减速丘标志	Δ 70	单立柱	2		新增
3	K0+432	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
4	K0+456	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
5	K0+880	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
6	K0+902	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
7	K0+909	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
8	K0+923	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
9	K0+930	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
10	K1+415	右侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
11	K1+424	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
12	K1+435	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
13	K1+458	左侧	交叉路口标志	Δ 70	单立柱	1		新增
14	K2+095	左侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增
15	K2+095	右侧	交叉路口标志、村庄标志	Δ 70	单立柱	2		新增

YBA5标志设置一览表


序号	位 置		标志类型	版 面 尺 寸	支撑形式	标牌数量	标志现状	采取方案
	道路	位置		(cm)		(块)		
1	K0+017	左侧	减速丘标志	△ 70	附着式	1		新增
2	K0+030	右侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增
3	K0+375	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
4	K0+395	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
5	K0+847	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
6	K0+857	右侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
7	K0+873	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
8	K0+905	左侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
9	K1+321	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
10	K1+360	右侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
11	K1+380	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
12	K1+416	左侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
13	K1+436	右侧	反向弯路标志	△ 70	单立柱	1		新增
14	K1+463	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
15	K1+555	左侧	反向弯路标志	△ 70	单立柱	1		新增
16	K1+557	左侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
17	K1+751	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
18	K1+973	左侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增

C214标志设置一览表

序号	位 置		标志类型	版 面 尺 寸	支撑形式	标牌数量 (块)	标志现状	采取方案
	道路	位置		(cm)				
1	K0+006	右侧	交叉路口标志	△ 70	附着式	1		新增
2	K0+039	右侧	村庄标志	△ 70	附着式	1		新增
3	K0+285	右侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
4	K0+341	左侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
5	K0+644	右侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
6	K0+705	左侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
7	K1+088	左侧	线形诱导标志	40*60cm	单立柱	2	版面错误	换版
8	K1+188	左侧	线形诱导标志	40*60cm	单立柱	2	版面错误	换版
9	K1+148	左侧	线形诱导标志	40*60cm	单立柱	2	版面错误	换版
10	K1+178	左侧	线形诱导标志	40*60cm	单立柱	2	版面错误	换版
11	K1+208	左侧	线形诱导标志	40*60cm	单立柱	2	版面错误	换版
12	K1+219	右侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
13	K1+284	左侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
14	K1+736	右侧	交叉路口标志	△ 70	单立柱	1		新增
15	K1+772	右侧	停车让行标志	φ 60	单立柱	1		新增
16	K1+800	左侧	交叉路口标志、村庄标志	△ 70	单立柱	2		新增
17	K1+867	左侧	限制速度标志	φ 60	单立柱	1		新增



1. 本图尺寸均以毫米计, 钢管采用Q345, 其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$; 钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$, 再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42, 焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉, 用于铆接铝合金龙骨和铝合金, 间距为 100mm (图中未示出)。




板面D=60cm单柱式工程数量表

类别	项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料		电焊钢管	1	∅76x5	3050	1	28.04	28.04
		立柱法兰盘	2	250x14	250	1	6.96	20.15
		立柱法兰肋板	3	80.5x10	200	4	1.26	
		立柱帽	4	76x5	76	1	0.23	
		基础法兰盘	5A	250x10	250	1	5.28	
		基础锚板	5B	250x5	250	1	2.64	
		抱箍	6	50x5	303.59	3	0.60	2.88
			7	50x5	180.52	3	0.36	
		钢筋	8	∅12	775	8	0.69	9.28
			9	∅8	2180	4	0.86	
			10	∅8	400	2	0.16	
		直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.70	7.16
		方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	6	0.06	
		铝合金板 5A02	13	620x2	620	1	1.64	3.08
		铝合金龙骨 6063	14		480	1	0.58	
			15		360	2	0.43	
	铝合金沉头铆钉 GB869-86	16	M4	12	28	0.0005		
土工		C20砼(m³)						0.29

附注：

1. 本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$ ；钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$ ，再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为 100mm （图中未示出）。



板面D=60cm单柱式工程数量表

类别\项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	φ76x5	3050	1	28.04	28.04
	立柱法兰盘	2	250x14	250	1	6.96	20.15
	立柱法兰肋板	3	80.5x10	200	4	1.26	
	立柱帽	4	76x5	76	1	0.23	
	基础法兰盘	5A	250x10	250	1	5.28	
	基础锚板	5B	250x5	250	1	2.64	
	抱箍	6	50x5	303.59	3	0.60	
		7	50x5	180.52	3	0.36	
	钢筋	8	Φ12	775	8	0.69	9.28
		9	Φ8	2180	4	0.86	
		10	Φ8	400	2	0.16	
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.70	7.16
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	6	0.06	
	铝合金板 5A02	13	620x2	620	1	1.69	3.13
	铝合金龙骨 6063	14		480	1	0.58	
		15		360	2	0.43	
铝合金沉头铆钉 GB869-86	16	M4	12	28	0.0005		
圬工	C20砼(m³)						0.29


附注：

1. 本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$ ；钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$ ，再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为 100mm （图中未示出）。

板面60x60cm单柱式工程数量表

项目类别	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	∅76x5	3050	1	28.04	28.04
	立柱法兰盘	2	250x14	250	1	6.96	20.15
	立柱法兰肋板	3	80.5x10	200	4	1.26	
	立柱帽	4	76x5	76	1	0.23	
	基础法兰盘	5A	250x10	250	1	5.28	
	基础锚板	5B	250x5	250	1	2.64	2.88
	抱箍	6	50x5	303.59	3	0.60	
		7	50x5	180.52	3	0.36	9.28
	钢筋	8	∅12	775	8	0.69	
		9	∅8	2180	4	0.86	
		10	∅8	400	2	0.16	7.16
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.70	
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	6	0.06	
	铝合金板 5A02	13	620x2	620	1	2.15	3.94
	铝合金龙骨 6063	14		500	3	0.60	
	铝合金沉头铆钉	16	M4	12	36	0.0005	
圬工	C20 砼(m³)						0.29

附注：
1.本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2.紧固件表面镀锌不低于350g/m²；钢管、钢板等镀锌不低于600g/m²，再作喷塑处理厚度大于76μm。
3.焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4.铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为100mm（图中未示出）。





板面A=90cm单柱式工程数量表

类别\项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	φ89x5	3287	1	34.26	34.26
	立柱法兰盘	2	250x14	250	1	6.96	20.24
	立柱法兰肋板	3	80.5x10	200	4	1.26	
	立柱帽	4	89x5	89	1	0.32	
	基础法兰盘	5A	250x10	250	1	5.28	
	基础锚板	5B	250x5	250	1	2.64	
	抱箍	6	50x5	321.37	2	0.63	2.14
		7	50x5	222.22	2	0.44	
	钢筋	8	Φ12	775	8	0.69	9.28
		9	Φ8	2180	4	0.86	
		10	Φ8	400	2	0.16	
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	900	4	2.56	10.48
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	4	0.06	
	铝合金板 5A02	13	920x2	920	1	2.10	3.15
	铝合金龙骨 6063	14		580	1	0.69	
15			290	1	0.35		
铝合金沉头铆钉 GB869-86	16	M4	12	22	0.0005		
土工	C25砼(m³)						0.29



附注：

1. 本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$ ；钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$ ，再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为 100mm （图中未示出）。













铝合金龙骨截面




立柱法兰平面




A大样



基础法兰平面



基础锚板平面



类别\项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	∅89x5	3350	1	34.92	34.92
	立柱法兰盘	2	250 x 14	250	1	6.96	20.24
	立柱法兰肋板	3	80.5 x 10	200	4	1.26	
	立柱帽	4	89x5	89	1	0.32	
	基础法兰盘	5A	250 x 10	250	1	5.28	
	基础锚板	5B	250 x 5	250	1	2.64	
	抱箍	6	50 x 5	321.37	3	0.63	3.21
		7	50 x 5	222.22	3	0.44	
	钢筋	8	∅12	775	8	0.69	9.28
		9	∅8	2180	4	0.86	
		10	∅8	400	2	0.16	
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.69	7.48
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	12	0.06	
	铝合金板 5A02	13	820x2	820	1	2.99	5.60
	铝合金龙骨 6063	14		780	1	0.94	
		15		693	2	0.83	
铝合金沉头铆钉 GB869-86	16	M4	12	50	0.0005		
圬工	C25 砼 (m³)						0.288

附注：





1. 本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$ ；钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$ ，再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为 100mm （图中未示出）。

板面D=80cm单立柱工程数量表

类别\项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	∅89x5	3350	1	34.92	34.92
	立柱法兰盘	2	250 x 14	250	1	6.96	20.24
	立柱法兰肋板	3	80.5 x 10	200	4	1.26	
	立柱帽	4	89x5	89	1	0.32	
	基础法兰盘	5A	250 x 10	250	1	5.28	
	基础锚板	5B	250 x 5	250	1	2.64	
	抱箍	6	50 x 5	321.37	3	0.63	
		7	50 x 5	222.22	3	0.44	
	钢筋	8	∅12	775	8	0.69	9.28
		9	∅8	2180	4	0.86	
		10	∅8	400	2	0.16	
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.69	7.48
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	12	0.06	
	铝合金板 5A02	13	820x2	820	1	3.15	5.76
	铝合金龙骨 6063	14		780	1	0.94	
		15		693	2	0.83	
铝合金沉头铆钉 GB869-86	16	M4	12	50	0.0005		
圬工	C25 砼 (m³)						0.288

附注：


1. 本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$ ；钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$ ，再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为 100mm （图中未示出）。



板面80x80cm单立柱工程数量表

类别	项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	∅89x5	3350	1	34.92	34.92	
	立柱法兰盘	2	250 x 14	250	1	6.96	20.24	
	立柱法兰肋板	3	80.5 x 10	200	4	1.26		
	立柱帽	4	89x5	89	1	0.32		
	基础法兰盘	5A	250 x 10	250	1	5.28		
	基础锚板	5B	250 x 5	250	1	2.64		
	抱箍	6	50 x 5	321.37	3	0.63	3.21	
		7	50 x 5	222.22	3	0.44		
	钢筋	8	∅12	775	8	0.69	9.28	
		9	∅8	2180	4	0.86		
		10	∅8	400	2	0.16		
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.69	7.48	
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	12	0.06		
	铝合金板 5A02	13	820x2	820	1	3.77	6.28	
	铝合金龙骨 6063	14						
		15		700	3	0.83		
铝合金沉头铆钉 GB869-86	16	M4	12	48	0.0005			
圬工	C25 砼 (m³)						0.288	

附注：
1.本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
2.紧固件表面镀锌不低于350g/m²；钢管、钢板等镀锌不低于600g/m²，再作喷塑处理厚度大于76μm。
3.焊条采用T42，焊缝均为满焊。
4.铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为100mm（图中未示出）。




板面100x100cm单柱式工程数量表

类别\项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	∅89x5	3500	1	36.49	36.49
	立柱法兰盘	2	250x14	250	1	6.96	20.24
	立柱法兰肋板	3	80.5x10	200	4	1.26	
	立柱帽	4	89x 5	89	1	0.32	
	基础法兰盘	5A	250 x 10	250	1	5.28	
	基础锚板	5B	250 x 5	250	1	2.64	
	抱箍	6	50x5	311.37	4	0.63	4.28
	抱箍底衬	7	50x5	202.68	4	0.44	
	钢筋	8	∅12	775	8	0.69	9.28
		9	∅8	2180	4	0.86	
		10	∅8	400	2	0.16	
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	4	1.69	7.24
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	8	0.06	
	铝合金板5A02	13	1020x2	1020	1	5.83	10.19
	铝合金龙骨6063	14		900	4	1.08	
铝合金沉头铆钉 GB869-86	15	M4	12	80	0.0005		
圬工	C20 砼 (m ³)	16			1	0.288	0.288

附注:

- 1.本图尺寸均以毫米计, 钢管采用Q345, 其余钢材采用Q235.
- 2.紧固件表面镀锌不低于350g/m²; 钢管、钢板等镀锌不低于600g/m², 再作喷塑处理厚度大于76μm.
- 3.焊条采用T42, 焊缝均为满焊.
- 4.铝合金沉头铆钉, 用于铆接铝合金龙骨和铝合金, 间距为100mm(图中未示出).





板面60x160cm双柱式工程数量表

类别	项目	材料名称	序号	截面 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)	单件重 (kg)	合计
金属材料	电焊钢管	1	∅ 89 x 5	2400	2	25.02	50.04	
	立柱法兰盘	2	250 x 14	250	2	6.87	39.16	
	立柱法兰肋板	3	80.5 x 10	200	8	1.26		
	立柱帽	4	89 x 5	89	2	0.31		
	基础法兰盘	5A	250 x 10	250	2	4.91		
	基础锚板	5B	250 x 5	250	2	2.45		
	抱箍	6	50 x 5	311.37	6	0.61	6.06	
	抱箍底衬	7	50 x 5	202.68	6	0.4		
	钢筋	8	∅12	775	16	0.69	18.56	
		9	∅8	2180	8	0.86		
		10	∅8	400	4	0.16		
	直角地脚螺栓 GB/T 799	11	M20	600	8	1.69	14.24	
	方头螺栓 GB/T 8	12	M12	35	12	0.06		
	铝合金板 5A02	13	620x2	1620	1	5.73	10.09	
	铝合金龙骨 6063	14		600	6	0.72		
铝合金沉头铆钉 GB869-86	15	M4	12	84	0.0005			
圬工	C20 砼 (m³)	16			2	0.288	0.58	


附注：

- 1.本图尺寸均以毫米计，钢管采用Q345，其余钢材采用Q235。
- 2.紧固件表面镀锌不低于350g/m²；钢管、钢板等镀锌不低于600g/m²，再作喷塑处理厚度大于76μm。
- 3.焊条采用T42，焊缝均为满焊。
- 4.铝合金沉头铆钉，用于铆接铝合金龙骨和铝合金，间距为100mm（图中未示出）。







基础钢筋平面




立柱法兰平面




基础法兰平面




锚板平面




I-I 标志板折弯



立柱法兰肋板



基础钢筋立面



附注:


1. 本图尺寸均以毫米计, 钢管采用Q345, 其余钢材采用Q235.
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$; 钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$, 再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$.
3. 焊条采用T42, 焊缝均为满焊.
4. 铝合金沉头铆钉, 用于铆接铝合金龙骨和铝合金, 间距为100mm(图中未示出)。




1. 本图尺寸均以毫米计, 钢管采用Q345, 其余钢材采用Q235。
2. 紧固件表面镀锌不低于 $350\text{g}/\text{m}^2$; 钢管、钢板等镀锌不低于 $600\text{g}/\text{m}^2$, 再作喷塑处理厚度大于 $76\mu\text{m}$ 。
3. 焊条采用T42, 焊缝均为满焊。
4. 铝合金沉头铆钉, 用于铆接铝合金龙骨和铝合金, 间距为 100mm (图中未示出)。

[illegible]


减速让行




停车让行




禁令标志




警告标志




正方形指示标志




圆形指示标志



人行横道标志





线形诱导标



附注：1. 本图尺寸均以厘米计。

2. 警告标志到危险地点的距离为 20~40m，具体视实际情况确定；

3. 标志牌颜色、规格，详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。




附注：1. 本图尺寸均以厘米计。
2. 标志牌颜色、规格，详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

标线工程数量表

道路编号	桩号	白色热熔标线 (m ²)	黄色热熔标线 (m ²)	立面标记 (m ²)	备 注
Y016	K0+000-K0+400	9.7	4		停止线, 人行横道预告标识线, 部分对向车道分界线
	K0+400-K1+580	268.0			车行道边缘线 (可根据路面状况施划) ; 支线让行标线
	K1+580-K2+270	136.3	8		停止线, 人行横道线, 人行横道预告标识线, 部分对向车道分界线; 支线让行标线
Y108	K0+000-K0+725	360.7	95.3		全段对向车道分界线, 车行道边缘线; 停止线, 人行横道线, 人行横道预告标识线, 减速丘标线, 网状线; 支线让行标线
	K0+725-K1+840	297.8	24.0		部分车行道边缘线恢复; 停止线、人行横道线, 人行横道预告标识线, 路边式停靠站标线, 导流线; 支线让行标线
CBA0	K0+000-K1+720	116.0		280	K0+000-K0+250、K0+500-K0+600、K0+900-K1+550路段车行道边缘线; 支线让行标线
Y027	K0+000-K2+120	92.0		17.5	K0+700-K1+000路段车行道边缘线; 支线让行标线
YBA5	K0+000-K2+000	170.0		37.5	K1+150-K1+600、K1+700-K1+900路段车行道边缘线; 支线让行标线
C214	K0+000-K1+910	40.0		2.5	支线让行标线
合计		1490.4	131.3	337.5	

路面标线布置图



附注:

1、本图适用于路面宽<6m的道路，尺寸以厘米为单位。

2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料，主要施划于桥梁、下穿、急弯、路面变窄、村庄、集镇、学校等风险较高的路段。

3. 未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	


路面标线布置图



附注:
1、本图适用于C214、Y108(K0+000-K0+260), 尺寸以厘米为单位。
2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料。
3. 未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	

路面标线布置图




附注:

- 1、本图适用于Y108(K0+260-K0+770)、Y016(K0+265-K0+400), 尺寸以厘米为单位。
- 2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料。
- 3、未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	


路面标线布置图



附注:
1、本图适用于Y016(K0+000-K0+265), 尺寸以厘米为单位。
2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料。
3. 未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	

路面标线布置图




附注:

- 1、本图适用于Y108(K0+260-K0+770), 尺寸以厘米为单位。
- 2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料。
- 3. 未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	

路面标线布置图




附注:

- 1、本图适用于Y108(K0+260—K0+770), 尺寸以厘米为单位。
- 2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料。
3. 未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	


路面标线布置图




附注:
1、本图适用于Y108(K0+260-K0+770), 尺寸以厘米为单位。
2、本图标线采用热熔2号路面标线涂料。
3. 未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。

镇江市交通运输局新区分局	镇江新区乡村道生命安全防护工程	标线设计图	设计	复核	审核	图号	镇江市交通规划设计院有限公司
						S2-6	


人行横道(斜交)




人行横道预告标识线




人行横道(正交)



停车让行线大样图



减速让行线大样图



附注:

- 1、本图尺寸均以厘米计。
- 2、人行横道线线宽40cm, 间距60cm, 长度4m。
- 3、第一道人行横道预告标识线距人行横道30m, 第二道距第一道10m。
- 4、未尽事宜详见《道路交通标志和标线》(GB5768)。