

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320402-STST-G2025-0036  
 项目名称：常州舜山旅游度假区标识系统和景观文化小品项目  
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、常州舜山旅游度假区标识系统								
1	总导览（一）	尔目 文旅	2800*4420 （单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，内衬骨架精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、导览图高清图UV、图文反光膜或丝印，亚克力UV	1	块	27100	27100
2	可移动总导览（三）	尔目 文旅	1600*1700 （单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，内衬骨架精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、导览图高清图UV、图文反光膜或丝印，亚克力UV	2	块	7795	15590
3	多向指示牌（不带导览图、不发光）	尔目 文旅	2600*1370 （单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力UV	3	块	2600	7800
4	多向指示牌（不带导览图、发光）	尔目 文旅	2600*1370 （单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力UV（发光）	5	块	3100	15500
5	多向指示牌（带导览图、不发光）	尔目 文旅	2600*1370 （单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清图UV、图文反光膜或丝印，亚克力UV	2	块	2900	5800
6	多向指示牌（带导览图、发光）	尔目 文旅	2600*1370 （单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清图UV、图文反光膜或丝印，亚克力UV（发光）	4	块	3550	14200

7	贴墙多向导视	尔目文旅	600*450 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印, 图文反光膜或丝印	1	块	450	450
8	度假区全景导览图	尔目文旅	2600*1800 (单位: mm)	参照原有的度假区总导览图牌, 标牌灯箱结构覆钢化玻璃, 内置灯箱片, LED 发光, 标牌造型、颜色与 现有舜山小镇标保持牌保持一致。	1	块	11200	11200
9	可移动景点牌 (一)	尔目文旅	1800*760 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	4	块	3000	12000
10	可移动景点牌 (二)	尔目文旅	1700*700 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	7	块	3000	21000
11	景点牌 (四)	尔目文旅	2200*820 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	5	块	3600	18000
12	路名牌	尔目文旅	2800*1250 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	7	块	4200	29400
13	单项导视	尔目文旅	2600*630 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	11	块	2600	28600
14	绿道须知牌	尔目文旅	2400*2350 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 内衬骨架精品工艺打磨, 热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	1	块	14500	14500
15	停车须知牌	尔目文旅	1750*660 (单位: mm)	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型, 热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印, 亚克力 UV	2	块	2550	5100

16	绿道入口牌	尔目 文旅	2600*650（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	1	块	2600	2600
17	警示、温馨提示牌	尔目 文旅	1000*900（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	36	块	720	25920
18	游客中心制度牌	尔目 文旅	800*500（单位：mm）	5mm 高清亚克力 UV（含翻译费）	12	块	145	1740
19	游客中心桌牌	尔目 文旅	300*150（单位：mm）	双面高清亚克力 UV	4	块	60	240
20	厕所	尔目 文旅	卫生间门头 75*55 室内男女 15*30 制度 85*55 厕位 10*10 温馨提示 8*22（单位：mm）	室外门牌不锈钢木纹热转印，反光膜；室内制度牌、门牌、厕位均为 5mm 高清亚克力 UV	5	套	370	1850
21	垃圾箱	尔目 文旅	1000*1300（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	20	个	1730	34600
22	交通牌 1	尔目 文旅	3600*2200（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强度反光膜，整个版面更换，拆除、安装	1	块	5000	4500
23	交通牌 2	尔目 文旅	3600*2400（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强度反光膜，整个版面更换，拆除、安装	1	块	5500	5000
24	交通牌 3	尔目 文旅	3600*2400（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强度反光膜，整个版面更换，拆除、安装	1	块	5500	5000
25	交通牌 4	尔目 文旅	2300*650（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强度反光膜，新增安装	1	块	960	960

26	交通牌 5	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 钢制立柱, 基础预埋、安装	1	块	18300	18300
27	交通牌 6	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜 (原有的旧牌子立柱拆除、往南移动 100m,重新做基础、吊装, 原有 双面内容拆除, 改为新增单面内容)	1	块	8660	8660
28	交通牌 7	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜 (原有的旧牌子立柱往北移动 120m,重新做基础、吊装, 原有双面 内容拆除, 改为新增单面内容)	1	块	8660	8660
29	交通牌 8	尔目 文旅	2300*1200 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 新增安装	1	块	1700	1700
30	交通牌 9	尔目 文旅	2300*1200 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 新增安装	1	块	1700	1700
31	交通牌 10	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 钢制立柱, 基础预埋、安装	1	块	18300	18300
32	交通牌 11	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜 (版面内容整改) 安装新版面	1	块	5000	5000
33	交通牌 12	尔目 文旅	2300*1200 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 新增安装	1	块	1700	1700
34	交通牌 13	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 钢制立柱, 基础预埋、安装	1	块	18300	18300
35	交通牌 14	尔目 文旅	2300*1200 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜, 新增安装	1	块	1700	1700
36	交通牌 15	尔目 文旅	3600*2400 (单位: mm)	2.5mm 厚铝板, 3M 高强级反光膜 (原有的旧牌子立柱拆除、往西移 动 60m,重新做基础、吊装)	1	块	18300	18300

二、常州舜山旅游度假区景观文化小品								
37	【主形象左侧】 舜山路与中心河路交汇处 (核心产品)	尔目 文旅	宽 18.8m 高 12.5m 立体厚 4.5m	<b>【主形象左侧】艺术小品锻造:</b> 1、镀锌钢管骨架(主结构壁厚6mm); 2、雕塑小品艺术造型:采用激光切割,焊接打磨,手工锻造等工艺(表层2mm厚201不锈钢); 3、不锈钢立体发光字; 4、金属氟碳漆饰面(渐变色喷涂); 5、工厂成品定制、安装及后期维护等	1	块	168912	168912
				<b>【主形象左侧】结构基础:</b> 1、挖一般土方、打底夯、回填土; 2、C15垫层、砼垫层组合钢模板; 3、C30无梁式满堂现浇; 4、现浇构件钢筋直径(mm)HRB400Φ18; 5、零星钢构件 10#槽钢 Q235 制作安装; 6、预埋铁件 20mm 厚,满焊	1	个	40392	40392
38	【次形象】 查家线和舜山路交汇处	尔目 文旅	宽 25.5m 高 11.8m 立体厚 5.2m	<b>【次形象】艺术小品锻造:</b> 1、镀锌钢管骨架(主结构壁厚6mm); 2、雕塑小品艺术造型:采用激光切割,焊接打磨,手工锻造等工艺(表层2mm厚201不锈钢); 3、不锈钢立体发光字; 4、金属氟碳漆饰面(渐变色喷涂); 5、工厂成品定制、安装及后期维护等	1	块	140454	140454
				<b>【次形象】结构基础:</b> 1、挖一般土方、打底夯、回填土; 2、C15垫层、砼垫层组合钢模板; 3、C30无梁式满堂现浇; 4、现浇构件钢筋直径(mm)HRB400Φ18; 5、零星钢构件 10#槽钢 Q235 制作安装; 6、预埋铁件 20mm 厚,满焊	1	个	32130	32130
39	【骑行绿道】 舜山小镇到焦溪古镇	尔目 文旅	长 2500m 宽 0.8m	<b>彩色路面喷涂施工:</b> 1、基层处理:清扫干净路面,修复破损,确保干燥、平整、无松散颗粒	2000	平方米	139536	139536

				粒。 2、材料调配：将涂料充分搅拌均匀，确保颜色一致。 3、喷涂或辊涂：根据实际情况选择合适的施工方式，注意涂层均匀性。 4、养护：施工完成后，按照产品要求进行养护，避免车辆和行人过早通行。				
投标总价合计（元）								932394

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：南京尔目哈萌建筑工程有限公司

日期：2025年12月08日

