常州舜山旅游度假区标识系统和景观文化小品项目 合同

采购人（以下称甲方）：常州市天宁区郑陆镇人民政府

中标人（以下称乙方）：南京尔目哈萌建筑工程有限公司

合同编号：JSZC-320402-STST-G2025-0036

签订地点：常州市天宁区郑陆镇人民政府

合同时间：　　年　　月　　日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：常州舜山旅游度假区标识系统和景观文化小品项目，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：玖拾叁万贰仟叁佰玖拾肆元整（小写 932394 元 ）。

本项目为**固定单价合同。**包括采购文件所确定的采购范围相应货物和服务的设计、供货、包装、运输、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：JSZC-320402-STST-G2025-0036）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、

商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 交付期限：60 日历天（签订合同后 10 日历天内完成深化设计且定稿，定稿后 50 日历天内完成制作及安装，并通过甲方验收。）地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物验收的标准：

5.1 产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2 按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、结算方式：固定单价，根据实际供货数量进行结算。如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似货物的投标报价，双方协商解决。

3、付款方式：合同签订后预付合同款的 30%，验收合格后付至合同款的 80%，结算审计后结清余款（无息）。

4、在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额有效的正式发票，否则甲方有权延期付款且不承担违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第九条 验收标准

验收主体：采购人。

验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在 5 个工作日内启动履约验收工作。

验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：法律法规以及国家强制性标准、合同约定、招标文件要求等。

第十条 标的物提出异议的时间和办法

1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量等不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2.如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十一条 伴随服务 / 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.2 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但

不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.3 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.5 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.本项目免费保修期为 2 年。自产品验收合格之日起计算。

分项延保：

钢结构主体（含焊接、基座）：10 年质量保修。在保修期内，钢结构主体不发生因材料缺陷或施工工艺问题导致的变形、开裂、锈蚀。

防腐涂装体系：5 年质量保修。涂装层不起泡、不粉化、不剥落，色泽保持率不低于90%。

电气照明系统（LED 模组、驱动器、控制器）：3 年质量保修。乙方免费更换所有因自身质量原因损坏的电器元件。

标识面板及画面：2 年质量保修。面板不开胶、不变形，画面不褪色、不脱落。

第十二条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该

违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.如甲方未按合同约定期限向乙方支付合同款项，则付款逾期违约金按银行活期利率执行，最高不超过欠款总额的5%。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十七条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，

如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十九条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式 伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

详细地址：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签订日期：_____年___月___日

乙方（公章）：南京尔日哈萌建筑工程有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

详细地址：南京市玄武区龙蟠路 155 号 3 幢 419 室

电话：13770512909

传真：

开户银行：

帐号：

签订日期：_____年___月___日

代理单位（公章）：江苏尚田工程项目管理有限公司

经办人：张业成

日期：_____年___月___日

廉政责任书

项目名称：常州舜山旅游度假区标识系统和景观文化小品项目

为进一步加强工程项目的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：

法定代表人：

日期：年 月 日

乙方单位（盖章）：

法定代表人：

日期：年 月 日

见证单位（盖章）：

日期：年 月 日

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320402-STST-G2025-0036
项目名称：常州舜山旅游度假区标识系统和景观文化小品项目
报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、常州舜山旅游度假区标识系统								
1	总导览（一）	尔目文旅	2800*4420（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，内衬骨架精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	1	块	27100	27100
2	可移动总导览（三）	尔目文旅	1600*1700（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，内衬骨架精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	2	块	7795	15590
3	多向指示牌（不带导览图、不发光）	尔目文旅	2600*1370（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	3	块	2600	7800
4	多向指示牌（不带导览图、发光）	尔目文旅	2600*1370（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV（发光）	5	块	3100	15500
5	多向指示牌（带导览图、不发光）	尔目文旅	2600*1370（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	2	块	2900	5800
6	多向指示牌（带导览图、发光）	尔目文旅	2600*1370（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV（发光）	4	块	3550	14200

7	贴墙多向导视	尔目文旅	600*450（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印，图文反光膜或丝印	1	块	450	450
8	度假区全景导览图	尔目文旅	2600*1800（单位：mm）	参照原有的度假区总导览图牌，标牌灯箱结构覆钢化玻璃，内置灯箱片，LED 发光，标牌造型、颜色与 现有舜山小镇标标牌保持一致。	1	块	11200	11200
9	可移动景点牌（一）	尔目文旅	1800*760（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	4	块	3000	12000
10	可移动景点牌（二）	尔目文旅	1700*700（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	7	块	3000	21000
11	景点牌（四）	尔目文旅	2200*820（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	5	块	3600	18000
12	路名牌	尔目文旅	2800*1250（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	7	块	4200	29400
13	单项导视	尔目文旅	2600*630（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	11	块	2600	28600
14	绿道须知牌	尔目文旅	2400*2350（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，内衬骨架精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、导览图高清 UV、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	1	块	14500	14500
15	停车须知牌	尔目文旅	1750*660（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	2	块	2550	5100

16	绿道入口牌	尔目文旅	2600*650（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	1	块	2600	2600
17	警示、温馨提示牌	尔目文旅	1000*900（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	36	块	720	25920
18	游客中心制度牌	尔目文旅	800*500（单位：mm）	5mm 高清亚克力 UV（含翻译费）	12	块	145	1740
19	游客中心桌牌	尔目文旅	300*150（单位：mm）	双面高清亚克力 UV	4	块	60	240
20	厕所	尔目文旅	卫生间门头 75*55 室内男女 15*30 制度 85*55 厕位 10*10 温馨提示 8*22（单位：mm）	室外门牌不锈钢木纹热转印，反光膜；室内制度牌、门牌、蹲厕位均为 5mm 高清亚克力 UV	5	套	370	1850
21	垃圾箱	尔目文旅	1000*1300（单位：mm）	不锈钢板刨槽折弯、激光切割、氩弧焊技术焊接成型，精品工艺打磨，热转印木纹烤漆、图文反光膜或丝印，亚克力 UV	20	个	1730	34600
22	交通牌 1	尔目文旅	3600*2200（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，整个版面更换，拆除、安装	1	块	5000	4500
23	交通牌 2	尔目文旅	3600*2400（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，整个版面更换，拆除、安装	1	块	5500	5000
24	交通牌 3	尔目文旅	3600*2400（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，整个版面更换，拆除、安装	1	块	5500	5000
25	交通牌 4	尔目文旅	2300*650（单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，新增安装	1	块	960	960

26	交通牌 5	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，钢制立柱，基础预埋、安装	1	块	18300	18300
27	交通牌 6	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜（原有的旧牌子立柱拆除、往南移动 100m,重新做基础、吊装，原有双面内容拆除，改为新增单面内容）	1	块	8660	8660
28	交通牌 7	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜（原有的旧牌子立柱往北移动 120m,重新做基础、吊装，原有双面内容拆除，改为新增单面内容）	1	块	8660	8660
29	交通牌 8	尔目 文旅	2300*1200 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，新增安装	1	块	1700	1700
30	交通牌 9	尔目 文旅	2300*1200 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，新增安装	1	块	1700	1700
31	交通牌 10	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，钢制立柱，基础预埋、安装	1	块	18300	18300
32	交通牌 11	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜（版面内容整改）安装新版面	1	块	5000	5000
33	交通牌 12	尔目 文旅	2300*1200 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，新增安装	1	块	1700	1700
34	交通牌 13	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，钢制立柱，基础预埋、安装	1	块	18300	18300
35	交通牌 14	尔目 文旅	2300*1200 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜，新增安装	1	块	1700	1700
36	交通牌 15	尔目 文旅	3600*2400 （单位：mm）	2.5mm 厚铝板，3M 高强级反光膜（原有的旧牌子立柱拆除、往西移动 60m,重新做基础、吊装）	1	块	18300	18300

二、常州舜山旅游度假区景观文化小品								
37	**【主形象左侧】** 舜山路与中心河路交汇处 **（核心产品）**	尔目文旅	宽 18.8m 高 12.5m 立体厚 4.5m	**【主形象左侧】艺术小品锻造：** 1、镀锌钢管骨架（主结构壁厚 6mm）； 2、雕塑小品艺术造型:采用激光切割，焊接打磨，手工锻造等工艺（表层 2mm 厚 201 不锈钢）； 3、不锈钢立体发光字； 4、金属氟碳漆饰面（渐变色喷涂）； 5、工厂成品定制、安装及后期维护等	1	块	168912	168912
				【主形象左侧】结构基础： 1、挖一般土方、打底夯、回填土； 2、C15 垫层、砼垫层组合钢模板； 3、C30 无梁式满堂现浇； 4、现浇构件钢筋直径 mm)HRB400Φ18； 5、零星钢构件 10#槽钢 Q235 制作安装； 6、预埋铁件 20mm 厚，满焊	1	个	40392	40392
38	**【次形象】** 查家线和舜山路交汇处	尔目文旅	宽 25.5m 高 11.8m 立体厚 5.2m	**【次形象】艺术小品锻造：** 1、镀锌钢管骨架（主结构壁厚 6mm）； 2、雕塑小品艺术造型:采用激光切割，焊接打磨，手工锻造等工艺（表层 2mm 厚 201 不锈钢）； 3、不锈钢立体发光字； 4、金属氟碳漆饰面（渐变色喷涂）； 5、工厂成品定制、安装及后期维护等	1	块	140454	140454
				【次形象】结构基础： 1、挖一般土方、打底夯、回填土； 2、C15 垫层、砼垫层组合钢模板； 3、C30 无梁式满堂现浇； 4、现浇构件钢筋直径 (mm)HRB400Φ18； 5、零星钢构件 10#槽钢 Q235 制作安装； 6、预埋铁件 20mm 厚，满焊	1	个	32130	32130
39	**【骑行绿道】** 舜山小镇到焦溪古镇	尔目文旅	长 2500m 宽 0.8m	**彩色路面喷涂施工:** 1、基层处理：清扫干净路面，修复破损，确保干燥、平整、无松散颗	2000	平方米	139536	139536

				粒。 2、材料调配：将涂料充分搅拌均匀，确保颜色一致。 3、喷涂或辊涂：根据实际情况选择合适的施工方式，注意涂层均匀性。 4、养护：施工完成后，按照产品要求进行养护，避免车辆和行人过早通行。				
投标总价合计（元）								932394

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：南京尔昌哈萌建筑工程有限公司

日期：2025 年 12 月 08 日