2026年度排涝闸站管理及养护政府采购合同

甲方：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

联系人：陈华

电话：0512-65871653

联系地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路97号

乙方：苏州市吴中水建建设发展有限公司

联系人：曹林佳

电话：13915538634

联系地址：苏州市吴中区长桥街道新蠡路北侧2楼

根据甲方申请并核准 2026年度排涝闸站管理及养护 政府采购计划，依据甲方委托中拓工程咨询（苏州）有限责任公司 采购编号 JSZC-320506-SZZT-C2025-0014 号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1.1 项目名称：2026年度排涝闸站管理及养护

1.2 项目标号：JSZC-320506-SZZT-C2025-0014

1.3 项目内容、项目要求：

（一）服务范围

1、管理范围：郭巷街道区域的闸站管护明细表

序号	工程名称	建设时间	圩区名称	水泵参数				闸门规格
				电机型号	数量	流量 m3/S	电机功率	
一	**闸站**							
1	长浜浪闸站	1999	姜家圩区	700QZ-160	1	1.5	90	
2	九盛港闸站		镇区	700QZ-160	1	1.5	55	4米直升门闸

3	马村闸站	2015		700QZ-160	1	1.5	55	4 米下卧门闸
4	青龙桥闸站	2015		700QZ-160	2	3	110	6 米升卧门闸
5	郭新河北闸站	2015		700QZ-160	2	3	110	6 米下卧门闸
6	金丝港排涝机房	2002	尹山湖圩区	YL315M-10VI 32 寸-100	6	9	330	
7	佳美纸业排涝站	2009		350QZ-130-22/ 350QSZ-5-30 600QZ-100	5	3	112+75	
8	尹山湖商圈排涝机房、闸	2009		800ZLB-125	4	8	320	6 米升卧门闸*2
9	马巷直南爽排涝站	1999	九里圩区	350QZ-130-22	1	0.5	22	报废、计划改造
10	官浦新机房	2013		700QZ-130	1	1.5	90	
11	黄潦泾港闸站	2021		700QZ-160	1	1.5	75	8 米下卧门闸
12	东方大道闸站	2021		1000QZ-160	1	3	110	10 米下卧门闸
13	尹山港闸站	2024		800QZ-130	3	6	130	2*8 米下卧门闸
14	双银国际水泵			350QZ-130-22	1	0.5	**22**	
15	**小计**				30	43.5	**1519**	
序号	工程名称	建设年份	圩区名称	水泵参数				闸门规格
				电机型号	数量	流量 m3/S	电机功率	
二	**单闸**							
1	和尚渠闸	2017	镇区					4 米直升门闸
2	郭新河南闸	2015						8 米下卧门闸
3	中心港闸		尹山湖圩区					4 米下卧门闸
4	被头浜闸	2024						8 米下卧门闸
5	西港闸	2024						8 米下卧门闸
6	姜家村港闸	2014						4 米下卧门闸
7	宏桥港闸	2014						4 米插板式闸

（二）服务内容：

1、组织管理方面

（1）按照工程实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的负责人、维护运行人员，以满足本工程的安全运行管理需要；

（2）负责组织本工程运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作；

（3）遵守委托方规章制度，做好资料的归档和管理工作；

2、安全管理方面

（1）落实甲方调度指令，做到闸站安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障工程安全。

（2）落实各种应急抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。

（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

（4）保障人员和车辆在运行维护过程中的安全。

3、运行管理方面

（1）严格执行甲方指令，做好闸站的控制运行工作，保证工程的正常运行；

（2）及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；

（3）对工程进行日常养护维修，确保工程安全完整；

（4）主汛期（5月1日至10月30日），排涝泵站需有人24小时值守，并做好每个圩区每台排涝泵的排涝工作，电话必须24小时随时接听。

（5）如遇故障及突发情况：强降雨及台风期间，维修人员30分钟内到岗；平时非工作时间2小时到岗。

（6）排涝闸站管理范围内不允许养殖家禽，种菜，搭棚等。

（三）服务要求：

1、人员配置要求：

负责人1人，维修人员2人，泵站看护运行人员16人，男性，65周岁以下。

（1）响应单位应根据本工程管理的需要及采购人的有关要求，合理配置经验丰富的负责人、运行人员，基本要求如下：

1）负责人：有五年以上水利工程管理维修经验优先，具有一定的水工、计算机等相关的专业技术水平。

2）维修管理人员：有三年以上水利设施工程运行管理经验优先，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力。

3）看护运行人员需居住在泵站管理房内，不可随意离开现场，无特殊原因不可随意更

换，必须更换时需经甲方同意。

2、设备配置要求

（1）维修保养工具：成交单位自备（包括：3~5 吨葫芦、电焊机、发电机、整套扳手、整套电动工具、液压钳、4~6 吋轴流泵等）

（2）维修保养期间需要的耗材（包括：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料等），材料更换上报业主审核同意后更换。

3、技术管理要求

（1）对服务范围内排涝设施、设备等的检查养护工作，落实定期检查、试运行要求（包括：保证闸区内的照明器具工作正常，保持完好）。

（2）提前上报主要设备维修保养计划上报业主，每年进行一次整机大修，主汛期间每月检查一次，包括钢丝绳、电灯、电线等材料,如需更换及时汇报业主同意后更换。

（四）运行维护基本要求(不限于以下要求)

1、机电设备运行维护基本要求

（1）认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

（2）严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。

（3）检修时，做好检修记录。

（4）运行、检修等必须有台帐记录。

（5）编制主要设备维修保养计划上报业主。

2、建构筑物及相关设施运行维护基本要求

（1）对闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌等情况，及时向委托方报告。

（2）对相关外露装置如保护避雷、接地装置（一年一次）做好保养工作；避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

（3）保证闸区内的照明器具工作正常，保持完好。

（4）设备、设施色标准确，油漆完好，无锈蚀。

（5）水位计完好有效，经常清洗水标尺。

（6）负责零星设备设施零部件更换工作。

（7）作业场地整洁，物品堆放整齐到位。

（8）编制相关设施维修计划上报业主。

3、电气设备养护要求

（1）严格遵守电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定；

（2）配电箱内整洁，设备完好，刀闸、空气开关、接触器动作可靠；

（3）设备接线牢固，布线整齐；端子接线可靠；

（4）电机运转平稳，外观整洁，无锈蚀现象；

（5）热继电器动作可靠，整定合适，熔丝具配备齐全、合理。

4、螺杆启闭机的养护要求

（1）在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

（2）螺杆在使用中容易产生弯曲现象，这是由于闭门时过分施加了压力的结果，应当及时卸下，将其校直，另外需在螺纹顶端核定升降高度，固定限位螺母和涂以警色标记，以谨慎操作安全运行。

（3）根据使用情况，每年进行一次整机大修。

5、卷扬启闭机养护要求

（1）每月检查一次钢丝绳，并视情况重新涂刷油脂。在检查时要注意钢丝绳是否有断丝，钢丝绳卡是否牢固,如需更换钢丝绳，与甲方沟通后及时更换，钢丝绳由甲方提供。

（2）对所有启闭机整体金属构件进行除锈刷漆处理，使其保持美观清洁。（油漆品种，各部位色号需按甲方要求，材料甲方提供）

（3）对启闭机各部位轴瓦间隙变化情况每半年要检查一次，润滑油是否充足，保持润滑良好。

（4）每半年检查一次手摇启闭装置，离合转换齿轮拨动是否灵活可靠,如有故障负责更换。

（5）每半年检查行程开关和开度仪运行情况，对数据偏差超过允许范围的进行调整。

6、闸门门叶养护要求

（1）闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门坎无损坏。

（2）闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

（3）运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

（4）钢闸门防腐蚀应符合 SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》的规定，可采用涂装

涂料和喷涂金属等措施进行维护修补，业主提供防腐材料。

（5）钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应重作防腐涂层。

（6）闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

7、排涝泵电动机接地良好，机泵无生锈剥落，机泵轴承润滑良好，无杂声，无明显振动；传动联接可靠、不松动，无振动。叶片良好、无气蚀现象；进水流道保持完好、无杂物，拦污栅完好牢固；出水流道完整、整洁，出水拍门完好、止水效果好；排水管道完整、不漏水，衬砌渠道整洁、无杂草，保持线型、无淤泥；控制建筑物完好运行正常，泵站建筑物与上下游沟道衔接良好

8、自动化控制及视频系统维护要求

（1）定期对该设备进行巡视，检查测试和记录，发现情况及时处理，保证设备状态完好。

（2）运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录并作出结论。

（3）未经甲方同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

9、其他要求

（1）除有特殊要求的涵闸外，每月完成涵闸的试运行，做好试运行记录报甲方审核。

（2）配备兼职的安全员。

（3）安全、消防制度齐全及建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。

（4）严格水闸操作的各项制度。

（5）做好治安保卫工作，闸站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

（6）做好消防设备设施定期点检。

（7）服从委托方管理，做好临时指派工作。

（8）配合做好委托方的工程观测工作。

9、资料收集与档案管理要求

（1）设备运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付委托方存档。有必要保存的原

始数据记录整理后装订成册，交付委托方存档。

（2）年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

（3）档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到委托方认可，不得随意带走或散失。

（五）运行维护考核办法

1、考核标准和依据

（1）现行苏州市农田水利工程设施管理考核办法及其考核标准。

（2）成交单位和采购人签署的委托管理合同。

（3）采购文件有关要求及响应文件中有关响应及其承诺。

2、考核内容和评分标准

（1）组织管理方面（10 分）

1）分值：6 分。是否认真执行业主一切调度指令（2 分）；是否按照招标文件要求及时向业主汇报相关工作计划并自觉接受业主日常的监督检查（2 分）；是否主动配合业主做好上级组织的检查和目标管理考核等检查准备工作（1 分）；是否主动配合业主做好本工程招标内容外的其它管理工作（1 分）。

2）分值：4 分。驻扎点、人员及车辆配置、到岗情况是否满足有关要求，响应时间是否及时，人员是否未经业主同意随意更换（2 分）；对业主提出更换不合格管理人员的要求是否执行（1 分）；人员中是否有违法乱纪现象（1 分）；

（2）安全管理方面（20 分）

1） 分值：10 分。是否坚持依法管理，在工程管理范围内禁止危害工程安全的活动（3 分）；是否妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施（1 分）；各种应急抢修抢险责任制是否落实（1 分）；是否认真落实检查工作及相关措施（5 分）。

2） 分值：10 分。是否按有关规定对管理范围内生产设施进行安全管理（2 分）；安全用具是否配备，使用是否规范，是否遵守安全操作规程（5 分）；是否在故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行（1 分）；是否保证设备安全运行，并无重大安全责任事故发生（2 分）。

(3)运行管理方面（70 分）

1） 分值：50 分。是否有工程的运行、检修台帐记录；记录是否清晰，准确，及时，档案整编是否规范（30 分）； 是否按管理要求对闸门进行定期检查和试运行（5 分）；钢闸门外观是否清洁,表面是否无明显锈蚀（5 分）；闸门止水装置密封可靠（3 分）；闸门行走支承零部件无缺陷（2 分）；钢门体的承载构件无变形（3 分）；运转部位的加油设施完好、畅通（2 分）。

2）分值：20分。各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固（2分）；各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值（3分）；电机运行平稳，外观整洁，无锈蚀（5分）。启闭机机体表面应保持清洁，制动装置是否经常维护、适时调整,确保动作灵活、制动可靠（5分）；钢丝绳是否定期清洗保养，并涂抹防水油脂（5分）。

1.4 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；　　（2）乙方的投标响应文件；　　（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，以上文件之间存在歧义或不一致的，以形成时间在后的为准。

二、服务期限：壹年（2026年 1 月 1 日-2026年 12 月 31 日）

三、合同价格及支付：

1、合同价：人民币大写 壹佰叁拾伍万陆仟陆佰元整（￥ 1356600.00元）。以上费用包括但不限于本项工作所需的人工、耗材、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、车辆、驻点租金、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：甲乙双方签订合同后，甲方支付合同金额的10%预付款，待整个服务项目所需设备、人员全部到位，经甲方书面确认后开始进行管理服务，根据考核结果，每季度支付一次，最后两次支付款项内平均扣回预付款。

（1）由业主组织有关人员按照考核管理办法对委托管理项目进行考核。月度考核，季度付款。

（2）不服从业主防洪闸、泵站运行调度指令的，扣除不少于季度款的20%。

（3）同一问题重复出现，翻倍扣除该项赋分。

（4）①月考核，得分达到90分以上，全额支付当月月度款；②90分以下,每低1分则扣当月月度款的1%；③可合并扣款，且扣款不封底，月度款金额为季度应付款除以6个月。

3、成交单位要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）成交单位提供业主按季对成交单位的考核表。

（3）由业主及成交单位及采购代理机构签章的《履行验收报告》。

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方提供所需相关设备的使用说明，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方负责安排圩区安全管理服务人员执勤休息场所。

3、确保服务费用及时到账，协助乙方做好圩区安全管理服务员的出勤记录。

（二）乙方责任：

1、提供不少于负责人 1 人，维修人员 2 人，泵站看护运行人员 16 人，男性，65周岁以下符合排涝闸站养护管理服务人员，确定适合上岗的人员。

2、乙方在从事圩区安全管理服务项目工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

3、乙方应及时调整不适应工作需求的圩区安全管理人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方必须调整。

4、乙方应该经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担赔偿责任。

5、乙方按要求按实际部署力量并配合甲方对派驻人员进行管理、教育培训、考核、日常训练，以提高圩区安全管理服务人员的素质，适应甲方的工作需要，并在甲方的管理下进行执勤工作。遵守甲方的有关规章制度，做到安全服务、优质服务、听从指挥、文明执勤。

6、乙方应定期对服务区域安全管理人员进行职业道德，自我防范和安全生产教育、法制教育管理。

（1）积极开展治安防范知识宣传，提高群众自我防范意识，及时发现报告影响圩区稳定的突出情况和隐患。

（2）遇到紧急情况，及时向甲方报告，立即对现场秩序进行维护，保护好现场，在甲方的统一安排下，完成其他安全服务工作。

（3）乙方应严格按照相关法律法规以及甲方规定的工作原则，工作程序和流程开展管理服务工作，严格行为规范，服从命令，听从指挥，着装整齐，举止端庄，礼貌待人，

热情服务。

（4）乙方派出的圩区安全管理服务人员要服从甲方的管理，严格遵守工作规定，工作期间不得从事向甲方提供圩区安全管理服务工作之外的事务，做好每天的值班记录和交接班事宜。

（5）乙方圩区安全管理服务人员违反工作纪律的，由乙方视情节轻重给予批评教育，发生下列情形之一的，根据甲方要求应在一日内调换：

1）严重失职或违法乱纪的；

2）不能履行职责的；

3）无不正当理由不配合甲方工作，影响工作正常进行的；

4）不能自觉接受甲方日常管理和业务指导的；

5）其他需要解聘的情况；

7、乙方外包的服务人员必须遵守甲方的各项规章制度和职业道德规范。如乙方人员违反甲方纪律与规定，则甲方有权要求乙方更换，乙方应在一日内给予更换。

8、甲乙双方协议关系，无隶属关系，乙方所派出的具体圩区安全管理服务工作人员隶属乙方，由乙方与其建立劳动关系并对其进行管理。乙方负责与圩区安全管理服务人员签订《劳动协议》并提供甲方一份，如发生工伤由乙方对其申报工伤认定。鉴定费由乙方按照国际法律法规处理及赔付。

9、甲方有权要求乙方对其所驻派的圩区安全管理服务人员进行更换，乙方应在一日内给予更换。

10、乙方对甲方的合理投诉应在一日内作出回复。

五、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、审批乙方拟订的服务项目规章制度和实施细则。

2、审批乙方拟订的服务项目服务年、季、月度计划。

3、检查监督乙方管理工作的实施及制度和计划的执行情况；检查人员配备和设施设备配置情况。

4、有权对乙方派往本合同的主要管理人员进行考核，考核严重不达标时甲方有权要求乙方撤换人员。

5、有权要求乙方使用符合有关质量和安全标准的工具、物品等，对所使用的品种、品牌有知情权和建议权。

6、对乙方在服务项目开办时投入配置的设备、设施、工具以及相关用品的数量、质量及使用状况有监督权利。

7、对乙方服务质量应及时监督检查，如有质量问题应当场提出并纠正，从而达到行业质量标准。

8、有权要求乙方对违反合同规定的行为进行限期整改，整改无效的，甲方有权延迟支付管理服务费用，要求乙方赔偿经济损失并可追究乙方违约行为。如因乙方服务不善，造成重大经济损失或服务失误，甲方有权终止合同。

9、有权要求乙方按双方约定的服务标准提供服务报告等服务信息。

10、委托乙方对违反管理服务法规政策的行为进行处理，包括责令停止违章行为，要求赔偿经济损失及支付违约金。

11、甲方为乙方提供合理的便利，以便乙方工作的顺利进行。

12、乙方按合同约定完成任务，甲方按合同约定支付服务费。

13、法规政策规定的甲方应有的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1、拟订圩区安全管理服务项目规章制度和实施细则，经甲方书面审批同意后予以实施。

2、拟订圩区安全管理服务项目服务年、季、月度计划，经甲方书面审批同意后予以实施。

3、接受圩区安全管理服务项目主管部门、有关政府部门和甲方的检查监督。

4、有权依照法规政策、本合同的规定对违反圩区安全管理服务项目制度的行为进行处理。

5、乙方收到甲方进驻现场通知后，要积极做好准备，准时进驻现场，确保服务质量达到甲方满意。

6、建立本服务的项目档案并负责及时记载有关变更情况。

7、及时向甲方提交各类重大和突发事件处理的报告。

8、向甲方提交年季月度工作总结和计划报告。

9、因乙方原因（不可抗拒因素除外）而导致发生安全责任事故或导致甲方和任何第三方出现人员财产损失的，乙方自行承担有关责任，并作出相应赔偿，甲方有权追究乙方的违约责任。

10、乙方应加强对其员工的职业安全保障，除做好职工的安全生产教育、提供必要的

劳动保护条件外，按照国家和当地政府的规定为其员工购买保险（乙方还可购买人身意外伤害险），及时支付员工的薪酬（不得低于当地最新规定的最低工资标准）。其员工发生任何生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷一切均由乙方负责，甲方不承担任何有关责任。

8、甲方圩区安全管理服务员内非合同范围内的项目服务工作（如：有偿特约服务）由乙方从现有人员中调配或从公司总部另调人员完成，并保证各项工作质量。

9、有权选聘专营公司承担本项目的专项服务业务并自行支付费用。但不得将整体管理责任及利益转让给其他人或单位，不得将重要专项业务承包给个人。

10、有权对安全、消防的突发事件进行应急处理（如盗窃、火灾等），并及时报告甲方主管部门和领导。

11、乙方人员要统一着装，衣帽整洁，佩戴本公司胸卡，遵守甲方各项内部规章制度，负有对甲方各项信息的保密义务。

12、乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位，若乙方主管负责人不在作业现场，乙方临时负责人应接受甲方主管负责人的监督指导，并按行业的服务工作标准进行检查。

13、乙方指定一至两名主管负责人负责日常服务工作质量检查和服务工作紧急情况的处理。

14、法规政策规定的乙方应有的其它权利和义务及招标方管理服务项目有关规定和服务标准。

15、甲方对乙方的工作依据服务合同和服务项目考核办法的相关服务标准实行日常检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，由乙方根据要求限期整改，同时在下次检查中作为复查项目，若乙方没有客观原因未能及时整改，甲方将督促乙方在限定的时间内整改并追究违约责任。

六、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让：

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让:合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效及其他

1、合同经供需双方代表签字并盖（公章或合同专用章）后即生效。

2、生效的合同需进行合同网上备案。

3、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。

4、诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

本合同一式六份，双方各执二份，政府采购监督管理部门、采购代理公司各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：2020.1.7

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：

附件 1：

磋商响应报价明细表

项目名称：2026 年度排涝闸站管理及养护

采购编号：JSZC-320506-SZZT-2025-0014

磋商响应单位名称（公章）：苏州市吴中水建建设发展有限公司

序号	名称	数量	单价（元）	小计（元）	备注
一	**闸站**				
1	长浜浪闸站	1	83250	83250	
2	九盛港闸站	1	85300	85300	
3	马村闸站	1	86580	86580	
4	青龙桥闸站	1	126340	126340	
5	郭新河北闸站	1	88550	88550	
6	金丝港排涝机房	1	83350	83350	
7	佳美纸业排涝站	1	83350	83350	
8	尹山湖商圈排涝机房、闸	1	135700	135700	
9	马巷直南爽排涝站	1	18880	18880	
10	官浦新机房	1	85500	85500	
11	黄潦泾港闸站	1	85600	85600	
12	东方大道闸站	1	83600	83600	
13	尹山港闸站	1	83800	83800	
14	双银国际水泵	1	83600	83600	
二	**单闸**				
1	和尚渠闸	1	21800	21800	
2	郭新河南闸	1	21800	21800	
3	中心港闸	1	21800	21800	
4	被头浜闸	1	18800	18800	
5	西港闸	1	19000	19000	
6	姜家村港闸	1	20000	20000	
7	宏桥港闸	1	20000	20000	
	合计			1356600.00	

注：

1、“磋商响应报价明细表”合计金额应与“磋商响应报价表”（磋商总价）相等，如不相等，磋商总价以“磋商响应报价表”为准。

2、响应单位应将完成项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

响应单位：苏州市吴中水建建设发展有限公司（单位盖章）

法定代表人或代理人：王新刚（签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 30 日

刚王

附件 2：

本项目投入专业设施设备一览表

序号	设备名称	型号	单位	数量	设备性质（自有/租赁）	备注
1	水泵	4 寸	台	3	自有	
2	水泵	6 寸	台	3	自有	
3	葫芦	1 吨	个	1	自有	
4	葫芦	3 吨	个	3	自有	
5	葫芦	3 吨	个	3	自有	
6	电焊机	沪工之星 ZX7-400ED	台	3	自有	
7	发电机组	华全 500kw	台	3	自有	
8	整套扳手	绿林	台	5	自有	
9	整套电动工具（电镐）	伯尔特	台	4	自有	
10	液压钳	东成 DCYH630Z	把	3	自有	
11	汽车	奔驰	辆	1	自有	
12	挖机	日立 ZX260LCH-3G	台	1	租赁	
13	挖机	沃尔沃 EC240BLC	台	1	租赁	

响应单位（公章）：苏州市吴中水务建设发展有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：王新刚

日期：　2025　年　12 月　30 日

附件 3：

项目组人员一览表

序号	项目组所任职务	姓名	性别	年龄	职称	专业/资格	从事本工作时间	典型业务与技术专长
1	项目负责人	王金男	男	58	工程师	水利	16 年	
2	维修人员	李清	男	38	/	水利	5 年	
3	维修人员	张永文	男	56	/	水利	21 年	
4	泵站看护运行人员	章苏洁	男	51	/	水利	3 年	
5	泵站看护运行人员	汪庆林	男	39	/	水利	5 年	
6	泵站看护运行人员	曹建伟	男	35	/	水利	4 年	
7	泵站看护运行人员	赵德志	男	53	/	水利	8 年	
8	泵站看护运行人员	吴天	男	43	/	水利	6 年	
9	泵站看护运行人员	金鑫	男	36	/	水利	8 年	
10	泵站看护运行人员	姜天浩	男	32	工程师	水利	5 年	
11	泵站看护运行人员	林强	男	50	/	水利	5 年	
12	泵站看护运行人员	李斌镔	男	39	/	水利	6 年	
13	泵站看护运行人员	吴志刚	男	51	/	水利	8 年	
14	泵站看护运行人员	杜银吉	男	39	/	水利	3 年	
15	泵站看护运行人员	马卫人	男	44	/	水利	3 年	
16	泵站看护运行人员	严申亮	男	37	工程师	水利	4 年	
17	泵站看护运行人员	李雨	男	37	工程师	水利	5 年	
18	泵站看护运行人员	顾俊平	男	43	/	水利	6 年	
19	泵站看护运行人员	屠春林	男	39	/	水利	7 年	
20	安全负责人	邓奕	男	36	/	建筑	3 年	
21	电工	丁丽芳	女	34	/	/	1 年	

注：1. 附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；2. 表格不够填写可添加。

响应单位：苏州市[illegible]水建建设发展有限公司（单位盖章）

法定代表人或代理人：王新刚（签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 30 日