

南京市政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：龙池街道 2024 年度市政养护项目

使用单位：南京市六合区人民政府龙池街道办事处

供货单位：南京越立建设工程有限公司

签订日期：2024 年 04 月 24 日

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）：南京市六合区人民政府 龙池街道办事处 供应商（以下称乙方）：南京越立建设工程有限公司

住所地：南京市六合区龙池街道新东路 18 号 住所地：南京市六合区程桥街道工业园

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲之双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：龙池街道 2024 年度市政养护项目。

2、服务内容：龙池街道 2024 年度市政养护项目，包括但不限于路面维修、雨污水管网维修和疏通、人行道维修、树池、路牙、店牌店招维修、雨污水井盖维修、路名牌等，详见服务清单。

3、具体范围及面积业主有权调整或增减，养护费相应增减，中标的单价不调整。详见乙方响应性文件等。

4、合同有效期：本次服务承包合同养护有效期为一年（自 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 23 日止）进场时间：合同签订之日起，3 天之内进场工作。

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为柒拾壹万叁仟壹佰贰拾元伍角（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

(1) 本合同为固定单价合同，合同价款按实际发生的养护工程量结算，本合同执行期间固定单价不变。

(2) 报价为全包费用报价。投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标报价应包含但不限于市政设施养护服务费、场地费、接水接电费、水电费、协调费（实施过程中与市容、交通、水利、河道、周边小区等外部的协调由投标人自行承担，甲方协助）、日常检查考核车辆费（提供给甲方调度）、已完工程产品保护费、维修费、检查验收费、机械设备、专用工具费、间接费、措施费、管理费、风险费、人员培训费、人员劳保费用、警示牌费用、支撑加固费用、维护保养费用、意外保险及第三方责任险材料和人工费、各种税费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等。采购人提供的市政设施养护范围作为投标报价依据，未经采购人许可，在采购范围内的数据不得擅自调整，投标人应认真核对采购人提供的服务内容及要求和标准，服务期结束根据投标报价按实结算。以上费用须包含在投标报价中，无论投标供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中，采购人不另行支付。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

(3) 中标单位提供的特殊服务所发生的人工、机械、材料等费用请投标人考虑配合和协调可能发生的所有费用，计入报价，不报视同已计入其他报价中，中标后不再调整。

(4) 市政设施养护用具和耗材均由中标单位自行采购、保管。请投标人自行考虑，计入报价，不报视同已计入其他报价中，中标后不再调整。

(5) 投标人须结合服务场地实际情况，充分考虑现场不利因素所造成机械进退场，转移等可能增加的费用等风险，计入投标报价，不报视同已计入其他报价中，中标后不再调整。

(6) 投标人在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于 JSZC-320116-HRLH-C2024-0001 号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 乙方提供的响应文件和报价表；
- (2) 技术规格响应表；
- (3) 磋商承诺/服务承诺；
- (4) 成交通知书；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。
- (6) 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
- (7) 双方共同确认的合同范围内所有损坏情况统计表和维修养护范围台账。
- (8) 已标价服务清单或预算书。

第四条 权利保证

(一)、甲方权利和义务

- 1、对乙方日常维修养护的质量、安全、养护周期和巡视工作进行不定期抽查；
- 2、由于建设需要，甲方对乙方的工作内容及范围有调整的权利，要求乙方服从；
- 3、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任；
- 4、按照合同要求及时向乙方支付管养经费；
- 5、对于专项维修及养护工程，对乙方报送的维修方案、工程量报表进行确认后，乙方方可实施

(二)乙方的权利、责任和义务

1、在每次养护前经双方签字确认必须要更换和维修的工程量，并载明具体的地点，工程内容损坏情况等附照片等材料。

2、及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报甲方工作，配合甲方进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

3、乙方进行维修工程时，必须选用符合设计及甲方要求的材料、设备，如有改变，必须征得甲方代表的签认。工程完工后，必须通知甲方验收。

4、做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导、施工现场围挡规范，警示标志明显(安全护栏、交通导向标志及路障指示灯)，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。

(1)、乙方做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围挡设施；交通引导和警示设施材料堆放；临时设施设置；余泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。

(2)、乙方应设专人负责文明施工设施的维护管理，发现围挡设施损坏、安全警示标志、标牌残缺、损毁或路面破损、排水堵塞等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少在交通繁忙期间，施工单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。

(3)、乙方对施工可能造成周围建(构)筑物、地上地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应的防范措施，施工中应加强对各种地上、地下管线及设施的保护，确保施工和地上地下管线设施安全。

(4)、为确保市政工程施工的道路交通安全，乙方在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导向牌和危险警示闪光灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。

(5)、施工所产生的施工污水必须经过有效沉淀处理后,方可排放。不得直接向路面排放。施工产生的淤泥应在 24 小时内清运完毕。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙等特殊路段,淤泥应立即清运。

5、防汛、暴雪期间,乙方需及时上路巡查,并无条件服从采购人的有关抢险调度。

6、应文明施工,尽量减少灰尘噪音等,不影响正常活动,施工过程中乙方应严格遵守工程建设安全生产的规定,严格按标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

7、乙方对所管养的市政设施包括区域内道路护栏有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向甲方报告。

8、乙方须具有绘图能力,对于专项维修及养护工程,需绘制施工图纸的,按照甲方要求绘制施工图、编制施工组织设计,报甲方确认后,专项维修需同时报送造价甲方审核批准后,乙方方可实施。

9、在迎接文明城区检查、应急等各项活动工作中,服从采购人安排,达到检查及应急要求

10、乙方应负责现场人员的安全教育和培训工作,管养过程中的一切安全责任由乙方负责,乙方应按规定购买相关保险。

11、乙方应加强养护项目的日常巡查,发现并及时处理安全隐患,对道路坑洼、路牙人行道破损、店牌店招脱落、雨污水井盖缺失破损等造成事故和损失的,乙方负完全责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后 一年内 完成服务事项。

2、验收标准:按行业通行标准和乙方响应文件的承诺(详见合同附件载明的标准,并不低于国家相关标准)。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付,乙方向甲方开具发票。

3、付款条件:

每月提供维修台账,经甲方确认后,按实结算,每一季度末按实支付当前季度维修清单总价的 80%,若养护期内维修清单总价已经达到中标金额则本项目合同条款终止,甲方支付每季度剩余 20% 款项;若养护期满后维修清单总价未达到中标金额则按实结算,甲方支付每季度剩余 20% 款项后,剩余的款项作为下次招标款项。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由由拒收服务、拒付服务款的,甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、乙方对于下达的养护计划和指令,屡次不按计划实施,养护施工质量屡次不达标,经费将扣除 10000 元。

4、因扫雪防冻、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的,经费将扣除 10000 元。

5、重点指令性任务未完成的,经费将扣除 10000 元。

6、对市政设施和各类投诉处理问题,因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的,经费将扣除 10000 元。

7、未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，经费将扣除 10000 元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的经费将扣除 10000-20000 元。发生重大安全生产责任事故，经费将扣除 50000 元。

8、乙方一年内累计三次得到城建科书面警告的，或二次书面严重警告，城建科将提前终止中标方的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止(城建科拒付费用不参与结算)。

9、中标方在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，城建科将提前终止中标方的全部合同。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务：

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果如商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

代表人签字或盖章：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（投标人）：（盖章）

代表人签字或盖章：

电话：

开户银行：中国银行南京龙池支行

账号：488474175408

签订日期：2024 年 04 月 24 日

附件一：维修请示审批单

维修请示审批单

申请内容	: (甲方) 本次维修内容: 维修标准: 维修量 申请单位 (签证) 日期: 20 年 月 日
主管部门意见	签章: 日期: 20 年 月 日
分管领导意见	签章: 日期: 20 年 月 日
备注	后附施工前现场照片等

附件二：工程计量单

工程计量单

编号: 01

工程名称		建设单位	
监理单位		施工单位	
计量单内容:			
建设单位	监理单位	审计单位	施工单位
负责人: 年 月 日	负责人: 年 月 日	负责人: 年 月 日	负责人: 年 月 日

附件三：项目验收单

项目验收单

验收日期： 年 月 日

项目名称：

建设单位		监理单位	
施工单位		审计单位	
本次验收项目概况			
验收意见	已完成清单内容、施工合同约定及变更的全部内容，综合评定该工程质量符合要求，同意验收。		
施工单位	监理单位	建设单位	审计单位
项目负责人： （签字） （盖章） 年 月 日	项目负责人： （签字） （盖章） 年 月 日	项目负责人： （签字） （盖章） 年 月 日	项目负责人： （签字） （盖章） 年 月 日

附件四：市政养护服务清单

市政养护服务清单

序号	项目名称	项目特征描述	单位	综合单价
1、拆除服务				
1	拆除混凝土路面	1. 材质：混凝土路面及混凝土路面基层等 2. 厚度：暂按 18cm 计入	m ²	21.01
2	拆除沥青路面	1. 材质：沥青面层 2. 厚度：暂按 4cm 计入	m ²	3.03
3	拆除人行道	拆除人行道（预制道板、砖及花岗岩路面等）及基础	m ²	14.61
4	拆除侧石	拆除侧石	m	3.44
5	拆除平石	拆除平石	m	2.30
6	拆除管道	1. 材质：综合考虑 2. 管径：综合考虑大于或等于 600mm	m	35.17
7	拆除混凝土结构	拆除钢筋混凝土结构	m ³	342.02
8	拆除砖石结构	拆除砖石结构	m ³	110.95
9	建筑垃圾弃置	1. 拆除项目所有建筑垃圾装车、外运，运距自行考虑 2. 含渣土处置费、消纳费、保洁费、土场费用等一切所有费用，结算时不再增加任何费用	m ³	42.08
2、沥青路面维修服务				
10	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	33.70
11	混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 商品砼 2. 厚度：18cm 3. 含砼模板安拆费用 4. 切缝（按照规范要求） 5. 塑料薄膜养生等	m ²	110.05
12	中粒式沥青砼路面	1. 沥青品种：中粒式沥青砼 2. 沥青砼种类：AC-20C 3. 厚度：6cm	m ²	78.08
13	粘层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量：洒布数量为 0.3~0.6L/m ²	m ²	4.52
14	细粒式沥青砼路面	1. 沥青品种：细粒式沥青砼 2. 沥青砼种类：AC-13C（SBS 改性）玄武岩 3. 厚度：4cm	m ²	67.18
15	防裂贴	1. 防裂贴（宽 32cm） 2. 沥青玛蹄脂或纯水泥注浆	m	5.06
16	路面裂缝沥青灌封胶	1. 用途：所有沥青路面裂缝及纤维化痕修补 2. 性能要求：灌封胶应具有与沥青砼缝壁粘结能力强，不渗水，高温不流淌、不粘轮，低温时不脆裂、耐久性好等性能。灌缝胶技术要求应符合规范要求	m	22.77
3、路面配套设施维修服务				
17	花岗岩侧石	1. 芝麻灰花岗岩侧石 2. 截面 12.5cm*27.5cm，倒角 3cm*3cm 3. 基础采用 C20 砼，设 20mm 厚 M10 水泥砂浆找平 4. 具体详见道路侧平石原状	m	104.90
18	苏普洛克道板砖	1. 块料品种、规格：道板砖铺设同原状 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm 厚 M10 水泥砂浆	m ²	78.79
19	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：花岗岩人行道板铺设同原状 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm 厚 M10 水泥砂浆	m ²	234.96
20	树池	1. 材料品种、规格：江西灰 60cm*10cm*10cm 2. 基础、垫层：C20 砼基础 3. 含石材倒角、车边、磨边、开槽开孔及防护、防污、防泛碱处理	m	75.86

		4. 具体详见道路树池原状		
21	C30 砼路沿石	1. 材料品种、规格: C30 平石 30cm*12.5cm*75cm 2. 基础、垫层: C20 细石砼 3. 含石材倒角、车边、磨边、开槽开孔及防护、防污、防泛碱处理 4. 具体详见道路侧平石原状	m	57.46
22	路名牌标志 (单柱式标志杆)	1. 路名牌标志 (单柱式标志杆) 2. 含基础开挖、回填、外运 3. 含 C25 砼基础、钢筋、预埋件等 4. 具体内容详原状及规范说明 5. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	根	801.02
23	路名牌标志	1. 路名牌标志 2. 尺寸 1200mm*360mm 3. 具体内容详原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	块	709.10
4、店牌、店招更换服务				
24	店面箱式招牌更换 (立面)	1. 店面箱式招牌立面铝塑板更换 (含龙骨) 2. 符合现场及甲方要求	m ²	219.42
25	店面箱式招牌更换 (底面)	1. 店面箱式招牌底面条板更换 (含油漆等) 2. 符合现场及甲方要求	m ²	47.34
26	店面招牌照明安装	店面招牌照明安装, 自行考虑, 费用包干	项	4548.99
5、雨污水管网维修和疏通服务				
27	现状管网疏通	1. 现状管网疏通, 管径 DN300~DN800, 管内沉积厚度根据现状实际情况, 疏通标准参见养护标准 2. 水冲管道或高压水车冲洗, 具体施工由投标人根据实际情况制定施工方案进行疏通 3. 在疏通过程中应作好清扫保洁工作, 对垃圾等废弃物要彻底清除, 不影响周边环境等 4. 疏通后淤泥或垃圾等外运, 运距自行考虑, 含渣土费、弃置费等所有费用	m	35.83
28	挖一般土方	1. 土壤类别: 投标人根据现场情况综合考虑 2. 挖土深度: 根据现状自行考虑 3. 人工清底	m ³	15.06
29	回填方	1. 非道路下回填素土 2. 压实度满足规范要求 3. 投标人自行考虑运距, 结算时不调整	m ³	16.04
30	余方弃置	1. 弃废料品种: 清表土、挖土方、地下障碍物等 2. 所有垃圾装车、外运, 运距自行考虑 3. 含渣土处置费、消纳费、保洁费、土场费用等一切所有费用, 结算时不再增加任何费用	m ³	16.18
31	混凝土管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度: C25 砼满包 2. 材质及规格: 混凝土管 DN300 3. 连接形式: 具体内容详见原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	m	260.74
32	混凝土管 DN600	1. 垫层、基础材质及厚度: 150 厚碎石垫层、180° C30 钢筋砼基础 2. 材质及规格: 混凝土管 DN600 3. 接口方式: 承插式橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 具体内容详见原状及规范说明 5. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	m	476.05
33	HDPE 双壁波纹管 Φ300	1. 垫层及厚度: 100 厚砂垫层 2. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 Φ300 3. 连接形式: 具体内容详见原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	m	92.44

34	160PVC管	1. 垫层及厚度: 100厚砂垫层 2. 材质及规格: 160PVC管 3. 连接形式: 具体内容详见原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	m	49.56
35	110PVC管	1. 垫层及厚度: 100厚砂垫层 2. 材质及规格: 110PVC管 3. 连接形式: 具体内容详见原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	m	34.53
36	单算雨水口	1. 单算雨水口 2. 参考图集: 16S518-12 3. 具体内容详见图集、原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	座	515.20
37	雨水检查井Φ700(d300)	1. 雨水检查井, 规格Φ700(d300), 含防坠网、井盖图案按甲方要求图样制定 2. 参考图集: 12S522-21 3. 具体内容详见图集、原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	座	2774.49
38	雨水检查井Φ1100(d600)	1. 雨水检查井, 规格Φ1100(d600), 含防坠网、井盖图案按甲方要求图样制定 2. 参考图集: 12S522-21 3. 具体内容详见图集、原状及规范说明 4. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的费用, 请投标人在综合单价内考虑	座	3651.80
6、检查井盖维修服务				
39	切缝	沥青混凝土路面切缝	m	12.70
40	拆除沥青路面	拆除沥青路面, 厚度≥12cm	m ²	9.33
41	拆除混凝土路面	拆除混凝土路面, 厚度≥18cm	m ²	21.01
42	建筑垃圾弃置	1. 拆除项目所有建筑垃圾装车、外运, 运距自行考虑 2. 含渣土处置费、消纳费、保洁费、土场费用等一切所有费用, 结算时不再增加任何费用	m ³	42.08
43	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400钢筋 2. 钢筋规格: Φ≤20mm	t	5272.77
44	安全网安装	设置安全网, 具体规格按甲方要求	座	90.98
45	混凝土井圈基础	C30商品混凝土井圈基础	m ³	1220.59
46	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 厚度: 18cm 3. 模板自行考虑	m ²	106.99
47	沥青混凝土	1. 井盖周边清理干净, 在工作面表面淋适量乳化沥青 2. 井盖周边填充AC-13细粒式改性沥青砼(玄武岩), 各项指标符合国家标准 3. 填充厚度高于路面标高2cm	m ²	141.85
48	水泥砂浆抹面	20厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	38.60
49	Φ700球墨铸铁井盖	1. Φ700自调节防沉降重型球墨铸铁井盖, 含法兰式上盘面、嵌入式胶条、弹性锁定装置及承插式结构 2. 含拆除旧井盖等工作	座	702.65
7、雨水井维修服务				
50	切缝	沥青混凝土路面切缝	m	12.70
51	拆除沥青路面	拆除沥青路面, 厚度≥12cm	m ²	9.33
52	拆除混凝土路面	拆除混凝土路面, 厚度≥18cm	m ²	21.01
53	建筑垃圾弃置	1. 拆除项目所有建筑垃圾装车、外运, 运距自行考虑 2. 含渣土处置费、消纳费、保洁费、土场费用等一切所有费用, 结算时不再增加任何费用	m ³	42.08
54	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400钢筋 2. 钢筋规格: Φ≤20mm	t	5272.77

55	混凝土井圈基础	C30 商品混凝土井圈基础	m3	1220.59
56	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 商品砼 2. 厚度: 18cm 3. 模板自行考虑	m2	106.99
57	沥青混凝土	1. 井盖周边清理干净, 在工作面表面淋适量乳化沥青 2. 井盖周边填充 AC-13 细粒式改性沥青砼 (玄武岩), 各项指标符合国家标准 3. 填充厚度高于路面标高 2cm	m2	141.85
58	水泥砂浆抹面	20 厚 1: 2 水泥砂浆抹面	m2	38.60
59	球墨铸铁雨水井 (双算)	重型球墨铸铁雨水井 (双算), 含井圈等	座	405.14
60	球墨铸铁雨水井 (单算)	重型球墨铸铁雨水井 (单算), 含井圈等	座	264.56
8、其他服务				
61	大型机械设备进出场及安拆	完成该项目所需要的大型机械设备进出场及安拆费用, 投标人自行考虑	项	14782.00
62	脚手架	更换店牌、店招所需脚手架费用, 投标人自行考虑	项	1364.70
63	施工护栏	完成该项目所需要的施工护栏, 投标人自行考虑	项	2729.39
64	其他	投标人认为本项目需要的但清单中没有包含或隐含的内容 (如有)	项	0.00