

芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

专业咨询员： _____
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年08月16日

复 核 时 间： 2025年08月16日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0502 土石方工程 (原状铺装路面全部破除)						
1	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别：原状硬质铺装路面	m3	37.72			
2	040102001002	挖一般石方	1、岩石类别：将破除的硬质铺装运出 2、运距自行考虑	m3	37.72			
3	010101004011	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土	m3	25.87			
4	010103001011	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	13.08			
5	010103002011	余方弃置	1、运距：运距自行考虑	m3	12.79			
		分部小计						
		0503 连廊（宽1.35m）						
6	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	2.35			
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、钢筋：三级钢8@150单层双向	m3	4.7			
8	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15砖砌体 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	3.88			
9	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	13.87			
10	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土	m3	13.63			
11	020206002009	石鼓、石礅	1、石料种类、构件规格：石鼓、石礅配套	套	48			
12	020206002012	石鼓、石礅	1、石料种类、构件规格：石鼓、石礅配套	套	48			
13	020201001006	阶条石	1、粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 2、石料种类、构件规格：600*300*120阶沿石	m2	35.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	020701001006	细墁方砖	1、水泥砂浆粘结层 2、400*400*40砖细方砖	m ²	97.34				
15	020501001006	圆柱	1、木材品种：杉木	m ³	3.51				
16	020903001001	柱油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯漆一底三度 2、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ²	78.04				
17	020502002009	圆形梁	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ³	2.4				
18	020503004009	额枋	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ³	3.37				
19	020503001008	圆桁（檩）	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ³	6.55				
20	020505002016	方椽	1、构件截面尺寸：60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 4、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ³	3.32				
21	020505002017	飞椽	1、构件截面尺寸：60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 4、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ³	1.84				
22	020508017007	小连檐	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m	350.88				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	020508017010	博风板	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m	13			
24	020601003009	小青瓦屋面	1、望砖 2、油毡 3、压条 4、钢丝网水泥砂浆 5、小青瓦屋面	m ²	193.32			
25	020602009009	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：猫头滴水	m	119			
26	020602002004	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：一瓦条筑脊（含回纹头）	m	59.5			
27	010401012008	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：座凳 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖	m ³	6.48			
28	020109002004	坐凳面	砖细座凳面（含侧面）	m	60			
29	020511002010	倒挂帽子	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m	110			
30	020508011001	角牙	1、角牙制作安装	块(只)	96			
31	020508011002	撑牙	1、撑牙制作安装	块(只)	48			
分部小计								
0503 半坡廊								
32	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：90厚C20混凝土	m ³	0.46			
33	010401012009	围墙加高砌砖	1、零星砌砖名称、部位：围墙加高 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖	m ³	0.86			
34	010401012010	围墙双落水	1、零星砌砖名称、部位：围墙加高后，重做双落水 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖	m	3			
35	020206002010	覆盆石	1、石料种类、构件规格：柱础	只	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
36	020201001007	阶条石	1、粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 2、石料种类、构件规格：120*300阶沿石	m2	10.56				
37	020701001008	细墁方砖	1、水泥砂浆粘结层 2、400*400*40砖细方砖	m2	14.83				
38	020501001008	圆柱	1、木材品种：杉木	m3	1.16				
39	020903001005	柱油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯漆一底三度 2、注：：木材均作防腐防蛀处理	m2	25.78				
40	020502002012	圆形梁	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m3	0.42				
41	020503004013	额枋	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍	m3	0.3				
42	020503001011	圆桁（檩）	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m3	0.69				
43	020505002026	方椽	1、构件截面尺寸：60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 4、注：：木材均作防腐防蛀处理	m3	0.45				
44	020505002027	飞椽	1、构件截面尺寸：60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 4、注：：木材均作防腐防蛀处理	m3	0.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	020508017012	小连檐	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m	37.08			
46	020508017013	博风板	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m	3.99			
47	020601003011	小青瓦屋面	1、望砖 2、油毡 3、压条 4、钢丝网水泥砂浆 5、小青瓦屋面	m ²	24.66			
48	020602009011	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：猫头滴水	m	12.36			
49	020602002006	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：一瓦条筑脊	m	12.36			
50	020511002012	倒挂楣子	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、涂刷遍数：聚氨酯漆3遍 3、注：：木材均作防腐防蛀处理	m	11			
51	020508011003	撑牙	1、撑牙制作安装	块(只)	14			
分部小计								
0503 连廊（宽1.8m）								
52	010404001005	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：90厚C20混凝土	m ³	2.09			
53	020206002011	石鼓、石礅	1、石料种类、构件规格：石鼓、石礅配套	套	2			
54	020201001008	阶条石	1、石料种类、构件规格：120*300阶沿石	m ²	1.68			
55	020701001009	细墁方砖	1、水泥砂浆粘结层 2、400*400*40砖细方砖	m ²	5.5			
56	020501001009	圆柱	1、木材品种：杉木	m ³	0.14			
57	020903001007	柱油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯漆一底三度 2、注：：木材均作防腐防蛀处理	m ²	3.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	020502002013	圆形梁	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m3	0.23			
59	020503004014	额枋	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m3	0.13			
60	020503001012	圆桁（檩）	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m3	0.25			
61	020505002028	方椽	1、构件截面尺寸： 60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 4、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m3	0.22			
62	020505002029	飞椽	1、构件截面尺寸： 60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 4、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m3	0.09			
63	020508017014	小连檐	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m	16.8			
64	020508017015	博风板	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m	3.76			
65	020601003012	小青瓦屋面	1、望砖 2、油毡 3、压条 4、钢丝网水泥砂浆 5、小青瓦屋面	m2	10.53			
66	020602009012	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型： 猫头滴水	m	5.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
67	020602002007	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 一瓦条筑脊	m	2.8				
68	020511002013	倒挂楣子	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m	4.2				
69	020508011004	角牙	1、角牙制作安装	块(只)	4				
70	020508011005	撑牙	1、撑牙制作安装	块(只)	2				
分部小计									
0503 挑檐天棚									
71	010602001001	钢屋架	1、钢材品种、规格： 详见设计图纸	t	0.383				
72	020505002030	方椽	1、构件截面尺寸： 60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 4、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m ³	0.07				
73	020505002031	飞椽	1、构件截面尺寸： 60*80 2、木材品种：杉木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 4、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m ³	0.05				
74	020508017016	小连檐	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m	9				
75	020508017017	博风板	1、木材品种：杉木 2、防护材料种类、 涂刷遍数：聚氨酯 漆3遍 3、注：：木材均作 防腐防蛀处理	m	3.42				
76	020601003013	PVC瓦屋面	1、望板 2、油毡 3、压条 4、成品PVC瓦	m ²	10.53				
分部小计									
0502 其他装饰部分									
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	021007001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	021007002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	021007003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	021007004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	021007005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：芒稻船闸闸区环境（服务设施）提升项目

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	021007006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	021007007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	021007008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	021007009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	021007010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	021007011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	021007091001	特殊条件下施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	021007092001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

