

工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 虹桥镇2024年度高标准农田补建项目

咨询业务类别： 控制价编制

咨询报告日期： 2025年09月26日

江苏嘉泽项目管理有限公司



专业咨询报告书编号：嘉泽咨字[2025]207号

咨询项目委托方：泰兴市虹桥镇人民政府

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇双彭路71号

邮 编：225400

联系电话：17351647311

咨询作业期：2025年09月19日至2025年09月26日

法定代表人：桂彬

技术负责人：曹立铭

项目负责人：祖栋

执业资格：注册造价师

从事专业：水利

专业咨询员：叶青盛

执业资格：注册造价师

从事专业：安装

报告书目录

[illegible]

江苏嘉泽项目管理有限公司

嘉泽咨字[2025]207号

虹桥镇2024年度高标准农田补建项目 控制价编制报告

泰兴市虹桥镇人民政府：

江苏嘉泽项目管理有限公司接受贵单位委托，为虹桥镇 2024 年度高标准农田补建项目编制控制价。贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是根据贵单位提供的资料和国家的法规以及省、市建设行政主管部门的有关规定，客观、公正地编制控制价。现将控制价编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为虹桥镇 2024 年度高标准农田补建项目，项目内容包括土方挖填、现浇混凝土 U 型渠、现浇混凝土 U 型排沟、跨渠桥、预制混凝土暗渠、砌筑井、启闭机设备安装、闸门设备安装、路基、路面、混流泵站结构与建筑、潜水泵站结构与建筑、机电设备安装等。

二、编制范围

本工程控制价编制的范围是：虹桥镇 2024 年度高标准农田补建项目土方挖填、现浇混凝土 U 型渠、现浇混凝土 U 型排沟、跨渠桥、预制混凝土暗渠、砌筑井、启闭机设备安装、闸门设备安装、路基、路面、混流泵站结构与建筑、潜水泵站结构与建筑、机电设备安装等，具体内容详见清单。

三、编制依据

- 1、委托方提供的图纸、工作量清单与要求；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 3、其他有关计价的要求；
- 4、省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件：
 - （1）《2010 江苏水利预算定额》（2019 动态价）；
 - （2）《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017 年版）；
 - （3）《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
 - （4）《江苏安装工程计价定额》（2014）；
 - （5）《江苏市政工程计价定额》（2014）；
 - （6）《江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》苏水基〔2015〕32 号文；
 - （7）《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66 号）；
 - （8）《江苏省水利工程营业税改征增值税计价依据调整的说明》办水总〔2016〕132 号文；《江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知》苏水基〔2015〕31 号文；
 - （9）省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》的通知（苏水规〔2017〕2 号文）；
- 5、材料价格根据《泰州工程造价管理》2025 年第 07 期指导价考虑，没有指导价的参考现行市场询价调整计入。

- 6、建设行政主管部门发布的现行计价规定；
- 7、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；
- 8、其他相关资料。

四、编制结果

贵单位委托编制的虹桥镇 2024 年度高标准农田补建项目控制价为 797355.27 元。

五、其他说明

本控制价编制成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

六、本控制价编制报告调整及解释权属江苏嘉泽项目管理有限公司。

附件：《控制价编制》

项目负责人（签字盖章）：祖栋



江苏嘉泽项目管理有限公司

2025 年 09 月 26 日

主题词：控制价 编制 报告

抄送：

共印：4 份

虹桥镇2024年度高标准农田补建项目 工程


控制价编制

控制价编制（小写）： 797355.27元

（大写）： 柒拾玖万柒仟叁佰伍拾伍元贰角柒分

招 标 人： 
(单位盖章)

江苏嘉泽项目管理有限
公司
造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

专业咨询员： 
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年09月26日

复核时间： 2025年09月26日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：虹桥镇2024年度高标准农田补建项目

2、建设单位：泰兴市虹桥镇人民政府

3、建设地点：虹桥镇2024年度高标准农田补建项目

4、工程概况：本工程为虹桥镇2024年度高标准农田补建项目，主要建设内容：泵站：BZ-01（8吋混流泵）、BZ-02（8吋混流泵）、BZ-03（6吋混流泵）；渠系建筑物：拆除新建U型渠（U90），总长1571米，新建跨渠桥4座，分水井4座（800*800*1200mm）；拆除新建U型渠（U90）总长890米，新建跨渠桥2座，分水井2座（800*800*1200mm）；新建暗渠 $\Phi 60 \times 15\text{m}$ ，进、出水井2座（1000*1000*1400mm）；新建暗渠 $\Phi 60 \times 20\text{m}$ ，进、出水井2座（1000*1000*1400mm）；新建暗渠 $\Phi 60 \times 40\text{m}$ ，进、出水井3座（1000*1000*1400mm）；新建排水闸 $\Phi 40 \times 8\text{m}$ ，进、出水井1座（1000*1000*1400mm），具体内容详见预算清单。

二、编制范围

贵单位委托控制价编制的范围是：土方挖填、现浇混凝土U型渠、现浇混凝土U型排沟、跨渠桥、预制混凝土暗渠、砌筑井、启闭机设备安装、闸门设备安装、路基、路面、混流泵站结构与建筑、潜水泵站结构与建筑、机电设备安装等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的图纸、工作量清单与要求；

2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

3、其他有关计价的要求；

4、省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件：

（1）《2010江苏水利预算定额》（2019动态价）；

（2）《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）；

（3）《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

（4）《江苏安装工程计价定额》（2014）；

（5）《江苏市政工程计价定额》（2014）；

（6）《江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》苏水基（2015）32号文；

(7) 《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2025]66号）；

(8) 《江苏省水利工程营业税改征增值税计价依据调整的说明》办水总[2016]132号文；《江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知》苏水基〔2015〕31号文；

(9) 省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》的通知（苏水规[2017]2号文）；

5、材料价格根据《泰州工程造价管理》2025年第07期指导价考虑，没有指导价的参考现行市场询价调整计入。

6、建设行政主管部门发布的现行计价规定；

7、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

8、其他相关资料。

四、编制说明

(一) 计价说明

1、措施项目费计取环境保护措施、安全文明措施、保险费，其他费用含在综合单价中。

(二) 一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(三) 其他说明

1、本工程预留金按6万元计入；

2、本工程控制价编制按常规施工方法、正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现

行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

3、其它需要说明的事项：

(1)、图纸中U90渠道（PG）分水井按3座计入，未见分水井图纸，按内径80*80*120cm砖砌井考虑（底板15cm厚）；

(2)、图纸中U90渠道（PG）未见是拆除还是新建，按照部分拆建考虑，结算时按实调整；

(3)、图纸中U90渠道（PG）跨渠桥平面与断面尺寸不一致，按断面图计算；

(4)、图纸中U90（PG）未见排水管，均未考虑；

(5)、涵洞 $\Phi 60\text{cm} \times 40\text{m}$ 未见涵洞图纸，参考 $\Phi 60\text{cm}$ 暗渠计入；因地势较高未考虑降水费用，施工时可能发生的降水费用，均含在其他综合单价内；

(6)、未见排水闸 $\Phi 40\text{cm} \times 8\text{m}$ 图纸，基础参考常规做法施工；一侧考虑跌井、一侧考虑一字墙+闸门+启闭机施工；因地势较高未考虑降水费用，施工时可能发生的降水费用，均含在其他综合单价内；

(7)、泵站工程中围堰、降水均按照总价承包考虑，结算时不予调整；

(8)、泵站工程图纸中均未明确灯、开关、插座、穿线管、电线等尺寸，均按照常规尺寸计入。水泵按图纸所列规格计入；

(9)、图纸中所有栏杆均按照304不锈钢栏杆考虑；

(10)、根据工程特性，本项目计取一次大型机械进退场费用；
其余未见事宜均以设计图纸及清单描述为准。

二〇二五年九月二十六日



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第1页 共2页

工程名称: U90渠道(拆建) 1571m

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1	50	水利工程			1	195098.4	195098.4
1.1	5001	水利建筑工程			1	195098.4	195098.4
1.1.1	500101	土方开挖工程			1	2421.75	2421.75
1.1.1.1	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、机械开挖	m3	675.32	2.39	1614.01
1.1.1.2	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、放水口人工开挖土方	m3	223.75	3.61	807.74
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1	12363.77	12363.77
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑(备土)	1、对原老渠回填素土夯实, 回填每坏厚度不大于15cm, 压实度不低于91% 2、回填前清除草根等杂物 3、机械备土	m3	1319.64	7.65	10095.25
1.1.2.2	500103001002	一般土方填筑	1、渠道护肩土方填筑	m3	628.4	3.61	2268.52
1.1.3	500109	混凝土工程			1	180312.88	180312.88
1.1.3.1	500109001001	普通混凝土	1、U90渠道 2、机械化现浇U型成型, 混凝土级别: C25 3、伸缩缝缝宽2cm, 采用M10砂浆填缝	m	1571	92.67	145584.57
1.1.3.2	500109001002	放水口	1、放水口安装(含堵头) 2、Φ150PVC管道敷设@10m	m	300	40.95	12285
1.1.3.3	500109001003	跨渠桥	1、跨渠桥 2、200mm厚C20混凝土底板 3、C20混凝土墩墙 4、200mm厚C25钢筋混凝土台帽 5、150mm厚C25钢筋混凝土盖板 6、240mm厚M10砖砌胸墙 7、具体做法详见设计图纸	座	3	5680.14	17040.42
1.1.3.4	500114001002	分水井	1、砌筑井800*800*1200mm(净) 2、15cm厚C25砼基础 3、M10砖墙 4、1:2水泥砂浆内外粉面	座	3	1069.23	3207.69

工程项目总价表

合同编号：1

第1页 共1页

工程名称: U90排沟(拆建)890m

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第1页 共1页

工程名称: U90排沟 (拆建) 890m

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	50	水利工程			1	109141.44	109141.44
1.1	5001	水利建筑工程			1	109141.44	109141.44
1.1.1	500101	土方开挖工程			1	914.37	914.37
1.1.1.1	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、机械开挖	m3	382.58	2.39	914.37
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1	1025.31	1025.31
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑 (	1、开挖土方就近平整, 用于渠肩	m3	382.58	2.68	1025.31
1.1.3	500109	混凝土工程			1	107201.76	107201.76
1.1.3.1	500109001001	普通混凝土	1、U90排沟 2、机械化现浇U型成型, 混凝土级别: C25 3、伸缩缝 缝宽2cm, 采用M10砂浆填缝	m	890	92.67	82476.3
1.1.3.2	500109001004	跨渠桥	1、跨渠桥 2、200mm厚C20混凝土底板 3、C20混凝土墩墙 4、200mm厚C25钢筋混凝土台帽 5、150mm厚C25钢筋混凝土盖板 6、240mm厚M10砖砌胸墙 7、具体做法详见设计图纸	座	2	9549.1	19098.2
1.1.3.3	500114001003	分水井	1、砌筑井800*800*1200mm (净) 2、15cm厚C25砼基础 3、M10砖墙 4、1:2水泥砂浆内外粉面	座	2	1069.23	2138.46
1.1.3.4	500109010002	老旧渠道拆除	1、原老渠拆除, 施工单位自行考虑运距	m	890	3.92	3488.8
		合计					109141.44

工程项目总价表

合同编号：1

第1页 共1页

工程名称: 暗渠 $\Phi 60\text{cm} \times 15\text{m}$

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第1页 共1页

工程名称: 暗渠 $\Phi 60\text{cm} \times 15\text{m}$

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1	50	水利工程			1	14630.84	14630.84
1.1	5001	水利建筑工程			1	14630.84	14630.84
1.1.1	500101	土方开挖工程			1	197.44	197.44
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、人机配合开挖 3、运距：就近堆放用于回填	m3	59.29	3.33	197.44
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1	567.6	567.6
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、回填土应分层夯实、夯实后压实度不小于0.91，地基承载力不小于60kpa 2、运距：由施工单位自行考虑	m3	41.92	13.54	567.6
1.1.3	500114	其他建筑工程			1	13865.8	13865.8
1.1.3.1	500114001001	暗渠	1、Φ60暗渠（2m/节） 2、C25素砼底板（含模板） 3、Φ60外购预制砼管Ⅱ级，质量需符合GB/T11836-2009规范要求 4、基础中间设置沉降缝一道 5、具体做法详见设计图纸	m	15	612.3	9184.5
1.1.3.2	500114001002	进、出水井	1、进、出水井1000*1000*1400mm（净） 2、C25砼基础 3、M10砖墙 4、1:2水泥砂浆内外粉面 5、C25钢筋混凝土盖梁 6、1220*220*100mm厚C25预制钢筋砼盖板 7、具体做法详见设计图纸	座	2	2340.65	4681.3
		合计					14630.84

工程项目总价表

合同编号：1

工程名称: 暗渠 $\Phi 60\text{cm} \times 20\text{m}$

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第1页 共1页

工程名称: 暗渠 $\Phi 60\text{cm} \times 20\text{m}$

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1	50	水利工程			1	17935.61	17935.61
1.1	5001	水利建筑工程			1	17935.61	17935.61
1.1.1	500101	土方开挖工程			1	263.24	263.24
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、人机配合开挖 3、运距：就近堆放用于回填	m3	79.05	3.33	263.24
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1	790.47	790.47
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、回填土应分层夯实、夯实后压实度不小于0.91，地基承载力不小于60kpa 2、运距：由施工单位自行考虑	m3	58.38	13.54	790.47
1.1.3	500114	其他建筑工程			1	16881.9	16881.9
1.1.3.1	500114001001	暗渠	1、Φ60暗渠(2m/节) 2、C25素砼底板(含模板) 3、Φ60外购预制砼管Ⅱ级，质量需符合GB/T11836-2009规范要求 4、基础中间设置沉降缝一道 5、具体做法详见设计图纸	m	20	610.03	12200.6
1.1.3.2	500114001002	进、出水井	1、进、出水井1000*1000*1400mm(净) 2、C25砼基础 3、M10砖墙 4、1:2水泥砂浆内外粉面 5、C25钢筋混凝土盖梁 6、1220*220*100mm厚C25预制钢筋砼盖板 7、具体做法详见设计图纸	座	2	2340.65	4681.3
		合计					17935.61

工程项目总价表

合同编号：1

第1页 共1页

工程名称: 涵洞 $\Phi 60\text{cm} \times 40\text{m}$

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第1页 共1页

工程名称: 涵洞 Φ60cm*40m

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1	50	水利工程			1	34491.09	34491.09
1.1	5001	水利建筑工程			1	34491.09	34491.09
1.1.1	500101	土方开挖工程			1	526.47	526.47
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、人机配合开挖 3、运距: 就近堆放用于回填	m ³	158.1	3.33	526.47
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1	1681.67	1681.67
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、回填土应分层夯实、夯实后压实度不小于0.91, 地基承载力不小于60kpa 2、余方弃置运距由施工单位自行考虑	m ³	124.2	13.54	1681.67
1.1.3	500114	其他建筑工程			1	32282.95	32282.95
1.1.3.1	500114001001	暗渠	1、Φ60暗渠(2m/节) 2、C25素砼底板(含模板) 3、Φ60外购预制砼管II级, 质量需符合GB/T11836-2009规范要求 4、基础中间设置沉降缝一道 5、具体做法详见设计图纸	m	40	608.62	24344.8
1.1.3.2	500114001002	砌筑井	1、砌筑井1000*1000*1400mm(净) 2、C25砼基础 3、M10砖墙 4、1:2水泥砂浆内外粉面 5、C25钢筋混凝土盖梁 6、1220*220*100mm厚C25预制钢筋砼盖板 7、具体做法详见设计图纸	座	3	2340.65	7021.95
1.1.3.3	500114002001	其他临时建筑工程	1、围堰填筑拆除及压实 2、土源由施工单位自行考虑	项	1	916.2	916.2
		合计					34491.09

工程项目总价表

合同编号: 1

第1页 共1页

工程名称: 排水闸 $\Phi 40\text{cm} \times 8\text{m}$

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第1页 共2页

工程名称: 排水闸Φ40cm*8m

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1	50	水利工程			1	8619.45	8619.45
1.1	5001	水利建筑工程			1	8619.45	8619.45
1.1.1	500101	土方开挖工程			1	90.71	90.71
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、人机配合开挖 3、运距: 就近堆放用于回填	m ³	27.24	3.33	90.71
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1	238.44	238.44
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、回填土应分层夯实、夯实后压实度不小于0.91, 地基承载力不小于60kpa 2、余方弃置运距由施工单位自行考虑	m ³	17.61	13.54	238.44
1.1.3	500114	其他建筑工程			1	6746.43	6746.43
1.1.3.1	500114001001	暗渠	1、Φ40暗渠 2、C20素砼底板(含模板) 3、Φ40外购预制砼管II级, 质量需符合GB/T11836-2009规范要求 4、具体做法详见设计图纸	m	8	315.53	2524.24
1.1.3.2	500114001002	砌筑井	1、砌筑井1000*1000*1400mm(净) 2、C25砼基础 3、M10砖墙 4、1:2水泥砂浆内外粉面 5、C25钢筋混凝土盖梁 6、1220*220*100mm厚C25预制钢筋砼盖板 7、具体做法详见设计图纸	座	1	2340.65	2340.65
1.1.3.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型: 底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25砼 3、含模板	m ³	0.36	994.42	357.99
1.1.3.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25砼 3、含模板	m ³	0.81	1381.92	1119.36
1.1.3.5	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型: 顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25砼 3、含模板	m ³	0.38	1063.66	404.19
1.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1	1543.87	1543.87
1.1.4.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格: 螺纹钢HRB400 Φ12	t	0.108	5811.74	627.67

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 1

第2页 共2页

工程名称: 排水闸 $\Phi 40\text{cm} \times 8\text{m}$

[illegible]

工程项目总价表

合同编号: 01

第1页 共1页

工程名称: BZ-01 (8吋混流泵)

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额 (元)
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	89125.72
1	50	水利工程	89125.72
1.1	5001	水利建筑工程	89125.72
1.1.1	500101	土方开挖工程	115.37
1.1.2	500103	土石方填筑工程	4856.46
1.1.3	500105	砌筑工程	16314.16
1.1.4	500109	混凝土工程	15369.52
1.1.5	500110	模板工程	11070.94
1.1.6	500111	钢筋加工及安装工程	16241.24
1.1.7	500112	预制混凝土工程	10202.57
1.1.8	500114	其他建筑工程	4785.65
1.1.9	500114	泵房建筑	10169.81
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	38607.26
1	50	水利工程	38607.26
1.1	5002	水利安装工程	38607.26
1.1.1	500201	机电设备安装工程	32985.36
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程	5621.9
三		措施项目	10373.64
四		其他项目	10000
五		零星工作项目	
合计			148106.62

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第1页 共4页

工程名称: BZ-01 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	50	水利工程			1		89125.72
1.1	5001	水利建筑工程			1		89125.72
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		115.37
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 一、二类土 2. 开挖线及坡度详见图纸 3. 运距: 基坑周围	m3	41.65	2.77	115.37
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1		4856.46
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		4856.46
1.1.2.1.1	500103001075	一般土方填筑	1. 土质及含水量: I、II类土 2. 分层厚度及碾压遍数: 满足施工规范要求	m3	24.03	13.53	325.13
1.1.2.1.2	500103001076	一般土方填筑	1、土质及含水量: 8% 水泥土回填 2、密实度: 压实度不小于0.91	m3	0.57	85.16	48.54
1.1.2.1.3	500103007001	垫层料填筑	1、材质: 砂石 2、厚度: 8cm 3、部位: 门口踏步垫层	m3	0.13	315.87	41.06
1.1.2.1.4	500103010001	石料抛投	1、抛石	m3	12.25	362.59	4441.73
1.1.3	500105	砌筑工程			1		16314.16
1.1.3.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级: 蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比: M10水泥砂浆	m3	11.86	542.45	6433.46
1.1.3.2	500105010001	砌体砂浆抹面 (内墙)	1、1:3水泥砂浆打底 2、1:2.5水泥砂浆抹面 3、泵站内墙	m2	34.27	33.62	1152.16
1.1.3.3	500105010002	砌体砂浆抹面 (外墙)	1、1:1水泥砂浆勾缝或用专用勾缝剂勾缝 2、6~12厚面砖 (在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂, 增强粘接) 3、10厚1:2水泥砂浆粘接层 4、10 厚1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	40.38	216.16	8728.54
1.1.4	500109	混凝土工程			1		15369.52
1.1.4.1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站底板垫层, 出水池垫层, 泵站里垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	2	445.3	890.6

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第2页 共4页

工程名称: BZ-01 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.1.4.2	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	0.29	533.81	154.8
1.1.4.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	4.9	525.49	2574.9
1.1.4.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	6.75	530.14	3578.45
1.1.4.5	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型: 泵座 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.22	525.53	115.62
1.1.4.6	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型: 电机梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.32	563.54	180.33
1.1.4.7	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型: L1梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.39	563.52	219.77
1.1.4.8	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型: 出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.56	525.51	294.29
1.1.4.9	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型: 出水池墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	1.73	530.14	917.14
1.1.4.10	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型: 格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	0.92	534.92	492.13
1.1.4.11	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型: 门口踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	1.15	534.9	615.14
1.1.4.12	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型: 预制混凝土管垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	0.98	515	504.7

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第3页 共4页

工程名称: BZ-01 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.1.4.13	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型: 管道包封 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土 3、长度根据现场决定	m3	2	515	1030
1.1.4.14	500109001313	普通混凝土	1、部位及类型: 屋面板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	5.33	556.39	2965.56
1.1.4.15	500109001314	普通混凝土	1、部位及类型: 圈梁QL-1 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.75	563.52	422.64
1.1.4.16	500109001315	普通混凝土	1、部位及类型: 构造柱 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.73	566.37	413.45
1.1.5	500110	模板工程			1		11070.94
1.1.5.1	500110001015	普通模板	1、模板制作安装与拆除	m2	104.06	106.39	11070.94
1.1.6	500111	钢筋加工及安装工程			1		16241.24
1.1.6.1	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HPB300Φ8	t	0.066	6042.74	398.82
1.1.6.2	500111001006	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HPB300Φ6	t	0.001	5648.14	5.65
1.1.6.3	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HPB300Φ6 2、砌体拉结筋	t	0.037	8272.16	306.07
1.1.6.4	500111001005	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ10	t	0.231	5308.34	1226.23
1.1.6.5	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ12	t	0.903	5597.23	5054.3
1.1.6.6	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ14	t	0.329	5161.8	1698.23
1.1.6.7	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ16	t	1.501	5031.27	7551.94
1.1.7	500112	预制混凝土工程			1		10202.57
1.1.7.1	500112001001	预制混凝土构件	1、预制砼管铺设	m	6	304.7	1828.2
1.1.7.2	500112001002	预制混凝土构件	1、预制桩, 具体做法详见设计图纸	m3	6.71	1139.82	7648.19
1.1.7.3	500112001003	预制混凝土构件	1、预制挡土板, 具体做法详见设计图纸	m3	0.7	1037.4	726.18
1.1.8	500114	其他建筑工程			1		4785.65
1.1.8.1	500114001153	止水	1. 部位: 施工图所示位置 2. 材质: JSP水膨胀橡胶密封带	m	100	27.36	2736

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第4页 共4页

工程名称: BZ-01 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.1.8. 2	500114001001	钢格栅盖板	1、成品钢格栅盖板安装 2、尺寸：186*50cm、186*58cm (G325/30/100)	m ²	2.01	225	452.25
1.1.8. 3	500114001002	塑钢爬梯	1、外包高强度工程塑料 2、规格：16*400*320mm（每50cm设置一个）	套	2	7.5	15
1.1.8. 4	500114001162	其他永久建筑工程	1、不锈钢栏杆安装	m	6.88	230	1582.4
1.1.9	500114	泵房建筑			1		10169.81
1.1.9. 1	500114001161	内墙涂料	1、泵站内墙满批腻子2遍 2、乳胶漆两遍	m ²	56.11	24.16	1355.62
1.1.9. 2	500114001157	泵房门	1、304不锈钢防盗门 2、壁厚：1.2mm 2、款式由建设单位确定	m ²	1.89	498.7	942.54
1.1.9. 3	500114001159	铝合金窗	1、铝合金组合窗 2、材质断桥铝	m ²	2.25	425.47	957.31
1.1.9. 4	500114001165	不锈钢防盗窗	1、不锈钢防盗窗，具体做法详见设计图纸	m ²	2.25	356.42	801.95
1.1.9. 5	500114001164	瓦屋面	1、做法参见苏J10-2003_瓦屋面；2、SBS改性沥青防水卷材；3、45mm厚复合发泡水泥板	m ²	22.09	267.65	5912.39
1.1.9. 6	500114001163	铭牌	1、购置、安装	块	1	200	200
		合计					89125.72

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程量	单价 (元)			合价 (元)			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水利工程				1				19243.78	19363.48	38607.26	
1.1	5002	水利安装工程				1				19243.78	19363.48	38607.26	
1.1.1	500201	机电设备安装工程				1				19243.78	13741.58	32985.36	
1.1.1.1	500201003020	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格: 250HWG-7卧式混流泵, n=1180r/min, 配用功率18.5kw										
			2、含出水弯管、进水直管及吸水喇叭口、拍门、伸缩节等		套	1	10256.3	6000.62	16256.92	10256.3	6000.62	16256.92	
1.1.1.2	500201016005	厂用电系统设备安装	3、DN250灰口铸铁管 (环氧沥青防锈125μm和环氧沥青防锈面漆125μm)		套	1		16.22	16.22		16.22	16.22	
1.1.1.3	500201016006	厂用电系统设备安装	1、名称: 塑料接线盒		套	1		16.22	16.22		16.22	16.22	
1.1.1.4	500201017001	照明系统安装	1、名称: 塑料开关盒		m	24		11.5	11.5		276	276	
1.1.1.5	500201017002	照明系统安装	2、材质、规格: PVC DN20										
			3、配置形式: 暗敷		m	72		4.36	4.36		313.92	313.92	
			1、名称: 铜芯绝缘电线										
			2、配线形式: 管内敷设										
			3、型号: BV-2.5mm ²										

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01
工程名称: BZ-01 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程量	单价 (元)			合价 (元)			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.1.1.6	500201017010	照明系统安装	1、吸顶式荧光灯双管		套	1		104.28	104.28		104.28	104.28	
1.1.1.7	500201017004	照明系统安装	1、名称: 单极开关		个	1		17.67	17.67		17.67	17.67	
1.1.1.8	500201017011	插座	1、单相五孔插座		个	1		18.26	18.26		18.26	18.26	
1.1.1.9	500201018006	电缆安装及敷设	1、名称: 铜芯电缆 2、型号: YJV-3*70+1*35 3、工程量暂定, 按实结算		m	20		264.3	264.3		5286	5286	
1.1.1.10	500201018005	电缆安装及敷设	1. 户内干包式电力电缆终端头 1kv以下(截面mm2) ≤ 120		个	1		272.27	272.27		272.27	272.27	
1.1.1.11	500201024002	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1、软启动控制柜, 详见设计图纸 2、含预埋件		台	1	5286.75	873.07	6159.82	5286.75	873.07	6159.82	
1.1.1.12	500201025001	计算机监控系统设备安装	1、电磁流量计		套	1	3700.73	347.05	4047.78	3700.73	347.05	4047.78	
1.1.1.13	500201034001	其他设备安装	1、DN200铸铁拍门, 表面防锈处理		台	1		200	200		200	200	
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程				1					5621.9	5621.9	
1.1.2.1	500202008001	压力钢管安装	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN200		m	8		220.03	220.03		1760.24	1760.24	
1.1.2.2	500202009003	其他金属结构设备安装	1、穿墙套管 DN200		个	1		288.22	288.22		288.22	288.22	
1.1.2.3	500201017	照明系统安装				1					3573.44	3573.44	

工程项目总价表

合同编号: 01

第1页 共1页

工程名称: BZ-02 (8吋混流泵)

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第1页 共4页

工程名称: BZ-02 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	50	水利工程			1		89125.72
1.1	5001	水利建筑工程			1		89125.72
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		115.37
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 一、二类土 2. 开挖线及坡度详见图纸 3. 运距: 基坑周围	m3	41.65	2.77	115.37
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1		4856.46
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		4856.46
1.1.2.1.1	500103001075	一般土方填筑	1. 土质及含水量: I、II类土 2. 分层厚度及碾压遍数: 满足施工规范要求	m3	24.03	13.53	325.13
1.1.2.1.2	500103001076	一般土方填筑	1. 土质及含水量: 8% 水泥土回填 2. 密实度: 压实度不小于0.91	m3	0.57	85.16	48.54
1.1.2.1.3	500103007001	垫层料填筑	1. 材质: 砂石 2. 厚度: 8cm 3. 部位: 门口踏步垫层	m3	0.13	315.87	41.06
1.1.2.1.4	500103010001	石料抛投	1. 抛石	m3	12.25	362.59	4441.73
1.1.3	500105	砌筑工程			1		16314.16
1.1.3.1	500105006001	砌砖	1. 品种、规格及强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级及配合比: M10水泥砂浆	m3	11.86	542.45	6433.46
1.1.3.2	500105010001	砌体砂浆抹面 (内墙)	1. 1:3水泥砂浆打底 2. 1:2.5水泥砂浆抹面 3. 泵站内墙	m2	34.27	33.62	1152.16
1.1.3.3	500105010002	砌体砂浆抹面 (外墙)	1. 1:1水泥砂浆勾缝或用专用勾缝剂勾缝 2. 6~12厚面砖 (在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂, 增强粘接) 3. 10厚1:2水泥砂浆粘接层 4. 10 厚1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	40.38	216.16	8728.54
1.1.4	500109	混凝土工程			1		15369.52
1.1.4.1	500109001001	普通混凝土	1. 部位及类型: 泵站底板垫层, 出水池垫层, 泵站里垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	2	445.3	890.6

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第2页 共4页

工程名称: BZ-02 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.1.4.2	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	0.29	533.81	154.8
1.1.4.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	4.9	525.49	2574.9
1.1.4.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	6.75	530.14	3578.45
1.1.4.5	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型: 泵座 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.22	525.53	115.62
1.1.4.6	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型: 电机梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.32	563.54	180.33
1.1.4.7	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型: L1梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.39	563.52	219.77
1.1.4.8	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型: 出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.56	525.51	294.29
1.1.4.9	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型: 出水池墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	1.73	530.14	917.14
1.1.4.10	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型: 格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	0.92	534.92	492.13
1.1.4.11	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型: 门口踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	1.15	534.9	615.14
1.1.4.12	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型: 预制混凝土管垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土	m3	0.98	515	504.7

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第3页 共4页

工程名称: BZ-02 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1.1.4.13	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型: 管道包封 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土 3、长度根据现场决定	m3	2	515	1030
1.1.4.14	500109001313	普通混凝土	1、部位及类型: 屋面板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	5.33	556.39	2965.56
1.1.4.15	500109001314	普通混凝土	1、部位及类型: 圈梁QL-1 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.75	563.52	422.64
1.1.4.16	500109001315	普通混凝土	1、部位及类型: 构造柱 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	0.73	566.37	413.45
1.1.5	500110	模板工程			1		11070.94
1.1.5.1	500110001015	普通模板	1、模板制作安装与拆除	m2	104.06	106.39	11070.94
1.1.6	500111	钢筋加工及安装工程			1		16241.24
1.1.6.1	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HPB300Φ8	t	0.066	6042.74	398.82
1.1.6.2	500111001006	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HPB300Φ6	t	0.001	5648.14	5.65
1.1.6.3	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HPB300Φ6 2、砌体拉结筋	t	0.037	8272.16	306.07
1.1.6.4	500111001005	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ10	t	0.231	5308.34	1226.23
1.1.6.5	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ12	t	0.903	5597.23	5054.3
1.1.6.6	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ14	t	0.329	5161.8	1698.23
1.1.6.7	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格: HRB400Φ16	t	1.501	5031.27	7551.94
1.1.7	500112	预制混凝土工程			1		10202.57
1.1.7.1	500112001001	预制混凝土构件	1、预制砼管铺设	m	6	304.7	1828.2
1.1.7.2	500112001002	预制混凝土构件	1、预制桩, 具体做法详见设计图纸	m3	6.71	1139.82	7648.19
1.1.7.3	500112001003	预制混凝土构件	1、预制挡土板, 具体做法详见设计图纸	m3	0.7	1037.4	726.18
1.1.8	500114	其他建筑工程			1		4785.65
1.1.8.1	500114001153	止水	1. 部位: 施工图所示位置 2. 材质: JSP水膨胀橡胶密封带	m	100	27.36	2736

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第4页 共4页

工程名称: BZ-02 (8吋混流泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.1.8. 2	500114001001	钢格栅盖板	1、成品钢格栅盖板安装 2、尺寸：186*50cm、186*58cm (G325/30/100)	m2	2.01	225	452.25
1.1.8. 3	500114001002	塑钢爬梯	1、外包高强度工程塑料 2、规格：16*400*320mm (每50cm设置一个)	套	2	7.5	15
1.1.8. 4	500114001162	其他永久建筑工程	1、不锈钢栏杆安装	m	6.88	230	1582.4
1.1.9	500114	泵房建筑			1		10169.81
1.1.9. 1	500114001161	内墙涂料	1、泵站内墙满批腻子2遍 2、乳胶漆两遍	m2	56.11	24.16	1355.62
1.1.9. 2	500114001157	泵房门	1、304不锈钢防盗门 2、壁厚：1.2mm 2、款式由建设单位确定	m2	1.89	498.7	942.54
1.1.9. 3	500114001159	铝合金窗	1、铝合金组合窗 2、材质断桥铝	m2	2.25	425.47	957.31
1.1.9. 4	500114001165	不锈钢防盗窗	1、不锈钢防盗窗，具体做法详见设计图纸	m2	2.25	356.42	801.95
1.1.9. 5	500114001164	瓦屋面	1、做法参见苏J10-2003 瓦屋面；2、SBS改性沥青防水卷材；3、45mm厚复合发泡水泥板	m2	22.09	267.65	5912.39
1.1.9. 6	500114001163	铭牌	1、购置、安装	块	1	200	200
		合计					89125.72

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程量	单价 (元)			合价 (元)			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水利工程				1				19243.78	19363.48	38607.26	
1.1	5002	水利安装工程				1				19243.78	19363.48	38607.26	
1.1.1	500201	机电设备安装工程				1				19243.78	13741.58	32985.36	
1.1.1.1	500201003020	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格: 250HWG-7卧式混流泵, n=180r/min, 配用功率18.5kw 2、含出水弯管、进水直管及吸水喇叭口、拍门、伸缩节等 3、DN250灰口铸铁管 (环氧沥青防锈125μm和环氧沥青防锈面漆125μm)		套	1	10256.3	6000.62	16256.92	10256.3	6000.62	16256.92	
1.1.1.2	500201016005	厂用电系统设备安装	1、名称: 塑料接线盒		套	1		16.22	16.22		16.22	16.22	
1.1.1.3	500201016006	厂用电系统设备安装	1、名称: 塑料开关盒		套	1		16.22	16.22		16.22	16.22	
1.1.1.4	500201017001	照明系统安装	1、名称: 穿线管 VC DN20 2、材质、规格: P 3、配置形式: 暗敷		m	24		11.5	11.5		276	276	
1.1.1.5	500201017002	照明系统安装	1、名称: 铜芯绝缘电线 2、配线形式: 管内敷设 3、型号: BV-2.5mm ²		m	72		4.36	4.36		313.92	313.92	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: BZ-02 (8吋混流泵)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程量	单价 (元)			合价 (元)			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.1.1.6	500201017010	照明系统安装	1、吸顶式荧光灯双管		套	1		104.28	104.28		104.28	104.28	
1.1.1.7	500201017004	照明系统安装	1、名称: 单极开关		个	1		17.67	17.67		17.67	17.67	
1.1.1.8	500201017011	插座	1、单相五孔插座		个	1		18.26	18.26		18.26	18.26	
1.1.1.9	500201018006	电缆安装及敷设	1、名称: 铜芯电缆 2、型号: YJV-3*70+1*35 3、工程量暂定, 按实结算		m	20		264.3	264.3		5286	5286	
1.1.1.10	500201018005	电缆安装及敷设	1、户内干包式电力电缆终端头 1kv以下(截面mm2) ≤ 120		个	1		272.27	272.27		272.27	272.27	
1.1.1.11	500201024002	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1、软启动控制柜, 详见设计图纸 2、含预埋件		台	1	5286.75	873.07	6159.82	5286.75	873.07	6159.82	
1.1.1.12	500201025001	计算机监控系统设备安装	1、电磁流量计		套	1	3700.73	347.05	4047.78	3700.73	347.05	4047.78	
1.1.1.13	500201034001	其他设备安装	1、DN200铸铁拍门, 表面防锈处理		台	1		200	200		200	200	
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程				1					5621.9	5621.9	
1.1.2.1	500202008001	压力钢管安装	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN200		m	8		220.03	220.03		1760.24	1760.24	
1.1.2.2	500202009003	其他金属结构设备安装	1、穿墙套管 DN200		个	1		288.22	288.22		288.22	288.22	
1.1.2.3	500201017	照明系统安装				1					3573.44	3573.44	

工程项目总价表

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: BZ-03 (6吋潜水泵)

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

第1页 共2页

工程名称: BZ-03 (6吋潜水泵)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1	50	水利工程			1		21871.98
1.1	5001	潜水泵			1		21871.98
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		305.23
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		305.23
1.1.1.1.1	500101002043	一般土方开挖	1. 一、二类土 2. 开挖线及坡度详见图纸 3. 运距: 基坑周围	m3	110.19	2.77	305.23
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1		1280.66
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		1280.66
1.1.2.1.1	500103001075	一般土方填筑	1. 土质及含水量: I、II类土 2. 分层厚度及碾压遍数: 满足施工规范要求	m3	92.31	13.53	1248.95
1.1.2.1.2	500103007001	垫层料填筑	1、分层厚度及碾压遍数: 10cm碎石垫层 2、部位: 室外配电箱基础	m3	0.1	317.11	31.71
1.1.3	500105	砌筑工程			1		1283.77
1.1.3.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级: C10预制砼砌块 2、砂浆强度等级及配合比: M10砌筑砂浆	m3	1.84	542.68	998.53
1.1.3.2	500105010001	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比: 1:2水泥砂浆内外粉面	m2	15.36	18.57	285.24
1.1.4	500109	混凝土工程			1		8117.49
1.1.4.1	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型: 室外配电箱基础 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25素混凝土 3、其他: 高度80cm	m3	0.8	517.82	414.26
1.1.4.2	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型: 新建砖砌明渠垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C20素混凝土	m3	1.88	517.8	973.46
1.1.4.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型: 新建砖砌明渠压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比: C20素混凝土	m3	1.28	540.54	691.89
1.1.4.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 潜水泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25钢筋混凝土	m3	4.64	525.48	2438.23

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

第2页 共2页

工程名称: BZ-03 (6吋潜水泵)

[illegible]

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程量	单价 (元)			合价 (元)			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水利工程				1				15120.11	13833.27	28953.38	
1.1	5002	水利安装工程				1				15120.11	13833.27	28953.38	
1.1.1	500201	机电设备安装工程				1				15120.11	6879.87	21999.98	
1.1.1.1	500201003020	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格: 200HWG-7立式混流泵, n=1180r/min, 配用功率18.5kw 2、含出水弯管、进水管及吸水喇叭口、拍门、伸缩节等 3、DN250灰口铸铁管 (环氧沥青防锈125μm和环氧沥青防锈面漆125μm)		套	1	9833.36	6006.55	15839.91	9833.36	6006.55	15839.91	
1.1.1.2	500201024002	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1、室外软启动控制柜尺寸: 1600*600*400mm 2、含预埋件		台	1	5286.75	873.32	6160.07	5286.75	873.32	6160.07	
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程				1					6953.4	6953.4	
1.1.2.1	500202008001	压力钢管安装	1、名称: 镀锌钢管 2、规格: DN300, 壁厚10mm		m	12		410.24	410.24		4922.88	4922.88	
1.1.2.2	500202008002	压力钢管安装	1、Φ220 PE管 2、热熔连接		m	12		169.21	169.21		2030.52	2030.52	
		合计										28953.38	

