戚墅堰街道长效管理零星治理服务的合同（采购包 2）

采购人（以下称甲方）： 常州市武进区戚墅堰街道办事处

中标人（以下称乙方）： 江苏蔚美生态环境建设有限公司

合同编号：JSZC-320412-STST-G2025-0035

签订地点：常州市武进区戚墅堰街道办事处

合同时间：　　年　　月　　日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：本项目为戚墅堰街道长效管理零星治理服务，对损害民生福祉、影响城市长效管理管理和文明城市建设的基础零星设施的修缮、出新；包装容器厂后期改造、三无整治、公厕及垃圾分类设施小修等项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约预算金额：人民币（大写）：贰拾伍万元整 （小写：￥ 250000 元）

签约固定优惠下浮率：21.1%

本合同价包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：JSZC-320412-STST-G2025-0035）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）成交通知书；

（4）服务承诺；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限：不超过项目预算金额的情况下，服务期限为一年；如果一年内超过项目预算金额，则提前结束服务期限。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.**结算原则**

（1）《戚墅堰街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室零星维修清单》中列明项目名称及内容的，以全费用单价*（1-固定优惠下浮率）78.9%，按实结算。

（2）《戚墅堰街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室零星维修清单》中未列明

的项目结算方式

依据《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程费用定额 2014 版》《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）《江苏省 2014 市政养护定额》等、常建（2014）279 号文件【常州市关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省 2014 年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知】、苏建价(2014)448 号文件【省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见】、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154 号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知（常建〔2016〕94 号）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2014 年）等规范、文件和要求进行计价；计价表人工费按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2016]570 号）及工程施工期间政府相关政策性指导文件计取；材料价格采用施工期间常州市信息指导价（除税指导价），指导价中未包括的价格由乙方提出，经甲方按市场价格确定，

清单中未列明维修项目执行苏建价（2016）154 号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》和常建【2016】94 号《关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知》，本工程计价已按一般计税法计价。由于国家税收“营改增”实施，涉及影响工程造价的，请各投标人自行考虑投标风险。

工程材料、机械、设备使用费按照施工期间信息指导价的平均价计算（无信息指导价的由双方协商确认）；人工工资按施工当月政策性文件计算，其中装饰工程人工工资指导价取中计算。

可套取定额的以定额为基准；不能套取定额的部分，价格由甲方、乙方双方确认后价格为基准；**以上述基准价*<u> 78.9</u>%(1-固定优惠下浮率)，按实结算。**

4.付款方式：**本项目合同款按月进行结算，甲方确认无误后支付至该月审定价的 100%。**

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

乙　　方：

单位名称（章）：江苏蔚美生态环境建设有限公司

单位地址：常州市金坛区尧塘街道香树苑 18 幢 3 号

法定代表人：　　委托代理人：

电话：0519-83588189

传真：0519-83588189

开户银行：

账号：

附件一：

廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

5　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：_JSZC-320412-STST-G2025-0035_ 项目名称：_戚墅堰街道长效管理零星治理服务_ 报价单位：人民币元

序号	项目名称	计量单位	数量	单价	总价
1	窨井盖板更换窨井盖板更换铸铁盖板（重型）更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 300mm*500mm	套	1	276.15	276.15
2	窨井盖板更换铸铁盖板（重型）更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 600mm*600mm	套	1	410.28	410.28
3	窨井盖板更换铸铁盖板（重型）更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	1	631.20	631.20
4	窨井盖板更换铸铁盖板（重型）更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 800mm*800mm	套	1	591.75	591.75
5	窨井盖板更换铸铁盖板（重型）更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 350mm*400mm	套	1	252.48	252.48
6	窨井盖板更换铸铁盖板（重型）更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 1000mm*1000mm	套	1	828.45	828.45
7	窨井盖板更换复合盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	1	63.12	63.12
8	窨井盖板更换钢盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*300mm	块	1	126.24	126.24
9	窨井盖板更换钢盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	1	197.25	197.25
10	窨井盖板更换钢盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	块	1	284.04	284.04
11	窨井盖板更换钢盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	套	1	331.38	331.38
12	窨井盖板更换钢盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 600mm*400mm	块	1	315.60	315.60
13	窨井盖板更换钢盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 900mm*450mm	块	1	394.50	394.50
14	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	1	78.90	78.90
15	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	套	1	126.24	126.24
16	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 400mm*600mm	块	1	126.24	126.24
17	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 400mm*600mm	套	1	236.70	236.70
18	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	块	1	126.24	126.24

19	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	套	1	236.70	236.70
20	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 600mm*600mm	块	1	157.80	157.80
21	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	1	276.15	276.15
22	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	块	1	197.25	197.25
23	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	1	315.60	315.60
24	窨井盖板更换混凝土盖板更换割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*1000mm	块	1	315.60	315.60
25	窨井盖板更换砖砌井Ø1250 圆形雨污水井，井深 3.0m，铸铁井盖、框，塑钢爬梯	坐	1	5996.40	5996.40
26	窨井盖板更换雨水口砖砌雨水口 680*380mm，深 0.8m，铸铁井盖、框	坐	1	986.25	986.25
27	窨井盖板更换排水沟砖砌排雨水沟，深 500mm，，宽 300mm，铸铁井盖、角钢框	米	1	615.42	615.42
28	地坪地坪浇筑 100mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	㎡	1	94.68	94.68
29	地坪地坪浇筑 150mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	㎡	1	126.24	126.24
30	地坪地坪浇筑 200mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	㎡	1	157.80	157.80
31	地坪地坪浇筑加钢筋的单独费用	T	1	5128.50	5128.50
32	地坪油漆地坪油漆原地坪清理，腻子批嵌，后油漆	㎡	1	33.14	33.14
33	地坪油漆地坪油漆原地坪清理直接油漆	㎡	1	14.20	14.20
34	划线 150mm（机器划线）	m	1	11.84	11.84
35	路面自行车标识喷涂路面自行车标识喷涂	个	1	33.14	33.14
36	黑色路面整修修复 80mm 厚；原路面切缝，原破损路面凿除，冷沥青砼摊铺、夯振等	㎡	1	205.14	205.14
37	地坪成品保护钢板覆盖保护	次	1	220.92	220.92
38	道板砖修复原道板砖及粘结层拆除；干硬性水泥砂浆结合层等；利旧 300mm*300mm*50mm 混凝土道板砖	㎡	1	53.65	53.65
39	道板砖更换原道板砖及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层等；300mm*300mm*50mm 混凝土道板砖	㎡	1	142.02	142.02
40	侧石修复原侧石拆除，利旧铺装（含园弧段）；800mm*280mm*120mm 砼预制侧石，C30	m	1	39.45	39.45
41	侧石更换原侧石凿除，重新铺装（含园弧段）；800mm*280mm*120mm 砼预制侧石，C30	m	1	94.68	94.68
42	树围修复原树围凿除；1500mm*150mm*120mm;1200mm*150mm*120mm;利旧花岗岩或砼预制	m	1	28.40	28.40
43	树围更换原树围凿除；	m	1	94.68	94.68

	1500mm*150mm*120mm;1200mm*150mm*120mm;花岗岩或砼预制				
44	花岗岩修复原破损花岗岩及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面等（原花岗岩利旧）;厚 20mm,尺寸 600mm*600mm 以内	㎡	1	78.90	78.90
45	花岗岩更换原破损花岗岩及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面等； 厚 20mm,尺寸 600mm*600mm 以内	㎡	1	220.92	220.92
46	店面广告牌拆除脚手架搭拆、广告立面结构整体拆除、垃圾清理等；高空作业时，增加主材及吊车另计费用。	㎡	1	126.24	126.24
47	店面广告牌更改店招内容广告布清拆、店招内容铲除或覆盖	㎡	1	27.62	27.62
48	店面广告牌修复人工整形、修复、焊接、脚手架及辅材等；增加主材时，另计主材费用。	㎡	1	94.68	94.68
49	防撞杆安装打洞、灌砼、Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1.3m 长	个	1	126.24	126.24
50	防撞杆修复凿洞、灌砼等、Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1.3m 长	个	1	78.90	78.90
51	路障安装打洞、灌砼、Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1m 高	根	1	126.24	126.24
52	路障修复凿洞、灌砼等，Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1m 高	根	1	78.90	78.90
53	车棚修复人工整形、修复、焊接、脚手架及辅材等；增加主材时，另计主材费用。	㎡	1	94.68	94.68
54	车棚钢立柱混凝土墩 600mm*600mm*800mm 高，C25；配Ø12 三级钢植筋，纵横间距 150；Ø6 间距 100	个	1	394.50	394.50
55	除锈油漆除锈油漆车棚、广告栏、花园铁架、信报箱等基础设施除锈油漆	㎡	1	31.56	31.56
56	人工刨树根人工刨树根	个	1	142.02	142.02
57	墙体工程墙体粉刷层凿除 20 厚水泥砂浆粉刷层	㎡	1	11.05	11.05
58	墙体工程砌墙 240mm 厚 MU10 标准砼砖 M5 水泥砂浆砌筑	㎡	1	126.24	126.24
59	墙体工程粉刷 240mm 厚墙体，12 厚 1:3 水泥砂浆打底，8 厚 1:2 水泥砂浆抹面	㎡	1	43.40	43.40
60	墙体工程内墙涂料含人工、材料费	㎡	1	27.62	27.62
61	墙体工程外墙涂料含人工、材料费	㎡	1	35.51	35.51
62	宣传栏修复人工加工、固定安装、焊接不锈钢方管边框或玻框等、玻璃更换打胶及五金等	㎡	1	181.47	181.47
63	宣传栏宣传栏玻璃更换 0.5m2 及以内，5mm 厚玻璃、打胶等	块	1	94.68	94.68
64	宣传栏宣传栏玻璃更换 1m2 及以内，5mm 厚玻璃、打胶等	块	1	138.86	138.86
65	宣传栏宣传栏有机玻璃更换 0.5m2 以内，5mm 厚、打胶等	块	1	100.99	100.99

66	宣传栏宣传栏有机玻璃更换 1m2 及以内，5mm 厚玻璃、打胶等	块	1	157.80	157.80
67	晾衣架安装 DN32~DN50 镀锌钢管（一个 U 型算一副）	副	1	284.04	284.04
68	晾衣架修复 DN32~DN50 镀锌钢管（一个 U 型算一副）	副	1	94.68	94.68
69	信报箱更换不锈钢单元格小门 250*150*1.2 厚	扇	1	33.14	33.14
70	信报箱修复 6000mm*1200mm/4000mm*1200mm;30mm*30mm*0.3mm 方管;0.8mm 厚不锈钢板;主材按实结算	个	1	220.92	220.92
71	信报箱顶棚更换 50*30*1 不锈钢方管，33.9m;0.5 厚镀锌板，6.5m*1.2m;Ø50*1.5 不锈钢立柱,2m*2 根等	㎡	1	134.13	134.13
72	单个人工价	工	1	220.92	220.92
73	违建拆除砌体结构	㎡	1	78.90	78.90
74	违建拆除钢结构结构	㎡	1	63.12	63.12
75	违建拆除混凝土结构	㎡	1	118.35	118.35
76	违建拆除木结构	㎡	1	39.45	39.45
77	砼斜坡凿除修复人工凿除，150 厚，垃圾人工及车辆清理清运	㎡	1	94.68	94.68
78	溢水口修补修复原砼凿除、清理、立模、混凝土挡墙浇筑，预埋Ø110PVC 管（0.5m 长）	个	1	165.69	165.69
79	石球购置摆放石球购置摆放Ø500 石球购置及运输、3.5T 叉车及人工配合摆放	个	1	473.40	473.40
80	垃圾分类收集亭移位移位 4m*2.5m，原砼凿除，亭人工拆除并装运，地面打洞灌浆固定，亭安装	个	1	607.53	607.53
81	花园凉亭整修凉亭破损挡板、隔板等人工拆除，增加木方 30*30,8m*14 根，挡板隔板等修理，油漆，脚手架搭设、垃圾清运等	项	1	1656.90	1656.90
82	花园长椅整修更换生态板，合成树脂，板 10 厚，3m 长*0.1m 宽，人工安装固定	个	1	66.28	66.28
83	花园长椅铁艺靠背或扶手或椅脚等人工固定安装、焊接并油漆等	个	1	78.90	78.90
84	花园长椅 50*50 木方，2m 长，人工固定，安装并油漆	根	1	78.90	78.90
85	彩钢瓦围挡搭设 2m 高，30*30*2.5 方管，立杆间距 2m，横杆间距 0.5m，0.5 厚彩钢板	㎡	1	94.68	94.68
86	彩钢瓦围挡保护性拆除 2m 高，30*30*2.5 方管，立杆间距 2m，横杆间距 0.5m，0.5 厚彩钢板，运输	㎡	1	55.23	55.23
87	彩钢瓦围挡修复 30*30*2.5 方管，钢筋及膨胀螺丝固定	㎡	1	47.34	47.34
88	窗、洞封堵制作安装人工封堵、0.5 彩钢板、40*40*3 方管骨架、辅材及脚手架搭设等	㎡	1	67.07	67.07
89	不锈钢失物招领柜制作安装 50*30*1.5 不锈钢方管，11.8m 长；0.5mm 不锈钢板，3.2 ㎡；5mm 厚	个	1	773.22	773.22

	玻璃 0.64 ㎡；五金配件等				
90	钢大门修复拆除并安装；整形、油漆；250*250*12 钢板 2 块；Ø12 膨胀螺丝 8 套，横竖插销各一副	樘	1	394.50	394.50
91	钢大门制作安装 60*40*3 镀锌管，9m 长；30*30*3 镀锌管 10m 长；0.5 厚镀锌薄板 8 ㎡、五金及油漆等	樘	1	986.25	986.25
92	钢大门制作安装 30*30*3 镀锌管 14m 长；0.5 厚镀锌薄板 4 ㎡、五金及油漆等	樘	1	789.00	789.00
93	锁类更换不锈钢球型锁更换人工拆除并更换	把	1	78.90	78.90
94	锁类更换执手锁更换人工拆除并更换	把	1	102.57	102.57
95	锁类更换不锈钢防盗锁更换人工拆除并更换	把	1	94.68	94.68
96	锁类更换钢质成品防盗门锁更换人工拆除并更换	把	1	331.38	331.38
97	双排钢管脚手架架设含脚手架、辅材及人工架设	㎡	1	14.20	14.20
98	防尘网铺设含材料及人工铺设	㎡	1	1.97	1.97
99	电源线敷设敷设 3*2.5BV 电线穿Ø16PVC 管（明管）	m	1	7.89	7.89
100	排水管敷设敷设原砼地坪割缝、凿除，0.15m 宽*0.15m 深，敷设Ø50pvc，C25 砼浇筑	m	1	78.90	78.90
101	PPR 管安装安装 DN20	m	1	11.84	11.84
102	加筋波纹管敷设原砼地坪割缝、凿除，0.4m 宽*0.6m 深，敷设Ø225 加筋波纹管，C25 砼浇筑	m	1	197.25	197.25
103	落水管安装Ø110PVC 管；钻孔抱箍固定；含高空作业、脚手、束节及落水斗另算	m	1	27.62	27.62
104	彩钢瓦雨棚制作安装 22m*1.1m,高空（6m）；30*30*3 角钢，38m；0.5 厚彩钢板；Ø12 膨胀螺栓 76 套；结构胶封口封边等	㎡	1	97.05	97.05
105	铝塑板更换 4mm 厚	㎡	1	55.23	55.23
106	阳光板更换 8mm 厚	㎡	1	55.23	55.23
107	彩钢瓦更换 0.5mm 厚；普通	㎡	1	51.29	51.29
108	镀锌板更换 0.5mm 厚	㎡	1	55.23	55.23
109	不锈钢板更换 0.5mm 厚	㎡	1	130.19	130.19
110	岩棉板更换 50mm 厚；上 0.5mm，下 0.4mm	㎡	1	94.68	94.68
111	不锈钢方管更换 30*30*1 厚	m	1	55.23	55.23
112	不锈钢方管更换 50*30*1 厚	m	1	71.01	71.01
113	镀锌方管 1 更换 80*80*4	m	1	74.96	74.96
114	镀锌方管 2 更换 60*40*4	m	1	51.29	51.29

115	镀锌方管 3 更换 50*30*3	m	1	31.56	31.56
116	镀锌方管 4 更换 30*30*2.5	m	1	15.78	15.78
117	角钢更换∠50*5	m	1	23.67	23.67
118	装饰条（沟槽型）更换 140mm 宽*1mm 厚，镀锌薄板	m	1	11.05	11.05
119	C 型钢更换 200*70*20*3	m	1	102.57	102.57
120	屋面防水更换原防水层铲除等铲除、清运等；4mm 厚；聚酯胎；	㎡	1	51.29	51.29
121	墙砖、地砖铺设铺设原破损墙、地砖及结合层人工凿除、清理清运；	㎡	1	134.13	134.13
122	车挡制作安装制作安装打洞、灌砼；DN50 横管及 DN50 立管；0.3m 高；	m	1	59.18	59.18
123	鹅卵石铺设铺设鹅卵石粒径 20-40，水泥砂浆铺设	m2	1	134.13	134.13
124	10T 汽车	台班	1	946.80	946.80
125	12T 汽吊	台班	1	1025.70	1025.70
126	25T 汽吊	台班	1	1420.20	1420.20
127	挖机 11m3 以内，带炮头	台班	1	1578.00	1578.00
128	挖机 20.6m3，带炮头	台班	1	867.90	867.90
129	农用车	车	1	118.35	118.35
130	3.5T 叉车	台班	1	473.40	473.40
131	5T 叉车	台班	1	670.65	670.65
132	垃圾箱门制作安装不锈钢门框、门扇、铰链、锁具等，材质 304,900mm*500mm	个	1	157.80	157.80
133	交通指示牌修复指示牌样式、大小综合，破损拆除、原样修复，含登高费等	个	1	118.35	118.35
134	路面小广告去除路面喷涂小广告去除，去除方式自行考虑	处	1	23.67	23.67
135	膨胀螺丝拆除墙面、路面原固定的膨胀螺丝拆除，拆除方式自行考虑，含登高费等	个	1	6.31	6.31
136	树池盖板更换原树池盖板拆除、垃圾清运，更换橡胶树池盖板	m2	1	220.92	220.92
137	栏杆钢丝绳修复栏杆钢丝绳修复，钢丝绳规格 12mm	m	1	39.45	39.45
138	道路交通栏杆更换道路中间塑钢分隔栏更换,样式、规格同现场原有，含原有分隔栏拆除、垃圾清运等	m	1	78.90	78.90
139	雨水斗更换更换塑料雨水斗，含拆除、高空作业、脚手架等	个	1	78.90	78.90

140	扶手修复更换楼道不锈钢扶手及立柱修复，破损严重的更换，做法同现场原有	m	1	197.25	197.25
141	人工挖地面土【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m3	1	43.40	43.40
142	机械挖地面土【三类土,机械开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m3	1	15.78	15.78
143	挖沟槽土【开挖沟槽;运距、堆场及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】	m3	1	19.73	19.73
144	碎石回填【碎石回填,机械压实;】	m3	1	236.70	236.70
	合计				41868.68

注：投标人报价时，分项报价表中单价=采购清单最高限价单价*（1-优惠下浮率），单价精确到小数点后两位（四舍五入），若投标人分项报价表中单价与上述计算不一致，按以固定优惠下浮率为准，修正单价。

投标人名称（加盖公章）：江苏康发生态环境建设有限公司

日期：_2025_年_11_月_23_日