# 政府采购服务合同

项目名称：苏州当代美术馆室内和室外的标识设计制作服务

合同编号：szddmsg-2025-006

甲　　方：苏州工业园区宣传和统战部

乙　　方：苏州嘉都设计营造有限公司

签订时间：2026 年 1 月

甲方：苏州工业园区宣传和统战部

地址：江苏省苏州工业园区现代大道 999 号现代大厦 17 楼

联系人：李华

联系方式：0512-66966891

乙方：苏州嘉都设计营造有限公司

地址：苏州工业园区星明街 288 号星明大厦 7F

联系人：蔡迪安

联系方式：17768018777

依据甲方委托 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320591-ZCZX-C2025-0126 ）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1 采购的服务内容概述：

1.2 服务具体范围：包含主入口标识和盲文方案设计及其余内容深化设计，设计成果的实施安装。

（三）项目服务要求及其他综合说明：

1、最终深化方案及安装要求

（1）乙方提交的最终深化方案文件应符合相关法律、法规的要求，并应通过有关主管部门、甲方的审查，并根据审查意见优化方案；乙方应在合同约定的时间内提交最终深化方案与完成优化改进方案。

（2）乙方须要保证方案的合法性合理性与可行性，一切因方案不合格或侵权行为带来的损失，均由乙方承担，且乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

（3）乙方须根据甲方要求，在规定的时间内，在磋商响应方案的基础上，向甲方提交深化的设计方案、项目清单、详尽的设计图纸及施工图纸，经甲方书面批准同意后方可以组织施工，合同总价不予增加。在施工期间，乙方应无条件的遵守现场的各项规章制度，乙方工作人员的人身和财产安全均由乙方自行负责。

（4）所有施工材料/设备质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则乙方应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由乙方自行承担。

（5）乙方应对施工质量、安全全面负责，并承担成品保护，如因乙方原因造成质量、安全事故或成品损坏，乙方承担一切经济法律责任，且乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

（6）施工期间，乙方应无条件的接受甲方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。乙方任何整改均不应影响项目进度。

（7）乙方必须按照甲方确认的最终深化方案和技术标准施工，不得擅自修改项目方案，不得偷工减料，否则乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

（8）甲方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽项目在隐蔽前乙方应通知甲方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须严格履行产品保护措施。

1.3 服务期限：合同签订生效后 60 日内完成设计、制作安装、调试并交付使用，**具体以配合项目进度及甲方要求为准**

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1 成交通知书；

2.2 乙方成交的磋商响应文件及附件；

2.3 采购文件及附件；

2.4 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.5 其他合同文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也属于本合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

**三、合同价格支付**

3.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币大写 玖拾捌万捌仟肆佰叁拾陆圆整 小写：（￥988436.00 元 ），含税。合同总价包括全部所需深化设计和确认、专家评审费用（如有）、施工、制作、材料、设备、劳务、管理、安装、质保、现场拆改及恢复、垃圾清运、采购代理费用、有关部门的配合、审批、检测检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。本费用为总价包干，除因甲方要求的方案变更外，本项目后期不做任何费用增补。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**3.2 付款步骤：**

（1）合同内项目进度款：合同签订后向甲方提交标识深化设计方案、项目清单、详尽的设计图纸及施工图纸并经甲方验收合格后【30】日内，甲方支付合同总价的 40%；标

识制作安装调试通过且验收合格后【30】日内，甲方付至合同总价的 90%；项目移交并经项目结算审计完毕无异议后【30】日内，甲方付至合同总价的 95%；剩余 5%在本采购项目竣工验收合格且交付使用之日起 1 年后，经甲方确认无质量问题或乙方无违约问题后【30】日内，甲方无息付清全部合同价款。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具相应金额并符合苏州工业园区税务部门认可和甲方要求的发票，并提出书面申请，乙方迟延提供合格发票的，甲方有权顺延付款期限且无需承担违约责任。因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方不构成违约。

（2）合同追加金额说明：

由于甲方变更要求而追加金额不得超过原合同金额的 10%。

原合同金额 10%以内的追加费用，限于原合同内清单数量调整增加的工程费用，原合同外内容不得计入。

乙方在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：“合同协议书复印件”。

（2）甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：苏州嘉都设计营造有限公司

开户银行：中国建设银行苏州市娄葑支行

数币账号：0052222082429918

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同中上述约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前 10 个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

3.3 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、双方的权利和义务

4.1 甲方权利和义务

4.1.1 甲方应向乙方提供本次项目所需的相关文件、资料。

4.1.2 在合同履行过程中，为履行本合同项下的义务，甲方应当给予乙方必要的配合。

4.1.3 甲方有权对乙方工作进行监督、检查和建议，乙方应立即响应并按时进行整改，但乙方不得应甲方对乙方工作的监督、检查、建议等要求减免乙方在本协议下的责任和义务。

4.1.4 甲方有权对乙方项目人员进行考核和管理，对不符合甲方要求的人员，甲方有权随时要求乙方加强管理直至更换符合甲方要求的人员为止。若确需要更换的，乙方应在收到书面通知的 3 日内立即派出具有同等或以上资历的人员替换。任何人员更换均不得影响项目进度。若因此出现的其他损害甲方权益的情形，乙方须进行赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.1.5 除合同另有规定约定外，甲方有权使用乙方的响应文件、设计成果报告和专利技术（如有）等相关文件和技术，此费用已经包含在合同总价中。

4.2 乙方权利和义务

4.2.1 按时完成满足甲方要求的标识最终设计方案、项目清单、详尽的设计图纸及施工图纸，施工过程中发现的图纸问题有权向甲方提出修正意见，修正意见需以书面形式提交，并附详细说明及修改建议，经甲方审核确认后方可实施。。

4.2.3 乙方应为甲方、管理方进入项目现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向甲方雇用的其他单位提供配合的协作。

4.2.4 在项目开展之前，乙方应办理完所有与本次项目相关的的政府批准及许可（如有），做好项目开展前所有准备工作，否则由此产生的所有责任将由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的全部损失。

4.2.5 服务期间的劳动用工和安全责任由乙方予以负责，乙方应为其人员购买保险并保持有效，如服务过程中发生任何人身伤害、财产损失事故的，由乙方承担一切责任。如给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。

4.2.6 乙方应当自费办理项目现场的临时用水、用电（如需）申请，并承担相应的水电费。

4.2.7 乙方应当教育所辖人员在项目现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，并应自负费用做好现场清洁工作。

4.2.8 乙方应保证自身及其项目人员在合同履行期间持续具备履行并完成本协议约定内容的国家规定资质、许可和备案及符合本项目要求的资质条件。如甲方发现乙方提供虚假资质证明的，甲方有权立即终止合同并要求乙方支付合同总金额【30】%的违约金。

4.2.9 如未经甲方事先同意乙方擅自更换项目人员，则视同违约。乙方在成交后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目人员，如确需更换，必须在取得甲方、管理方书面同意之后更换，而且即使甲方、管理方同意，仍需向甲方支付 5 万元/次的赔偿，以弥补给甲方带来不便的损失。

4.2.10 乙方出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等），从而给甲方造成不便或不良影响（包括但不限于甲方声誉受损、甲方项目进度延误、甲方额外支出等）或影响甲方声誉的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，乙方向甲方支付人民币 1 万元至 5 万元的违约金作为对给甲方造成的不便、增加的工作而给甲方的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在项目移交之后发现的。若违约金不足以弥补给甲方造成的不便、增加的工作量所造成的全部损失的，乙方还应赔偿违约金不足甲方损失的金额，甲方有权从应支付给乙方的合同款中直接扣除。

4.2.11 乙方向甲方承诺按照法律规定及合同约定进行标识的设计、制作及安装，确保服务质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期内按照采购文件要求的时间、方式

承担质量保修责任。乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权立即解除合同、要求乙方退还甲方已支付的全部款项，并要求乙方支付合同总价款的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应赔偿违约金不足弥补的甲方损失的金额。

4.2.12 乙方应保护甲方的知识产权、技术资料、商业秘密及其他需要保密的信息，包括但不限于甲方或其关联方向乙方披露的与本协议有关的专有数据或信息，无论是口头的、书面的或任何其他形式的，无论是否标明为保密；不得向第三人泄露、转让甲方提交的任何基础资料及其他反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件，亦不得为本合同之外的目的复制、使用上述文件。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔全部损失。如甲方损失难以证明的，则由乙方按照不低于5万元标准进行赔偿。

**五、服务工作管理、检查考核**

**本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体履约验收方案详见合同文本—附件2。**

**六、验收**

6.1 本项目为一次性验收。完成本项目所有服务后，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

在本合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系采购人启动履约验收工作。

6.2 甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

（一）验收小组一般由甲方指定的本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的甲方代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

（二）根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与乙方有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

（三）财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

6.3 验收地点：甲方指定地点。

6.4 验收标准：须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和乙方所作承诺。

6.5 任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

6.6 甲方所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为均不代表甲方已验收合格。

**七、不可抗力**

7.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力事件发生后 3 日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事件发生后 7 天内提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由以及权威机构签发的书面证明材料。

**八、合同的解除和转让**

8.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

8.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

8.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

8.1.3 因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

8.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

8.3 合同的部分和全部都不得转让。

**九、违约责任**

9.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.2 甲方违约责任。甲方无正当理由未按照约定时间支付合同价款的，应当按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付拖欠款项的利息。

9.3 乙方违约责任。

9.3.1 甲方有权按照本合同第五条规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

9.3.2 非因甲方原因造成项目延期交付的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价的 0.5%作为违约金，逾期超过十五天或不能按时通过验收从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部款项，乙方还应向甲方偿付合同总价款 30%的违约金，违约金不足以补偿甲方全部损失的,甲方有权要求乙方补足。

9.3.3 履行合同过程中，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面社会影响的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已支付的合同价款并支付合同总价款 30%的违约金，违约金不足以补偿甲方全部损失的，甲方有权要求乙方补足；甲方因实现本合同权利，救济而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费用等由乙方承担。

9.3.4 在合同履行过程中，甲方发现乙方或乙方项目人员持有的资质证书或其他甲方要求的证书（如有）系造假或不在有效期内，有权立即解除合同，要求乙方返还已支付的

价款并偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿甲方全部损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.3.5 乙方应能保证完成本项目工程所涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，不涉及不正当竞争行为或其他违法行为。如出现上述情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，乙方应对违反上述约定给甲方或第三方造成的全部损失及责任、后果承担赔偿责任。

9.3.6 乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际全部损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

9.3.7 乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权立即解除合同，要求乙方返还已支付的价款并偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿甲方全部损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.4 本协议中甲方的“全部损失”包括但不限于甲方委托第三方重新设计安装产生的损失、政府等相关部门罚款、第三方索赔、甲方因诉讼所产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、执行费、公证费、公告费、鉴定费、差旅费等一切费用。

**十、争议解决办法**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

**十一、合同生效**

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。

**十二、附则**

12.1 本合同一式肆份，甲方、乙方各执壹份，政府采购监督管理部门备案壹份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

12.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

12.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、磋商响应文件和采购文件为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

12.4 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

合同附件

附件1：廉政合同；

附件2：苏州工业园区服务类项目履约验收方案；

附件3：考核表细则；

甲方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名或盖章）

2016 年 1 月 20 日

乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名或盖章）

2016 年 1 月 20 日

合同附件 1

# 廉政合同

甲方：苏州工业园区宣传和统战部

乙方：苏州嘉都设计营造有限公司

甲乙双方于 2026 年 01 月 ____日签订了 苏州当代美术馆室内和室外的标识设计制作服务 （以下简称“**主合同**”），由此建立合作伙伴关系。为加强甲乙双方合作期间的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体、合作双方和其他合同当事人的合法权益，根据中华人民共和国有关法律法规和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等其他文件精神，特订立本廉政合同。

**第一条甲乙双方的权利义务**

(一)甲乙双方应共同遵守中华人民共和国、江苏省、苏州市、苏州工业园区等合同相关地以及行业主管部门关于加强合作项目建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

(二)甲乙双方应严格、全面执行合作项目相关的合同文件，自觉按合同办事。

(三)除法律法规另有规定、因商业秘密无法披露或合同文件另有约定外，甲乙双方的业务活动应坚持公平、公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反相关管理规章制度的不正当交易。

(四)甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。

**第二条甲方的责任**

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合作的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准在合作前、中、后向乙方和相关单位索要或接受任何形式的回扣、手续费、酬金、礼金、感谢费、有价证券及其他支付凭证、贵重物品、好处费等。

(二)不准以任何名义向乙方和相关单位转嫁费用，如在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准在合作前、中、后参加有可能影响公正履行职务的乙方和相关单位的宴请、旅游和娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或令配偶、子女、亲属参与同甲方合作有关的任何经济活动；如涉及工程建设项目，则不准向乙方介绍或令配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

(六)不准利用职权或职务便利在经营活动中为本人或特定关系人谋取不正当利益。

(七)不准利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为乙方和相关单位从事牟利活动。

(八)不准在乙方和相关单位入股、参股或兼职。

(九)违反廉洁自律规定的任何其他行为。

**第三条乙方的责任**

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行合作项目相关的有关方针、政策，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证、贵重物品及回扣、好处费等。

(二)不准向甲方及相关单位的工作人员行贿、变相行贿以及以任何理由为甲方和相关单位报销或承担本应由对方或其个人支付的费用。

(三)不准接受或要求、暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织或提供任何有可能影响公正履行职务的宴请、娱乐等活动。

(五)不准为甲方及相关单位的人员在乙方及相关单位入股、参股、兼职以及为其个人牟利提供便利。

(六)不准乙方为谋取不正当利益诱使甲方及相关单位工作人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易价格之达成。

(七)违反廉洁自律规定的任何其他行为。

**第四条沟通机制**

（一）乙方如发现甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定或在经营活动中有违规、违纪、违法的行为的，乙方可通过以下渠道反映：

监督电话：0512-67993960

电子邮箱：jw@sungent.com

办公场所：苏州工业园区东长路88号苏州2.5产业园H栋新建元控股集团监察室

（二）甲方如发现乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定或在经营活动中有违规、违纪、违法的行为的，甲方可通过以下渠道反映：

监督电话：0512-66608800

电子邮箱：

办公场所：苏州工业园区星明街288号星明大厦7F

**第五条违约责任**

(一)甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(三)无论主合同是否已履行完毕，乙方从事任何违反商业道德及相关反贿赂、反贪污、反腐败法律法规行为所获取的不当利益，甲方有权视同乙方给予甲方等值之折让，并加上主合同签约总金额的【20】%作为违约金，一并从主合同金额内予以扣除及(或)要求乙方予以支付。甲方还有权解除主合同并由乙方返还已付款、赔偿甲方因主合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用(包括但不限于造成的期限延误的赔偿，甲方更换人员、供应商而增加的费用等)。

第六条本合同书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

第七条本合同书一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

第八条本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名或加盖公章或合同章后成立，于与主合同同时生效。

甲方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签名或盖章)

年 月 日

乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签名或盖章)

年 月 日

合同附件 2

# 苏州工业园区服务类项目履约验收方案

## 一、项目概况

项目编号：JSZC-320591-ZCZX-C2025-0126

项目名称：苏州当代美术馆室内和室外的标识设计制作服务

供应商名称：苏州嘉都设计营造有限公司

合同金额：玖拾捌万捌仟肆佰叁拾陆元整（¥988436.00 元）

验收主体：苏州工业园区宣传和统战部

本期验收起始时间（日常考核、分段验收适用）：

## 二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定条款的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

## 三、验收依据

苏州工业园区采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》和《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》。上级文件规定与《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》不一致的，以上级文件规定为准。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

## 四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

## 五、验收方式（形式）

5.1 本项目为一次性验收。完成本项目所有服务后，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。在本合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系采购人启动履约验收工作。

## 六、验收内容

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

## 七、验收程序

### 7.1 验收准备

7.1.1 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 **5 个工作日内**启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见下表 1）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2 供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3 采购人应及时全面准备验收，在验收日期前做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作。

### 7.2 成立验收小组

7.2.1 采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，验收小组一般由采购人指定的本单位 **3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人。**若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应当同时参与验收。分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，**负责人不得无故更换。**

7.2.2 根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收，劳务报酬等费用由采购人承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。采取代建方式进行采购的，结合代建协议内容按照前款 7.2.1、7.2.2 成立验收小组。日常考核、分段验收小组成员的组成不受 7.2.1、7.2.2 规定约束，但采购人的工作人员必须参与最终验收。

### 7.3 参与验收人员

7.3.1 技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2 对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。

7.3.3 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

### 7.4 验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。

7.4.1 项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2 项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3 项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4 项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5 项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6 验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

**7.5 验收记录**

7.5.1 验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2 验收小组应当制定履约验收工作实施方案，认真履行项目验收职责，按照实施方案开展验收，做好验收记录，确保出具的验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3 验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

**八、验收结果**

8.1 采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2 在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商

不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3**《政府采购履约验收书》（见下表2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。**验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

8.4 对为社会公众提供的公共服务项目，采购人应于验收结束之日起2个工作日内在江苏政府采购网公开验收结果（待“苏采云”系统中履约验收公告模块开通后执行）。

**九、验收资料归档**

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起**至少保存十五年**。

**表 1：**

**政府采购履约验收通知单**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采购人 | | | |
| 项目名称 | | | |
| 合同名称 | | | |
| 合同编号 | | 合同金额 | |
| 验收时间 | | 验收地点 | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 履约验收方案及工作要求 | | | |
| 单位公章<br>年　　月　　日 | | | |

**表 2：**

**政府采购履约验收书（服务类）**

<table>
<tr><td>采购人</td><td colspan="2"></td><td>供应商</td><td>（姓名+职务+单位）</td></tr>
<tr><td>采购代理机构</td><td colspan="2"></td><td>验收日期</td><td></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>合同金额</td><td colspan="2"></td><td>采购方式</td><td></td></tr>
<tr><td>合同名称</td><td colspan="2"></td><td>项目及合同编号</td><td></td></tr>
<tr><td>验收组织形式</td><td colspan="4">☐采购人自行组织验收　　☐委托代理机构验收</td></tr>
<tr><td>是否日常检查/分段验收</td><td>☐是<br>☐否</td><td>日常检查/分段验收情况</td><td colspan="2">本项目验收共分　　期，本次为第　　期</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收人员（按实际情况勾选）</td><td>验收方式</td><td>验收依据和过程（可附附件）</td><td>验收意见</td></tr>
<tr><td rowspan="4">验收小组成员</td><td>☐采购人：<br>（非日常检查/分段验收时必选）<br>（姓名+所属部门）</td><td rowspan="4">☐核查服务时间是否足额<br>☐核查服务范围是否完整<br>☐核查服务要求是否达标<br>☐核查服务承诺是否实现<br>☐核查服务人员、设备是否一致<br>☐对照采购人需求，对服务内容中涉及专业领域的部分进行复核<br>☐其他</td><td rowspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>☐代建单位：<br>（姓名+单位+所属部门）</td><td></td></tr>
<tr><td>☐受采购人委托的代理机构：（姓名）</td><td></td></tr>
<tr><td>☐采购人委托的同领域其他单位人员或第三方专业机构的专家：<br>（姓名+单位）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">验收参与人员（如有）</td><td>☐实际使用人/社会公众服务对象：</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐第三方专业机构</td><td>对照采购文件中服务需求，出具加盖公章的评估报告等</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐专家（本办法第二十八条规定情形）：</td><td>出具书面意见</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐参加本项目的其他供应商（本办法第二十八条规定情形）：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>存在问题和改进意见</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>验收结论</td><td colspan="4">☐合格　　☐不合格</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 验收意见 | **（如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署意见并签名）**<br>验收小组成员对上述验收结论：□无异议<br><br>验收小组成员签字：<br><br>□有异议，单独提供验收意见<br><br>验收小组成员签字： |
| 异议复核 | 异议事项：<br><br>复核意见：<br><br>签字： |
| 采购代理机构意见（如有委托） | 经办人：　　负责人：　　（采购代理机构公章） |
| 采购人意见 | 经办人：　　负责人：　　（采购人公章） |
| 供应商确认 | （单位公章或授权代表签字） |

**合同附件 3：考核表细则**

**考核表细则**

| 序号 | 考核内容 | 考核细则 | 扣分说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深化设计（25 分） | 整体空间功能及整体风格匹配 | 完全适配得 10 分，较好得 7 分，适配度一般得 4 分，不匹配得 0 分 |
| | | 场地实际环境适配 | 完全适配得 10 分，较好得 7 分，适配度一般得 4 分，不匹配得 0 分 |
| | | 盲文标识功能适配 | 完全适配得 5 分，较好得 3 分，适配度一般得 1 分，不匹配得 0 分 |
| 2 | 制作工艺质量（30 分） | 标识的材质选用 | 材质精良得 10 分，材质较好得 7 分，材质粗糙得 4 分，材质较差得 0 分 |
| | | 表面光滑、无瑕疵、色彩均匀 | 工艺精良得 10 分，工艺较好得 7 分，工艺粗糙得 4 分，工艺较差得 0 分 |
| | | 边角处理圆滑，电路防水（室外），无尖锐突出物 | 工艺精良得 10 分，工艺较好得 7 分，工艺粗糙得 4 分，工艺较差得 0 分 |
| 3 | 安装牢固度（10 分） | 安装牢固，不存在松动、倾斜等情况 | 牢固结实得 10 分，牢固度较好得 7 分，牢固度一般得 4 分，牢固度较差得 0 分 |
| 4 | 安装美观度（10 分） | 安装位置精准、排列整齐，与周边环境协调 | 整体美观得 10 分，美观度较好得 7 分，美观度一般得 4 分，美观度较差得 0 分 |
| 5 | 成品保护（5 分） | 对现场其他单位已完成部分和投标人自身完成工作内容的保护 | 保护较好得 5 分，保护一般的 3 分，保护较差得 1 分，无保护得 0 分 |
| 6 | 服务响应（5 分） | 服务态度响应及时，态度良好 | 服务积极、响应及时高效得 5 分，服务态度较好、响应较快得 3 分，服务消极、响应速度一般得 1 分，服务较差、响应速度较差得 0 分 |
| 7 | 安全文明施工（5 分） | 现场按合同要求完成安全文明施工 | 完成较好得 5 分，完成一般的 3 分，完成较差得 1 分，无保护得 0 分 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 交付时效性（10 分） | 按合同约定时间完成标识设计深化、制作及安装交付 | 交付及时得 10 分，未按合同约定时间完成得 0 分 |
| 考核总分：100 分 | | | |

说明：考核分数在 90 分(含)以上的为合格；考核分数在 90 分以下的为不合格。本项目为一次性验收，若考核出现不合格，甲方有权单方解除合同并终止合作。

报价清单明细表：

**（2）报价清单明细表**


| 序号 | 名称 | 图示 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 含税全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一级导视-入口标志 |  | 主入口标志<br>1、尺寸：详见标识指示系统设计<br>2、12+1.52SP+12+1.52SGP+12mm 双夹胶全超白钢化压纹玻璃<br>3、1.5mm不锈钢(316)，乱纹处理加真空镀钛上色加低反射处理、外加抗指纹涂层或安装时有其他保护清洁措施<br>4、下方有向上的LED洗墙灯、不锈钢格栅、下部排水沟、混凝土基础、热镀锌钢槽、透明结构胶等<br>5、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>6、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>7、包含图示所有工作内容；<br>8、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 1.00 | 306152.08 | 306152.08 | |
| 2 | 一级导视-主入口总导览 1 |  | 主入口总导览（显示屏不包含）<br>1、尺寸：800*2500*140mm<br>2、镀锌钢骨架基层，2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果，图文信息丝网印刷，10mm 厚度立体 LOGO。表面做金属烤漆，边缘做无缝化处理等<br>3、显示屏外有 8mm 超白钢化玻璃(做防水处理)等<br>4、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆、 Φ50PVC 进线管等<br>5、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>6、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>7、包含图示所有工作内容；<br>8、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 1.00 | 8702.37 | 8702.37 | |
| 3 | 一级导视-主入口总导览 2 |  | 主入口总导览（包含广告灯箱）<br>1、尺寸：800*2500*140mm<br>2、镀锌钢骨架基层，2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果，图文信息丝网印刷，10mm 厚度立体 LOGO。表面做金属烤漆，边缘做无缝化处理等<br>3、显示屏外有 8mm 超白钢化玻璃(做防水处理)等<br>4、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆、 Φ50PVC 进线管等<br>5、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>6、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>7、包含图示所有工作内容；<br>8、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 1.00 | 9936.88 | 9936.88 | |
| 4 | 一级导视-车行入口指示 1 |  | 车行入口指示 1(枪型监控不包含)<br>1、尺寸：600*600*4000mm<br>2、镀锌钢骨架基层，2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果，图文信息不锈钢镂空雕刻透出底层发光板，色温 5000k，5mm 亚克力导光板内有 LED 灯带，色温 5000k，可拆卸式挡板，与底部地基结合的立柱等<br>3、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆、 Φ50PVC 进线管等<br>4、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>5、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>6、包含图示所有工作内容；<br>7、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 2.00 | 11245.77 | 22491.54 | |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 一级导视-车行入口指示 2 |  | 车行入口指示 2<br>1、尺寸：600*600*4000mm<br>2、镀锌钢骨架基层，2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果，图文信息不锈钢镂空雕刻透出底层发光板，色温 5000k，5mm 亚克力导光板内有 LED 灯带，色温 5000k 等<br>3、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆、 Φ50PVC 进线管等<br>4、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>5、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>6、包含图示所有工作内容；<br>7、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 2.00 | 11245.77 | 22491.54 | |
| 6 | 二级导视-人行道路道路指示（与监控立柱结合） |  | 人行道路道路指示（与监控立柱结合）（枪型监控不包含）<br>1、尺寸：600*600*4000mm<br>2、镀锌钢骨架基层，2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果，图文信息不锈钢镂空雕刻透出底层发光板，色温 5000k，5mm 亚克力导光板内有 LED 灯带，色温 5000k，可拆卸式挡板，与底部地基结合的立柱等<br>3、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆、 Φ50PVC 进线管等<br>4、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>5、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>6、包含图示所有工作内容；<br>7、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 6.00 | 11245.77 | 67474.62 | |
| 7 | 二级导视-各展厅主入口电子导览 |  | 各展厅主入口电子导览（显示屏不包含）<br>1、尺寸：800*2500mm<br>2、镀锌钢骨架基层，2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果，图文信息丝网印刷等<br>3、显示屏外有 8mm 超白钢化玻璃(做防水处理)等<br>4、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆、 Φ50PVC 进线管等<br>4、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>5、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>6、包含图示所有工作内容；<br>7、具体详见招标图纸 | 套 | 9.00 | 8702.37 | 78321.33 | |
| 8 | 二级导视-廊道地面指示 |  | 廊道地面指示（满足现场拆改需求）<br>1、尺寸：200*450mm<br>2、3mm 厚不锈钢，表面做拉丝处理，图文信息不锈钢镂空雕刻透出底层发光板，色温 5000k，3mm 厚白色亚克力嵌平，透明内衬，防止表面亚克力塌塌， 内有放置灯带的底板， 内部支撑，底部盖板为不锈钢折弯成型等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 40.00 | 877.13 | 35085.20 | |
| 9 | 二级导视-廊道含导览图立牌 |  | 廊道含导览图立牌<br>1、尺寸：500*1500*20mm<br>2、2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做拉丝效果、图文信息丝网印刷、40X40mm 镀锌方管等<br>3、基础：垫层、C25 混凝土、200X350X10 钢板、 Φ16 植筋螺纹钢、Φ16 高强螺杆等<br>4、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>5、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>6、包含图示所有工作内容；<br>7、具体详见招标图纸 | 套 | 7.00 | 3435.96 | 24051.72 | |


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 三级导视-B2 人行通道墙面指示 |  | B2 人行通道墙面指示<br>1、尺寸：详见图纸及方案<br>2、5mm 厚不锈钢烤漆等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 11.00 | 1428.63 | 15714.93 | |
| 11 | 三级导视-B1 回廊人行通道电子导览 |  | B1人行通道电子导览（显示屏不包含）<br>1、尺寸：详见标识方案<br>2、5mm 厚不锈钢烤漆、镀锌钢骨架基层，1.5mm 厚本色不锈钢等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 8.00 | 713.86 | 5710.88 | |
| 12 | 三级导视-B1 回廊投影灯 |  | B1 回廊投影灯<br>1、尺寸：详见标识方案<br>2、回廊投影灯、加固等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 4.00 | 1785.10 | 7140.40 | |
| 13 | 三级导视-各展厅墙面指示 |  | 各展厅墙面指示<br>1、尺寸：详见标识方案<br>2、5mm 厚不锈钢烤漆等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 31.00 | 832.68 | 25813.08 | |
| 14 | 三级导视-插槽式可移动立牌 |  | 插槽式可移动立牌<br>1、尺寸：1500mm 高<br>2、2.5mm 不锈钢焊接成型，表面做烤漆效果，插入式透明亚克力盖板等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 40.00 | 772.82 | 30912.80 | |
| 15 | 四级导视-各楼层部门标识 |  | 各楼层部门标识<br>1、尺寸：200*350mm<br>2、金属烤漆、背后结构、螺丝挂钩等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 15.00 | 416.34 | 6245.10 | |
| 16 | 四级导视-公共设施标识 |  | 公共设施标识<br>1、尺寸：详见图纸及方案<br>2、丝网印刷等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 180.00 | 67.12 | 12081.60 | |
| 17 | 四级导视-设备间标识（丝网印刷） |  | 设备间标识（丝网印刷）<br>1、尺寸：50mm 高<br>2、印刷色等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 200.00 | 29.93 | 5986.00 | |

3205042928252

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 四级导视-玻璃防撞条 |  | 玻璃防撞条<br>1、尺寸：120mm 宽<br>2、3M 透明膜印刷纹理等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | m | 45.00 | 50.80 | 2286.00 | |
| 19 | 四级导视-楼层标识 |  | 楼层标识<br>1、尺寸：145mm*200mm<br>2、不锈钢折弯，表面做烤漆工艺，厚10mm<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 115.00 | 171.44 | 19715.60 | |
| 20 | 四级导视-禁烟标识 |  | 禁烟标识<br>1、尺寸：80mm*200mm<br>2、3M 透明 PVC 背胶膜，高清 UV 印刷<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 75.00 | 11.79 | 884.25 | |
| 21 | 三级导视-B2 人行通道墙面指示 |  | B2 人行通道墙面指示<br>1、尺寸：详见标识方案<br>2、5mm 厚不锈钢烤漆等等<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 套 | 17.00 | 966.93 | 16437.81 | |
| 22 | 树牌 |  | 树牌<br>1、尺寸：300mm*200mm<br>2、2mm 厚拉丝不锈钢，文字丝印；<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 20.00 | 67.12 | 1342.40 | |
| 23 | 禁止戏水 |  | 禁止戏水<br>1、尺寸：300mm*600mm<br>2、1.5mm 拉丝不锈钢板折弯造型，文字图形丝印；<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 10.00 | 380.97 | 3809.70 | |
| 24 | 井盖标识 |  | 井盖标识<br>1、尺寸：70mm*40mm<br>2、2mm316 不锈钢文字 UV 打印硅胶贴石材表面；<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 个 | 300.00 | 29.93 | 8979.00 | |
| 25 | 块料面层 | | 1、原二级导视-人行道路道路指示（与监控立柱结合）点位移动导致的石材破除及恢复<br>2、垃圾清运至指定地点 | m2 | 27.00 | 1785.10 | 48197.70 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 配管 | | 1、原二级导视-人行道路道路指示（与监控立柱结合）点位移动导致的增加的配管<br>2、名称：配管 PE25<br>3、配置形式：埋地敷设 | m | 108.00 | 67.12 | 7248.96 | |
| 27 | 电力电缆 | | 1、原二级导视-人行道路道路指示（与监控立柱结合）点位移动导致的增加的电缆<br>2、名称： 电力电缆<br>3、规格：YJV-3×4 | m | 108.00 | 37.19 | 4016.52 | |
| 28 | 盲文系统 | | 盲文设计效果，需要符合国内相关技术规范， 由中标单位深化设计 | 项 | 1.00 | 18162.50 | 18162.50 | |
| 29 | 出入口标识 |  | 汽车坡道出入口标识 | m | 108.00 | 104.31 | 11265.48 | |
| 30 | 无障碍卫生间警示牌 |  | 无障碍卫生间警示牌<br>1、尺寸：20cm*8cm<br>2、2mm 不锈钢烤漆 图文丝印；<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、辅材、支架、基础、深化设计、成品保护、措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、具体详见标识指示系统设计 | 块 | 50.00 | 40.82 | 2041.00 | |
| 31 | 消防车道禁停线 |  AI识图 | 1、 尺寸： 3000*4000mm； 线宽 100mm、 线宽 200mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 3.00 | 624.97 | 1874.91 | |
| 32 | 消防车道禁停线 |  | 1、 尺寸： 3000*4000mm； 线宽 150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 13.00 | 624.97 | 8124.61 | |
| 33 | 通道线 |  | 1、 线宽 150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、 清单按实际涂布长度计算<br>8、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | m | 10000.00 | 11.79 | 117900.00 | |
| 34 | 斑马线 |  | 1、 线宽 300mm； 线长 2000mm，间<br>距 300mm，滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、 清单按实际涂布长度计算<br>8、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | m | 144.00 | 20.86 | 3003.84 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 禁停标线 |  | 1、 尺寸 ：4000*1000mm； 线宽150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、 清单按实际涂布长度计算<br>8、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 6.00 | 713.86 | 4283.16 | |
| 36 | 地面箭头 |  | 1、 长 =3000mm ，滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 50.00 | 89.80 | 4490.00 | |
| 37 | 普通车位 |  | 1、 尺寸： 12000*4000mm； 线宽150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 4.00 | 215.88 | 863.52 | |
| 38 | 轻型车车位 |  | 1、 尺寸： 7000*2500mm； 线宽150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 2.00 | 116.10 | 232.20 | |
| 39 | 大型货运车位 |  | 1、 尺寸： 12000*2500mm； 线宽150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 6.00 | 215.88 | 1295.28 | |
| 40 | 普通车位 |  | 1、 尺寸： 5300*2400mm； 线宽150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 139.00 | 88.89 | 12355.71 | |
| 41 | 无障碍车位 |  | 1、 尺寸： 5300*3600mm； 线宽150mm； 滚涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作 、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 3.00 | 116.10 | 348.30 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 侧方车位 |  | 1、 尺寸： 6000*2400mm； 线宽150mm； 漆涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 个 | 20.00 | 88.89 | 1777.80 | |
| 43 | 车位编号标识 |  | 1、 尺寸 ：字高 250mm ，字宽570mm； 漆涂厚度 0.5mm<br>2、 热涂型专用路面标线漆<br>3、所有材料需满足招标图纸及招标文件的相关要求；<br>4、包括但不限于所须之材料制作、安装、 辅材、 支架、 基础、 深化设计、 成<br>品保护、 措施费等一切内容；<br>5、包含图示所有工作内容；<br>6、 具体详见招标图纸<br>7、原地面冷涂划线铲除含垃圾清运 | 组 | 174.00 | 18.32 | 3187.68 | |
| | | | | | | | 988436.00 | |
| 投标总报价：988436.00 | | | | | | | | |

AI识图

报价清单明细表中的投标总报价应于开标一览表中总报价一致 ， 否则以开标一览表为准。

企业名称（盖章）：苏州嘉都设计营造有限公司

日期：2025年12月29日