

老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿
线景观照明工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1646374.46

(大写): 壹佰陆拾肆万陆仟叁佰柒拾肆元肆角陆分

招 标 人: (单位盖章) 造 价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人: (签字或盖章) 法定 代 表 人 或 其 授 权 人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025年03月24日 复 核 时 间: 2025年06月24日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢,壁厚1.5mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件；接地；箱内部接线	台	1	5149.44	5149.44		
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL2 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢,壁厚1.5mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件；接地；箱内部接线	台	1	5513.25	5513.25		
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱AL3 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢,壁厚1.5mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件；接地；箱内部接线	台	1	4916.03	4916.03		
本页小计							15578.72		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱AL4 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢,壁厚1.5mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件；接地；箱内部接线	台	1	6838.79	6838.79		
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱AL5 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢,壁厚1.5mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件；接地；箱内部接线	台	1	3956.97	3956.97		
6	030404017006	配电箱	1、名称：开关电源箱 2、规格：户外不锈钢型, IP54	台	55	509.68	28032.40		
7	030404031001	小电器	1、名称：LED开关电源 2、规格：AC220/DC24V 350W 3、安装于不锈钢柜内 (柜体另计)	个	182	395.06	71900.92		
8	030404031002	小电器	1、名称：压铜接线端子 2、规格：导线截面16mm2以内	个 (套、台)	30	9.46	283.80		
本页小计								111012.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3x4 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	5284.9	14.26	75362.67		
10	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3x6 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	1856	19.86	36860.16		
11	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5x16 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	1260	69.02	86965.20		
12	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	744	103.58	77063.52		
13	030408006001	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆终端头 2、规格：截面35mm ² 以下	个	4	157.85	631.40		
14	030411001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：埋地敷设	m	1232	25.82	31810.24		
15	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设	m	1440	14.58	20995.20		
16	030411001003	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20 3、配置形式：明配	m	500	20.56	10280.00		
17	030411002001	线槽	1、名称：不锈钢线槽(含盖板) 2、规格：30x20,壁厚1.2mm	m	310	57.30	17763.00		
18	030411002002	线槽	1、名称：不锈钢线槽(含盖板) 2、规格：50x50,壁厚1.2mm	m	674	79.59	53643.66		
本页小计								411375.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030411002003	线槽	1、名称：不锈钢线槽 (含盖板、隔板) 2、规格：100x50,壁厚1.2mm	m	1410	101.89	143664.90		
20	030411002004	线槽	1、名称：不锈钢线槽 (含盖板、隔板) 2、规格：100x75,壁厚1.2mm	m	273	144.93	39565.89		
21	030411004001	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：RVV-2*4	m	7116	9.57	68100.12		
22	030412004001	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯 2、规格：LED光源,3000K/,18W,DC24V	m	1353	108.90	147341.70		
23	030412004002	装饰灯	1、名称：LED点光源 2、规格：LED光源,湛蓝/,3W,DC24V	套	6779	47.19	319901.01		
24	030412004003	装饰灯	1、名称：LED草坪灯 2、规格：LED光源,3000K/,12W,AC220V 3、C25钢筋混凝土基础300*300*300mm,100mm碎石垫层 4、含钢筋、预埋件、模板等,基础具体做法详见详图	套	94	371.64	34934.16		
本页小计								753507.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
25	030412007001	一般路灯	1、名称：LED景观灯 2、规格：LED光源,3000K/,30W,AC220V 3、灯杆材质、规格：3m 4、附件配置要求：含防水接线盒等全套 5、基础形式、砂浆配合比：C25钢筋混凝土基础350*350*650mm,100mm碎石垫层 6、接地要求：-40*4热镀锌扁钢连接L50*50*5*2500mm热镀锌角钢 7、含钢筋、预埋件、模板等，基础具体做法详见详图	套	25	1515.74	37893.50		
26	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500mm	根	10	121.08	1210.80		
27	030409001002	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ16*2500mm	根	10	95.99	959.90		
28	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	62.34	44.21	2756.05		
29	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地极	系统	1	1922.35	1922.35		
本页小计								44742.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	040504001001	砌筑井	1、名称：电箱基础 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑240厚MU20混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：10mm厚1:3水泥砂浆抹面	座	5	606.66	3033.30		
31	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑120厚MU20混凝土实心砖 2、规格尺寸：400*400*530mm 3、盖板材质、规格：C20混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10mm砂垫层,10mm厚C30混凝土基础 5、10厚1:2.5水泥砂浆抹面 6、具体做法详见图纸	座	20	409.65	8193.00		
32	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：1.5m以内 3、回填要求：原土回填	m3	297.76	85.75	25532.92		
33	03B001	其他零星	1、包括但不限于道路、人行道、台阶等破碎、清理,绿化修剪、障碍物及垃圾清理,恢复原状等所有影响灯具安装的工程 2、投标人根据现场实际情况综合考虑,结算不做调整	项	1	12000.00	12000.00		
分部分项合计								1384976.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10559.06	10559.06		
本页小计								59318.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		单价措施合计					10559.06		
本页小计									
合 计								1395535.31	

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第1页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	030404017001		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢，壁厚1.5mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件； 接地；箱内部接线	台	1	5149.44	5149.44
2	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	4699.85	4699.85
3	4-456	换	槽钢安装	10m	0.24	808.89	194.13
4	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.7	94.62	255.47
5	030404017002		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL2 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢，壁厚1.5mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件； 接地；箱内部接线	台	1	5513.25	5513.25
6	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	5092.03	5092.03
7	4-456	换	槽钢安装	10m	0.24	808.89	194.13
8	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	2.4	94.62	227.09
9	030404017003		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL3 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢，壁厚1.5mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件； 接地；箱内部接线	台	1	4916.03	4916.03
10	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	4267.74	4267.74
11	4-456	换	槽钢安装	10m	0.24	808.89	194.13
12	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	4.8	94.62	454.18

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第2页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
13	030404017004		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL4 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢，壁厚1.5mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件； 接地；箱内部接线	台	1	6838.79	6838.79
14	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	6190.50	6190.50
15	4-456	换	槽钢安装	10m	0.24	808.89	194.13
16	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	4.8	94.62	454.18
17	030404017005		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL5 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢，壁厚1.5mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件； 接地；箱内部接线	台	1	3956.97	3956.97
18	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	3649.30	3649.30
19	4-456	换	槽钢安装	10m	0.24	808.89	194.13
20	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1.2	94.62	113.54
21	030404017006		配电箱 【项目特征】 1、名称：开关电源箱 2、规格：户外不锈钢型，IP54	台	55	509.68	28032.40
22	4-268	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	55	509.68	28032.40
23	030404031001		小电器 【项目特征】 1、名称：LED开关电源 2、规格：AC220/DC24V 350W 3、安装于不锈钢柜内 (柜体另计)	个	182	395.06	71900.92
24	5-585	换	安装开关电源 ≤50A	台	182	395.06	71900.92
25	030404031002		小电器 【项目特征】 1、名称：压铜接线端子 2、规格：导线截面16mm2以内	个 (套、台)	30	9.46	283.80
26	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	3	94.62	283.86

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第3页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
27	030408001001		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3x4 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	5284.9	14.26	75362.67
28	4-723	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	52.849	1427.02	75416.58
29	030408001002		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3x6 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	1856	19.86	36860.16
30	4-724	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	18.56	1986.64	36872.04
31	030408001003		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5x16 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	1260	69.02	86965.20
32	4-740	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	12.6	6901.69	86961.29
33	030408001004		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	744	103.58	77063.52
34	4-741	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	7.44	10358.24	77065.31
35	030408006001		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆终端头 2、规格：截面35mm2以下	个	4	157.85	631.40
36	4-828备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	4	157.85	631.40
37	030411001001		配管 【项目特征】 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：埋地敷设	m	1232	25.82	31810.24
38	通4-补14	换	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	12.32	2583.02	31822.81
39	030411001002		配管 【项目特征】 1、名称：塑料管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设	m	1440	14.58	20995.20
40	通4-补26	换	塑料电线管埋地敷设管径50mm以内	100m	14.4	1459.34	21014.50

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第4页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
41	030411001003		配管 【项目特征】 1、名称：金属软管 2、规格：φ20 3、配置形式：明配	m	500	20.56	10280.00
42	4-1304	换	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长1000mm以内	10m	50	205.47	10273.50
43	030411002001		线槽 【项目特征】 1、名称：不锈钢线槽(含盖板) 2、规格：30x20,壁厚1.2mm	m	310	57.30	17763.00
44	4-1305	换	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	31	572.95	17761.45
45	030411002002		线槽 【项目特征】 1、名称：不锈钢线槽(含盖板) 2、规格：50x50,壁厚1.2mm	m	674	79.59	53643.66
46	4-1305	换	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	67.4	795.86	53640.96
47	030411002003		线槽 【项目特征】 1、名称：不锈钢线槽(含盖板、隔板) 2、规格：100x50,壁厚1.2mm	m	1410	101.89	143664.90
48	4-1305	换	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	141	1018.77	143646.57
49	030411002004		线槽 【项目特征】 1、名称：不锈钢线槽(含盖板、隔板) 2、规格：100x75,壁厚1.2mm	m	273	144.93	39565.89
50	4-1306	换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	27.3	1449.26	39564.80
51	030411004001		配线 【项目特征】 1、名称：线槽配线 2、型号：RVV-2*4	m	7116	9.57	68100.12
52	4-1401备注1	换	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm ² 以内	100m/束	71.16	957.06	68104.39
53	030412004001		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：LED光源,3000K/,18W,DC24V	m	1353	108.90	147341.70
54	4-1726	换	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	135.3	1088.95	147334.94
55	030412004002		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED点光源 2、规格：LED光源,湛蓝/,3W,DC24V	套	6779	47.19	319901.01

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第5页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
56	4-1755	换	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号] 182、183、184、185、186、187	10套	677.9	471.92	319914.57
57	030412004003		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED草坪灯 2、规格：LED光源,3000K/,12W,AC220V 3、C25钢筋混凝土基础300*300*300mm,100mm碎石垫层 4、含钢筋、预埋件、模板等,基础具体做法详见详图	套	94	371.64	34934.16
58	4-1758	换	草坪灯具 立柱式 [示意图号] 188、183、189、190、191	10套	9.4	2711.89	25491.77
59	3-284		基础 碎石垫层	10m3	0.235	3904.28	917.51
60	3-287	换	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2538	6157.43	1562.76
61	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	3.384	441.47	1493.93
62	6-1623		预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.4427	8888.15	3934.78
63	3-250	换	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ 10以内	t	0.0891	5898.40	525.55
64	5-29	换	地脚螺栓制作 ϕ 25以内	t	0.1648	5705.81	940.32
65	03090108		螺母 M10	个	282	0.25	70.50
66	030412007001		一般路灯 【项目特征】 1、名称：LED景观灯 2、规格：LED光源,3000K/,30W,AC220V 3、灯杆材质、规格：3m 4、附件配置要求：含防水接线盒等全套 5、基础形式、砂浆配合比：C25钢筋混凝土基础350*350*650mm,100mm碎石垫层 6、接地要求：-40*4热镀锌扁钢连接L50*50*5*2500mm热镀锌角钢 7、含钢筋、预埋件、模板等,基础具体做法详见详图	套	25	1515.74	37893.50
67	4-1809	换	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	2.5	11086.41	27716.03
68	3-284		基础 碎石垫层	10m3	0.0758	3904.28	295.94
69	3-287	换	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1838	6157.43	1131.74
70	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	2.1	441.47	927.09
71	6-1623		预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.2355	8888.15	2093.16
72	3-250	换	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ 10以内	t	0.0553	5898.40	326.18
73	5-29	换	地脚螺栓制作 ϕ 25以内	t	0.1058	5705.81	603.67

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第6页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
74	03090108		螺母 M16	个	100	0.50	50.00
75	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	25	121.08	3027.00
76	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm 2以内	10m	3.8963	442.17	1722.83
77	030409001001		接地极 【项目特征】 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500mm	根	10	121.08	1210.80
78	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	10	121.08	1210.80
79	030409001002		接地极 【项目特征】 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ16*2500mm	根	10	95.99	959.90
80	4-901	换	圆钢接地极 普通土	根	10	95.99	959.90
81	030409002001		接地母线 【项目特征】 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	62.34	44.21	2756.05
82	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm 2以内	10m	6.234	442.17	2756.49
83	030414011001		接地装置 【项目特征】 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地极	系统	1	1922.35	1922.35
84	4-1857		接地装置调试 6根接地极以内	组	5	384.47	1922.35
85	040504001001		砌筑井 【项目特征】 1、名称：电箱基础 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑240厚MU20混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：10mm厚1:3水泥砂浆抹面	座	5	606.66	3033.30
86	6-820	换	垫层 C15混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.0508	5374.74	273.04
87	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0202	6565.15	132.62
88	6-787	换	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.2463	7388.86	1819.88
89	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0594	3937.16	233.87
90	6-793备注1	换	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.1732	3313.76	573.94

分部分项工程费综合单价

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第7页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	
91	040205001001		人(手)孔井 【项目特征】 1、材料品种：M7.5水泥砂浆砌筑120厚MU20混凝土实心砖 2、规格尺寸：400*400*530mm 3、盖板材质、规格：C20混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10mm砂垫层,10mm厚C30混凝土基础 5、10厚1:2.5水泥砂浆抹面 6、具体做法详见图纸	座	20	409.65	8193.00	
92	6-820	换	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1092	5799.23	633.28	
93	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0992	6565.15	651.26	
94	6-787	换	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.2392	7162.68	1713.31	
95	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.1696	4758.51	807.04	
96	6-793备注1	换	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.2714	3313.76	899.35	
97	8-277	换	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	20	174.44	3488.80	
98	010101007001		管沟土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：1.5m以内 3、回填要求：原土回填	m3	297.76	85.75	25532.92	
99	1-23		底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	297.76	40.84	12160.52	
100	1-104		回填土 基(槽)坑 夯填	m3	297.76	44.91	13372.40	
101	03B001		其他零星 【项目特征】 1、包括但不限于道路、人行道、台阶等破碎、清理,绿化修剪、障碍物及垃圾清理,恢复原状等所有影响灯具安装的工程 2、投标人根据现场实际情况综合考虑,结算不做调整	项	1	12000.00	12000.00	
102	D00001		其他零星	项	1	12000.00	12000.00	
合 计								1384976.25

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	23502.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	20615.92			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2886.23			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	343.60			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	8246.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	412.32			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						32504.44		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	φ 16	t	0.28413	2862.14	813.22	
2	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	7.68528	6.00	46.11	
3	01090158~1	HRB400螺纹钢	φ 8	t	0.147288	2997.00	441.42	
4	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	4.932	3.42	16.87	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	7.5	4.55	34.13	
6	01130207~1	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.844	4.55	12.94	
7	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	10.4	4.55	47.32	
8	01290120~1	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	1.2	2.89	3.47	
9	01293501	钢垫板		kg	9.75	3.77	36.76	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	24.364472	8.58	209.05	
11	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	8.60841	14.58	125.51	
12	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.672	2.14	1.44	
13	02270131	破布		kg	15.111	6.00	90.67	
14	02330105	草袋子		只	2.31928	0.86	1.99	
15	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	285.6	0.13	37.13	
16	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1410.032	0.25	352.51	
17	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	224.598	0.59	132.51	
18	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2800.35	0.58	1624.20	
19	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	141.9264	1.00	141.93	
20	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	537.31908	0.69	370.75	
21	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	295.9632	0.86	254.53	
22	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	189.2	1.10	208.12	
23	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	485.52	1.72	835.09	
24	03054312	地脚螺栓	M12×160	套	742.56	1.97	1462.84	
25	03070117	膨胀螺栓	M10	套	156.6864	0.69	108.11	
26	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	1376.137	0.86	1183.48	
27	03090108~1	螺母	M10	个	282	0.25	70.50	
28	03090108~2	螺母	M16	个	100	0.50	50.00	
29	03210206	砂轮片	φ 100	片	2.667	1.29	3.44	
30	03210211	砂轮片	φ 400	片	2.667	11.58	30.88	
31	03270104	铁砂布	2#	张	67.9	0.86	58.39	
32	03410205	电焊条	J422	kg	0.70356	4.97	3.50	
33	03410205~1	电焊条		kg	24.417235	4.97	121.35	
34	03410206~1	电焊条	J422 φ 3.2	kg	18.40142	3.77	69.37	
35	03411302	焊锡		kg	10.24704	36.87	377.81	
36	03430900	焊锡丝		kg	4.84	42.88	207.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.90192	51.45	46.40	
38	03515100	圆钉		kg	1.53108	4.97	7.61	
39	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	159.196002	5.15	819.86	
40	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	5.852	5.15	30.14	
41	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.279384	5.15	6.59	
42	03590700	铁件		kg	684.982	5.15	3527.66	
43	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	338.95	1.72	582.99	
44	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	1.5624	6.86	10.72	
45	03652422	钢锯条		根	83.7711	0.21	17.59	
46	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.3	265.84	79.75	
47	04030107~1	中(粗)砂		t	0.6	152.45	91.47	
48	04050211	碎石	25~40	t	1.171716	145.74	170.77	
49	04050212	碎石	50~80	t	4.75524	149.60	711.38	
50	04130101~4	MU20混凝土实心砖		百块	26.454895	58.29	1542.06	
51	05030600	普通成材		m3	0.16452	1372.08	225.73	
52	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.24608	12.86	157.48	
53	11030306	酚醛防锈漆		kg	27.216	12.86	350.00	
54	11030703	沥青漆		kg	1.517673	10.29	15.62	
55	11030704	沥青清漆		kg	0.901303	6.00	5.41	
56	11030904	沥青绝缘漆		kg	34.27662	15.44	529.23	
57	11111703~1	酚醛磁漆		kg	0.1	12.86	1.29	
58	11112504	无光调和漆		kg	2.02	12.86	25.98	
59	12010103	汽油		kg	147.26355	7.29	1073.55	
60	12030106	溶剂汽油		kg	3.10464	7.29	22.63	
61	12070109	电力复合脂		kg	23.322	17.15	399.97	
62	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.74281	10.29	17.93	
63	12333513	脱模剂		kg	5.484	17.15	94.05	
64	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	9.38	12.43	116.59	
65	12430361	塑料粘胶带		盘	89.6616	3.14	281.54	
66	14030322-1~1	热镀锌钢管	SC32	m	1268.96	13.20	16755.86	
67	14210103-2~1	金属软管	φ20	m	515	2.00	1030.00	
68	14210121	金属软管	CP15	m	278.718	1.50	418.08	
69	14310102-6~1	塑料管	PE50	m	1526.4	8.56	13065.98	
70	14312502	塑料软管		kg	9.75	15.78	153.86	
71	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	137.04768	0.54	74.01	
72	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	1393.59	1.37	1909.22	
73	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	1030	1.40	1442.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1472	1.16	1707.52	
75	22470111~1	LED洗墙灯	LED光源, 3000K/, 18W, DC24V	m	1366.53	75.42	103063.69	
76	22470111~10	LED景观灯	LED光源, 3000K/, 30W, AC220V, 3m	套	25.25	887.29	22404.07	
77	22470111~3	LED点光源	LED光源, 湛蓝/, 3W, DC24V	套	6846.79	31.06	212661.30	
78	22470111~9	LED草坪灯	LED光源, 3000K/, 12W, AC220V	套	94.94	133.09	12635.56	
79	24010135	羊角熔断器	5A	个	96.82	1.72	166.53	
80	24150703	瓷接头	双路	个	1237.442	0.24	296.99	
81	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45	
82	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	11	56.42	620.62	
83	25010311	裸铜线	16mm ²	m	70.9632	12.73	903.36	
84	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	0.96	58.91	56.55	
85	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	2067.595	1.48	3060.04	
86	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	3084.84	2.30	7095.13	
87	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	600.075	7.62	4572.57	
88	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm ²	m	382.768	3.21	1228.69	
89	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	RVV-2*4	m	7685.28	7.53	57870.16	
90	26012501~1	不锈钢线槽(含盖板)	30x20, 壁厚1.2mm	m	311.55	26.62	8293.46	
91	26012501~3	不锈钢线槽(含盖板、隔板)	100x50, 壁厚1.2	m	1417.05	70.98	100582.21	
92	26012501~4	不锈钢线槽(含盖板)	50x50, 壁厚1.2	m	677.37	48.80	33055.66	
93	26012501~5	不锈钢线槽(含盖板、隔板)	100x75, 壁厚1.2	m	274.365	97.60	26778.02	
94	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	137.04768	0.25	34.26	
95	26065142	镀锌电线管接头	SC32×3	个	146.18912	1.65	241.21	
96	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	7704.662	1.29	9939.01	
97	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	111.65	2.43	271.31	
98	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	2992.185	3.33	9963.98	
99	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	4.896	4.23	20.71	
100	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	18.048	2.14	38.62	
101	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	497.63061	1.46	726.54	
102	26250343	固定卡子	3×80	个	9.888	2.49	24.62	
103	26250703	电缆吊挂	3×50	套	68.7456	8.45	580.90	
104	31012504	模板嵌缝料		kg	2.742	2.76	7.57	
105	31110301	棉纱头		kg	36.43324	5.57	202.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	31110307	塑料手套		副	10.08	3.43	34.57	
107	31150101	水		m3	4.014394	4.57	18.35	
108	31150301	电		kW·h	208.500768	0.59	123.02	
109	31170103	标志牌		个	523.3137	0.16	83.73	
110	32010501	复合木模板面板		m2	2.5074	35.49	88.99	
111	32011111	组合钢模板		kg	32.3556	4.29	138.81	
112	32020115~1	零星卡具		kg	66.24339	4.18	276.90	
113	32020132	钢管支撑		kg	12.72288	3.51	44.66	
114	32090101	模板木材		m3	0.052536	1586.47	83.35	
115	32090508	钢支撑		kg	1.77906	4.10	7.29	
116	33011101~1	C20混凝土盖板		套	20	44.36	887.20	
117	55090103~1	照明配电箱AL1		只	1	4148.08	4148.08	
118	55090103~2	照明配电箱AL2		只	1	4540.26	4540.26	
119	55090103~3	照明配电箱AL3		只	1	3715.97	3715.97	
120	55090103~4	照明配电箱AL4		只	1	5638.73	5638.73	
121	55090103~5	照明配电箱AL5		只	1	3097.53	3097.53	
122	55090108~1	开关电源箱		只	55	250.00	13750.00	
123	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.942243	390.41	758.27	
124	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.982507	427.67	420.19	
125	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.958735	414.95	397.83	
126	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.645243	505.90	326.43	
127	80210143~1	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.51816	367.21	190.27	
128	80210145~1	C25粒径40mm32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	4.44164	394.41	1751.83	
129	80210147~1	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	1.11384	408.01	454.46	
130	CL-D00001	其他零星		项	1	12000.00	12000.00	
131	X1810628-17~1	铜芯电缆	YJV-3x4	m	5337.749	10.60	56580.14	
132	X1810628-18~1	铜芯电缆	YJV-3x6	m	1874.56	15.30	28680.77	

