

建设工程质量检测合同

项目名称：盐城市住房和城乡建设局 2025 年
市区桥梁定期检测服务项目

项目地址：盐城市境内

委托单位：盐城市住房和城乡建设局

检测单位：江苏中设集团工程检测有限公司

签定日期：2025 年 10 月 27 日

盐城市政府采购合同

委托单位：盐城市住房和城乡建设局（以下简称甲方）

检测单位：江苏中设集团工程检测有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲方委托乙方对盐城市住房和城乡建设局 2025 年市区桥梁定期检测服务进行检测服务，现经双方协商，一致同意签定如下合同，双方共同遵守。

一、服务范围

（一）常规定期检测

1、常规定期检测应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括以下内容：

- （1）校核城市桥梁的基本数据。
- （2）记录桥梁病害、实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。
- （3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。
- （4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。
- （5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

2、常规定期检测应包括下列范围：

- （1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；
- （2）上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；
- （3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。
- （4）附属设施：外立面幕墙（对幕墙整体结构破损、变形、脱落进行检测，并对连接件等承载结构的稳定性进行评估），梯道、限高门架、护坡、标志牌等附属设施（对以上设施完好状况及安全情况进行检测）。

3、对 I 类养护桥梁进行桥梁结构变位进行测量，对拱桥及软弱地基桥梁沉降进行测量，对独柱墩桥梁的侧向倾角及梁体相对水平面位移进行测量；

4、根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况评估分级。

I 类养护的城市桥梁应按影响安全状况进行评估；II~V 类养护的城市桥梁应按附录 D 对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定。

（二）结构定期检测

1、应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括桥梁外观检测（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测等；并进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

2、材料特性、退化程度、退化性质检测：

（1）对钢筋混凝土和预应力混凝土结构梁式桥：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度、宽度）；

（2）拱桥：钢筋混凝土拱桥—主拱圈检测（拱脚、 $L/4$ 、 $3L/4$ 、拱顶、横向联系、拱上结构变形），混凝土与钢筋的检测指标同梁式桥；圯工拱桥—主拱圈检测（开裂、渗水、砂浆松动、脱落、切块断裂、脱落；拱脚开裂）。

3、支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整，有无断裂、错位和脱空，固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破损，对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，橡胶支座变形、老化，施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片；

4、桥墩、台及基础

（1）基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

（2）桩基：在水位涨落、干湿交替冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

（3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥；

（4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

5、承载能力评定

根据桥梁的结构检测结果，通过结构分析检算或静载试验对桥梁的承载能力进行评定，明确限载标准；

6、桥梁荷载试验

（1）静载试验：通过测定试验静荷载作用下，桥跨结构控制截面的应变和挠度，了解桥梁目前的受力状态，并检算结构刚度以及承载能力是否满足要求；

（2）动载试验：通过测定桥跨结构的自振性以及试验动荷载作用下结构的动力响应，评定桥梁的刚度及实际的动力性能，对实际结构质量做出总体评价。

7、根据桥梁结构检测结果对需保养小修的桥梁提出养护建议，对需进行大中修及加固的桥梁提出维修加固意见。

(三) 相关技术服务

1、将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》、盐城市生命线安全工程桥梁专项系统等相关系统；

2、为甲方相关桥梁养护人员提供 1 次桥梁养护技术培训；

3、对过桥管线进行分类统计（附照片）。

二、甲方责任和义务：

2.1 甲方应按约定的时间及时支付乙方检测费用。

2.2 指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性；

2.3 桥梁检测过程中的协调、配合事项。

三、乙方责任和义务：

3.1 项目负责人：周宣，联系方式：0510-85128988，13812290912

3.2 按期完成甲方委托，检测过程中发现病害较严重的情况应及时汇报甲方，经双方协商沟通是否需要进一步检测，按照合同约定的工期及时提供正式报告；

3.3 严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；提供检测方案；

3.4 协助对甲方的技术进行保密；

3.5 向甲方提供本检测年度必要的检测及养护维修咨询服务。

3.6 本项目需要检测的桥梁均为在役桥梁，由乙方负责办理道路交通、航道等管制方面的相关手续。检测前，乙方应遵守政府有关安全法律法规，制定检测方案，履行审批流程；检测时，严格执行通过审批的方案，保证桥梁和检测人员的安全。在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，检测过程中造成相关事故的，责任均由乙方承担。

四、检测期及检测程序（本程序甲方均委托乙方具体实施）

4.1 中标人自收到招标单位的服务通知后 100 日历天内完成相应服务项目内容；

4.2 未能按合同规定的日期提交检测成果时，应向甲方支付违约金，处罚每天 1000 元。

4.3 本项目大多属现场检测，须甲方配合的须提前三天（扣除节假日）通知甲方。

4.4 按招标文件及合同约定检测范围进行检测。

五、分包

5.1 该服务项目不得转包或违法分包。乙方必须以主体力量实施工程的检测任务，项目负责人在实施本工程的检测任务期间必须承担全面负责的责任。

六、合同价款和支付方式

6.1 本合同金额暂定为人民币（大写）：叁拾玖万柒仟壹佰贰拾伍元整（¥：397125.00），**单价详见报价清单附件。**

注：本项目为固定单价合同，结算单价为全费用综合单价，含完成全部检测内容及出具检测成果文件所需的全部费用，结算时除检测的桥的数量按实际调整外，结算单价不予调整，同时甲方不另外支付任何费用。

6.2 支付方式

6.2.1 乙方进场后，甲方应当自收到乙方完整的发票后 10 个工作日内支付合同价的 30%的预付款；

6.2.2 项目完成，提交全部成果并经评审、验收合格后，甲方应当自收到乙方完整的发票后 10 个工作日内支付至合同价的 80%（如高于合同价则按合同价支付，低于合同价则按实支付；因乙方没有及时报送成果和结算影响支付款项的，其后果由乙方承担；乙方对其报送的成果和结算质量负责，审计如有核减，乙方按核减额的 4%承担审计费用，并直接在结算中扣除）；

6.2.3 经最终审计后结清余款。

注：每次付款，甲方应当自收到乙方完整的发票后 10 个工作日内支付资金，以上付款均无利息，一律通过银行结转。

七、履约保证金

7.1 合同签订前乙方交纳人民币叁万玖仟柒佰元整（¥：39700.00）作为本合同的履约保证金。于合同履行完毕后同合同款一起无息退还。甲方对 AA 评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

7.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

7.2.1 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

7.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

7.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.4 履约保证金的退还：

7.4.1 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.4.2 时间：验收合格后 30 日内。

7.4.3 条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

7.4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

(1) 乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

(2) 乙方不履行与甲方订立的合同的；

(3) 乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

(4) 乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

(5) 乙方将合同内容转包、违法分包的；

(6) 乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.4.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(8.2)种方式解决：

8.1 提请盐城仲裁委员会进行仲裁。

8.2 依法向项目所在地人民法院起诉。

九、违约责任

9.1 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

9.2 由于乙方原因造成检测成果文件质量不合格，不能满足甲方养护工作要求的，其返工检测费用由乙方自行承担，由此给甲方造成损失的还须承担赔偿责任。

十、其他

10.1 甲方应及时协助乙方解决检测现场的工作条件和出现的问题。

10.2 工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用；

10.3 乙方自行承担工程检测过程中安全责任；

10.4 由本项目检测合同所引起的任何事情，均受甲方所在地法院的司法管辖权管辖

10.5 乙方应授权项目负责人，负责按甲方认可的进度计划组织检测并定期向甲方报告检测工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至本项目竣工验收合格为止。非特殊情况，甲方不允许乙方更换项目负责人。乙方如需更换项目组中的专业检测人员，应提前 7 天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。乙方擅自更换项目负责人或专业检测人员，甲方可以向乙方索赔，每人每次索赔额为 3000 元。甲方认为乙方不称职的人员，乙方应当在收到甲方的书面通知 7 天内更换。

10.6 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

10.7 合同未尽事宜由双方协商解决。

10.8 本合同一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

10.9 该工程不允许挂靠、转包或分包现象。若发现，发包方有权取消乙方资格；如在工程结束后发现此现象，发包方只支付工程审计款的 70%。

10.10 乙方必须服从甲方统一管理，甲方可根据现场考核制度对乙进行全面考核，如未达到甲方要求或国家规范标准的，该工程的工程款甲方有权不付、缓付或少付，并同时对乙方进行处罚，包括通报和罚款，罚款金额由甲方根据现场情况处罚。

甲方单位（盖章）：

负责人（签名）：

经办处室负责人：

联系人：

地 址：

电 话：0515-68666829

2025年10月27日

乙方单位（盖章）：

负责人（签名）：

联系人：

地 址：

电 话：

开户银行： 工商银行无锡滨湖支行

帐 号： 1103021109200655924

盐城市住房和城乡建设局 2025 年市区桥梁定期检测服务项目检测清单

序号	桥名	结构形式	分类	全长 (m)	全宽 (m)	检测分类
一、常规检测						
1	世纪大道 2 号中心河桥 (峨眉山路东侧)	空心板梁	中桥	36	71.5	常规检测
2	世纪大道 3 号丰收河桥 (五台山路西侧)	现浇梁	小桥	22.5	72.6	常规检测
3	世纪大道 4 号跃进河桥 (香山路东侧)	现浇梁	小桥	20.5	72.1	常规检测
4	世纪大道 7 号光荣河桥 (天山路东侧)	现浇梁	小桥	20	70.6	常规检测
5	世纪大道 9 号西伏河桥 (文港路东侧)	简支板梁	小桥	23	54	常规检测
6	世纪大道 11 号大新河 桥 (开放大道东侧)	简支板梁	大桥	102	55.5	常规检测
7	世纪大道 12 号串场河 桥 (开放大道西侧)	简支板梁	中桥	93	25.2	常规检测
8	世纪大道桥 13 号桥 (原 1 号桥戴庄路西 侧)	简支板梁	小桥	14	55.8	常规检测
9	世纪大道桥 14 号桥 (原 2 号桥人民路路 东 侧)	简支板梁	小桥	14	55.8	常规检测
10	世纪大道 17 号桥 (原 5 号桥西环路东侧)	简支板梁	小桥	14	56.5	常规检测
11	世纪大道 18 号前进河 桥 (原 6 号桥西环路 西 侧)	简支板梁	小桥	14	56.7	常规检测
12	世纪大道 19 号小马沟 桥 (原 7 号桥神州路 西 侧)	简支板梁	中桥	35	58.6	常规检测
13	世纪大道 20 号革新河 桥 (原 8 号桥厚德路 西 侧)	简支板梁	小桥	13.5	55.25	常规检测
14	世纪大道 21 号丰收河 桥 (原 9 号桥开创路 西 侧)	简支板梁	小桥	16	54.6	常规检测

15	世纪大道 22 号西干渠桥 (原 10 号桥吴抬路西侧)	简支板梁	小桥	24.7	56.3	常规检测
16	世纪大道 23 号双纲河桥 (原 11 号桥中联路西)	简支板梁	小桥	24.5	53.6	常规检测
17	世纪大道 25 号大马沟桥 (原 13 号桥新 204 西侧)	简支板梁	中桥	35	56.1	常规检测
18	世纪大道 26 号桥 (原 14 号桥盐城西高速口西侧)	简支板梁	中桥	11	64.2	常规检测
19	世纪大道 29 号冈沟河桥 (原 17 号桥益民路西侧)	简支板梁	中桥	67	56.1	常规检测
20	青年路 2 号雷达河桥 (东山路西侧)	箱涵	涵	8	61.6	常规检测
21	青年路 3 号中西河桥 (文榭路东侧)	箱涵	涵	4	73.1	常规检测
22	青年路 4 号丰收河桥 (月榭路西侧)	现浇板涵	涵	8	70	常规检测
23	青年路生产河桥 (东环路东侧)	圆管涵	涵	6	75	常规检测
24	青年路 6 号机场路河桥 (机场路东侧)	简支板梁	涵	13	75	常规检测
25	青年路 7 号光荣河桥 (西亭路东侧)	圆管涵	涵	12	75	常规检测
26	青年路 8 号通榆河桥 (范公路东侧)	组合箱梁+变截面连续箱梁	小桥	786	33.5	常规检测
27	青年路 10 号串场河桥 (开放大道西侧)	组合箱梁	大桥	212.5	44	常规检测
28	青年路 11 号大寨河桥 (迎宾路东侧)	简支板梁	小桥	13	61.9	常规检测
29	青年路盖板涵 (盐马路东侧) 已填	盖板涵	涵	5	61.9	常规检测
30	青年路 13 号前进河桥 (西环路西侧)	简支板梁	小桥	22.4	61	常规检测
31	建军东路 1 号长西桥 (东环路西侧)	现浇板涵	涵	15.5	21.06	常规检测

32	建军东路 2 号机场路东侧桥	简支板梁	小桥	6	41.1	常规检测
33	建军东路 3 号光荣桥 (西亭路东侧)	简支板梁+ 肋梁+现浇 板梁	小桥	18.5	42.1	常规检测
34	建军东路 4 号小桥 (长 亭路西侧)	简支板梁	小桥	14.8	42.1	常规检测
35	建军东路 5 号立交桥 (通榆河桥范公路东 侧)	空心板梁+ 变截面连续 箱梁	特大桥	1120	22	常规检测
36	建军东路 6 号大洋跃进 河桥 (大星路东侧)	现浇板涵	涵	11	41.6	常规检测
37	建军路 7 号建军桥	空心板梁	中桥	57	41.6	常规检测
38	建军路 8 号登瀛桥 (串 场河桥小海路西侧)	空心板梁	中桥	61.5	33.82	常规检测
39	建军路 9 号西越河桥 (毓龙路南侧)	空心板梁	中桥	54.8	29.2	常规检测
40	范公路 4 号分界河桥 (盐渎路南侧)	空心板梁	中桥	13	45	常规检测
41	范公路 5 号九支渠桥 (聚亨路南侧)	空心板梁	中桥	26	45	常规检测
42	范公路 6 号南中沟桥 (新都路南侧)	箱涵	涵	26	45	常规检测
43	范公路 7 号丰产河桥 (世纪大道南侧)	箱涵	涵	26	45	常规检测
44	范公路 8 号北中沟桥 (世纪大道北侧)	简支板梁	小桥	39	71.4	常规检测
45	范公路 9 号大新河桥 (五星路南侧)	箱涵	涵	40	71.4	常规检测
46	范公路 10 号农庄河桥 (青年路北侧)	组合箱梁	中桥	10	72	常规检测
47	范公路 12 号朝阳河桥 (建军路南侧)	简支板梁	中桥	16.4	77.2	常规检测
48	开放大道 1 号三墩港桥 (南环路北侧)	简支板梁	中桥	62	40.8	常规检测
49	开放大道 2 号史港河桥 (海洋路南侧)	简支板梁	小桥	23	55	常规检测
50	开放大道 5 号盐渎路北 侧桥	现浇板涵	涵	12.3	41.2	常规检测
51	开放大道 6 号聚亨路北	现浇板涵	涵	16	47.2	常规检测

	侧桥					
52	开放大道 7 号新都路南 侧桥	现浇板涵	涵	18	43.2	常规检测
53	开放大道 8 号大新河桥 (原 1 号桥世纪大道南 侧)	T 梁	中桥	80	42.1	常规检测
54	开放大道 9 号跃进路北 侧桥 (原 2 号桥)	简支板梁	小桥	11	40.1	常规检测
55	开放大道 10 号小新河 桥 (原 3 号桥大庆路北 侧)	简支板梁	小桥	16	41.1	常规检测
56	开放大道 11 号朝阳河 桥 (原 4 号桥建军路南 侧)	简支板梁	小桥	17	39.7	常规检测
57	开放大道 12 号小洋河 桥 (原 5 号桥海纯路南 2)	简支板梁	小桥	30	41.7	常规检测
58	开放大道 13 号桥 (原 6 号桥海纯路南 1)	现浇板涵	涵	9	41.4	常规检测
59	开放大道 14 号盐城大 桥 (开放大道跨新洋港 桥)	简支梁桥	大桥	282	36.65	常规检测
60	串场河路 6 号世纪大道 北侧桥	上承式空腹 拱	中桥	17	15.4	常规检测
61	串场河路 7 号对开放大 道桥 (水街)	上承式实腹 拱	中桥	22	15.4	常规检测
62	串场河路 9 号青年路北 侧桥	现浇梁	小桥	10	37.4	常规检测
63	八营路 1 号八总河桥(学 海路南侧桥)	简支板梁	小桥	8	33.1	常规检测
64	八营路 2 号向阳河桥 (蓝海路南侧)	简支板梁	小桥	29.5	32.8	常规检测
65	八营路 3 号九总沟桥 (纳海路南侧)	简支板梁	小桥	29.5	32.8	常规检测
66	八营路 4 号国庆沟桥 (阅海路南侧)	简支板梁	小桥	19	36	常规检测
67	八营路 5 号三河子桥 (海洋路南侧)	简支板梁	小桥	30	36	常规检测
68	八营路 6 号盐塘河桥 (海燕路南侧)	简支板梁	小桥	25	36	常规检测

69	八营路 7 号二河子桥 (盐渎路北侧)	简支板梁	小桥	15	16.44	常规检测
70	八营路 8 号第一沟桥 (聚亨路北侧)	简支板梁	中桥	42	14.32	常规检测
71	沿河路 2 号腾飞路南侧 桥	现浇板涵	涵	10	21	常规检测
72	人民路 1 号八总河桥 (学海路南侧)	简支板梁	小桥	13.6	56.6	常规检测
73	人民路 2 号向阳河桥 (蓝海路南侧)	简支板梁	小桥	29	59	常规检测
74	人民路 3 号九总沟桥 (纳海路南侧)	简支板梁	小桥	26	57.5	常规检测
75	人民路 4 号国庆沟桥 (阅海路南侧)	简支板梁	小桥	26.8	57.5	常规检测
76	人民路 5 号三河子沟桥 (海洋路南侧)	简支板梁	小桥	29.5	58	常规检测
77	人民路 6 号盐塘河桥 (海阔路北侧)	空心板梁	中桥	32.6	58	常规检测
78	人民路 7 号二河子沟桥 (盐渎路北侧)	简支板梁	中桥	19	54	常规检测
79	人民路 8 号第一沟桥 (欧风南街北侧双拥 桥)	空心板梁	中桥	31	71.6	常规检测
80	人民路 9 号利民河桥 (世纪大道北侧)	简支板梁	中桥	38	51.1	常规检测
81	人民路 10 号跃进河桥 (东进路南侧)	现浇梁	小桥	20.6	50.1	常规检测
82	人民路 11 号北港河桥 (青年路南侧)	现浇板	小桥	21.5	44.85	常规检测
83	人民路 12 号新一沟桥 (腾飞路南侧)	简支板梁	小桥	12	43.6	常规检测
84	人民路 13 号串场河桥 (东闸路南侧)	空心板梁+V 型墩-变截面 连续梁	大桥	201	40	常规检测
85	人民路 15 号城北大桥 (新洋港桥黄海路北 侧)	空心板梁+ 变截面连续 箱梁	小桥	306	30	常规检测
86	解放路 1 号渠丰河桥 (南环路北侧)	圆管涵	涵	3	59.6	常规检测

87	解放路 3 号向阳河桥 (蓝海路南侧)	简支板梁	小桥	27	59.8	常规检测
88	解放路 6 号盐塘河桥 (海德路南侧)	现浇板梁	中桥	16	61	常规检测
89	解放路 8 号第一沟桥 (聚亨路北侧)	空心板梁	小桥	21	46.8	常规检测
90	解放路 9 号利民河桥 (原 1 号桥世纪大道北 侧)	矩形梁+简 支板梁	中桥	30.8	61.3	常规检测
91	解放路 10 号跃进河桥 (原 2 号桥东进路南 侧)	矩形梁+简 支板梁	小桥	15	60.02	常规检测
92	解放路 11 号北港河桥 (原 3 号桥青年路南 侧)	矩形梁+简 支板梁	小桥	18	60.55	常规检测
93	解放路 12 号新一沟桥 (原 4 号桥腾飞路南 侧)	矩形梁+简 支板梁	中桥	11.5	49.2	常规检测
94	解放路 13 号解放桥 (串场河桥沿河路北 侧)	I 梁+空心板 梁	大桥	85	40.8	常规检测
95	西环路 1 号渠丰河桥 (南环路北侧)	简支板梁	中桥	19.7	71	常规检测
96	西环路 3 号向阳河桥 (蓝海路南侧)	简支板梁	小桥	27	70	常规检测
97	西环路 10 号跃进河桥 (东进路南侧)	矩形梁+简 支板梁	中桥	20.6	70.6	常规检测
98	西环路 13 号蟒蛇河桥	空心板梁	大桥	288	36.5	常规检测
99	西环路 14 号新洋港大 桥	空心板梁	大桥	146.5	36.55	常规检测
100	北环路 1 号串场河桥 (人民路西侧)	箱梁+变截 面连续梁	大桥	240	47	常规检测
101	北环路 2 号三英河桥 (皮岔河北侧)	现浇梁	大桥	10	71.2	常规检测
102	北环路 3 号皮叉河桥 (东仓路北侧)	箱梁	大桥	77	48.2	常规检测
103	北环路 4 号建设河桥 (东仓路南侧)	现浇板	涵	5	70	常规检测
104	北环路 5 号唐流河桥 (先锋实验学校北侧)	现浇板	涵	4	51	常规检测

105	北环路 6 号跃进河桥 (新洋港北侧)	现浇板梁	大桥	8	68	常规检测
二、结构验算						
1	世纪大道 8 号通榆河桥	中承式钢管 混凝土拱桥 +组合箱梁	特殊结构	712.5	43.5	结构检算
2	青年路 9 号汽车总厂桥 (六合路西侧)	简支板梁	小桥	10	59.56	结构检算
3	青年路 14 号扬中河桥 (奋进路西侧)	简支板梁	小桥	15	60.9	结构检算
4	青年路 15 号小马沟桥 (开创路东侧)	简支板梁	中桥	36	60.26	结构检算
5	青年路 16 号西干渠河 桥 (宝兴路东侧)	简支板梁	小桥	13	60	结构检算
6	串场河路 8 号鹿鸣路北 侧桥	上承式实腹 拱	中桥	8	15.4	结构检算
7	人民路 14 号东闸桥 (东闸路南侧)	简支板梁	中桥	10	89.4	结构检算
三、荷载试验						
1	世纪大道 1 号中东河桥 (九华山路西侧)	现浇梁	小桥	20	70.4	荷载试验
2	世纪大道 5 号黄山路东 侧桥	现浇梁	小桥	23	69	荷载试验
3	世纪大道 6 号高教公寓 北侧桥 (泰山路西侧)	现浇梁	小桥	23	69	荷载试验
4	世纪大道 10 号十字港 河桥 (文港路西侧)	简支板梁	小桥	22	55	荷载试验
5	世纪大道 15 号桥 (原 3 号桥迎宾路中间)	简支板梁	小桥	14	55.8	荷载试验
6	世纪大道 16 号东干渠 桥 (原 4 号桥华夏路 西)	简支板梁	小桥	22	56.5	荷载试验
7	世纪大道 24 号商家庄 桥 (原 12 号桥新 204 东侧)	简支板梁	小桥	24	50.6	荷载试验
8	世纪大道 27 号马中河 桥 (原 15 号桥振兴路 西侧)	简支板梁	小桥	25	109.65	荷载试验
9	世纪大道 28 号马西河 桥 (原 16 号桥火炬路	简支板梁	小桥	14	71	荷载试验

	东侧)					
10	世纪大道 30 号新冈河桥 (原 18 号桥龙乘路西侧)	简支板梁	小桥	11.5	71.6	荷载试验
11	青年路 5 号跃进河桥 (跃进路东侧)	简支板梁	小桥	23	78	荷载试验
12	青年路 12 号油坊沟桥 (油坊沟路西侧)	空心板梁	小桥	18.6	55.4	荷载试验
13	范公路 11 号小新河桥 (大庆路南侧)	简支板梁	小桥	10	72	荷载试验
14	范公路 13 号小桥 (黄海路南侧)	简支板梁	小桥	8	77.2	荷载试验
15	范公路 14 号小洋河桥 (黄海路北侧)	简支板梁	大桥	108	31.8	荷载试验
16	开放大道 3 号国家电网南侧桥 (赣江路北)	简支板梁	小桥	20.7	46.2	荷载试验
17	开放大道 4 号九支渠桥 (盐渎路南侧)	简支板梁	小桥	16	41.2	荷载试验
18	解放路 2 号八总河桥 (学海路南侧)	空心板梁	小桥	13.6	60	荷载试验
19	解放路 4 号九总沟桥 (纳海路南侧)	简支板梁	中桥	27.5	60.5	荷载试验
20	解放路 5 号国庆沟桥 (阅海路南侧)	简支板梁	中桥	18	72.9	荷载试验
21	解放路 7 号三河子桥 (海洋路南侧)	简支板梁	小桥	27	114.8	荷载试验
22	西环路 2 号八总河桥 (学海路南侧)	简支板梁	小桥	21.5	70	荷载试验
23	西环路 4 号九总河桥 (蓝海路北侧)	简支板梁	中桥	30.6	71.2	荷载试验
24	西环路 5 号三河子沟桥 (海洋路南侧)	简支板梁	小桥	27.8	70	荷载试验
25	西环路 6 号盐塘河桥 (盐渎路南侧)	简支板梁	小桥	18	70	荷载试验
26	西环路 7 号南第一沟桥 (新都路南侧)	空心板+矩形梁	小桥	22.4	70.6	荷载试验
27	西环路 8 号利民河桥 (世纪大道北侧)	简支板梁	中桥	37	70.8	荷载试验

28	西环路 9 号朝阳河桥 (鹿鸣路南侧)	简支板梁	小桥	13.7	69.6	荷载试验
29	西环路 11 号北港河桥 (青年路南侧)	矩形梁+简 支板梁	小桥	35.8	70.6	荷载试验
30	西环路 12 号铁家港桥 (兴达路南侧)	简支板梁	小桥	14	71.1	荷载试验
31	榆河路 1 号桥 (文港路 东侧)	简支板梁	小桥	12.4	11.5	荷载试验

盐城市住房和城乡建设局 2025 年市区桥梁定期检测服务项目报价清单

序号	桥梁分类	数量 (座)	检测单价 (元/座)	合计 (元)
一	常规检测	105	/	
1	特大桥	1	5000	5000
2	大桥	11	2000	22000
3	中桥	26	1000	26000
4	小桥/涵	67	500	33500
二	结构检测 (结构检算)	7	/	
1	特殊结构	1	9625	9625
2	中桥	3	5000	15000
3	小桥	3	2000	6000
三	结构检测 (荷载试验)	31	/	
1	大桥	1	70000	70000
2	中桥	4	20000	80000
3	小桥/涵	26	5000	130000
总报价 (人民币: 元)		一+二+三		397125