

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：泰兴市文化艺术中心改造升级项目

咨询业务类型：最高投标限价编制

咨询报告日期：2025 年 6 月 26 日

江苏国兴建设管理有限公司



咨询报告书编号：苏国企造[2025] 0626 号

咨询项目委托方全称：泰兴市文化馆

咨询企业法定住所：泰兴高新技术产业开发区国庆路东延北侧 9 号

邮 编： 225400 联系电话： 0523—87776204

咨询作业期： 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 26 日

法定代表人：肖云华



技术负责人：张红萍



项目负责人：朱海锋 执业资格：注册造价工程师 专业：土建



专业咨询员：吴春梅 执业资格：注册造价工程师 专业：土建



专业咨询员：高 斌 执业资格：注册造价工程师 专业：安装



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]

江苏国兴建设项目的管理有限公司

苏国企造[2025] 0626号



泰兴市文化艺术中心改造升级项目 最高投标限价咨询成果报告书

泰兴市文化馆：

江苏国兴建设项目的管理有限公司接受贵单位委托，为泰兴市文化艺术中心改造升级项目编制工程量清单及最高投标限价，现将最高投标限价情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：泰兴市文化艺术中心改造升级项目
- 建设单位：泰兴市文化馆
- 工程概况：本工程对泰兴市文化艺术中心现有房屋进行改造，不改变房屋主体结构，主要实施门头改造、地面改造、墙面修复、石膏板吊顶，同步购置音响、显示一体机及移动座椅等设备。

二、编制依据

- 根据建设单位提供的泰兴市文化艺术中心一、二、六、八层设计图纸
- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
- 《江苏省修缮建筑定额》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）

5、《江苏省修缮安装定额》（2009）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）

6、《江苏省施工机械台班费用定额》（2007 含 2012 补充及苏建函价[2015]5 号）

7、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年版营改增后调整内容）

8、《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014 版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》（苏建价函[2015]5 号）

9、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价（2025）66 号文

10、《泰州市工程造价管理》（2025.5），对无发布材料指导价的参照市场价

11、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）及苏建函价【2019】178 号

12、现行的有关文件及规范

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对工程量清单及最高投标限价编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

1.1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

1.2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

1.3、环境保护要求：满足省市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

1.4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

1.5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个进行结算；

1.6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

1.7、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以补遗资料为准；

1.8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明：

2.1、拆除图纸和现场布置不一致，鉴于隐蔽工程的特殊性，拆除做法投标单位现场自行踏勘，综合考虑报价，结算时不再调整单价；

2.2、本项目所有定制成品壁龛、定制成品柜、定制成品家具、定制成品活动展墙、定制成品隔断等为项目采购项，不计入本次工程预算；

2.3、安装工程包含一层给排水管道及洗涤盆安装；一层、二层及六层电气装修；

2.4、电气工程灯具、管线等拆除，包含在土建吊顶内，不另外计算；

2.5、部分工程超高，此费用已包含在综合单价中，不另外计取；

2.6、拆除的空调主机，金属制品残值等交由业主处理；

2.7、现场考虑拆除的影响，原先喷头全部跟换，工程量暂估；

2.8、其他工程量根据建设单位提供的设计施工图进行计算，结算时根据现场施工情况，工程量按实计算；

2.9、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范等进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，按照建设单位的书面要求实施。竣工验收合格后，按施工合同的约定，进行结算审核；

2.10、措施项目费按常规施工方法、常规施工条件列入最高投标限价，其中包括现场安全文明施工费（基本费）、扬尘污染防治增加费、已完工程及设备保护、临时设施费、建筑工人实名制费用以及各专业的措施项目费；

2.11、本工程考虑不创建省市级建筑安全文明施工标准化示范工地；

2.12、本预算未计环境保护税，中标单位签订合同时明确计取方式；

2.13、本工程未计算省优工程按质论价费，如创优在结算时调整；

2.14、本工程暂列金额按分部分项工程费的10%计入；

三、本项目推荐品牌表

名称	推荐品牌
乳胶漆	立邦、天丰、多乐士
石膏板、阻燃板（E0级）	龙牌、兔宝宝、泰山
电线、电缆	上海远帆、无锡江南、远东
开关插座	罗格朗、西门子、公牛
灯具	雷士、欧普、松下
线管底盒及桥架	联塑、中财、伟星

地面地砖	东鹏、欧神诺、惠达
------	-----------

中标单位施工时应根据设计图纸及招标方要求选用各种品牌材料。各种材料、设备的规格、质量、色彩必须按照图纸设计要求和招标方现场确认后方可组织施工。

六、最高投标限价总价

泰兴市文化艺术中心改造升级项目最高投标限价总价为 2884732.87 元。

七、附件：

1、最高投标限价



项目负责人

编制单位：江苏国兴建设项管理有限公司

编制日期：二〇二五年六月二十六日

主题词：最高投标限价 编制 报告

抄送：

共印 4 份

泰兴市文化艺术中心改造升级项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 2884732.87

（大写）： 贰佰捌拾捌万肆仟柒佰叁拾贰元捌角柒分

招 标 人：
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位公章）



法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）



专业咨询员：
（造价人员签字盖专用章）



项目负责人：
（造价工程师签字盖专用章）



编 制 时 间： 2025年06月10日



复 核 时 间： 2025年06月26日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砖砌体拆除，含抹灰层 2、现场自行踏勘，综合考虑	m3	44	104.26	4587.44	
2	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：拆除原地面花岗岩及结合层（含踢脚线） 2、现场自行踏勘，综合考虑	m2	552.79	14.10	7794.34	
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、实木复合地板及基层拆除 2、现场自行踏勘，综合考虑	m2	86.22	14.71	1268.30	
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1、原隔断墙、展墙及龙骨拆除 2、垂直投影面积计算 3、现场自行踏勘，综合考虑	m2	1070.41	17.65	18892.74	
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原墙面展板、柱面装饰板及龙骨拆除 2、垂直投影面积计算 3、现场自行踏勘，综合考虑	m2	1396.95	14.71	20549.13	
6	011608002001	铲除涂料面	1、铲除墙面腻子、涂料 2、现场自行踏勘，综合考虑	m2	1426.64	4.60	6562.54	
7	011613002001	玻璃拆除	1、拆除部位：展示壁龛玻璃拆除 2、现场自行踏勘，综合考虑	m2	191.52	2.40	459.65	
8	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、金属扶手铁栏杆拆除 2、现场自行踏勘，综合考虑	m	51.12	17.07	872.62	
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原一层大厅石膏板、格栅吊顶 2、包含电器、管线、灯具拆除 3、现场自行踏勘，综合考虑	m2	1508.96	8.43	12720.53	
10	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原大门外雨棚吊顶拆除 2、包含电器、管线、灯具拆除 3、现场自行踏勘，综合考虑	m2	103.54	12.10	1252.83	
本页小计							74960.12	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011610002001	金属门窗拆除	1、原玻璃大门及门套拆除 2、现场自行踏勘，综合考虑	m2	23.94	25.28	605.20	
12	011610001001	木门窗拆除	1、木门拆除 2、现场自行踏勘，综合考虑	樘	6	25.28	151.68	
13	011610002002	金属门窗拆除	1、铝合金窗拆除 2、现场自行踏勘，综合考虑	樘	8	23.58	188.64	
14	011615001001	开孔（打洞）	1、开门洞1000*2400 2、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，粉做窗台，修粉内墙。 3、清理旧料及垃圾堆。	个	2	413.95	827.90	
15	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑	m3	672.34	46.10	30994.87	
16	010103002002	搬运家具、展示品	1、所有室内家具均搬至甲方指定地点，并做好成品保护，后期搬运归位以甲方具体指示为准 2、材料种类、规格：现场自行踏勘，费用包干	项	1	5000.00	5000.00	
		分部分项合计					112728.41	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5071.93	5071.93	
2	011703001001	垂直运输		项	1	2467.76	2467.76	
		单价措施合计					7539.69	
本页小计							45307.98	
合 计							120268.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2056.58			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1804.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	252.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	30.07			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	1924.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	60.13			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
 中或计算方法

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
	011705	大型机械设备进出场及安拆						
合 计					4071.07			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	31.49	555.10	17480.10	
		分部小计					17480.10	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：C25商品混凝土	m3	2.26	817.31	1847.12	
3	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：C25商品混凝土	m3	1.5	635.92	953.88	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.386	5266.90	2033.02	
5	010516001001	植筋	1、混凝土内植结构钢筋 钢筋直径Φ12mm以内	根	86	17.11	1471.46	
		分部小计					6305.48	
		0108 门窗工程						
6	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：定制木饰面门及门楣（含五金及门锁） 2、具体做法详见设计图纸	m2	190.61	587.57	111996.72	
7	010802001001	玻璃门	1、玻璃品种、厚度：12mm超白钢化玻璃地弹门，含五金、地弹簧、古铜色亚光不锈钢金属拉手。 2、具体做法详见设计图纸	m2	23.94	715.91	17138.89	
8	010808004002	金属门套	1、基层材料种类：18厚阻燃多层板 2、面层材料品种、规格：1.0mm古铜色亚光不锈钢面层 3、具体做法详见设计图纸	m2	99.36	407.91	40529.94	
9	010808001001	木门套	1、基层材料种类：18厚阻燃多层板 2、面层材料品种、规格：木饰面 3、具体做法详见设计图纸	m2	4.96	376.16	1865.75	
本页小计							195316.88	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、窗代号及洞口尺寸：90系列断桥铝合金窗 2、框、扇材质：型材壁厚1.8mm 3、玻璃品种、厚度：5+20+5双层中空钢化玻璃 4、具体做法详见设计图纸	m ²	24.56	492.68	12100.22	
11	010810002001	木窗帘盒	1、15厚阻燃板+9.5厚双层纸面石膏板 2、表面涂料 3、展开宽度400mm 4、具体做法详见设计图纸	m	60.9	53.19	3239.27	
		分部小计					186870.79	
		0111 楼地面装饰工程						
12	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥膏一道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：12厚900*1800地砖 4、具体做法详见设计图纸	m ²	515.28	166.24	85660.15	
13	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥膏一道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2cm厚灰色大理石 4、具体做法详见设计图纸	m ²	0.6	262.67	157.60	
14	011104002001	竹、木 (复合)地板	1、基层材料种类、规格：1：3水泥砂浆找平层+地板专用消音垫 2、面层材料品种、规格、颜色：200mm*1200mm*12mm强化复合地板 3、古铜色亚光不锈钢收边条 4、具体做法详见设计图纸	m ²	311.04	140.16	43595.37	
本页小计							144752.61	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚900*1800地砖 3、防滑条材料种类、规格：每踏四条防滑凹槽 4、倒角 5、清单按水平投影面积 6、具体做法详见设计图纸	m ²	35.14	328.66	11549.11	
16	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：镀锌钢管、镀锌钢板骨架制作、安装 2、具体做法详见设计图纸	t	3.75	10201.17	38254.39	
17	011103001001	橡胶板楼地面	1、界面剂一道 2、粘结层厚度、材料种类：3mm厚自流平 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚PVC地板 4、具体做法详见设计图纸	m ²	1548.85	195.43	302691.76	
18	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：35mm 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚 4、具体做法详见设计图纸	m	728.79	22.87	16667.43	
		分部小计					498575.81	
		0112 墙、柱面装饰与隔断						
19	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道+ ϕ 1*20*20镀锌钢丝网 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆粉刷层 3、具体做法详见设计图纸	m ²	410.78	71.70	29452.93	
本页小计							398615.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011204001001	石材墙面	1、安装方式：20厚1：3水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：2cm厚岩板 3、具体做法详见设计图纸	m2	4.73	345.09	1632.28	
21	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*5镀锌角钢、30*30*2镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：灯箱基层 4、具体做法详见设计图纸	m2	37.34	116.46	4348.62	
22	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*5镀锌角钢、40*20*2镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm灰色铝板 3、具体做法详见设计图纸	m2	80.31	329.10	26430.02	
23	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3镀锌方管、L50*5镀锌角钢、30*30*2镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm金属铝板定制20mm半圆线条表面烤漆 4、部位：中庭 5、具体做法详见设计图纸	m2	48.49	547.47	26546.82	
本页小计							58957.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3镀锌方管、L50*5镀锌角钢、30*30*2镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm木纹转印铝板弧面造型 4、部位：一层顶部弧形铝板 5、具体做法详见设计图纸	m2	26.46	436.70	11555.08	
25	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢饰面 4、部位：电视背景墙 5、具体做法详见设计图纸	m2	2.55	379.23	967.04	
26	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*2镀锌方管 2、基层材料种类、规格：双面12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面2.0mm白色铝板 4、部位：楼梯栏杆下部隔墙（清单按垂直投影面积计算） 5、具体做法详见设计图纸	m2	58.79	690.85	40615.07	
27	011208001001	柱面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3镀锌方管、L50*5镀锌角钢、40*20*2镀锌方管@400mm 2、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm白色铝板 3、具体做法详见设计图纸	m2	148.94	525.10	78208.39	
本页小计							131345.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：定制成品玻璃隔断6+6夹胶超白钢化玻璃 2、具体做法详见设计图纸	m2	94.01	285.29	26820.11	
29	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：60*60*3镀锌方管 2、18mm阻燃板 3、双面3.0mm白色铝板 4、具体做法详见设计图纸 5、部位：门厅LED屏隔断 （清单按垂直投影面积） 6、具体做法详见设计图纸	m2	8.1	1143.99	9266.32	
30	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：C75轻钢龙骨隔墙@400 2、双层双面12mm厚石膏板 3、80厚防火岩棉 4、具体做法详见设计图纸	m2	306.29	259.90	79604.77	
31	011210002003	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：C75轻钢龙骨隔墙@400 2、双层12mm厚石膏板 3、具体做法详见设计图纸 4、部位：原展示壁龛玻璃处	m2	393.77	135.71	53438.53	
32	011210001001	木隔断	1、成品木质隔断，挂布帘 2、具体做法详见设计图纸	m2	63.36	198.00	12545.28	
本页小计							181675.01	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*5镀锌角钢、40*20*2镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm灰色铝板 3、楼梯下部设置三面固定安全挡板（铝板）及边缘圆角处理 4、具体做法详见设计图纸	m2	34.98	342.38	11976.45	
		分部小计					413407.71	
		0113 天棚工程						
34	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： M8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：38轻钢主龙骨、三角龙骨 3、面层材料品种、规格、：3mm厚铝板 4、具体做法详见设计图纸 5、部位：一层外雨蓬	m2	103.54	328.92	34056.38	
35	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：H=900mm φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50主龙@1200mm，50副龙@300mm 3、基层材料种类、规格：双层9.5厚纸面石膏板基层 4、面层材料品种、规格、：表面901胶白水泥腻子三遍，涂料三遍 5、压条材料种类、规格：板面贴护角条+胶带，钉眼除锈 6、开灯孔、空调风口 7、具体做法详见设计图纸	m2	937.11	200.98	188340.37	
本页小计							234373.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：H=900mm Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50主龙@1200mm，50副龙@300mm 3、面层材料品种、规格、：3.0mm木纹转印铝板 4、开灯孔、空调风口 5、具体做法详见设计图纸 6、部位：一层	m2	37.05	395.07	14637.34	
37	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：H=1200mm Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50主龙@1200mm，50副龙@300mm；50*50*3mm镀锌方管；L30*2mm镀锌方钢 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层A级防火软膜；3.0mm白色铝板 5、具体做法详见设计图纸 6、部位：二层	m2	79.37	609.53	48378.40	
38	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：H=1200mm Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50主龙@1200mm，50副龙@300mm 3、面层材料品种、规格：钢丝网（含收边角码） 4、具体做法详见设计图纸 5、部位：二层	m2	683.14	122.99	84019.39	
本页小计							147035.13	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	011302001006	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*2mm镀锌方管@600*600mm； 2、面层材料品种、规格：3.0mm白色铝板 3、具体做法详见设计图纸 4、部位：楼梯下部铝板吊顶	m2	42.16	309.32	13040.93	
40	011302001005	吊顶天棚	1、原格栅清洗出新 2、部位：六层	m2	627.96	6.74	4232.45	
41	011302001009	吊顶天棚	1、拆除原格栅 2、面层材料品种、规格：原破损格栅更换	m2	50	132.97	6648.50	
42	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：H=1200mm Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50主龙@1200mm，50副龙@300mm 3、面层材料品种、规格：格栅吊顶（同原有格栅吊顶做法） 4、具体做法详见设计图纸 5、部位：六层	m2	30	138.99	4169.70	
43	011302004001	造型悬挂吊顶	1、骨架材料种类、规格：Φ8丝杆、Φ8膨胀螺栓、金属挂件 2、面层材料品种、规格：2.0mm烤漆铝板、透光软膜 3、具体做法详见设计图纸	m	66	353.70	23344.20	
44	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品不锈钢线条，展宽165mm，δ1.0mm 2、具体做法详见设计图纸	m	16.58	41.65	690.56	
本页小计							52126.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	011304001006	灯带（槽）	1、15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板 2、表面涂料 3、曲线形，展开宽度250mm 4、具体做法详见设计图纸	m	85.18	41.21	3510.27	
46	011304001004	灯带（槽）	1、15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板 2、表面涂料 3、展开宽度300mm 4、具体做法详见设计图纸	m	138.28	38.64	5343.14	
		分部小计					430411.63	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
47	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：艺术漆	m ²	1674.19	85.62	143344.15	
48	011406001002	抹灰面油漆（墙面）	1、901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m ²	416.5	40.17	16730.81	
49	011406001003	抹灰面油漆（顶面）	1、901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m ²	278.67	43.73	12186.24	
		分部小计					172261.20	
		0115 其他装饰工程						
50	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ20定制成品金属扶手 2、栏杆材料种类、规格：Φ20圆管烤漆 3、H=250mm 4、具体做法详见设计图纸	m	64.12	144.00	9233.28	
51	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：16.76mm厚超白夹胶玻璃 2、定制成品金属扶手、底部成品U型槽 3、H=1350mm 4、具体做法详见设计图纸	m	37.58	495.00	18602.10	
52	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6厚银镜 2、具体做法详见设计图纸	m ²	8.4	107.54	903.34	
本页小计							209853.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011507003001	灯箱	1、面层材料种类：软膜灯箱 2、具体做法详见设计图纸	m ²	34.35	143.20	4918.92	
54	011501006001	内嵌壁柜	1、规格：2400*400*2600mm 2、材料种类：基材：采用全实心铝板，阳极氧化工艺，柜体板厚度≥15mm，展示隔板厚度分别为10mm、25mm，隔板嵌装LED线性灯，铝槽封装，灯具及变压器为进口品牌。整个柜体嵌入到墙面，与墙面铝板装饰完成面齐平。	套	2	7812.50	15625.00	
55	011501006002	内嵌壁柜	1、规格：6000*400*2600mm 2、材料种类、规格：基材：采用全实心铝板，阳极氧化工艺，柜体板厚度≥15mm，展示隔板厚度分别为10mm、25mm，隔板嵌装LED线性灯，铝槽封装，灯具及变压器为进口品牌。整个柜体嵌入到墙面，与墙面铝板装饰完成面齐平。	套	1	20182.29	20182.29	
56	011501006003	内嵌壁柜	1、规格：2400*400*2600mm 2、材料种类：基材：采用全实心铝板，阳极氧化工艺，柜体板厚度≥15mm，展示隔板厚度分别为10mm、25mm，隔板嵌装LED线性灯，铝槽封装，灯具及变压器为进口品牌。柜体1000mm高度以下为同材质铝隐形暗门，柜内设置铝隔板。整个柜体嵌入到墙面，与墙面铝板装饰完成面齐平。	套	1	5208.33	5208.33	
本页小计							45934.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	011501006004	内嵌壁柜	1、规格：3600*400*2600mm 2、材料种类：基材：采用全实心铝板，阳极氧化工艺，柜体板厚度≥15mm，展示隔板厚度分别为10mm、25mm，隔板嵌装LED线性灯，铝槽封装，灯具及变压器为进口品牌。柜体1000mm高度以下为同材质铝隐形暗门，柜内设置铝隔板。整个柜体嵌入到墙面，与墙面铝板装饰完成面齐平。	套	1	11197.92	11197.92	
58	011501006005	内嵌壁柜	1、规格：3600*400*2100mm 2、材料种类：基材：采用全实心铝板，阳极氧化工艺，柜体板厚度≥15mm，展示隔板厚度分别为10mm、25mm，隔板嵌装LED线性灯，铝槽封装，灯具及变压器为进口品牌。柜体1000mm高度以下为同材质铝隐形暗门，柜内设置铝隔板。整个柜体嵌入到墙面，与墙面铝板装饰完成面齐平。	套	1	9765.63	9765.63	
		分部小计					95636.81	
		分部分项合计					1820949.53	
1	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架 基本层 高5m以内	m2	2412.37	16.40	39562.87	
2	011701006002	满堂脚手架	1、满堂脚手架 基本层 高8.30m以内	m2	85.8	35.51	3046.76	
3	011703001001	垂直运输		工日	3415.52	6.13	20937.14	
4	011704001001	超高施工增加		m2	1097.35	10.95	12015.98	
5	011702003001	构造柱	1. 现浇构件 构造柱 复合木模板	m2	25.09	128.59	3226.32	
6	011702008001	圈梁	1. 现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	12.5	93.52	1169.00	
		单价措施合计					79958.07	
本页小计							100921.62	
合 计							1900907.60	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	36497.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	32315.43			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	4182.00			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	950.45			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	15207.26			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	570.27			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	一楼文化展板8块	1300*700, 整体造型 15mm高密度PVC精工 镂空雕刻边打磨, 画 面高清UV, 人工固定	930.00			
2	文化墙50m2	造型5mm亚克力精工 雕刻边缘打磨处理, 画面高清UV, 水晶字 体雕刻, 画面5mm加3 毫米双层, 墙面找平 , 宣绒布打底, 人工 固定	12500.00			
3	二楼文化展板16块	1300*700, 整体造型 15mm高密度PVC精工 镂空雕刻边打磨, 画 面高清UV, 人工固定	1855.00			
4	文化墙100m2	造型5mm亚克力精工 雕刻边缘打磨处理, 画面高清UV, 水晶字 体雕刻, 画面5mm加3 毫米双层, 墙面找平 , 宣绒布打底, 人工 固定	25000.00			
5	六楼文化展板30块	1300*700, 整体造型 15mm高密度PVC精工 镂空雕刻边打磨, 画 面高清UV, 人工固定	3500.00			
6	文化墙200m2	造型5mm亚克力精工 雕刻边缘打磨处理, 画面高清UV, 水晶字 体雕刻, 画面5mm加3 毫米双层, 墙面找平 , 宣绒布打底, 人工 固定	50000.00			
合 计			93785.00			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	12	t	0.354348	2904.73	1029.29	
2	01270100	镀锌方管		t	6.492058	3770.65	24479.28	
3	01270100~1	镀锌方管		t	3.54375	3770.65	13362.24	
4	01270101	型钢		kg	0.74358	2.89	2.15	
5	01291713~1	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.0	m2	98.455824	145.00	14276.09	
6	01450108-1~1	3.0mm白色铝板		m2	176.5179	243.00	42893.85	
7	01510705	角铝	L25×25×1	m	68.4	5.15	352.26	
8	02070261	橡皮垫圈		百个	15.808725	25.73	406.76	
9	02090101	塑料薄膜		m2	3.43782	0.69	2.37	
10	02170302~1	A级防火软膜		m2	156.62916	68.00	10650.78	
11	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	113.82282	0.26	29.59	
12	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	6871.29669	0.26	1786.54	
13	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	7328.37708	0.48	3517.62	
14	03032113	塑料胀管螺钉		套	2470.9338	0.09	222.38	
15	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2242.6101	0.51	1143.73	
16	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	1100.574	0.86	946.49	
17	03070821	胀头、胀管		套	2211.859494	0.43	951.10	
18	03110141	镀锌丝杆		kg	910.726446	5.15	4690.24	
19	03410205	电焊条	J422	kg	234.338994	6.63	1553.67	
20	03510500	扣钉		kg	19.059606	4.29	81.77	
21	03510701	铁钉		kg	7.129378	7.04	50.19	
22	03510705	铁钉	70mm	kg	22.405032	7.04	157.73	
23	03510705~1	铁钉	70mm	kg	13.86072	7.04	97.58	
24	03512000	射钉		百个	9.485235	18.01	170.83	
25	03512005	射弹钉		套	55.44	1.29	71.52	
26	03550101	钢丝网		m2	406.6722	7.89	3208.64	
27	03550415~1	钢板网吊顶	孔9×25	m2	645.5673	15.00	9683.51	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	46.711685	4.52	211.14	
29	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.492404	4.52	11.27	
30	03632308	电锤钻头	Φ16	根	1.935	7.29	14.11	
31	03633315	合金钢钻头	一字型	根	18.115398	6.86	124.27	
32	03652403	合金钢切割锯片		片	1.685978	68.60	115.66	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	11970.037611	0.27	3239.09	
34	04010701	白水泥		kg	1514.175462	0.68	1029.64	
35	04010701~2	白水泥		kg	580.258512	0.68	394.58	
36	04030107	中砂		t	46.41266	152.45	7075.61	
37	04090120	石灰膏		m3	0.193852	404.51	78.42	
38	04090801	石膏粉	325目	kg	246.993309	0.36	88.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 装修工程

标段:

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.445391	272.00	393.15	
40	04150115~1	蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06	600×250×200	m3	25.932015	331.32	8591.80	
41	05011200	圆木		m3	0.0135	2061.17	27.83	
42	05030600	普通木成材		m3	0.091954	2964.98	272.64	
43	05030600~1	普通木成材		m3	2.725564	2964.98	8081.24	
44	05092101	阻燃板	δ 15mm	m2	24.104729	44.78	1079.41	
45	05092103	阻燃板	δ 18mm	m2	62.544326	47.12	2947.09	
46	05092103~1	阻燃板	δ 18mm	m2	88.19685	47.12	4155.84	
47	05092103~2	阻燃板	δ 12mm	m2	113.8158	40.80	4643.68	
48	05092103~5	阻燃多层板	δ 18mm	m2	91.927872	47.10	4329.80	
49	05092103~6	15厚阻燃板	δ 15mm	m2	25.897725	44.78	1159.70	
50	05150232	成品木质装饰面板(门套)		m2	4.6872	220.00	1031.18	
51	05250301	板条	1000×30×8	百根	38.734038	55.74	2159.04	
52	05250502	锯(木)屑		m3	3.061746	47.17	144.42	
53	06050108~1	钢化玻璃		m2	88.83945	151.09	13422.75	
54	0612070102	水		m3	28.2582	4.57	129.14	
55	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	7.938	70.00	555.66	
56	06650101~1	900*1800地砖		m2	473.02704	90.00	42572.43	
57	06650315	900*1800地砖	152×152	m2	49.632921	90.00	4466.96	
58	07112130~1	岩板		m2	4.34214	200.00	868.43	
59	07112130~2	2mm厚灰色大理石		m2	0.5508	180.00	99.14	
60	07470301~1	PVC地板	δ =3	m2	1533.3615	70.00	107335.31	
61	07510105~1	强化复合地板	1818×303×8	m2	293.9328	85.00	24984.29	
62	08010200	纸面石膏板		m2	2076.327851	10.33	21448.47	
63	08010200~1	纸面石膏板	9.5	m2	927.7389	10.33	9583.54	
64	08010211~1	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	927.7389	10.33	9583.54	
65	08050106~1	灰色铝板	3.0mm	m2	108.94905	243.00	26474.62	
66	08050106~2	白色铝板	2.0mm	m2	111.1131	218.70	24300.43	
67	08050106~3	金属铝板定制20mm半圆线条表面烤漆	3.0mm	m2	45.82305	380.00	17412.76	
68	08050106~4	木纹转印铝板弧面造型	3.0mm	m2	25.0047	320.00	8001.50	
69	08050106~5	不锈钢	1.2mm	m2	2.7027	170.28	460.22	
70	08050106~6	白色铝板	3.0mm	m2	157.7583	243.00	38335.27	
71	08050511~1	铝板方板	3mm	m2	137.6865	243.00	33457.82	
72	08050511~2	木纹转印铝板	3mm	m2	35.01225	310.00	10853.80	
73	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	2311.294392	5.57	12873.91	
74	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	5124.45114	3.43	17576.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：装修工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	890.896356	9.43	8401.15	
76	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	8.66592	9.43	81.72	
77	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1736.428824	8.58	14898.56	
78	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	445.448178	9.43	4200.58	
79	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	4.10346	7.72	31.68	
80	08310155	边龙骨	30×20	m	0.585225	7.72	4.52	
81	08330107	大龙骨垂直吊件 (轻钢)	45	只	2704.7124	0.43	1163.03	
82	08330111	中龙骨垂直吊件		只	6672.276	0.39	2602.19	
83	08330300	轻钢龙骨主接件		只	869.8365	0.51	443.62	
84	08330301	轻钢龙骨次接件		只	1584.66555	0.60	950.80	
85	08330310	中龙骨平面连接件		只	21017.6694	0.43	9037.60	
86	08330500	中龙骨横撑		m	5553.001701	3.00	16659.01	
87	09010103~1	定制木饰面门		m2	173.26449	550.00	95295.47	
88	09090813	铝合金全玻平开门		m2	20.89962	675.00	14107.24	
89	09093511	铝合金全玻推拉窗		m2	21.21984	420.00	8912.33	
90	09470302	执手锁		把	34.542	60.00	2072.52	
91	09493560	镀锌铁脚		个	660.5658	1.46	964.43	
92	10031509	成品不锈钢板线条 (展宽50mm)	δ 1.0mm	m	16.254	13.50	219.43	
93	10031509~2	成品不锈钢板线条 (展宽165mm)	δ 1.0mm	m	15.6681	35.00	548.38	
94	10130706~1	不锈钢踢脚线 (成品)	δ 1.2mm	m2	24.104729	170.28	4104.55	
95	10410301~1	软膜灯箱		m2	32.46075	140.00	4544.51	
96	11010304~1	艺术漆		kg	697.634973	100.00	69763.50	
97	11010304~2	内墙乳胶漆		kg	680.171076	7.99	5434.57	
98	11030303	防锈漆		kg	2.228931	11.33	25.25	
99	11030304~2	红丹防锈漆		kg	16.86798	11.33	191.11	
100	11430327	大白粉		kg	246.993309	0.73	180.31	
101	11590914	硅酮密封胶		L	15.467022	68.60	1061.04	
102	11591102	玻璃胶		L	15.6708	34.30	537.51	
103	12030107	油漆溶剂油		kg	0.230083	12.01	2.76	
104	12060334	防腐油		kg	24.268707	5.15	124.98	
105	12070313	上光蜡		kg	32.061195	81.47	2612.03	
106	12330300	界面剂		kg	2275.13043	1.29	2934.92	
107	12333551	PU发泡剂		L	11.859885	25.73	305.15	
108	12370305	氧气		m3	113.53365	2.83	321.30	
109	12370336	乙炔气		m3	27.59373	14.05	387.69	
110	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	1.78794	9.86	17.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 装修工程

标段:

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	12410161	BJ-302粘结剂		kg	0.672606	7.66	5.15	
112	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	627.28425	15.61	9791.91	
113	12410310	强力植筋胶		ml	1347.3792	0.05	67.37	
114	12413518	901胶		kg	988.8748	2.14	2116.19	
115	12413535	万能胶		kg	2.12279	17.15	36.41	
116	12430342~2	自粘胶带		m	860.26698	4.29	3690.55	
117	13123509	复合地板泡沫垫		m2	307.9296	21.44	6602.01	
118	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	517.5828	0.18	93.16	
119	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	2211.859494	0.51	1128.05	
120	207004~1	防火岩棉	80mm厚	m2	289.44405	35.00	10130.54	
121	31110301	棉纱头		kg	7.94484	5.57	44.25	
122	31150101	水		m3	41.659504	4.77	198.72	
123	32010502	复合木模板	18mm	m2	7.441038	35.49	264.08	
124	32020115	卡具		kg	1.60049	10.86	17.38	
125	32020132	钢管支撑		kg	4.203385	6.08	25.56	
126	32030303	脚手钢管		kg	197.836139	6.08	1202.84	
127	32030504	底座		个	1.45712	4.12	6.00	
128	32030513	脚手架扣件		个	28.065177	7.73	216.94	
129	32090101	周转木材		m3	0.941159	2964.98	2790.52	
130	511533	铁钉		kg	1.653966	7.04	11.64	
131	80090322	自流平复合砂浆		kg	5575.86	7.77	43324.43	
132	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	3.39066	394.41	1337.31	
133	B001	弹簧片		只	92.88	0.30	27.86	
134	B002	铝格栅	50×10m	m2	79.92	81.00	6473.52	
135	CL-D00001	防滑凹槽		m	447.984	3.00	1343.95	
136	CL-D00002	倒角		m	111.996	5.00	559.98	
137	CL-D00003	金属扶手、栏杆、 栏板	H=250mm	m	57.708	160.00	9233.28	
138	CL-D00003~1	金属扶手、栏杆、 栏板	H=1350mm	m	33.822	550.00	18602.10	
139	CL-D00005	木隔断		m2	57.024	220.00	12545.28	
140	CL-D00006	边缘圆角处理		m	46.44	10.00	464.40	
141	CL-D00007	内嵌壁柜1		套	2	7812.50	15625.00	
142	CL-D00007~1	内嵌壁柜2		套	1	20182.29	20182.29	
143	CL-D00007~2	内嵌壁柜3		套	1	5208.33	5208.33	
144	CL-D00007~3	内嵌壁柜4		套	1	11197.92	11197.92	
145	CL-D00007~4	内嵌壁柜5		套	1	9765.63	9765.63	
合计							1079488.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装-喷淋改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-喷淋改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	72.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	63.28			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	8.86			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1.05			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	46.40			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装-喷淋改造

标段：

第2页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案中具体计算方法。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 安装-水电

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	177689.58	
1.1	人工费	40825.11	
1.2	材料费	114591.98	
1.3	施工机具使用费	229.83	
1.4	企业管理费	16351.24	
1.5	利润	5691.42	
2	措施项目费	6394.91	
2.1	单价措施项目费	1724.85	
2.2	总价措施项目费	4670.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2787.37	
3	其他项目费	17768.96	
3.1	其中：暂列金额	17768.96	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5229.49	
5	税金	18637.46	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		225720.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一 电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 1 AL1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线，压铜接线 端子 4、安装方式：明装	台	1	5171.81	5171.81	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2 AL1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线，压铜接线 端子 4、安装方式：明装	台	1	4772.52	4772.52	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 6 AL1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线，压铜接线 端子 4、安装方式：明装	台	1	5571.08	5571.08	
4	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：明装	台	3	854.35	2563.05	
5	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY- 5*16 3、敷设方式、部位 ：管内或桥架	m	12	60.25	723.00	
6	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY- 4*35+16 3、敷设方式、部位 ：管内或桥架	m	6	115.18	691.08	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆 头 2、规格：4*35+1*16	个	2	125.22	250.44	
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆 头 2、规格：5*16	个	4	125.22	500.88	
9	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100	m	111	105.73	11736.03	
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢	kg	111	21.20	2353.20	
11	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：墙体、盘 柜下	处	6	185.52	1113.12	
本页小计							35446.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明配	m	5	45.23	226.15	
13	030411001015	配管	1、名称：电气配管 -室外暂估 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC70 4、配置形式：明配	m	2.5	62.96	157.40	
14	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配/ 吊顶内敷设，含墙体 刨槽补槽	m	2142	10.28	22019.76	
15	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配/ 吊顶内敷设，含墙体 刨槽补槽	m	79	11.84	935.36	
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配/ 吊顶内敷设，含墙体 刨槽补槽	m	2.87	13.73	39.41	
17	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内 穿线 3、规格：WDZ-BYJ- 2.5mm ²	m	6433	4.65	29913.45	
18	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内 穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4 mm ²	m	787	5.72	4501.64	
19	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内 穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6 mm ²	m	20	7.66	153.20	
20	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架 配线 3、规格：WDZ-BYJ- 2.5mm ²	m	797	4.14	3299.58	
21	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架 配线 3、规格：WDZ-BYJ-4 mm ²	m	835	5.93	4951.55	
本页小计							66197.50	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架配线 3、规格：WDZ-BYJ-6mm ²	m	75	7.91	593.25	
23	030404035001	插座	1、名称：单相二三极暗插座 2、规格：250V/10A安全型 3、安装方式：暗装	个	111	27.67	3071.37	
24	030404035003	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V/10A安全型 3、安装方式：暗装	个	10	119.24	1192.40	
25	030404035004	插座	1、名称：三相插座-小厨宝 2、规格：250V/10A安全型 3、安装方式：暗装	个	2	51.63	103.26	
26	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	21	88.89	1866.69	
27	030412004018	装饰灯	1、名称：射灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	97	56.35	5465.95	
28	030412004019	装饰灯	1、名称：可调价射灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	7	69.98	489.86	
29	030412004023	装饰灯	1、名称：格栅射灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	69	92.71	6396.99	
30	030412004020	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	203	51.20	10393.60	
31	030412004021	装饰灯	1、名称：射灯滑轨 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	m	304	50.31	15294.24	
32	030412004022	装饰灯	1、名称：艺术吊灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：吊链安装	m	3	2537.27	7611.81	
本页小计							52479.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030412004010	装饰灯	1、名称：灯带 2、型号：详见图纸 3、安装形式：嵌入式	m	415	24.34	10101.10	
34	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装	个	560	7.83	4384.80	
35	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	885.91	885.91	
		分部小计					169494.94	
		三 给水系统						
36	031001006013	塑料管	1、名称：PPR塑料管（含管件） 2、规格：DN15 3、连接方式：热熔 4、其他：压力实验、消毒	m	9	23.80	214.20	
37	031001006014	塑料管	1、名称：PPR塑料管（含管件） 2、规格：DN20 3、连接方式：热熔 4、其他：压力实验、消毒	m	36	24.60	885.60	
38	031208002021	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑 2、绝热厚度：20mm	m ³	0.02	2194.58	43.89	
39	031002001042	管道支架	1.管道支架制作 2.管道支架安装	Kg	1	15.42	15.42	
40	031003001043	螺纹阀门	1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹	个	1	49.23	49.23	
41	031003001044	螺纹阀门	1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹	个	2	37.94	75.88	
42	031004004001	洗涤盆	1、类型：洗涤盆 2、规格：详见图纸	组	3	883.12	2649.36	
		分部小计					3933.58	
本页小计							19305.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装-水电

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC排水管 DN75 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	20	50.40	1008.00	
44	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC排水管 DN50 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	2.4	34.11	81.86	
45	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管道刨沟 3、材质、规格：DN100 4、内容：地面刨沟	m	40	79.28	3171.20	
		分部分项合计					177689.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1724.85	1724.85	
		单价措施合计					1724.85	
本页小计							5985.91	
合 计							179414.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2787.37			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2445.06			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	342.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	40.75			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1793.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 安装-水电

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表中招标人填写，如不能送到，也可只到填写金额并填写招标人应给上述新到金额以招标总价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	6.14952	4.28	26.32	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	0.222075	3.42	0.76	
3	01090172	圆钢	Φ 10~14	kg	1.4688	3.42	5.02	
4	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	7.992	3.42	27.33	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	1.4976	3.64	5.45	
6	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	21.978	4.64	102.05	
7	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	9.72	4.09	39.75	
8	01210101-1	角钢		kg	74.925	3.53	264.75	
9	01210332~1	等边角钢	∟ 60×5	kg	8.5644	3.31	28.36	
10	01270101-1	型钢		kg	0.954	2.89	2.76	
11	01293501	钢垫板		kg	0.54	3.77	2.04	
12	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.12798	8.58	1.10	
13	02010106~1	橡胶板	δ 1~15	kg	0.062883	7.72	0.49	
14	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.01782	14.58	0.26	
15	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.756	2.14	1.62	
16	02190142	尼龙卡带	4×50	个	1154.115	0.18	207.74	
17	02270131	破布		kg	4.160412	6.00	24.96	
18	02270131~1	破布		kg	5.4E-05	6.00		
19	02290103	线麻		kg	0.0297	10.29	0.31	
20	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	516.919498	0.13	67.20	
21	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	110.448	0.25	27.61	
22	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	21.1536	0.26	5.50	
23	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	0.30888	0.27	0.08	
24	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	104.895	0.58	60.84	
25	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	10.8432	0.33	3.58	
26	03050608	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10×80~130	套	8.262	1.17	9.67	
27	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	0.85968	0.69	0.59	
28	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	68.02812	0.86	58.50	
29	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	103.756464	1.10	114.13	
30	03050911	精制六角螺栓		kg	0.006111	4.82	0.03	
31	03070107	膨胀螺栓	M6	套	5.3244	0.43	2.29	
32	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1.13724	0.69	0.78	
33	03070126	膨胀螺栓	M12	套	5.508	1.03	5.67	
34	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	6.27984	3.00	18.84	
35	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	87.45975	0.86	75.22	
36	03090103	螺母		kg	0.012789	6.17	0.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03130304	钢垫圈		kg	0.005049	4.97	0.03	
38	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.0999	1.29	0.13	
39	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.107136	11.58	1.24	
40	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.000405	3.26		
41	03270104	铁砂布	2#	张	9.5976	0.86	8.25	
42	03270202	砂纸		张	0.288	0.94	0.27	
43	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	2.824146	6.63	18.72	
44	03410206~1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.031581	6.63	0.21	
45	03411302	焊锡		kg	13.0176	36.87	479.96	
46	03430900	焊锡丝		kg	0.54	42.88	23.16	
47	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.7056	51.45	36.30	
48	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	6.396998	4.52	28.91	
49	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.107	4.52	5.00	
50	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	21.465	1.72	36.92	
51	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.0567	2.57	0.15	
52	03633108	冲击钻头	Φ10~20	根	0.1377	6.00	0.83	
53	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.01134	6.86	0.08	
54	03652421	锯条		根	50.018526	0.19	9.50	
55	03652422	钢锯条		根	14.787	0.21	3.11	
56	04010611~2	水泥	32.5级	kg	115.437969	0.27	31.24	
57	04030102	黄砂		m3	2.459052	185.51	456.18	
58	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.000252	145.74	0.04	
59	05030600	普通木成材		m3	9.9E-05	2964.98	0.29	
60	09491106	滑轨		m	276.336	28.00	7737.41	
61	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.90476	12.86	24.50	
62	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.1988	12.86	15.42	
63	11030704	沥青清漆		kg	0.04815	6.00	0.29	
64	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.05994	15.44	0.93	
65	11111703	酚醛磁漆		kg	0.054	12.86	0.69	
66	11112504	无光调和漆		kg	1.285848	12.86	16.54	
67	11112524	厚漆		kg	0.226953	8.58	1.95	
68	11452114	松香水		kg	0.35964	4.72	1.70	
69	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.36576	10.72	3.92	
70	11590914	硅酮密封胶		L	0.27	68.60	18.52	
71	11593504	油灰		kg	0.405	1.29	0.52	
72	12010103	汽油		kg	38.07576	7.29	277.57	
73	12030106	溶剂汽油		kg	0.490536	7.29	3.58	
74	12050311~1	机油		kg	0.0864	10.72	0.93	
75	12050313	机油	6~7#	kg	0.002277	10.72	0.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	12060317	清油		kg	0.485847	13.72	6.67	
77	12070109	电力复合脂		kg	3.104961	17.15	53.25	
78	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.00702	10.29	0.07	
79	12310308	丙酮		kg	0.54072	5.15	2.78	
80	12310331	漂白粉		kg	0.03645	3.43	0.13	
81	12370305	氧气		m3	0.012888	2.83	0.04	
82	12370335	乙炔气		kg	0.004392	15.44	0.07	
83	12410101	粘结剂		kg	0.2502	15.44	3.86	
84	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	0.504	5.60	2.82	
85	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	3.78	12.43	46.99	
86	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.162	1.80	0.29	
87	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	15.89085	3.14	49.90	
88	13120503	橡塑保温板		m3	0.01854	1135.73	21.06	
89	14010305-6	焊接钢管	公称直径50mm以内	m	4.635	16.52	76.57	
90	14010305-7	焊接钢管	公称直径70mm以内	m	2.3175	22.48	52.10	
91	14210121	金属软管	CP15	m	304.056	2.00	608.11	
92	14310377~1	PVC排水管	dn50	m	2.08872	7.43	15.52	
93	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	17.334	12.60	218.41	
94	14311503-1	PP-R给水管	公称直径/管外径 15/20mm	m	8.262	4.90	40.48	
95	14311503-2	PP-R给水管	公称直径/管外径 20/25mm	m	33.048	5.77	190.69	
96	14312502	塑料软管		kg	0.675	15.78	10.65	
97	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1.818	3.89	7.07	
98	15021106	镀锌活接头	DN20	个	0.909	4.70	4.27	
99	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	0.69525	0.93	0.65	
100	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	0.347625	1.47	0.51	
101	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	1121.4	0.12	134.57	
102	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	608.112	1.37	833.11	
103	15230307~1	PVC排水管管件	dn50	个	1.94832	2.50	4.87	
104	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	19.368	4.88	94.52	
105	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	2501.89884	0.15	375.28	
106	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	54.70434	0.22	12.03	
107	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	1.98736	0.26	0.52	
108	15370315	镀锌管卡	DN50	个	3.0591	3.88	11.87	
109	15370317	镀锌管卡	DN70	个	1.15875	3.39	3.93	
110	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.05616	1.66	0.09	
111	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.9	2.38	2.14	
112	16310103~1	全铜截止阀	DN15	个	1.818	19.52	35.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	16310104~1 2	全铜截止阀	DN20	个	0.909	31.06	28.23	
114	18130101	洗涤盆		只	2.727	887.29	2419.64	
115	19110103	管子托钩	DN15	个	10.5381	1.01	10.64	
116	19110104	管子托钩	DN20	个	36.9684	1.14	42.14	
117	22470111~1	灯带		套	377.235	13.50	5092.67	
118	22470111~3	筒灯		套	19.089	51.00	973.54	
119	22470111~4 8	射灯		套	88.173	45.00	3967.79	
120	22470111~4 9	可调射灯		套	6.363	60.00	381.78	
121	22470111~5 0	轨道灯		套	184.527	45.00	8303.72	
122	22470111~5 1	艺术吊灯		套	2.727	2218.22	6049.09	
123	22470111~5 2	格栅射灯		套	62.721	85.00	5331.29	
124	23412504- 27~1	三相插座		套	1.836	39.93	73.31	
125	23412504- 31~1	地面插座		套	9.18	97.60	895.97	
126	23412504- 4~1	单相二三极暗插 座		套	101.898	13.31	1356.26	
127	24150703	瓷接头	双路	个	22.248	0.24	5.34	
128	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.08	58.91	63.62	
129	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	80.0667	2.30	184.15	
130	25030141	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-1.5mm2	m	97.4979	1.48	144.30	
131	25030142	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-2.5mm2	m	288.0243	2.30	662.46	
132	25030511	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	22.4775	7.62	171.28	
133	25030514	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V35mm2	m	1.674	25.12	42.05	
134	25430311- 1~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	731.646	3.12	2282.74	
135	25430311- 10~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	6716.052	3.12	20954.08	
136	25430311- 11~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-4mm2	m	779.13	4.76	3708.66	
137	25430311- 2~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-6mm2	m	68.85	6.92	476.44	
138	25430311- 2~2	绝缘导线	WDZ-BYJ-4mm2	m	766.53	4.76	3648.68	
139	25430315- 13~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-6mm2	m	18.9	6.92	130.79	
140	26012501~1	桥架	200*100	m	100.3995	65.81	6607.29	
141	26060351-2	紧定式镀锌电线 管	公称直径20mm以内	m	1985.634	2.75	5460.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
142	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	73.233	3.42	250.46	
143	26060351-4	紧定式镀锌电线管	公称直径32mm以内	m	2.66049	4.58	12.19	
144	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	1141.425	0.10	114.14	
145	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	0.69525	0.37	0.26	
146	26064114	塑料护口 (钢管用)	dn70	个	0.347625	0.61	0.21	
147	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	337.55778	1.54	519.84	
148	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	10.89252	2.06	22.44	
149	26064308	紧定式直管接头	Φ 32	个	0.395716	2.96	1.17	
150	26064334	紧定式弯管接头	Φ 32	个	0.060701	4.36	0.26	
151	26065135	镀锌电线管接头	Φ 50×7	个	0.7416	3.10	2.30	
152	26065136	镀锌电线管接头	Φ 70×8	个	0.347625	3.98	1.38	
153	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	297.8451	0.90	268.06	
154	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	10.98495	1.29	14.17	
155	26065308	紧定式锁母	Φ 32	个	0.399074	1.82	0.73	
156	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	430.0299	1.29	554.74	
157	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	104.895	3.33	349.30	
158	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	5.508	4.23	23.30	
159	26090510	铜接线端子	DT-35mm ²	个	5.508	4.78	26.33	
160	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	20.304	2.14	43.45	
161	26110101	接线盒		只	514.08	1.95	1002.46	
162	26110145	钢接线盒		个	19.278	2.32	44.72	
163	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.07684	1.46	3.03	
164	26250343	固定卡子	3×80	个	11.124	2.49	27.70	
165	26250703	电缆吊挂	3×50	套	0.49896	8.45	4.22	
166	31110301	棉纱头		kg	17.998461	5.57	100.25	
167	31110307	塑料手套		副	11.34	3.43	38.90	
168	31150101	水		m ³	2.016	4.77	9.62	
169	31150101~1	水		m ³	0.439659	4.77	2.10	
170	31150301	电		kW·h	17.478	0.59	10.31	
171	31170103	标志牌		个	1.16532	0.16	0.19	
172	31170104	标志牌	塑料扁形	个	92.178	0.16	14.75	
173	55090110~1	配电箱 6AL1		只	0.9	5767.38	5190.64	
174	55090110~2	配电箱 1AL1		只	0.9	5323.74	4791.37	
175	55090110~3	配电箱 2AL1		只	0.9	4880.09	4392.08	
176	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*16	m	10.908	58.20	634.85	

