

开标一览表

投标人全称：宿迁金星消防安全工程有限公司（加盖 CA 电子签章）：
项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目
招标编号：JSZC-321323-KYJL-G2025-002 分包号：采购包三

投标总报价	
小写： 472471.59	（人民币：元）

日期：2025 年 7 月 24 日

投标报价明细表 (分包号: 采购包三)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项单 价	分项总价
世纪华庭								
0309 住宅消防维修								
1	室内消 火栓	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	49 个	71.43	3500.17
2	内扣式 接口	华泰	KD65	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	44 个	67.95	2989.89
3	螺纹阀 门(球 阀)	江华	DN25	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	47 个	44.86	2108.61
4	试验消 火栓 (套) SNW65	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	4 套	847.18	3388.7
0309 高位水箱及稳压系统								
5	螺纹阀 门(浮球 阀)	江华	DN15	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	1 个	35.17	35.17
6	液位显 示器	博睿	响应招标文件 要求: 根据现 场实际为准	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	2 台	304.22	608.45
7	镀锌钢 管	华程	DN65	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	15.79 m	52.4	827.4

8	电接点 压力表	博睿	响应招标文件 要求：根据现 场实际需要	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	2 台	185.45	370.90
9	水箱（装 配式不 锈钢消 防水箱） （含基 础、辅材 等配套 设备）	华杰	(9+2)m*3m*3m （有效容积 72m3）	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	1 台	50464.0 2	50464.02
10	消防泵	南杭	H=60m; N=25KW	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	2 台	3956.42	7912.85
11	消防泵 控制箱 （带双 电源）	华杰	25KW	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	1 台	3882.46	3882.46
12	镀锌钢 管	华程	DN100	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	90m	56.16	5054.40
13	镀锌钢 管	华程	DN15	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	11.97 m	18.52	221.68
14	法兰软 密封暗 杆闸阀	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	16 个	307.70	4923.26
15	焊接法 兰阀门 （球阀）	沪泉	DN100	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	2 个	307.70	615.51
16	手柄沟 槽蝶阀	沪泉	D81X	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	2 个	519.81	1039.62

17	软接头 (软管)		DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 个 (组)	241.62	996.50
18	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	653.07	1306.14
19	焊接法兰阀门 (消声水锤)	沪泉	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	608.35	608.35
20	液位显示器 5m	博睿	响应招标文件要求: 根据现场实际需要, 液位显示器 5m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	304.22	608.45
21	压力开关	博睿	响应招标文件要求: 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	262.93	262.93
22	压力表	博睿	1.6MPa	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	143.01	286.02
23	法兰	金瑞	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	12 副 (片)	104.36	1252.32
24	法兰	金瑞	DN80	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 副 (片)	84.32	168.64
25	管道支架	华程	热镀锌角钢 L50*5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	271.4 4kg	14.80	4017.31
26	打洞 (孔)	金星	DN150	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	57.66	115.31

27	设备基础	金星	 <p>响应招标文件要求：根据现场实际需要1、混凝土种类：C20 2、水池基础 3、具体做法需结合现场实际情况；本次暂未考虑钢筋</p>	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	22m ³	267.34	5881.39
28	水泥路拆除	金星	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	38.9m	6.98	271.68
29	水泥混凝土	东盛	响应招标文件要求：根据现场实际需要1、混凝土强度等级：C20 2、路面恢复 3、具体厚度根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	12.25 m ²	80.93	991.37
30	沥青	华特	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	11.41 m ²	52.64	600.62
新港湾								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	57 个	71.43	4071.62
2	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	217 个	31.54	6845.05
3	试验消火栓（套） SNW65	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	7 套	847.18	5930.23

4	镀锌钢管	华程	DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	18.32 m	52.40	959.97
0309 屋面管网及稳压系统维修								
5	稳压泵	南杭	N=2.2KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	2140.25	4280.50
6	气压罐	福瑞科	SQL600	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4799.13	4799.13
7	镀锌钢管	华程	DN40	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10.27 m	30.34	311.55
8	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	15 个	60.68	910.20
9	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 套	656.03	656.03
10	液位显示器	博睿	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	304.22	608.45
11	螺纹阀门（浮球阀）	江华	规格、压力等级：DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	38.01	76.02
12	法兰软密封暗杆闸阀	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	11 个	307.7	3384.7

13	电接点压力表	博睿	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	185.45	370.90
14	螺纹阀门（球阀）	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	35.20	35.20
15	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	17 个	77.38	1315.53
16	（阀门）止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	656.03	656.03
17	（倒流防止器）止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 套	1267.13	1267.13
18	手柄沟槽蝶阀	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	307.70	615.41
19	法兰片	金瑞	DN165	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	3 副 （片）	137.70	413.11
20	管道绝热	华能	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	86.91 m	26.92	2339.62
21	保护罩（稳压泵组保护罩）	华正	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	457.01	457.01
0309 泵房维修								

22	离心式泵	南航	N=55KW;H=80m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1445.20	2890.40
23	液位显示器 5m	博睿	响应招标文件要求:1.根据现场实际需要,液位显示器 5m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	304.22	608.45
24	镀锌电线管	华程	JDG20	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	22m	16.83	370.30
25	法兰片	金瑞	DN150	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 副 (片)	137.70	550.82
26	应急照明灯	宏宇	5W	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	100.74	201.47
27	配线 (NH-RV S-2*2.5 mm ²)	南方	NH-RVS-2*2.5 mm ² 具体规格 型号与原系统 匹配。	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	7m	5.94	41.55
28	排污泵	南航	N=2.2KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	528.23	1056.46
29	镀锌钢管	华程	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	11.97 m	35.99	430.82
30	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	213.83	427.66
31	软接头 (软管)	华正	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个 (组)	131.34	262.69

32	压力表	博睿	.6MPa	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6 台	175.12	1050.72
33	螺纹阀门（球阀）	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	35.20	70.40
34	打洞（孔）	金星	DN250	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	90.26	180.53
35	镀锌钢管	华程	DN250	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	5.09m	229.39	1167.61
36	沟槽弯头（防雨）	君兴	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 只	219.27	219.27
朗润国际花园								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	200 个	71.43	14286.40
2	抢修快接	良格	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	52 个	456.25	23724.90
3	内扣式接口	华泰	KD65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	493 个	67.95	33500.34
4	螺纹阀门（球阀）	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	15 个	35.22	528.24

5	压力表	博睿	.6MPa	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	14 台	175.17	2452.35
0309 屋面管网及稳压系统维修								
6	稳压泵	南杭	N=4.0KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	3146.16	6292.32
7	排污泵控制箱	南杭	4KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	405.40	405.40
8	法兰软密封暗杆闸阀	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	8 个	307.7	2461.6
9	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	213.83	427.66
10	软接头(软管)	华正	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个 (组)	131.38	262.75
11	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	40 个	31.54	1261.76
12	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 套	656.03	656.03
13	电接点压力表	博睿	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	185.45	370.90

14	管道绝热	华融	管道外径: 114	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	32.45 m	26.92	873.55
0309 泵房维修								
15	离心式泵	南杭	1、N=55KW;H=80m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1445.62	1445.62
16	管道刷油	双虎	响应招标文件要求: 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	32.34 m ²	14.63	475.01
17	控制柜维修	金星	响应招标文件要求: 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	913.91	913.91
18	液位显示器 5m	博睿	5m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	304.22	608.45
19	应急照明吸顶灯	宏宇	5W	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 套	101.60	101.60
20	镀锌电线管	华程	KBG20	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	26m	12.78	332.18
21	(配线) NH-RVS-2*2.5mm ²	南方	NH-RVS-2*2.5mm ²	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	26m	5.94	154.34
22	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	1267.50	2534.99
京宁明居								

0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	49 个	71.43	3500.17
2	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	68 个	31.54	2144.99
3	内扣式接口	华泰	KD65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	93 个	67.95	6319.54
4	管道绝热	华能	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	83.13 m	26.92	2237.86
0309 高位水箱及稳压系统								
5	水箱（装配式箱泵一体不锈钢水箱）	华杰	4*3*2.5（有效容积 24m ³ ）	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	21005.69	21005.69
6	稳压泵	南杭	N=2.2KW;H=32m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	2143.28	4286.56
7	稳压泵控制箱（双电源）	南杭	4KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	3527.35	3527.35
8	气压罐	福瑞科	隔膜式压力罐 SQL600	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4805.96	4505.96

9	稳压系统附件	南航	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 组	2744.83	2744.83
10	法兰软密封暗杆闸阀	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	3 个	307.7	923.1
11	法兰	金瑞	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 副 (片)	104.36	208.72
12	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	40 个	31.54	1261.76
13	设备支架	东润	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	45.24 KG	14.83	671.00
凤凰苑								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	61 个	71.43	4357.35
2	内扣式接口	华泰	KD65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	67 个	67.95	4552.78
0309 室外管网								
3	钢丝骨架管 (含热熔管件)	华正	PE100/1.6MPa	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	220m	185.80	40876.00

4	水泥路 拆除	金星	响应招标文件 要求：根据现 场实际需要	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	281.4 9m	6.98	1965.93
5	管沟土方	金星	响应招标文件 要求：根据现 场实际需要	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	35m ³	44.02	1540.56
6	水泥混 凝土	东盛	C20	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	55 m ²	80.82	4445.32
7	法兰软 密封暗 杆闸阀	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	8 个	307.70	2461.63
8	法兰	金瑞	DN100	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	6 副 (片)	104.36	626.16
金色家园一、二期								
0309 住宅消防维修								
1	室内消 火栓	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	45 个	71.43	3214.44
2	内扣式 接口	华泰	KD65	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	66 个	67.95	4484.83
3	管道绝 热	华能	1、绝热材料品 种：橡塑保温 管(自带铝箔) 2、绝热厚度： 50mm 3、管道外径： 114	中国	采购合同签订 后 60 日历天 内维修改造并 安装调试完毕 交付使用	204.4 m	26.92	5502.45

4	焊接法兰阀门		DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	30 个	228.57	6857.04
0309 高位水箱及稳压系统								
5	水箱检修、维护	金星	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	2440.69	2440.69
6	稳压泵	南杭	1、N=4.0KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	3156.26	6312.53
7	稳压泵控制箱（双电源）	南杭	4KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1063.36	1063.36
8	压力仪表	博睿	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	185.45	370.90
9	镀锌钢管	华程	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10m	56.16	561.60
10	法兰软密封暗杆闸阀	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	14 个	307.7	4307.8
11	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	3 套	656.03	1968.10
12	手柄沟槽蝶阀	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	522.16	522.16

13	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2 .5、 XGQT1-165-2 .5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6 个	103.86	623.14
14	沟槽式管接头	君兴	XGQT1-114-2 .5、 XGQT1-165-2 .5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	20 个	31.54	630.88
15	沟槽式管接头	君兴	XGQT03-114-2 .5、 XGQT03-165-2 .5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	103.86	207.71
16	法兰	金瑞	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 副 (片)	104.36	208.72
17	止回阀	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	213.83	427.66
18	手柄沟槽蝶阀	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 个	191.06	764.22
19	软接头 (软管)	华正	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 个 (组)	131.82	527.30
20	镀锌钢管	华程	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	3.22m	35.99	115.89
21	钢梯	东润	爬梯 4m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 只	470.31	940.62

22	螺纹阀门（浮球阀）	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	38.14	38.14
23	液位显示器 5m	博睿	5m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	304.22	608.45
24	镀锌电线管	华程	JDG32	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	22m	16.79	369.42
0309 泵房维修								
25	离心式泵	南杭	N=25KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1450.42	2900.83
26	控制柜维修 25KW	金星	25kw	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	916.94	916.94
27	控制柜维修 15KW	金星	15kw	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	916.94	916.94
28	排污泵更换	南杭	N=4.0KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 台	3189.27	12757.09
29	排污泵控制箱	南杭	4KW	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1338.44	2676.88
30	液位显示器 5m	博睿	5m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 台	304.22	1216.90

31	软接头 (软管)	金星	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个 (组)	131.82	263.65
32	打洞 (孔)	金星	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	37.25	37.25
33	镀锌钢管	华程	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	30.22 m	35.99	1087.68
34	应急照明吸顶灯	宏宇	5w	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	101.93	203.86
35	镀锌电线管	华程	KBG20	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	60m	12.81	768.48
36	配线 (NH-RV S-2*2.5 mm ²)	南方	NH-RVS-2*2.5 mm ² 具体规格 型号与原系统 匹配	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	20m	5.96	119.20
37	打洞 (孔)	金星	DN250	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	90.58	90.58
38	镀锌钢管	华程	DN200	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6.01m	97.23	584.36
39	沟槽弯头(防雨)	君兴	DN200	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 只	165.05	330.10
40	螺纹阀门(球阀)	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	35.34	35.34

41	螺纹阀门（浮球阀）	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	3 个	38.14	114.43
42	压力表	博睿	1.6MPa	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	175.75	175.75
43	镀锌钢管	华程	DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	15.86 m	52.40	831.06
标段备用件								
1	备用件	金星	用于前期未排查到部位的维修，根据现场实际发生内容计取工程量，投标单位综合报价	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 项	20000	20000
2	备用金	/	/	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 项	20000	20000
投标总报价（人民币：472471.59 元）								472471.59

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。