

招标控制价

招标控制价(小写): 798809.77元

(大写): 柒拾玖万捌仟捌佰零玖元柒角柒分

招标人: 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理办公室

(单位盖章)

工程造价咨询人: 江苏金喜项目管理有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	649384.61	
1.1	人工费	167361.45	
1.2	材料费	396039.07	
1.3	施工机具使用费	30607.50	
1.4	企业管理费	31885.15	
1.5	利润	23491.45	
2	措施项目	16299.55	
2.1	单价措施项目	0.00	
2.2	总价措施项目	16299.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7857.56	
3	其他项目	40000.00	
3.1	其中：暂列金额	40000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	27168.84	
5	税金	65956.77	
6	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	798809.77	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	050102001001	栽植乔木	乌柏, 胸径30cm, 冠径400—500cm, 总高度900—1000cm, 枝下高280—300cm, 全冠, 姿态优美, 3—4分枝, 保留三级以上分枝, 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、支撑、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	株	4	6024.89	24099.56	0.00
2	050102001002	栽植乔木	枫杨, 胸径30cm, 冠径400—500cm, 总高度900—1000cm, 枝下高280—300cm, 全冠, 姿态优美, 3—4分枝, 保留三级以上分枝, 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、支撑、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	株	1	3525.80	3525.80	0.00
3	050102001003	栽植乔木	染井吉野樱, 胸径20cm, 冠径400—450cm, 总高度600—700cm, 枝下高200—220cm, 全冠, 姿态优美, 3—4分枝, 保留三级以上分枝, 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、支撑、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	株	3	3504.56	10513.68	0.00
4	050102001004	栽植乔木	垂柳, 胸径18cm, 冠径350—400cm, 总高度500—600cm, 枝下高200—220cm, 全冠, 姿态优美, 3—4分枝, 保留三级以上分枝, 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、支撑、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	株	4	1072.12	4288.48	0.00
5	050102002001	栽植灌木	八角金盘, 冠径20—25cm, 总高度45—50cm, 容器苗, 修剪后高度, 密度25株/m ² , 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	m ²	143	37.98	5431.14	0.00
6	050102002002	栽植灌木	野蔷薇, 冠径20—25cm, 总高度120cm(修剪后), 容器苗, 5—6分枝/盆, 密度4盆/m, 品种为十姊妹, 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	盆	704	11.46	8067.84	0.00
7	050102002003	栽植灌木	亮晶女贞, 冠径20—25cm, 总高度35cm, 容器苗, 修剪后高度, 密度49株/m ² , 购买苗木价(含运至施工现场费用) 载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年, 成活率100%	m ²	9	58.25	524.25	0.00
本页小计							56450.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
8	050102008001	栽植花卉	火焰南天竹，冠径15—20cm，总高度20—25cm（修剪后），120盆苗，自然生长，不修剪，密度36盆/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	35	129.25	4523.75	0.00	
9	050102008002	栽植花卉	常绿鸢尾，冠径15—20cm，总高度30—35cm，3—4芽/株，自然生长，密度49株/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	705	37.18	26211.90	0.00	
10	050102007001	栽植色带	金叶石菖蒲，冠径15—20cm，总高度15—20cm，容器苗，8—10芽/丛，密度36丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	9	32.40	291.60	0.00	
11	050102007002	栽植色带	粉黛乱子草，冠径40—50cm，总高度50—60cm，容器苗，100—110芽/丛，密度25丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	85	59.21	5032.85	0.00	
12	050102008003	栽植花卉	小兔子狼尾草，冠径25—30cm，总高度25—30cm，容器苗，35—40芽/丛，密度36丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	6	23.51	141.06	0.00	
13	050102007003	栽植色带	美丽月见草（籽播），籽播，出芽率≥95%，密度10g/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	2733	18.42	50341.86	0.00	
14	050102008004	栽植花卉	千屈菜，容器苗，密度36株/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	14	18.78	262.92	0.00	
15	050102008005	栽植花卉	水葱，冠径20—25cm，总高度50—60cm，容器苗，15—20芽/丛，密度36丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	87	56.94	4953.78	0.00	
本页小计							91759.72		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	050102008006	栽植花卉	黄菖蒲，冠径20—25cm，总高度50—60cm，容器苗，3—4芽/丛，密度36丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	15	21.18	317.70	0.00
17	050102008007	栽植花卉	花叶芦竹，冠径25—30cm，总高度60—80cm，容器苗，3—4芽/丛，密度16丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	6	21.89	131.34	0.00
18	050102008008	栽植花卉	梭鱼草，容器苗，3—4芽/丛，密度36丛/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	152	35.19	5348.88	0.00
19	050102012001	铺种草皮	沙培果岭草草坪卷，满铺，草坪下铺3cm厚的泥沙并找平【另计】，每年秋季追播一次黑麦草，15g/m ² ，购买苗木价（含运至施工现场费用）载种、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪、养护两年，成活率100%	m ²	10915	17.09	186537.35	0.00
20	010404001001	垫层	草坪，沙培果岭草草坪卷下铺3cm泥沙	m ³	327.45	100.56	32928.37	0.00
21	01B001	补充清单项目	现状树木移栽，胸径18cm及以上，含起挖、运输、移栽、支撑、培土、浇水、施基肥、治虫、除草、修剪等工作内容、养护两年，成活率100%，具体数量按实结算	棵	10	874.21	8742.10	0.00
22	01B002	补充清单项目	保留树木修剪，垃圾清理外运，运距及弃置点由投标单位自行考虑，做法满足甲方及设计要求	棵	16	130.00	2080.00	0.00
23	050101007001	清除地被植物	清除树木（大），胸径18cm及以上，含树根挖除、清理外运，运距及弃置点由投标单位自行考虑，具体数量按实结算	棵	90	75.73	6815.70	0.00
24	050101007002	清除地被植物	清除树木（中），胸径11—17cm，含树根挖除、清理外运，运距及弃置点由投标单位自行考虑，具体数量按实结算	棵	890	30.29	26958.10	0.00
25	01B003	补充清单项目	新建防撞护栏，Gr—A—4E型路侧波形护栏，立柱直接埋于土中，采用镀锌防腐处理方式，镀锌量600g/m，各种螺栓采用防盗螺栓，具体数量按实结算	m	20	166.61	3332.20	0.00
26	01B004	补充清单项目	新建隔离栏，1、立柱基础可现浇也可预制，基础混凝土强度为C25；2、隔离栏的	m	485	83.30	40400.50	0.00
本页小计							313592.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			立柱及片网均采用先热浸镀锌再喷塑的双重防腐处理措施,产品防腐质保10年;3、片网为单横丝单纵丝,均采用冷拉钢丝焊接而成,丝径为4mm;4、片网与立柱采用拉扣形式连接,现场施工时无需焊接或其他连接件,防盗性能好:所有立柱应加盖柱帽,片网与立柱颜色均为果绿色;5、为保证隔离栏的稳定性,可用覆土将隔离栏底部与地面之间的空隙填实,具体数量按实结算					
27	01B005	补充清单项目	现状隔离栏拆除,含基础拆除、垃圾清理外运,具体数量按实结算	m	270	4.54	1225.80	0.00
28	01B006	补充清单项目	河滩石,撒布厚度按平均30cm计,做法详见图纸,具体数量按实计算	m ³	51	517.99	26417.49	0.00
29	081201001001	拆除路面	硬质破除,破除深度由现场综合考虑,含垃圾清理外运,运距及弃置点由投标单位自行考虑,具体数量按实计算	m ³	100	43.35	4335.00	0.00
30	01B007	补充清单项目	地形造型,做法详见图纸并满足甲方要求,具体数量按实结算	m ²	4252	3.15	13393.80	0.00
31	01B008	补充清单项目	绿化种植土,土方外购运至现场,土方满足种植要求不得掺杂石块、砖屑和建筑垃圾等,具体数量按实结算	m ³	5520	22.72	125414.40	0.00
32	010101001001	平整场地	场地内挖高填低,做法详见图纸并满足甲方要求,具体数量按实结算	m ²	15131	1.11	16795.41	0.00
		分部分项合计					649384.61	0.00
本页小计							187581.9	
合计							649384.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	050405001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	7857.56
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1	6493.85
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	1363.71
5	050405002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.08	519.51
6	050405003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.3	1948.15
7	050405004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.18	1168.89
9	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.1	649.38
12	050405009001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.6	3896.31
13	050405010001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	050405011001	工程按质论价：市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
15	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
16	050405012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.04	259.75
17	050405015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
19		合计	[2]~[18]	100	16299.55

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	40000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	40000.00	

暂列金额明细表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	预留金	项	40000.00	
	合计		40000.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：长荡湖互通道口环境整治项目施工

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	27168.84	100	27168.84
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	705684.16	3.3	23287.58
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	705684.16	0.55	3881.26
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	705684.16	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	705684.16	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	732853.00	9	65956.77
3	合计	[1]+[2]	93125.61	100	93125.61

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：