印荡村道路铺设工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：81900.43

（大写）：捌万壹仟玖佰元肆角叁分

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年05月12日

复核时间：2025年05月12日

单项工程招标控制价表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	印荡村道路铺设工程	81900.43		1304.89	1718.03
合　计		81900.43		1304.89	1718.03

单位工程招标控制价表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	71167.20	
1.1	人工费	17066.40	
1.2	材料费	47049.60	
1.3	施工机具使用费	1482.00	
1.4	企业管理费	3705.00	
1.5	利润	1864.20	
2	措施项目费	2252.78	
2.1	单价措施项目费	926.26	
2.2	总价措施项目费	1326.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1304.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1718.03	
5	税金	6762.42	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		81900.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路基整平压实	m2	780	1.94	1513.20	
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商砼路面 2、厚度：15cm 3、备注：包含养护、支拆模、切缝等	m2	780	89.30	69654.00	
		分部分项合计					71167.20	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	926.26	926.26	
		单价措施合计					926.26	
本页小计							72093.46	
合　　计							72093.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1304.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1081.40			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	223.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	21.63			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测
合　计					1326.52			

规费、税金项目计价表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1718.03	100.000	1718.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73419.98	2.000	1468.40
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73419.98	0.340	249.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73419.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	75138.01	9.000	6762.42
合　计					8480.45

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：印荡村道路铺设工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	85.8	0.69	59.20	
2	02190111	尼龙帽		个	33	0.74	24.42	
3	03515100	圆钉		kg	0.2145	4.97	1.07	
4	03652401	钢锯片		片	1.014	360.17	365.21	
5	05030600	普通成材		m3	0.0165	1372.08	22.64	
6	31150101	水		m3	171.6	4.57	784.21	
7	32011111	组合钢模板		kg	10.923	4.29	46.86	
8	32020115	零星卡具		kg	39.105	4.18	163.46	
9	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	119.34	380.00	45349.20	
合计							46816.27	