# 根思乡2025年农村生态河道建设1标段 工程

# 招标控制价

招标控制价	(小写)	541196. 64	1
	(大写)	伍拾肆万壹仟壹佰玖拾	陆元陆角肆分
招 标 人: _	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
_	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人: _	(造价人员签字盖专用	复 核 <b>人:</b>	(造价人员签字盖专用章)
编制时间:	2025年08月22日	复核时间:	2025年08月22日

#### 工程项目总价表

合同编号: 20250822 第1页 共1页

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额(元)
_		建筑工程分类分项工程量清单项目	499316. 98
1		东风中沟木桩护坡	236121. 39
2		顾前9组河木桩护坡	263195. 59
		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	16108. 39
四		其他项目	25771. 27
五.		零星工作项目	
		合计	541196. 64

#### 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 20250822 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程 数量	单价 (元)	合价(元)	主要技术 条款编码
1		东风中沟木桩护坡				1		236121 . 39	
1.1	50010300100 1	场地清杂	1、人工砍小树林 、挖竹根、芦苇 2、外运处理		m2	4550	9.85	44817. 5	
1.2	50010300100 2	河塘排水	1、河道积水排除		项	1	896. 38	896. 38	
1.3	50010100200 1	一般土方开挖	1、挖机刷坡 就 近挖填 2、缺方土源中标 单位综合考虑		m3	310	2. 48	768. 8	
1.4	50010300100 3	一般土方填筑	1、土方分层填筑 就近取土		m3	310	7. 09	2197. 9	
1.5	50010400500 1	疏浚清淤	1、 水力清淤 2、泥浆泵送土1k m内至村委会指定 地点		m3	700	7. 91	5537	
1.6	50010601700 1	木桩支护	1、稍径10cm桩长 3m杉木桩中心间 距33cm上口绑2根 通长横木 2、桩后三层20*4 0*80cm(厚*宽*长 ) 生态袋装土码放1 .8m宽土工布		m	700	211. 45	148015	
1.7	50010900100 2	混凝土泄水槽	1、净槽宽30cm两 边预制格梗10cm 厚 2、槽净深20cm 3、底部70cm宽20 cm厚C25		座	2	3637. 7 9	7275. 5 8	
1.8	50010900100 3	混凝土八字出水口	1、C25商品混凝 土 2、具体做法详见 施工图		座	2	6869. 5 9	13739. 18	
1.9	50011400200 1	临时围堰一	1、挖掘机挖装附近土源 近土源 2、分层压实 3、迎水面彩条布 覆盖 编织袋装土 挤压 4、围堰拆除 回 填附近取土区		т3	315	40. 87	12874. 05	
2		顾前9组河木桩护坡				1		263195 . 59	
2.1	50010300100 4	场地清杂	1、人工砍小树林 、挖竹根、芦苇 2、外运处理		m2	5395	9.85	53140. 75	
2.2	50010300100 5	河塘排水	1、河道积水排除		项	1	607. 23	607. 23	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 20250822 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	   项目特征描述 	项目工作内容	计量 单位	工程数量	单价 (元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.3	50010100200 2	一般土方开挖	1、挖机刷坡 就 近挖填 2、缺方土源中标 单位综合考虑		m3	359	2. 48	890. 32	
2.4	50010300100 6	一般土方填筑	1、土方分层填筑 就近取土		m3	359	7. 09	2545. 3 1	
2.5	50010400500 2	疏浚清淤	1、 水力清淤 2、泥浆泵送土1k m内至村委会指定 地点		m3	1693	7. 91	13391. 63	
2.6	50010601700 2	木桩支护	1、稍径10cm桩长 3m杉木桩中心间 距33cm上口绑2根 通长横木 2、桩后三层20*4 0*80cm(厚*宽*长 ) 生态袋装土码放1 .8m宽土工布		m	830	180. 04	149433	
2.7	50010900100 4	混凝土水码头	1、总宽1.5m两边 格梗C25商品混凝 土 2、台阶高度15cm 宽度37.5cm 3、近水平台挑出 密打3m 木桩		座	2	10936. 88	21873. 76	
2.8	50010900100 6	混凝土八字出水口	1、C25商品混凝 土 2、具体做法详见 施工图		座	1	13739. 21	13739. 21	
2.9	50011400200 2	临时围堰二	1、挖掘机挖装附 近土源 2、羊足碾分层压 实 3、迎水面彩条布 覆盖 编织袋装土 挤压 4、围堰拆除 回 填附近取土区		m3	183. 7 5	41. 22	7574. 1 8	
		合计						499316 . 98	

# 措施项目清单计价表

合同编号: 20250822 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	环境保护措施	998. 63
2	安全生产与文明工地	7323. 13
3	临时工程	
4	交通工程	2496. 58
5	保险费	1497. 95
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	3792. 1
	合计	16108. 39

# 其他项目清单计价表

合同编号: 20250822 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	预留金	25771. 27	
	合计	25771. 27	