工程造价咨询报告书

咨询项目全称: 原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升工程

咨询业务类别: 工程量清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 : <u>2025 年 07 月 15 日</u>



咨询报告书编号: 20250715

咨询项目委托方全称: 高邮市送桥镇人民政府

咨询企业法定住所: 高邮市城南经济新区中心大道 66 号高强大厦 7 楼

邮

编: 225600 联系电话: 13773300718

咨询作业期: 2025-06-10 至 2025-07-15

法定代表人:

技术负责人:

项目负责人

从事专业: 装饰

安装

专业咨询员:

执业

专业咨询员:

执业资格:

扬州九域工程咨询有限公司

(司字第 20250715 号)

原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升工程 工程量清单及最高投标限价编制报告

高邮市送桥镇人民政府:

受贵单位委托,我公司对原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升 工程,工程量清单及最高投标限价编制,现将编制结果报告如下:

一、工程概况

原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升工程位于高邮市郭集镇, 一层室内改造装修面积约533.8m2,室外立面原外墙涂料改造、一层室外 窗更换、改造厕所土建及安装内容、新建室外连廊。

二、编制范围

建设单位提供的设计施工图纸范围内约定的工程内容,详见工程量清单。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014);
- 3、省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价(2014)448号);
 - 4、关于执行《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉

(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》的通知(扬建工(2014)20号);

- 5、与本工程项目有关的标准、规范;
- 6、施工现场情况、地形地貌、工程特点及常规施工方案;
- 7、其他现行的国家和地方的关于工程造价的相关规定。

四、预算编制要求

一、 室内外装饰及其他区域改造范围:

- 1. 门诊楼一层地砖地面:原旧地砖面层凿除,重新铺贴地砖;过道、 大厅面砖规格为800*800mm、诊室及其他功能室室内面砖规格为600*600mm。
- 2.门诊楼一层天棚吊顶一:全丝杆吊杆,50 系列轻钢龙骨,600*600mm 硅酸钙板饰面; 部位: 诊室及其他功能室。
- 3. 门诊楼一层天棚吊顶二:全丝杆吊杆,50 系列轻钢龙骨,面层材料品种、规格:9.5 厚双层纸面石膏板,自粘胶带、钉眼封点防锈漆、批刷白水泥腻子、白色无机涂料各三遍;部位:一层过道及大厅。
- 4. 门诊楼一层内墙面:除治疗室、换药室、输液室及大厅、过道外房间为木龙骨、PVC板饰面;一层治疗室、换药室、输液室及大厅、过道墙面为面砖饰面、面砖规格为300*600mm。
- 5. 门诊楼原一层室内木门更换、一层室内铝合金窗更换, 一层室外立 面窗更换。
 - 6. 门诊楼外墙面改造、外墙真石漆出新。
- 7. 卫生间内外墙面及地面:地面为面砖饰面面砖规格为 600*600mm,内墙面为面砖饰面面砖规格为 300*600mm,内墙天棚为乳胶漆 3 遍,外墙为真石漆饰面。
 - 8. 室外厕所与门诊楼增加连廊一道。

9. 工程量暂按设计图纸计算, 最终按实际发生结算。

(二)、安装部分:

改造范围内的水电安装项目,工程量暂按设计图纸计算,最终按实际 发生结算。

五、共性编制方法

- 1. 人工单价按苏建函价(2025)66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》计取;
- 2. 主要材料、设备、成品构件价格参考《扬州工程造价管理》(2025 年 6月)的建材信息价以及市场价;
- 3. 苏建函价〔2019〕178 号关于转发《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 4. 扬尘污染防治增加费按[2018]第 24 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算;
 - 5.《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》(省厅公告(2021)第16号);
 - 6. 各专业安全文明施工措施费按省级标化一星级取费标准;
 - 7. 总价措施项目费取费标准除注明外按文件规定中间值计取;
 - 8. 本项目赶工措费、按质论价费用、环境保护税不考虑;
 - 9. 此项目未考虑暂列金。

五、咨询结论:

原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升工程最高投标限价为990562.20元。(其中安装部分造价为: 124005.45元)

附件:

- 1、建设工程最高投标限价编制统一口径
- 2、建设工程最高投标限价



主题词: 工程 清单 最高投标限价 编制 抄 送:

共印: 5份

原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升工程 工程量清单及招标控制价编制的统一口径

● 工程概况

原郭集卫生院(德华社区卫生室)改造提升工程位于高邮市郭集镇,一层室内改造装修面积约533.8m2,室外立面原外墙涂料改造、一层室外窗更换、改造厕所土建及安装内容、新建室外连廊。

● 编制范围

建设单位提供的设计施工图纸范围内约定的工程内容,详见工程量清单。

● 编制依据

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014);
- 3. 省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500—2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价(2014)448号);
- 4. 关于执行《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》的通知(扬建工(2014)20号);

- 5. 与本工程项目有关的标准、规范:
- 6. 施工现场情况、地形地貌、工程特点及常规施工方案;
- 7. 其他现行的国家和地方的关于工程造价的相关规定。

● 共性编制方法

- 1. 人工单价按苏建函价(2025)66号《省住房城乡建设厅关于 发布建设工程人工工资指导价的通知》计取:
- 2. 主要材料、设备、成品构件价格参考《扬州工程造价管理》(2025 年6月)的建材信息价以及市场价;
- 3. 苏建函价〔2019〕178 号关于转发《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 4. 扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关 于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算;
- 5.《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》(省 厅公告〔2021〕第 16 号);
 - 6. 各专业安全文明施工措施费按省级标化一星级取费标准;
 - 7. 总价措施项目费取费标准除注明外按文件规定中间值计取;
 - 8. 本项目赶工措费、按质论价费用、环境保护税不考虑;
 - 9. 此项目未考虑暂列金。

● 详细编制要求

- 一、 室内外装饰及其他区域改造范围:
- 1. 门诊楼一层地砖地面:原旧地砖面层凿除,重新铺贴地砖;过 道、大厅面砖规格为800*800mm、诊室及其他功能室室内面砖规格为

12	坐便器	套	850.00
13	小便器	套	620.00
14	防水防尘吸顶灯 1*16W	套	120.00

2、工程量暂按设计图纸计算,最终按实际发生结算。

高邮市送桥镇人民政府 2025 年 07 月 15 日

原郭集卫生院 (德华社区卫生室)提升改造工程___**工程**

最高投标限价

最高投标限价(小写):	990562. 20	
(大:	写):	3玖万零伍佰陆拾贰	元贰角零分
招标人:	高邮市送桥镇人民政府	造价咨询人:	扬州无域工程咨询有限公司 (单位公章)
法定代表人或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 文其授权人:	(签字或盖章)
专业咨询员:	杨 角 光 B14013200014142 扬 州 九 城 工 程 咨 询 造像效果 答案 请 有用章)	项目负责人:	京 3末 B11153200034468 扬 州 九 域 工 程 咨 询 有 限 公司 (建衡至1.程师签宿盖专用章)

编 制 时 间: 2025年07月15日 复 核 时 间: 2025年07月15日

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 原郭集卫生院(德华社区卫生室)提升改造工程

第1页 共1页

	W	A		其中: (元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费
1	门诊楼一层室内装饰	710772. 76		14231. 71	17884. 46
2	室外连廊	47914. 88		1641. 20	1580. 69
3	电房改厕所	46278. 05		1585. 15	1526. 70
4	室内外拆除部分	61591.06		892. 46	2417. 73
5	郭集卫生院电房改造为厕所-水电安 装工程	24813. 29		430. 60	624. 35
6	郭集卫生院装修改造-水电安装工程	99192. 16		1721. 31	2495. 88
	合 计	990562. 20		20502. 43	26529. 81

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

ニイエココイか・	1]珍俊一层至内表师	ξ:			
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)		
1	分部分项工程费	575916. 04			
1. 1	人工费	152607. 92			
1.2	材料费	328092. 94			
1. 3	施工机具使用费	4248. 76			
1. 4	企业管理费	67446. 17			
1.5	利润	23520. 25			
2	措施项目费	58284. 60			
2. 1	单价措施项目费	37519. 79			
2. 2	总价措施项目费	20764. 81			
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	14231.71			
3	其他项目费				
3. 1	其中: 暂列金额				
3. 2	其中: 专业工程暂估				
3. 3	其中: 计日工				
3. 4	其中: 总承包服务费				
4	规费	17884. 46			
5	税金	58687. 66			
- 長7		710772. 76			

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第1页 共4页

		至的表佈				第1页 共4页			
序号	 项目编码	项目名称	15 D.性红世史	计量	T100		金额(元)	44.1	
17.5	火口細円	- 坝口石柳	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中	
				-	-			暂估价	
<u> </u>		JE JE	1、部位: 诊室及其						
1	011102003001	块料楼地面	他功能室 2、做法:面砖饰面 3、面砖规格:600*6 00mm 4、颜色:甲方指定	m2	307. 64	157. 90	48576. 36		
2	011102003002	块料楼地面	1、部位: 过道、大 厅 2、做法: 面砖饰面 3、面砖规格: 800*8 00mm 4、颜色: 甲方指定	m2	157. 35	176. 68	27800. 60		
3	011107001001	石材台阶面	1、部位: 西入口门 厅; 2、做法: 铺贴石材; 3、石材规格及颜色: 甲方指定: 4、改造修补量暂按5 0%考虑;	m2	39. 79	322. 72	12841. 03		
4	011108001001	石材零星项目	1、结合层厚度、砂 浆配合比: 30厚干硬 性水泥砂浆 2、面层材料品种、 规格、颜色: 20厚门 槛石, 颜色甲方定 3、原门槛石位置	m2	6. 78	286. 44	1942. 06		
5	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂 浆配合比: 30厚干硬 性水泥砂浆 2、面层材料品种、 规格、颜色: 甲方指 定 3、部位: 楼梯起步 平台处	m2	6. 22	284. 43	1769. 15		
		分音	部小计				92929. 20		
		墙面及	公门窗部分						
6	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、 规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、 规格、颜色: PVC面 板 3、部位:除治疗室 、换药室、输液室及 大厅、过道外房间;	m2	646. 4	161. 75	104555. 20		
\rightarrow									
		,	本页小计				197484. 40		

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第2页 共4页

	L程名称: I] 珍倭一层室内装饰		林段:		第2页 共4		1,1-2, 2,12	
				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
7	011204003001	块料墙面	1、墙面砖饰面 2、面层材料品种、 规格、: 300*600mm (暂定) 3、部位: 治疗室、 换药室、输液室、过 道及大厅;	m2	361. 99	205. 82	74504. 78	
8	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度: 60mm 2、基层材料种类、 规格: 12厚木工板基 层,防火涂料三遍 3、面层材料品种、 规格、颜色: 1.0厚 黑色不锈钢饰面	m	98. 38	25. 89	2547. 06	
9	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度: 100 mm 2、面层材料品种、 规格、颜色: 300* 600、颜色甲方指定 3、部位: 大厅、过 道 、换药室、输液室、 治疗室;	m	138. 7	31. 41	4356. 57	
10	011108001003	石材零星项目	1、工程部位: 窗台 2、面层材料品种、 规格、颜色: 人造 大理石	m2	15. 02	627. 44	9424. 15	
11	010401012001	零星砌砖	部位: 补洞口	m3	0. 69	1315. 65	907. 80	
12	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:定制成品套装木门M1000*2200 (含门锁、五金、门套、门边线及油漆)	樘	17	1500. 00	25500. 00	
13	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 1500*1800 2、铝合金窗 (规格型号不低于原旧窗) 3、部位: 一层室内窗	m2	35. 1	320. 55	11251. 31	
14	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、窗代号及洞口尺寸: 1800*1800; 1800*10600mm 2、铝合金窗 (规格型号不低于原旧窗 3、部位: 一层室外窗	m2	90. 36	320. 55	28964. 90	
15	011406001001	抹灰面油漆	1、部位: 1-3层外墙 2、旧墙面重新做真 石漆	m2	1087. 13	80. 49	87503. 09	
			本页小计				244959. 66	

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第3页 共4页

		主的表明		T		第3贝 共4贝 今額(元)			
序号	15日4017	15日夕4	15日44年4	计量	T 10.5	ļ	金额(元)	##	
チラ	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
16	011203001001	零星项目一般抹 灰	1、部位: 一层外墙 窗窗套	m2	36. 64	157. 33	5764. 57		
		分	部小计				355279. 43		
		吊	顶部分						
17	011302001004	吊顶天棚	1、A Φ 8 镀 规格 任 1000; 吊、	m2	164. 41	252. 85	41571. 07		
18	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8镀锌丝杆吊筋 H=1000; 2、龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨; 3、面层材料品种、规格、:600*600*9 mm硅酸钙板; 4、动能室;	m2	307. 64	130. 52	40153. 17		
19	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格: 石膏板 2、油漆 3、部位: 诊室及其 他功能室	m	63. 1	57. 70	3640. 87		
20	011403002001	窗帘盒油漆	1、窗帘盒油漆: 腻 子两遍、调和漆三遍	m	63. 1	15. 84	999. 50		
21	010810001001	窗帘	1、窗帘材质: 布料 2、成品: 含轨道安 装 3、高度: 2.8m	m	126. 2	94. 96	11983. 95		
		分	部小计				98348. 56		
		其他部分							
22	011508004001	金属字	1、尺寸 : 250*300mm 2、材质: 金属	个	5	294. 57	1472. 85		
			本页小计				105585. 98		

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第4页 共4页

上柱石桥: 门珍俊一层至内装饰 ————————————————————————————————————		标段:					74贝 共4贝	
				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
23	011501001008	柜台	1、台柜规格: 定制 木制接待台柜 :3000*1000*900mm长 *高*宽 2、部位: 门厅接待 台 3、做法: 见饰施15 详图	m	3	2000. 00	6000. 00	
24	011501001010	柜台	1、台柜规格: 定制 木制柜 H=0.85m 2、部位: 换药室 3、做法: 见饰施11 及13	m	6. 7	900.00	6030. 00	
25	011501001013	柜台	1、台柜规格: 定制 木制柜 H=0.80m 2、部位: 治疗室 3、做法: 只换柜门 台面不换	m2	6. 64	400.00	2656. 00	
26	011501001011	成品办公桌椅	1、成品成套桌椅 2、部位: 诊室、B超 室、心电图室	套	10	1000.00	10000.00	
27	011501001012	成品椅	1、成品椅 2、部位: 门厅内	套	8	400.00	3200.00	
		分	部小计				29358. 85	
		分部分	分项合计				575916.04	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	472. 02	16. 25	7670. 33	
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式: 双排 2、搭设高度: 12米 3、脚手架材质: 钢 管	m2	1376. 82	21. 68	29849. 46	
		单价扫	昔施合计				37519. 79	
	本页小计						65405. 79	
			合 计				613435.83	

规费、税金项目计价表

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

1 H 10.	1100	1042.		75177 7717
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	17884. 46
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	2. 400	15220. 82
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	0. 420	2663. 64
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+ 规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	58687. 66
				76572. 12

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第1页 共3页

エイエコイ	50000000000000000000000000000000000000			₩₹又:				引贝 共3万
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	0.0631	5. 69	0. 36	
2	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	1470. 1623	0. 22	323. 44	
3	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	1622. 464	0. 47	762. 56	
4	03032113	塑料胀管螺钉		套	1957. 176	0.09	176. 15	
5	03070821	胀头、胀管		套	625. 9383	0. 45	281. 67	
6	03110141	镀锌丝杆		kg	247. 264275	5. 04	1246. 21	
7	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	49. 0893	5. 57	273. 43	
8	03270202	砂纸		张	3. 155	0. 94	2. 97	
9	03510705	铁钉	70mm	kg	21. 9776	7. 26	159. 56	
10	03510705~1	铁钉	70mm	kg	1. 18056	7. 26	8. 57	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	208. 379232	7. 12	1483. 66	
12	03652403	合金钢切割锯片		片	1. 858731	54. 35	101. 02	
13	04010611	复合硅酸盐水泥	32. 5级	kg	435. 846508	0. 34	148. 19	
14	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	10416. 52703 8	0. 34	3541. 62	
15	04010701	白水泥		kg	683. 9076	1. 08	739. 99	
16	04010701~1	白水泥		kg	124. 45837	1. 08	134. 66	
17	04030107	中砂		t	31. 670431	169. 00	5352. 30	
18	04090120	石灰膏		m3	0. 099973	291. 00	29. 09	
19	04090801	石膏粉	325目	kg	15. 27681	0. 36	5. 50	
20	04135500	混凝土实心砖	240×115×53	百块	3. 7674	67. 00	252. 42	
21	05030600	普通木成材		m3	7. 448875	1951. 87	14539. 24	
22	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	4. 13196	41.75	172. 51	
23	05092103	细木工板	δ 12mm	m2	29. 81475	41. 75	1244. 77	
24	05250502	锯(木)屑		m3	3. 32163	47. 17	156. 68	
25	06612147~1	墙面砖	300*600mm	m2	371. 03975	65. 00	24117. 58	
26	06650101~1	地砖	600*600mm	m2	313. 7928	65. 00	20396. 53	
27	06650101 [~] 2	地砖	800*800mm	m2	160. 497	85. 00	13642. 25	
28	06650315~1	面砖踢脚线	300*600mm	m2	21. 7759	65. 00	1415. 43	
29	07112130~1	石材块料面板		m2	6. 3444	180. 00	1141. 99	
30	07112130 [~] 2	人造大理石	窗台板	m2	17. 67854	200.00	3535. 71	
31	07112130 [~] 3	石材块料面板		m2	47. 5014	180. 00	8550. 25	
32	08010200	纸面石膏板	1200×2400×9.5m m防水	m2	29. 81475	18. 16	541. 44	
33		纸面石膏板	1200×2400×9.5m m防水	m2	378. 143	18. 16	6867. 08	
34	08090300 [~] 1	PVC墙板	宽度600-900mm	m2	678. 72	50.00	33936. 00	
35	08310113	轻钢龙骨(大)	$50 \times 15 \times 1.2$	m	914. 36085	4. 58	4187.77	
36	08310122	轻钢龙骨(中)	$50 \times 20 \times 0.5$	m	1020. 5721	2. 81	2867. 81	
37	08310131	轻钢龙骨(小)	$25\times20\times0.5$	m	55. 8994	2. 88	160. 99	

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第2页 共3页

	3 - 1 - 1 - 1 -	冶主门级 师		17742			-1	יבעי אני
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	08330108	大龙骨垂直吊件 (轻钢)	60	只	944. 1	0. 64	604. 22	
39	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1557. 765	0. 39	607. 53	
40	08330113	小龙骨垂直吊件		只	213. 733	0. 34	72. 67	
41	08330300	轻钢龙骨主接件		只	472.05	0. 51	240. 75	
42	08330301	轻钢龙骨次接件		只	566. 46	0.60	339. 88	
43	08330302	轻钢龙骨小接件		只	21. 3733	0. 26	5. 56	
44	08330309	小龙骨平面连接 件		只	213. 733	0. 51	109. 00	
45	08330310	中龙骨平面连接 件		只	2737. 89	0. 43	1177. 29	
46	08330500	中龙骨横撑		m	971. 4789	3. 00	2914. 44	
47	08330501	边龙骨横撑		m	95. 3541	2. 57	245. 06	
48	09093511	铝合金推拉窗		m2	120. 4416	200.00	24088. 32	
49	09410703	窗帘布(成品)		m2	356. 8936	22. 00	7851.66	
50	09490504	铝合金窗帘轨	单轨	m	141. 344	13. 58	1919. 45	
51	09493560	镀锌铁脚		个	978. 588	1. 58	1546. 17	
52	10130706~1	黑色不锈钢踢脚 线(成品)	δ 1mm	m2	4. 13196	192. 17	794. 04	
53	10390303	金属字	0.2m2以内	个	5. 05	250. 00	1262. 50	
54	11010304~6	白色无机涂料		kg	79. 90326	20.00	1598. 07	
55	11010319	仿石型外墙涂料		kg	4892. 085	10. 74	52540. 99	
56	11010323	水性封底漆		kg	380. 4955	15. 16	5768. 31	
57	11030304	红丹防锈漆		kg	3. 2882	15. 19	49. 95	
58	11111715	酚醛清漆		kg	0. 1262	13. 45	1.70	
59	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	1. 5144	14. 09	21. 34	
60	11112503	调和漆		kg	2. 8395	14. 09	40. 01	
61	11112512	透明罩光漆		kg	434. 852	11.73	5100.81	
62	11430327	大白粉		kg	14. 96131	0.35	5. 24	
63	11590914	硅酮密封胶		L	18. 1917	30.00	545. 75	
64	12030107	油漆溶剂油		kg	63. 81074	12. 01	766. 37	
65	12060334	防腐油		kg	23. 03206	5. 15	118. 62	
66	12333551	PU发泡剂		L	32. 93325	25. 73	847. 37	
67	12333553	石材防护剂 (水性)	¥	kg	7. 1622	19. 72	141. 24	
68	12410163	干粉型粘结剂		kg	90. 12	4. 29	386. 61	
69	12413518	901胶		kg	257. 795948	2. 14	551.68	
70	12413535	万能胶		kg	0. 314816	20.00	6. 30	
71	12430342	自粘胶带		m	234. 77748	0. 13	30. 19	
72	13050321~1	硅酸钙板	$600 \times 600 \times 9$ mm	m2	323. 022	30.00	9690.66	
73	17310706	双螺母双垫片	ф8	副	625. 9383	0. 51	319. 23	

工程名称: 门诊楼一层室内装饰

标段:

第3页 共3页

上柱名称: 1 1 1 7 8 6 7 8 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				,	月3贝 共3贝			
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	31010707	密封油膏		kg	1. 611218	5. 57	8. 97	,
75	31110301	棉纱头		kg	9. 30615	5. 57	51.84	
76	31150101	水		m3	22. 429886	4. 57	102. 50	
77	32030303	脚手钢管		kg	586. 530432	4. 51	2643. 49	
78	32030504	底座		个	1. 660032	5. 60	9. 30	
79	32030513	脚手架扣件		个	92. 4039	6. 83	631. 12	
80	32090101	周转木材		m3	1. 10538	1730. 06	1912. 37	
81	CL0002 [~] 11	定制成品套装木 门 (含门锁、五金 、门套、门边线 及油漆)	1000*2200	樘	17	1500. 00	25500. 00	
82	CL0003	成品办公桌椅		套	10	1000.00	10000.00	
83	CL0003~1	成品椅		套	8	400.00	3200.00	
84	CL0005~2	H=1000	3000*1000*900长* 高*宽	m	3	2000. 00	6000.00	
85	CL0005~4	定制柜台 H=0.85m		m	6. 7	900.00	6030. 00	И
86	CL0005~5	定制柜门 H=0.80m		m2	6. 64	400.00	2656. 00	
			合计				333551.97	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 室外连廊

标段:

T-1-1-10.	至77.任邸			
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)	
1	分部分项工程费	39932. 08		
1. 1	人工费	10945. 40		
1.2	材料费	21936. 23		
1.3	施工机具使用费	2095. 44		
1.4	企业管理费	3390. 08		
1.5	利润	1564. 93		
2	措施项目费	2445. 84		
2. 1	单价措施项目费			
2. 2	总价措施项目费	2445. 84		
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	1641. 20		
3	其他项目费			
3. 1	其中: 暂列金额			
3. 2	其中: 专业工程暂估			
3. 3	其中: 计日工			
3. 4	其中: 总承包服务费			
4	规费	1580. 69		
5	税金	3956. 27		
		47014 00		
取同	13X40FK 川口川-1:4:5:4:5-中	47914. 88		

工程名称: 室外连廊

标段:

第1页 共2页

<u>_1</u> ±1	4称: 室外连廊		标题 				金额(元)	第1页 共2页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		拆	除部分					
1	01B001	路面切缝	1、原砼路面切缝	m	22. 68	12. 67	287. 36	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除旧路面 2、厚度: 150mm	m2	31. 75	21. 59	685. 48	
3	010103002001	余方弃置	1、余土外运 2、运距: 1KM (承包人自行考虑)	m3	6. 38	15. 78	100. 68	
		分	部小计				1073. 52	
		新	建部分	4				
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别: 三类 2、挖土深度: 0.55 米	m3	17. 46	11. 24	196. 25	
5	010103001001	回填方	基坑土方回填夯实	m3	15. 84	44. 39	703. 14	
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类: 商 品砼 2、混凝土强度等级 : C15	m3	0. 51	637. 67	325. 21	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类: 商 品砼 2、混凝土强度等级 : C30	m3	0. 94	721. 51	678. 22	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类: 商 品砼 2、混凝土强度等级 : C30	m3	0. 34	1733. 75	589. 48	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、厚度: 150mm 3、碎石垫 层60mm 4、部位: 破除原路 面处	m2	31. 18	132. 36	4126. 98	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 柱钢筋,三级钢	t	0. 146	5186. 89	757. 29	
11	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类: 镀锌 钢板 2、规格: 240*240*1 4	t	0.053	14833. 84	786. 19	
12	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格 : 120*120*10 2、制作及安装 3、防火涂料薄型	t	0. 411	10126. 94	4162. 17	
13	010604001001	钢梁	1、梁类型: I20a 2、制作及安装 3、防火涂料薄型	t	0. 855	9752. 53	8338. 41	
14	011506003001	玻璃雨篷	1、钢化玻璃雨逢 2、6+0.76+6钢化夹 胶	m2	32. 18	565. 42	18195. 22	
分部小计							38858. 56	
			本页小计				39932. 08	

工程名称: 室外连廊

标段:

第2页 共2页

		175-			第2页 共2页				
				计量			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分	分项合计				39932. 08		
				1					
				1					
			本页小计	1	1	-			
			合 计				39932. 08		
			п и				39932.08		

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外连廊

标段:

第1页 共1页

.任白你:	エバルル	1小段:	第1页 共1页	
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	1580. 69
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	3. 200	1356. 09
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	0. 530	224. 60
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+ 规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	3956. 27
		合 计		5536. 9

工程名称: 室外连廊

标段:

第1页 共2页

ニリエコーク	小:至外迁廊			1小打:			7.	第 1以 六
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合 (按直径12mm)	t	0. 14892	3154. 00	469. 69	
2	01150211	六角空心钢		kg	0. 149225	4. 72	0. 70	
3	01270100	型钢		t	1. 554452	3755. 00	5836. 97	
4	02090101	塑料薄膜		m2	0. 8566	0. 69	0. 59	
5	02290301	麻绳		kg	0. 03387	5. 75	0. 19	
6	02290401	麻袋		条	0. 2634	4. 29	1. 13	
7	03410200	电焊条		kg	20. 2734	6. 87	139. 28	
8	03410205	电焊条	J422	kg	18. 5925	6. 87	127. 73	
9	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	9. 23106	7. 72	71. 26	
10	03450200	焊剂		kg	3. 55515	3. 43	12. 19	
11	03510701	铁钉		kg	1. 695042	7. 26	12. 31	
12	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2. 105433	7. 12	14. 99	
13	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1. 040273	8. 77	9. 12	
14	03590100	垫铁		kg	17. 15919	4. 81	82. 54	
15	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0. 09525	17. 16	1. 63	
16	03652403	合金钢切割锯片		片	0. 115668	54. 35	6. 29	
17	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	5. 87078	0. 34	2. 00	
18	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2194. 4484	0. 34	746. 11	
19	04030107	中砂		t	0. 015431	169.00	2. 61	
20	04030107~1	中(粗)砂		t	2. 943423	169. 00	497. 44	
21	04050207	碎石	5~40	t	6. 09198	152. 00	925. 98	
22	04050219	碎石	60	t	3. 722892	152. 00	565. 88	
23	05011200	圆木		m3	0.00171	1286. 32	2. 20	
24	06090704~1	钢化夹胶玻璃	6+0.76+6钢化夹胶	m2	33. 1454	168. 25	5576. 71	
25	08370504	一爪挂件		套	2. 8962	81. 47	235. 95	
26	08370505	二爪挂件		套	12. 2284	102. 91	1258. 42	
27	08370506	四爪挂件		套	13. 8374	154. 36	2135. 94	
28	11030303	防锈漆		kg	4. 095423	14. 14	57. 91	
29	11030309	环氧铁红防锈底 漆		kg	9. 0321	21. 44	193. 65	
30	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	7. 52675	24. 01	180. 72	
31	11030521	防火涂料		kg	37. 93482	16. 04	608. 47	
32	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	15. 0535	44. 75	673. 64	
33	11450503	稀释剂		kg	9. 63424	12. 42	119. 66	
34	11590914	硅酮密封胶		L	7. 7232	20. 62	159. 25	
35	12030107	油漆溶剂油		kg	0. 418833	6. 90	2. 89	
36	12370305	氧气		m3	23. 583945	2. 83	66. 74	
37	12370335	乙炔气		kg	3. 3789	15. 44	52. 17	
38	12370336	乙炔气		m3	2. 894667	14. 05	40. 67	

工程名称:室外连廊

标段:

第2页 共2页

1±111	小. 王八足师	0.		10.47				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	15372103-1	塑料卡		个	20. 427	0. 17	3. 47	
40	19450306	高压风管	Ф 25-6Р-20т	m	0. 015875	16. 29	0. 26	
41	31150101	水		m3	8. 268339	4. 57	37. 79	
42	32010502	复合木模板	18mm	m2	1. 49798	43. 30	64. 86	
43	32020115	卡具		kg	0.855246	4. 35	3. 72	
44	32020132	钢管支撑		kg	2. 194395	4. 08	8. 95	
45	32090101	周转木材		m3	0. 043713	1730. 06	75. 63	
46	32270103	金属校正器		kg	0. 09042	4. 00	0. 36	
47	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	0. 51765	412. 00	213. 27	
48	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	1. 2954	442. 00	572. 57	
		-						
		1	1		1	+		

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 电房改厕所

标段:

	七万以两万		ありた 六リ
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	38131. 82	
1. 1	人工费	10550. 61	
1.2	材料费	22809. 26	
1.3	施工机具使用费	383. 44	
1. 4	企业管理费	3041. 09	
1.5	利润	1347. 42	
2	措施项目费	2798. 41	
2. 1	单价措施项目费	436. 13	
2. 2	总价措施项目费	2362. 28	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	1585. 15	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	1526. 70	
5	税金	3821. 12	

工程名称: 电房改厕所

标段:

第1页 共1页

1± F	6杯: 电房仪侧所	T		<u>. </u>		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量		金额(元)	其中	
ביתו	火口柵門		火口付证油处	单位	上往里	综合单价	合价	暂估价	
1	010401012001	零星砌砖	1、砂浆强度等级、 配合比:混合M7.5	m3	0.72	819. 40	589. 97		
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级:水泥砖 2、墙体类型:内隔 墙 3、砂浆强度等级、 配合比:混合M7.5	m3	2. 8	671. 45	1880. 06		
3	010401012002	零星砌砖	1、砂浆强度等级、 配合比:水泥M7.5 2、部位:蹲坑	m3	1. 47	819. 40	1204. 52		
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位: 内隔墙及 门洞	m2	29. 34	34. 25	1004. 90		
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面	m2	22. 89	20. 29	464. 44		
6	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、 规格、颜色: 600* 600	m2	23. 95	139. 33	3336. 95		
7	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度: 150 mm 2、面层材料品种、 规格、颜色: 同地砖	m	25. 48	26. 68	679. 81		
8	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称: 内外墙及天棚、室外 檐边	m2	214. 56	4. 93	1057. 78		
9	011406001002	抹灰面油漆	1、膩子种类: 901胶 混合 2、刮膩子遍数: 三 遍 3、油漆品种、刷漆 遍数: 乳胶漆 4、部位: 天棚	m2	22. 89	35. 71	817. 40		
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位: 外墙 2、涂料品种、喷刷 遍数:真石漆	m2	101. 05	82. 07	8293. 17		
11	011210001001	卫厕隔断	1、部位: 卫生间 2、厕所隔板: 成品 隔板H1800	m2	22. 54	220. 00	4958. 80		
12	011204003001	块料墙面	1、部位: 内墙面 2、面层: 面砖饰面 3、规格: 300*600mm , 颜色甲方指定	m2	90. 62	152. 77	13844. 02		
		分部名	分项合计				38131. 82		
1	011701002001	外脚手架		m2	110. 21	1. 98	218. 22		
2	011701003001	里脚手架	内容: 粉刷及天棚油 漆	m2	22. 89	9. 52	217. 91		
		单价扫	昔施合计				436. 13		
			本页小计				38567. 95		
			合 计				38567. 95		

规费、税金项目计价表

工程名称: 电房改厕所

标段:

Company and	-CIA KARATA	10.4%		2.30
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	1526. 70
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	3. 200	1309. 77
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	0. 530	216. 93
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+ 规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	3821. 12
		合 计		5347. 8

工程名称: 电房改厕所

标段:

1111	宝名称: 电房以则所 标段:				м.	11贝 共		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	03652403	合金钢切割锯片		片	0. 074857	68. 60	5. 14	
2	04010611	水泥	32.5级	kg	1443. 501563	0.34	490. 79	
3	04010701	白水泥		kg	31. 73632	1.08	34. 34	
4	04010701~1	白水泥		kg	53. 5565	1.08	57. 95	
5	04030107	中砂		t	5. 731631	169. 00	968. 65	
6	04090120	石灰膏		m3	0. 111719	291.00	32. 51	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	1. 89987	0. 40	0.76	
8	04135500	砼水泥实心砖	240×115×53	百块	11. 9574	67. 00	801. 15	
9	04135500 [~] 1	砼水泥实心砖	240×115×53	百块	14. 896	67. 00	998. 03	
10	05250502	锯(木)屑		m3	0. 166632	47. 17	7. 86	
11	06612145~1	墙面砖	300×600 mm	m2	92. 8855	65. 00	6037. 56	
12	06650101	防滑地砖	600*600mm	m2	24. 429	65. 00	1587. 89	
13	06650315~1	面砖	600*600mm	m2	4. 00036	65. 00	260. 02	
14	11010304	内墙乳胶漆		kg	10. 59807	9. 77	103. 54	
15	11010319~1	仿石型外墙涂料		kg	454. 725	10. 74	4883. 75	
16	11010323~1	水性封底漆		kg	35. 3675	15. 16	536. 17	
17	11112512~1	透明罩光漆		kg	40. 42	21. 58	872. 26	
18	11430327	大白粉		kg	1. 89987	0.73	1. 39	
19	12030107	油漆溶剂油		kg	5. 8609	12. 01	70. 39	
20	12413518	901胶		kg	26. 2761	2. 14	56. 23	
21	31110301	棉纱头		kg	1. 18392	5. 57	6. 59	
22	31150101	水		m3	3, 538668	4. 57	16. 17	
23	CL0003	成品卫厕隔断		m2	22. 54	220. 00	4958. 80	
								10
			合计				22787. 94	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 室内外拆除部分

标段:

	至14%. 至F37 旅游师77		ガババ	
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)	
1	分部分项工程费	52190. 69		
1.1	人工费	36026. 57		
1. 2	材料费	2. 03		
1. 3	施工机具使用费	1782. 53		
1.4	企业管理费	9839. 09		
1.5	利润	4540. 47		
2	措施项目费	1897. 14		
2. 1	单价措施项目费			
2.2	总价措施项目费	1897. 14		
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	892. 46		
3	其他项目费			
3. 1	其中: 暂列金额			
3. 2	其中: 专业工程暂估			
3. 3	其中: 计日工			
3. 4	其中: 总承包服务费			
4	规费	2417. 73		
5	税金	5085. 50		
最高	高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01	61591.06		

工程名称: 室内外拆除部分

标段:

第1页 共1页

				\1 E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		拆	除部分					
1	011605001001	平面块料拆除	部位:一层室内面砖 及室外台阶	m2	506. 04	43. 64	22083. 59	
2	011605002001	立面块料拆除	部位:室内墙面砖	m2	698. 51	24. 82	17337. 02	
3	011610002001	金属门窗拆除	部位:一层室内外窗	m2	125. 4	6. 78	850. 21	
4	011610001001	木门窗拆除	部位:一层室内木门	樘	18	25. 28	455. 04	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰 面拆除	部位:一层室内天棚	m2	472. 02	8. 43	3979. 13	
6	011608001001	铲除油漆面	部位: 1-3层外墙	m2	1087. 13	4. 60	5000.80	
7	010103002001	余方弃置	1、拆除垃圾外运 2、运距暂按5KM 3、最终按实际发生 运距结算	m3	50. 64	49. 07	2484. 90	
		分	部小计				52190. 69	
		分部	分项合计				52190. 69	
	1							
			本页小计				52190. 69	
			合 计				52190. 69	

规费、税金项目计价表

工程名称: 室内外拆除部分

标段:

-1-11	主门介外亦即刀	7小段:	第1页 共1页		
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	2417. 73	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	3. 800	2055. 34	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	0. 670	362. 39	
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+ 规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	5085. 50	
		合 计		7503. 23	

工程名称:室内外拆除部分

标段:

上柱名称:至内外拆除部分			小权			1194 741		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	31150101	水		m3	0. 43516	4. 57	1. 99	
		<u> </u>						
		<u> </u>						
		ļ						
		ļ						
					-			
	-	-						
	-				-			
	-	-						
	-	-						
	-	+			-	-		
	-	-						
	-	-			-	-		
	+	+			-	-		
	+	-						
	-	-			-	-		
			A 31					
			合计				1. 99	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

	77条上上风电历以足为厕所。		
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21205. 08	
1. 1	人工费	4973. 82	
1. 2	材料费	13444. 30	
1.3	施工机具使用费	101. 11	
1.4	企业管理费	1989. 83	
1.5	利润	696. 02	
2	措施项目费	935. 06	
2. 1	单价措施项目费	217. 39	
2. 2	总价措施项目费	717. 67	
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	430. 60	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	624. 35	
5	税金	2048. 80	

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位		金额(元)		
					工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称: 成套照明 配电箱 2、型号: AL 3、接线端子材质、 规格: 无端子接线 4、安装方式: 悬挂 嵌入式	台	1	722. 38	722. 38	
2	030411001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 砖混 凝土暗敷	m	4	48. 28	193. 12	
3	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力 电缆 2、型号:YJV22- 4*10 3、敷设方式、部位 :管内敷设 4、电压等级 (kV):1KV	m	30	42. 03	1260. 90	
4	030408006001	电力电缆头	1、名称: 电力电缆 终端头制作安装 2、型号: 户内干包 式 3、规格: YJV22- 4*10 4、电压等级 (kV): 1kV		2	158. 56	317. 12	
5	030411001002	配管	1、名称: 电气配管 2、材质: 刚性阻燃 管PVC 3、规格: DN20 4、配置形式: 暗敷	m	24	12. 17	292. 08	
6	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒安 装 2、材质:PVC 3、规格:86 4、安装形式:暗装	个	4	7. 62	30. 48	
7	030411006002	接线盒	1、名称: 开关盒安 装 2、材质: PVC 3、规格: 86 4、安装形式: 暗装	个	2	7. 82	15. 64	
8	030411004001	配线	1、名称:铜芯绝缘 导线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:WDZ-BYJ- 2.5	m	72	3. 74	269. 28	
_								
							2101 00	
一 						3101.00		

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第2页 共4页

				N.E.			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
9	030404034001	照明开关	1、名称: 扳式暗开 关(单控) 双联 2、材质: 塑料 3、规格: 10A 250V 86系列 4、安装方式: 暗装	个	2	20. 27	40. 54	
10	030412001001	普通灯具	1、名称: 防水防尘 吸顶灯 2、型号: 1*16W 3、安装形式: 吸顶 安装	套	4	150. 01	600. 04	
11	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1、名称: 总等电位 联结端子箱 2、材质: 金属 3、规格: 350*300*1 20	台(块	1	370. 49	370. 49	
12	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 敷设 2、材质:不锈钢扁 钢 3、规格:40*4 4、安装部位:室内	m	4	47. 85	191. 40	
		分音	部小计				4303. 47	
		0310 给排水、	采暖、燃气工程					
13	031001006001	塑料管	1、名称:室内给水 塑料管 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR De63 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求:消毒冲 洗	m	20. 3	96. 48	1958. 54	
14	031001006002	塑料管	1、名称:室内给水 塑料管 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR De50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求:消毒冲 洗	m	8. 2	74. 93	614. 43	
15	031001006003		1、名称:室内给水 塑料管 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR De40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求:消毒冲 洗	m	3. 5	49. 19	172. 17	
			本页小计				3947. 61	

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第3页 共4页

		201.030 Page 27 Aug		计量		-	金额(元)	
字号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001006004	塑料管	1、名称:室内给水 塑料管 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR De32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求:消毒冲 洗	m	13. 4	42. 58	570. 57	III III
17	031001006005	塑料管	1、名称:室内给水 塑料管 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR De25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求:消毒冲 洗	m	12. 2	31. 73	387. 11	
18	031003001001	螺纹阀门	1、名称: 止回阀 2、规格、压力等级 : DN50 3、连接形式: 螺纹 连接	个	1	195. 23	195. 23	
19	031003001002	螺纹阀门	1、名称: 截止阀 2、规格、压力等级 : DN50 3、连接形式: 螺纹 连接	个	2	225. 53	451. 06	
20	031003001003	螺纹阀门	1、名称:自动排气 阀 2、规格、压力等级 : DN15 3、连接形式: 螺纹 连接	个	1	64. 64	64. 64	
21	031002001001	管道支架	1、名称: 管道支架 2、材质: 型钢	Kg	20	17. 09	341. 80	
22	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别: 轻锈 2、油漆品种: 红丹 防锈漆、调和漆 3、结构类型: 管道 支架 4、涂刷遍数、漆膜 厚度: 红丹防锈漆两 遍、调和漆两遍	kg	20	2. 73	54. 60	
23	031001006006	塑料管	1、介质:污、废水 2、材质、规格: UPV C50 3、连接形式: 粘接	m	12	35. 71	428. 52	
24	031001006007	塑料管	1、介质:污、废水 2、材质、规格: UPV C75 3、连接形式: 粘接	m	19. 2	55. 83	1071. 94	
			本页小计				3565. 47	

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第4页 共4页

				计量			金额(元)	
字号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						シャロナバ	ни	暂估价
25	031001006008	塑料管	1、介质: 污、废水 2、材质、规格: UPV C110 3、连接形式: 粘接	m	28. 2	72. 00	2030. 40	
26	031004003001	洗脸盆	1、材质: 陶瓷 (质优) 2、附件名称、数量 : 扳把式水嘴 3、名称: 台下盆	组	2	611. 32	1222. 64	
27	031004006001	大便器	1、材质: 陶瓷 (质优) 2、规格、类型: 手 压阀冲洗 3、名称: 蹲式大便 器	组	4	494. 30	1977. 20	
28	031004007001	小便器	1、材质: 陶瓷 (质优) 2、规格、类型: 手 压阀冲洗 3、名称: 小便器	组	2	693. 05	1386. 10	
29	031004004001	洗涤盆	1、材质: 陶瓷 (质优) 2、规格、类型: 单 水嘴 3、名称: 拖把池	组	1	340. 50	340. 50	
30	031004006002	大便器	1、材质: 陶瓷 (质优) 2、名称: 坐式大便 器	组	2	960. 78	1921. 56	
31	031004014001	给、排水附 (配)件	1、型号、规格: DN5 0 2、名称: 不锈钢地 漏	个	3	51.09	153. 27	,
32	010101007001	管沟土方	1、土壤类别: 二类土 土 2、挖沟深度: 深度 在1.5m以内 3、回填要求: 夯填	m3	18. 94	82. 33	1559. 33	
		分	部小计				16901.61	
		分部	3分项合计				21205. 08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	217. 39	217. 39	
			↑措施合计				217. 39	
			1.7.1.1				10000 00	
			本页小计				10808. 39	
			合 计				21422. 47	

规费、税金项目计价表

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	624. 3
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	2. 400	531. 30
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	0. 420	92. 99
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+ 规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	2048. 80
		*		
		合 计		2673.

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Ф 1. 6	kg	0. 0648	6. 00	0. 39	
2	01090166	圆钢	φ5.5~9	kg	0. 1112	3. 42	0. 38	
3	01090167~1	圆钢	ф8∼14	kg	0. 21	4. 79	1. 01	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	6. 6912	3. 85	25. 73	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4. 55	6. 83	
6	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	0. 284	4. 55	1. 29	
7	01210101	角钢		kg	2	3. 40	6. 80	
8	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	0. 538	5. 27	2. 84	
9	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	0. 65	4. 39	2. 85	
10	01270101- 1~2	型钢		kg	21. 2	3. 86	81. 81	
11	01293501	钢垫板		kg	0. 15	3. 77	0. 57	
12	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.069	8. 58	0. 59	
13	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0. 3374	7. 72	2. 60	
14	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0. 036	14. 58	0. 52	
15	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0. 336	2. 14	0. 72	
16	02270131	破布		kg	1. 0812	6. 00	6. 49	
17	02290103	线麻		kg	0. 093	10. 29	0. 96	
18	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0. 41	0.34	0. 14	
19	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2. 08	0. 25	0. 52	
20	03050573	精制带母镀锌螺 栓	M6~12×12~50	套	36. 348	0. 33	11. 99	
21	03050651	精制带母镀锌螺 栓	M8×50内2平1弹垫	套	2. 388	0. 69	1. 65	
22	03050654	栓	M10×100内2平1弹 垫	套	27. 8	1. 10	30. 58	
23	03050659	精制带母镀锌螺 栓	M16×100内2平1弾 垫	套	0. 4	2. 32	0. 93	
24	03050911	精制六角螺栓		kg	0. 1358	4. 82	0. 65	
25	03057113	伞形螺栓	M6∼8×150	套	8. 16	0.34	2. 77	
26	03070110	膨胀螺栓	M8	套	4. 12	0.30	1. 24	
27	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	9. 3552	3. 00	28. 07	
28	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	12. 1824	2.74	33. 38	
29	03090103	螺母		kg	0. 2842	6. 17	1. 75	
30	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0. 206	0.60	0. 12	
31	03130304~1	钢垫圈		kg	0. 1122	4. 97	0. 56	
32	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0. 206	0. 01		
33	03210211	砂轮片	Ф 400	片	0. 1608	11. 58	1. 86	
34	03210405	尼龙砂轮片	ф 100×16×3	片	0. 009	3. 26	0. 03	
35	03270104	铁砂布	2#	张	6. 54	0.86	5. 62	
36	03270202	砂纸		张	0. 9	0. 94	0.85	
37	03410206	电焊条	Ј422 ф3.2	kg	0. 798	6. 87	5. 48	

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程

标段:

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03410206 [~] 1	电焊条	Ј422 ф3.2	kg	0. 584	3. 77	2. 20	
39	03411302	焊锡		kg	0. 144	36. 87	5. 31	
40	03430900	焊锡丝		kg	0. 19	42. 88	8. 15	
41	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0. 0312	51. 45	1. 61	
42	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.7194	6. 93	4. 99	
43	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0. 4392	8. 35	3. 67	
44	03570225~2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.06	5. 15	0. 31	
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0. 0752	4. 72	0. 35	
46	03652404	金刚石锯片	ф114×1.8	片	0. 1992	17. 15	3. 42	
47	03652421	锯条		根	0. 36	0. 19	0. 07	
48	03652422	钢锯条		根	20. 454	0. 21	4. 30	
49	03652906~1	钢丝刷子		把	0. 03	1. 54	0. 05	
50	04010611	水泥	32. 5级	kg	10. 9296	0. 27	2. 95	
51	04010611 [~] 1	水泥	32. 5级	kg	6. 6732	0. 45	2. 99	
52	04010611~2	水泥	32.5级	kg	5. 0882	0. 35	1. 79	
53	04030102~1	黄砂		m3	0. 0056	201. 44	1. 13	
54	04030107	中砂		t	0. 039284	189. 00	7. 42	
55	04030107~1	中砂		t	0. 069552	67. 39	4. 69	
56	04050206	碎石	5~32mm	m3	0. 0056	181. 93	1. 02	
57	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0. 64	50.00	32. 00	
58	05030600	普通木成材		m3	0. 0022	1951. 87	4. 29	
59	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.08	12. 86	1. 03	
60	11030305- 1~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0. 422	14. 46	6. 10	
61	11030704	沥青清漆		kg	0. 0224	6. 00	0. 13	
62	11030904	沥青绝缘漆		kg	0. 147	15. 44	2. 27	
63	11112503- 1~1	调和漆		kg	0. 3	14. 30	4. 29	
64	11112504	无光调和漆		kg	0.03	14. 23	0. 43	
65	11112504 [~] 1	无光调和漆		kg	0.08	12. 86	1. 03	
66	11112524	厚漆		kg	0. 2974	8. 58	2. 55	
67		铅油		kg	0.04	14. 58	0. 58	
68		聚氯乙烯热熔密 封胶		kg	1. 1172	10. 72	11. 98	
69	11590914	硅酮密封胶		L	1. 2	68. 60	82. 32	
70	11593504	油灰		kg	3. 65	1. 29	4. 71	
71	12010103	汽油		kg	1. 374	9. 24	12. 70	
72	12010103 [~] 1	汽油		kg	0. 146	9. 12	1. 33	
73	12030106	溶剂汽油		kg	0.02	7. 89	0. 16	
74	12050311	机油		kg	0. 187	7. 72	1. 44	
75	12050313	机油	6~7#	kg	0. 0506	10. 72	0. 54	

工程名称:郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	12060317	清油		kg	0.0012	13. 72	0. 02	
77	12070109	电力复合脂		kg	0. 482	17. 15	8. 27	
78	12300367	硬酯酸	一级	kg	0. 006	10. 29	0.06	
79	12310308	丙酮		kg	1. 6722	5. 15	8. 61	
80	12310331	漂白粉		kg	0. 05184	3. 43	0. 18	
81	12370305	氧气		m3	0. 2864	2. 83	0. 81	
82	12370335	乙炔气		kg	0. 0976	15. 44	1. 51	
83	12413542	胶合剂		kg	0. 0192	8. 56	0. 16	
84	12430344	自粘橡胶带	$20\text{mm} \times 5\text{m}$	卷	1. 54	12. 43	19. 14	
85	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0. 18	3. 14	0. 57	
86	14010305- 5~1	焊接钢管	SC40	m	4. 12	21. 57	88. 87	
87	14010323~1	焊接钢管	DN50	m	0.3	20. 14	6. 04	
88	14310377~1	承插塑料排水管	UPVC50	m	11. 604	7. 84	90. 98	
89	14310378 [~] 1	承插塑料排水管	UPVC75	m	18. 4896	12. 87	237. 96	
90	14310379- 1837~1	承插塑料排水管	UPVC110	m	24. 0264	22. 51	540. 83	
91	2 2	PP-R给水管	PPR De25	m	12. 444	9. 97	124. 07	
92	3 Z	PP-R给水管	PPR De32	m	13. 668	16. 72	228. 53	
93	4 1	PP-R给水管	PPR De40	m	3. 57	23. 38	83. 47	
94	5 2	PP-R给水管	PPR De50	m	8. 364	42. 53	355. 72	
95	0 2	PP-R给水管	PPR De63	m	20. 706	59. 95	1241. 32	
96	14312502	塑料软管		kg	0. 15	15. 78	2. 37	
97	14312509	塑料软管	dn6	m	0. 3	1. 89	0. 57	
98	14350105	异型塑料管	dn2.5∼5	m	0. 075	1. 17	0. 09	
99	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3. 03	18. 60	56. 36	
100	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2. 02	0. 94	1. 90	
101	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0. 93	0. 94	
102	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1. 18	1. 19	
103	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	0.618	0.72	0. 44	
104	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	10. 96	0. 12	1. 32	
105	15230307 1	14	UPVC50	个	10. 824	2. 50	27. 06	
106	15250506 1	承插塑料排水管 件	UPVC75	个	20. 6592	7. 76	160. 32	
107	2667~1	承插塑料排水管 件	UPVC110	个	32. 0916	11. 62	372. 90	
108	15271912	管接头	FST20	个	3. 528	0. 25	0. 88	
109	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0. 312	1.66	0. 52	

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第4页 共5页

字号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0. 96	2. 38	2. 28	
111	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	1. 41	3. 27	4. 61	
112	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	30.00	30. 00	
113	16310108 [~] 2	止回阀	DN50	个	1. 01	135. 00	136. 35	
114	16310108 [~] 3	截止阀	DN50	个	2. 02	165. 00	333. 30	
115	18090101 [~] 1	台下盆		套	2. 02	400.00	808.00	
116	18130101 [~] 1	拖把池		只	1.01	270.00	272. 70	
117	18150101	蹲式大便器		套	4. 04	385.00	1555. 40	
118	18150322 [~] 1	坐便器		套	2.02	850.00	1717. 00	
119	18170111~1	小便器		套	2.02	620.00	1252. 40	
120	18430305~1	不锈钢地漏	DN50	个	3	23. 96	71. 88	
121	18553507	大便器密封圈		个	4. 4	12. 43	54. 69	
122	19110104	管子托钩	DN20	个	13. 9202	1. 14	15. 87	
123	19110105	管子托钩	DN25	个	12. 395	1.31	16. 24	
124	19110106	管子托钩	DN32	个	2. 9085	1.54	4. 48	
125	19110107	管子托钩	DN40	个	6. 2566	1.89	11. 82	
126	19110108	管子托钩	DN50	个	14. 0882	2. 12	29. 87	
127	22470111~3 3	防水防尘吸顶灯	1*16W	套	4. 04	120. 00	484. 80	
128	23230131-3	双联扳式暗开关 (单控)		只	2. 04	8. 44	17. 22	
129	24170102	黄漆布带	$20\text{mm} \times 40\text{m}$	卷	0. 189	17. 15	3. 24	
130	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0. 2	56. 42	11. 28	
131	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0. 48	58. 91	28. 28	
132	25030103 [~] 1	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	3. 768	0. 97	3. 65	
133	25030512	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17. 27	
134	25430311- 10~1	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	83. 52		167. 88	
135	26060121-2	刚性阻燃管	公称直径20mm以内	m	26. 4	2. 20	58. 08	
136	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	10. 96	0.10	1. 10	
137	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	0. 618			
138	26065134	镀锌电线管接头	φ 40×7	个	0. 6592			
139	26066513	钢管保护管	φ 40×400	根	0.4			
140	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2. 03	-		
141	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2. 448	4. 23	10. 36	
142	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9. 024	2. 14	19. 31	
143	26093512	总等电位联结端 子箱		个	1	94. 37		
144	26110101~2	2 接线盒	PVC	只	6. 12	1. 50	9. 18	

工程名称: 郭集卫生院电房改造为厕所-水电安装工程 标段:

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	1. 206	1. 46	1. 76	
146	26250343	固定卡子	3×80	个	4. 944	2. 49	12. 31	
147	31110301	棉纱头		kg	2. 218	5. 57	12. 35	
148	31110307	塑料手套		副	5. 04	3. 43	17. 29	
149	31150101	水		m3	4. 39108	4. 57	20. 07	
150	31150301	电		k₩•h	11. 496	0.80	9. 20	
151	31170103	标志牌		个	2. 067	0. 16	0. 33	
152	55090108~1	成套照明配电箱	AL	只	1	450. 00	450.00	
153	X1810628- 33~1	铜芯电力电缆	YJV22-4*10	m	30. 3	34. 40	1042. 32	
154	ZC001068	不锈钢扁铁	40*4	m	4. 2	25. 44	106. 85	
155	ZC0016	PP-R给水管件	PPR De63	个	10. 9214	17. 95	196. 04	
156	ZC0017	PP-R给水管件	PPR De25	个	12. 3708	2. 08	25. 73	
157	ZC0018~1	PP-R给水管件	PPR De32	个	11. 055	4. 68	51.74	
158	ZC0019	PP-R给水管件	PPR De40	个	2. 3905	5. 18	12. 38	
159	ZC0020~1	PP-R给水管件	PPR De50	个	4. 961	9. 88	49. 01	
			合计				13420. 70	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	84733. 23	
1. 1	人工费	19914. 47	
1. 2	材料费	54056. 52	
1.3	施工机具使用费	24.00	
1.4	企业管理费	7968. 42	
1.5	利润	2769. 82	
2	措施项目费	3772.87	
2. 1	单价措施项目费	904. 02	
2. 2	总价措施项目费	2868. 85	
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	1721. 31	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	2495. 88	
5	税金	8190. 18	
		99192. 16	

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第1页 共4页

				VI E			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气	设备安装工程					
1	030404017001	配电箱	1、名称:成套照明 配电箱 2、型号: AL1 3、接线端子材质、 规格:无端子接线 4、安装方式:悬挂 嵌入式	台	1	2400. 99	2400. 99	
2	030404017002	配电箱	1、名称: 成套空调 配电箱 2、型号: AP1 3、接线端子材质、 规格: 无端子接线 4、安装方式: 悬挂 嵌入式	台	1	3194. 33	3194. 33	
3	030411001001	配管	1、名称: 刚性阻燃 管 2、规格: PVC50 3、配置形式: 砖混 凝土暗敷	m	25	22. 94	573. 50	
4	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力 电缆 2、型号:WDZ-YJY- 4*25+1*16 3、敷设方式、部位 :管内敷设 4、电压等级 (kV):1KV	m	30	107. 86	3235. 80	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称: 电力电缆 终端头制作安装 2、型号: 户内热缩 式 3、规格: WDZ-YJY- 4*25+1*16 4、电压等级 (kV): 1kV		2	158. 56	317. 12	
6	030411001002	配管	1、名称: 刚性阻燃 管 2、规格: PVC75 3、配置形式: 砖混 凝土暗敷	m	25	29. 59	739. 75	
7	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力 电缆 2、型号:WDZ-YJY- 4*50+1*25 3、敷设方式、部位 :管内敷设 4、电压等级 (kV):1KV	m	30	197. 39	5921. 70	
			本页小计				16383. 19	

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第2页 共4页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
8	030408006002	电力电缆头	1、名称: 电力电缆 终端头制作安装 2、型号: 户内热缩 式 3、规格: WDZ-YJY- 4*50+1*25 4、电压等级 (kV): 1kV	↑	2	265. 83	531. 66	HIRVI
9	030411001003	配管	1、名称: 紧定式镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 吊棚内敷设	m	644. 8	15. 46	9968. 61	
10	030411001004	配管	1、名称: 紧定式镀锌电线管 2、规格: JDG25 3、配置形式: 吊棚内敷设	m	522. 6	17. 17	8973. 04	
11	030411006001	接线盒	1、名称: 开关盒 2、材质: 钢质 3、规格: 86型	个	120	8. 84	1060. 80	
12	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢质 3、安装形式:暗装	个	72	8. 64	622. 08	
13	030411004001	配线	1、名称:铜芯绝缘 导线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:WDZ-BYJ- 2.5	m	2019. 9	3. 74	7554. 43	
14	030411004002	配线	1、名称:铜芯绝缘 导线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:WDZ-BYJ-4	m	1386	4. 41	6112. 26	
15	030411004003	配线	1、名称:铜芯绝缘 导线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:WDZ-BYJ-6	m	460.5	6. 15	2832. 08	
16	030404034001	照明开关	1、名称: 扳式暗开 关(单控) 单联 2、材质: 塑料 3、规格: 10A 250V 86系列 4、安装方式: 暗装	个	18	16. 68	300. 24	
17	030404034002	照明开关	1、名称: 扳式暗开 关(单控) 双联 2、材质: 塑料 3、规格: 10A 250V 86系列 4、安装方式: 暗装	个	2	20. 27	40. 54	
			本页小计				37995. 74	

工程名称:郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第3页 共4页

	T	元表修以這一水电安	表工性 粉	段: T	1			第3页 共4	
序号 项目组	 项目编码	TE D D 11	项目特征描述	计量			金额(元)		
	- 次日細円	项目名称		单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
18	030404034003	照明开关	1、名称: 扳式暗开 关(双控)单联 2、材质: 塑料 3、规格: 10A 250V 86系列 4、安装方式: 暗装	个	3	19. 80	59. 40		
19	030404035001	插座	1、名称:成套单相 五孔暗插座 2、规格:10A 250V 5孔 3、安装方式:暗装	个	76	27. 63	2099. 88		
20	030404035002	插座	1、名称: 单相三空 带开关挂式空调插座 2、材质: 塑料 3、规格: 250V 16A 安全型 4、安装方式: 暗装	个	17	30. 11	511. 87		
21	030404035003	插座	1、名称: 单相三空 带开关柜式空调插座 2、材质: 塑料 3、规格: 250V 20A 安全型 4、安装方式: 暗装	个	4	32. 15	128. 60		
22	030412005001	荧光灯	1、名称: 成套LED平 板灯 2、型号: LED 3、规格: 600*600 4、安装形式: 嵌入 式安装	套	29	246. 18	7139. 22		
23	030412004001	装饰灯	1、名称: 节能筒灯 2、规格: φ120 3、安装形式: 嵌入 式	套	42	88. 23	3705. 66		
24	030412004002	SK NHVI	1、名称: 节能筒灯 2、规格: φ120 3、安装形式: 嵌入 式	套	42	88. 23	3705. 66		
25	030412001001	普通灯具	1、名称:门厅吸顶 灯 2、安装形式:吸顶 安装	套	1	1240. 81	1240. 81		
26	030412004003	装饰灯	1、名称: LED灯带 2、安装形式: 沿吊 顶明装	m	26. 4	27. 25	719. 40		
		分部小计					73689. 43		
			智能化工程						
7	030411001005	配管	1、名称: 刚性阻燃 管 2、规格: PVC25 3、配置形式: 砖混 疑土暗敷	m	412. 5	14. 85	6125. 63		
		-	本页小计				25436. 13		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设"人工费"或"人工费+机械费"。

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第4页 共4页

		表修以道-水电安装	€上在 标题 	Т		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
28	030502005001	双绞线缆	1、名称: 双绞线缆 2、规格: 超五类线 3、敷设方式: 管内 穿线	m	939	3. 60	3380. 40		
29	030502012001	信息插座	1、名称:信息插座 2、规格:双口	个	19	22. 05	418. 95		
30	030411006003	接线盒	1、名称: 开关盒 2、材质: 塑料 3、规格: 86型	个	19	7. 65	145. 35		
31	030502003001	分线接线箱 (盒)	1、名称:通信设备 箱 2、安装方式:嵌墙 安装	台	1	973. 47	973. 47		
		分	部小计				11043. 80		
		分部	分项合计				84733. 23		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	904. 02	904. 02		
		单价	- 昔施合计				904. 02		
			本页小计				5822. 19		
			合 计				85637. 25		

规费、税金项目计价表

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程 标段:

第1页 共1页

	和宋工工院祝沙区是 小七大和	工任 104久.			
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	2495. 88	
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	2. 400	2124. 15	
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费	0. 420	371. 73	
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费- 除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+ 规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	8190. 18	
-					
		合 计	1	10686. 0	

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程 标段:

第1页 共4页

_性石4	3称:郭集卫生院装修改造-水电安装工程						第1页 共4页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求		数量	单价(元)	合价(元)	备注	
1	01030106	钢丝	Ф 1. 6	kg	3. 66441	6. 00	21. 99		
2	01293501	钢垫板		kg	0. 3	3. 77	1. 13		
3	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1. 005	8. 58	8. 62		
4	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.054	14. 58	0.79		
5	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1. 416	2. 14	3. 03		
6	02190142	尼龙卡带	4×50	个	81. 576	0. 18	14. 68		
7	02270131	破布		kg	3. 829	6.00	22. 97		
8	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	85. 696	0. 25	21. 42		
9	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	20. 176	0. 26	5. 25		
10	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	250. 21412	0. 27	67. 56		
11	03050652	精制带母镀锌螺 栓	M8×100内2平1弹 垫	套	23. 868	0. 86	20. 53		
12	03050654	栓	M10×100内2平1弹 垫	套	35. 4	1. 10	38. 94		
13	03050655	栓	M12×100内2平1弹 垫	套	12	1. 17	14. 04		
14	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	4. 08	1. 03	4. 20		
15	03057113	伞形螺栓	M6∼8×150	套	61. 2	0. 34	20. 81		
16	03070117	膨胀螺栓	M10	套	11. 778	0. 69	8. 13		
17	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	272. 500748	0.86	234. 35		
18	03270104	铁砂布	2#	张	14. 8	0.86	12. 73		
19	03411302	焊锡		kg	6. 2556	36. 87	230. 64		
20	03430900	焊锡丝		kg	0. 52	42. 88	22. 30		
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0. 45864	51. 45	23. 60		
22	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	1. 878	6. 77	12. 71		
23	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4. 83249	6. 93	33. 49		
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2. 3125	4. 72	10. 92		
25	03633106	冲击钻头	ф6~12	根	15. 84752	2. 57	40. 73		
26	03633308	合金钢钻头	ф 8mm~10mm	根	0. 1176	6. 86	0.81		
27	03652404	金刚石锯片	ф114×1.8	片	3. 83	17. 15	65. 68		
28	03652421	锯条		根	32. 3672	0. 19	6. 15		
29	04010611~1	水泥	32. 5级	kg	512. 64125	0. 45	229. 66		
30	04030107	中砂		t	3. 262263	189. 00	616. 57		
31	11030904	沥青绝缘漆		kg	0. 099	15. 44	1. 53		
32	11111703	酚醛磁漆		kg	0. 02	12. 86	0. 26		
33	11112504	无光调和漆		kg	0.06	14. 23	0.85		
34	12010103	汽油		kg	23. 4045	9. 24	216. 26		
35	12070109	电力复合脂		kg	2. 11492	17. 15	36. 27		
36	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.051	10. 29	0. 52		
37	12413542	胶合剂		kg	0. 49	8. 56	4. 19		
38	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	3. 66	12. 43	45. 49		

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第2页 共4页

上生工工	小: 孙耒上土	阮表修以垣-水电	:装修改造−水电安装工程				牙	第2页 共4
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	15. 2325	1.80	27. 42	
40	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	5. 04975	3. 14	15. 86	
41	14210121	金属软管	CP15	m	86. 52	2. 00	173. 04	
42	14312502	塑料软管		kg	0. 36	15. 78	5. 68	
43	14312509	塑料软管	dn6	m	12. 8	1.89	24. 19	
44	14350105	异型塑料管	dn2.5∼5	m	3. 2	1. 17	3. 74	
45	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	303. 37	0. 12	36. 40	
46	15130305	金属软管接头	ф 15∼20	个	173. 04	1. 37	237. 06	
47	15271913	管接头	FST25	个	60. 6375	0. 33	20. 01	
48	15271916	管接头	FST50	个	3. 675	0.72	2. 65	
49	15271917	管接头	FST70	个	3. 675	0. 75	2. 76	
50	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	836. 82144	0. 15	125. 52	
51	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	402. 08844	0. 22	88. 46	
52	22470111 [~] 2 8	成套LED平板灯	600*600	套	29. 29	185. 00	5418. 65	
53	22470111 [~] 3 2	节能筒灯	Ф 120	套	84. 84	45. 00	3817. 80	
54	22470111 [~] 3] 厅吸顶灯		套	1. 01	1200.00	1212. 00	
55	22470111 [~] 3 4	LED灯 市		m	26. 664	15. 00	399. 96	
56	23230131-2	单联扳式暗开关 (单控)		只	18. 36	5. 54	101.71	
57	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	2. 04	8. 44	17. 22	
58	23230131-8 23412504-	单联扳式暗开关 (双控) 单相三空带开关		只	3. 06	8. 50	26. 01	
59	13 [~] 1	挂式空调插座	250V 16A 安全型	套	17. 34	15. 00	260. 10	
60	13 ² 2 23412504	柜式空调插座 成套单相五孔暗	250V 20A 安全型	套	4. 08	17. 00	69. 36	
61	4~1	插座	10A 250V	套	77. 52	12. 00	930. 24	
62	24170102	黄漆布带	$20\text{mm} \times 40\text{m}$	卷	8. 064	17. 15	138. 30	
63	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0. 46	56. 42	25, 95	
64	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1. 08	58. 91	63. 62	
65	25030103 1	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	29. 014	0. 97	28. 14	
66	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	57. 988	1. 97	114. 24	
67	25030105	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V4mm2	m	9. 618	2. 40	23. 08	
68	25030141	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105°C−1.5mm2	m	222. 264	1. 09	242. 27	
69	25030142	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-2.5mm2	m	1.6104	1.65	2. 66	
70	25430311- 10~1	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	2343. 084	2. 01	4709. 60	

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程 标段:

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	25430315- 12~1	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-4	m	1455. 3	3. 18	4627. 85	
72	25430315- 13~1	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-6	m	483. 525	4. 76	2301. 58	
73	25430320	绞型软线	RVS-0.5mm2	m	177. 132	1. 49	263. 93	
74	25430507~1	双绞线缆	超五类线	m	957. 78	2. 00	1915. 56	
75	26060121- 3~1	刚性阻燃管	PVC25	m	453. 75	2. 76	1252. 35	
76	26060121- 6~2	刚性阻燃管	PVC50	m	27. 5	7. 84	215. 60	
77	26060121- 7~1	刚性阻燃管	PVC75	m	27. 5	12. 87	353. 93	
78	26060351- 2~2	紧定式镀锌电线 管	JDG20	m	664. 144	5. 45	3619. 58	
79	26060351- 3~1	紧定式镀锌电线 管	JDG25	m	538. 278	6. 88	3703. 35	
80	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	303. 37	0. 10	30. 34	
81	26064306	紧定式直管接头	Ф 20	个	112. 90448	1. 54	173. 87	
82	26064307	紧定式直管接头	Ф 25	个	80. 06232	2. 06	164. 93	
83	26065306	紧定式锁母	ф 20	个	119. 54592	0. 90	107. 59	
84	26065307	紧定式锁母	ф 25	个	80. 7417	1. 29	104. 16	
85	26090309	铝接线端子	95mm2	个	9. 024	2. 57	23. 19	
86	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	85. 26	1. 29	109. 99	
87	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	4. 06	2. 43	9. 87	
88	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	4. 896	4. 23	20. 71	
89	26091105	铜铝过渡接线端 子	DTL-25mm2	个	9. 024	2. 14	19. 31	
90	26091107	铜铝过渡接线端 子	DTL-95mm2	个	9. 024	8. 58	77. 43	
91	26110101 [~] 1	接线盒	钢质	只	73. 44	2. 50	183. 60	
92	26110101 [~] 3	开关盒	钢质	只	122. 4	2. 50	306.00	
93	26110101 [~] 5	开关盒	塑料	只	19. 38	1. 33	25. 78	
94	26110145	钢接线盒		个	85. 68	2. 32	198. 78	
95	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	9. 126	1. 46	13. 32	
96	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	8. 697	5. 77	50. 18	
97	26250343	固定卡子	3×80	个	9. 888	2. 49	24. 62	
98	26250703	电缆吊挂	3×50	套	5. 385	8. 45	45. 50	
99	27130321~1	信息插座	双口	个	19. 19	15. 00	287. 85	
100	31110301	棉纱头		kg	9. 5793	5. 57	53. 36	
101	31110307	塑料手套		副	10. 08	3. 43	34. 57	
102	31150101	水		m3	0. 607875	4. 57	2. 78	
103	31170103	标志牌		个	4. 68	0. 16	0. 75	
104		成套空调配电箱	AP1	只	1	2500. 00	2500.00	

工程名称: 郭集卫生院装修改造-水电安装工程

标段:

第4页 共4页

	14 你,我来上工机农修以是 小电头农工性		1小尺:						
序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	55090109 [~] 5	成套照明配电箱	AL1		只	1	1800. 00	1800. 00	
106	40 1	铜芯电力电缆	WDZ-YJY 4*50+1	*25	m	30. 3	171. 00	5181. 30	
107	X1810628- 51~2	铜芯电力电缆	WDZ-YJY 4*25+1	Y- *16	m	30. 3	93. 30	2826. 99	
108	ZC0001	通信设备箱			个	1	850. 00	850. 00	
				2					
							-		
			合	it		1		53964. 00	