


[illegible]

结构设计总说明(二)

表5.4 钢筋混凝土过梁表

门窗洞口净宽 Ln(mm)	截面形式	h(mm)	a(mm)	①	②	③
Ln≤1000	A	120	250	3Φ10	—	Φ6@200
1000<Ln≤1500	B	150	250	2Φ12	2Φ8	Φ6@200
1500<Ln≤1800	B	180	250	2Φ14	2Φ8	Φ6@200
1800<Ln≤2100	B	200	370	3Φ12	2Φ8	Φ6@150
2100<Ln≤2700	B	300	370	3Φ14	2Φ10	Φ6@150



- 5.5. 门、窗框构造要求:
- 5.5.1 当门窗洞口宽度<2.1m时,洞边应设抱框柱;当门窗洞口宽度≥2.1m时,洞边应设构造柱,做法详见图集《22G614-1》中第21~22页。
当填充墙采用混凝土空心砌块砌筑时,洞口两侧也可设置柱代替抱框柱,做法详见图集《22G614-1》中第33~34页。

- 5.5.2 外墙窗洞下部做法应按建筑施工图,当建筑图未表示时,可设水平现浇板带,截面尺寸为墙厚X60mm,纵筋2Φ10,横向钢筋Φ6@200,纵筋应锚入两侧构造柱中或与抱框柱可靠拉结。
- 5.6. 后砌填充墙施工要求详见图集《22G614-1》中第1~6页,还应满足以下要求:
- 5.6.1 砌体填充墙材料,砌筑砂浆标号要求见本说明第3.2条。
- 5.6.2 后砌填充墙应在主体结构施工完毕后自上而下逐层砌筑,特别是悬挑构件上的填充墙必须自上而下砌筑。

- 5.6.3 图中有防水要求的建筑地面楼板(如卫生间)四周除门洞外,应向上做一道强度等级不低于C20,高度不小于200mm、宽度同墙体的混凝土翻边,或此翻边与楼板一同浇筑。

六. 地基基础及地下室工程:

- 6.1. 工程地质及水文地质概况。各主要土层的压缩模量及承载力特征值等均详见勘察报告所述。
- 6.2. 本工程基础形式主楼为 桩 基础,具体要求详见基础施工图。
- 6.3. 地下室施工期间,应对地下水位变化和降水对周边环境的影响进行监测,确保地下室不发生上浮质量问题。施工单位在降低地下水位时,应采取必要措施,避免因降低地下水位而影响邻近建筑物、构筑物、地下设施等的正常使用及安全。地下室顶必须在以下条件满足后,方可停止降水:

- 地下室顶板上的覆土和道路施工结束。
 - 场地排水系统已能正常排水。
 - 主体结构施工至 3 层楼面以上。
- 6.4. 地下室墙体外回填土应待本层结构混凝土达到设计强度后方可回填。
回填土应用砂质粘土、灰土或中粗砂分层振捣夯实,压实系数要求不小于0.94;严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填。
- 6.5. 基础大体和混凝土的施工应按现行施工及验收规范的规定执行,相关单位应制定基础大体和混凝土专项施工方案,并经有关部门许可。

- 6.6. 地下室混凝土抗裂防渗要求及防腐措施:
- 6.6.1 基础及地下室顶板、底板、外墙(凡是与水土接触侧)均采用防水密实性混凝土,防水混凝土的抗渗等级P6;抗渗混凝土需掺入膨胀抗裂剂(JF-H或液态无机纳米抗裂减渗剂),掺量应通过试配结果最终确定。
- 6.6.2 标高-0.100以下混凝土防腐蚀要求:

- 最低混凝土强度等级C35,最少胶凝材料用量为320kg/m³,最大水胶比为0.45,胶凝材料中最大氯离子质量比0.10%,最大碱含量不大于3.0kg/m³。
- 基础表面防护:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度≥300μm或聚合物水泥砂浆,厚度≥5mm。埋入土中的砌体结构表面应先甩1:2水泥砂浆抹面找平,再涂刷上述面层进行防护处理。
- 基础梁的防护要求:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度>500μm或聚合物水泥砂浆,厚度≥10mm。
- 当主要腐蚀性介质为硫酸盐或氯盐时,采用掺入抗硫酸盐的外加剂,高效防腐阻锈剂,掺入矿物掺合料的混凝土,其性能满足防腐蚀要求时,可用于制作垫层、基础、基础梁,并可不做上述表面防护措施。

七. 检测(观测)要求:

- 11.1. 本工程应设沉降观测点,沉降观测应有业主委托有资质的观测单位负责实施。在本工程施工阶段应严格按江苏省住房和城乡建设厅《建筑物沉降、垂直度检测技术规程》(DGJ32/TJ139-2012)及《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014)4.1.1-5条要求,派专人定期观测,观测需直至稳定为止;各观测日期、施工进度、沉降数据应记录并绘成图表存档,如发现异常情况应立即通知有关单位。
- 11.2. 基坑开挖后,应按有关要求来进行回弹观测。

八. 施工要求:

- 8.1. 本工程按国家现行有效的设计规范,规程及标准进行设计,施工单位除遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范,规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程及规定,并应在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可开始施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。
- 8.2. 施工前要对设计图纸认真会审,施工中密切配合设备电气图纸预留好洞口及预埋件。严禁施工完后乱打。所有设备基础机房的预留洞、预埋件应待设备到货后,核实无误后方可施工。
- 8.3. 根据建筑要求,本工程外墙、幕墙、铜雨篷及屋项装饰架等应在主体施工时根据其相应要求留置预埋件等;装修方案,图纸需经原设计单位确认后方可施工。
- 8.4. 严格按照国家现行的各专业施工及验收规范施工确保工程质量。如遇图纸不明确或需要变更时,要及时和设计人员取得联系商定解决方案,且见到变更文(图)后方可继续施工。严禁不经设计人员擅自修改设计。
- 8.5. 本设计未考虑塔式起重机、施工用电梯、泵送设备、脚手架等施工机具对主体结构的影响。施工单位应对受影响的结构构件进行承载力、变形和稳定性验算,验算不满足时,必须采取必要的加强措施。
- 8.6. 各悬臂梁、板须待混凝土强度达到100%后方可拆模。施工时如有予制构件相碰时,予制构件改为现浇构件。
- 8.7. 地下室施工期间,应进行地下水位变化和降水对周边环境的影响的监测,确保地下室不发生上浮质量问题。
- 8.8. 本说明(包括本施工图其它注释)未阐明之处,均按国家及当地现行有关规范、规程和规定执行。

九. 本建筑物应按建筑图中注明的使用功能,在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境,不得拆改结构构件和进行夹层改造。



图4.5.5a




图4.5.4c 当次梁底标高低于主梁底标高时构造做法

(次梁宽度范围内主梁正常箍筋或加密区箍筋照常设置)




图4.4.1a 坡道排水沟




图4.5.4a 附加箍筋构造




图4.4.1b 高差板筋处理




图4.4.3 檐口伸缝及悬挑板阴、阳角附加斜向钢筋




图4.5.4b 吊筋构造




图4.5.2 梁柱(墙)贴边做法




图4.5.3 悬挑梁端部构造




图4.5.4b 内墙水平施工缝构造处理




图4.5.4c 拉结钢筋配置形式

受力钢筋间距 S	100	110	120	130	140	150	180	200
普通地下室	600	550	600	520	560	600	540	600




图4.5.4b 钢筋末端与短钢筋双面贴焊

梁上皮钢筋水平锚固长度0.4LaE, 时钢筋端头构造d为上皮钢筋直径




图4.5.4c 电梯门下坎搁置点

有工艺图时应以工艺图为准




图4.4.2 板阳角附加斜向钢筋




图4.4.7 板内预埋管线补强及防开裂措施




图4.4.8a 板面隔墙




图4.4.8b 板底隔墙

不同强度等级混凝土交接处理做法

梁(板)/后浇混凝土应在柱(墙)/先浇混凝土初凝前即浇筑,并加强振捣和养护。




图4.5.4b 烟道出屋面大样




图4.5.4c 烟道出屋面大样




图4.5.4d 混凝土墙洞口附加筋示意图

图中所示钢筋为墙单面的补强钢筋,另一面同此。

 六度建筑 NEWDU	苏州六度设计研究院有限公司 NEWDU ARCHITECTURE & ENGINEERING 工程设计资质证书编号(建筑工程甲级):A132008390		建设单位 CLIENT	江苏省海头高级中学	
	审定 APPROVED BY		项目名称 PROJECT	看台	
	审核 EXAMINED BY		工程编号 PROJ. NO.	NDLYG2024012-4	
	校对 CHECKED BY		设计阶段 JOB STAGE	施工图	
设计 DESIGNED BY		结构专业		比例 SCALE	1:100
		日期 DATE		专业 SPECIALITY	结构
		图纸编号 OR NO.		图号 DRA NO.	ST-02/09

结构设计总说明(三)

十一. 存在危险性较大的分部分项工程的提示

一. 总则

- 1.1 为加强对于房屋建筑工程中危险性较大的分部分项工程（简称““危大工程””）的安全管理，有效防范安全事故；全面贯彻安全、适用、经济、保证质量的技术方针，依据住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2018年3月8日）制定本说明。
- 1.2 本说明适用于房屋建筑工程中危险性较大的分部分项工程安全管理。
- 1.3 本说明所称危险性较大的分部分项工程，是指房屋建筑工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。
- 1.4 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
- 1.5 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
- 1.6 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

二. 危险性较大的分部分项工程范围

2.1 基坑工程

- 2.1.1 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
- 2.1.2 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2.2 模板工程及支撑体系

- 2.2.1 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
- 2.2.2 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m²及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
- 2.2.3 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

2.3 起重吊装及起重机械安装拆卸工程

- 2.3.1 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
- 2.3.2 采用起重机械进行安装的工程。
- 2.3.3 起重机械安装和拆卸工程。

2.4 脚手架工程

- 2.4.1 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
- 2.4.2 附着式升降脚手架工程。
- 2.4.3 悬挑式脚手架工程。
- 2.4.4 高处作业吊篮。
- 2.4.5 卸料平台、操作平台工程。
- 2.4.6 异型脚手架工程。

2.5 拆除工程

- 2.5.1 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

2.6 暗挖工程

- 2.6.1 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

2.7 其它

- 2.7.1 建筑幕墙安装工程。
- 2.7.2 钢结构、网架和索膜结构安装工程。
- 2.7.3 人工挖孔桩工程。
- 2.7.4 水下作业工程。
- 2.7.5 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
- 2.7.6 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

三. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围（以下勾选项为本工程所涉及到的）

3.1 深基坑工程

- 3.1.1 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

3.2 模板工程及支撑体系

- 3.2.1 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
- 3.2.2 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m²及以上，
- 3.2.3 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

3.3 起重吊装及起重机械安装拆卸工程

- 3.3.1 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
- 3.3.2 起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

3.4 脚手架工程

- 3.4.1 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
- 3.4.2 提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
- 3.4.3 分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

3.5 拆除工程

- 3.5.1 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（液体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
- 3.5.2 文物保护单位、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

3.6 暗挖工程

- 3.6.1 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

3.7 其它

- 3.7.1 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
- 3.7.2 跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
- 3.7.3 开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
- 3.7.4 水下作业工程。
- 3.7.5 重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
- 3.7.6 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

四. 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见：

4.1 基坑工程

- 4.1.1 基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程必须组织召开专家论证会；基坑支护必须进行专项设计。
- 4.1.2 基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质，超范围从事基坑工程施工。
- 4.1.3 基坑工程施工前，施工企业应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
- 4.1.4 基坑工程施工必须严格按照专项施工方案组织施工，必须采取有效措施保护基坑主要影响范围内建（构）筑物和地下管线安全。
- 4.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载允许值。施工单位应根据挖掘机及运土车辆的运行路线，确保车辆运行路线上的土体稳定，限制基坑附近堆载量，严禁超载。
- 4.1.6 基坑工程施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和涌水涌沙。汛期施工时，应当对施工现场排水系统进行检查和维护，确保排水通畅。
- 4.1.7 基坑工程施工必须做到先支护后开挖，严禁超挖，及时回填。采取支撑的支护结构未达到拆除条件时，严禁拆除支撑。
- 4.1.8 基坑工程必须按照规定实施施工监测和第三方监测，指定专人对基坑周边进行巡视。严格按照监测信息指导施工，根据变形发展情况调整施工参数，如发现位移过大应及时采取措施，防止出现突发事件。
- 4.1.9 土方开挖工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的必须组织召开专家论证会。
- 4.1.10 土方开挖作业人员必须接受入场安全培训，经考核合格后进入施工现场，特种作业人员必须持证上岗。
- 4.1.11 土方开挖前应当在开挖区域四周采用涂有警示色的脚手架钢管搭设双道护栏，并粘贴警示标识。
- 4.1.12 土方开挖过程中发现管道、管线及电缆等地下隐蔽工程或其它不明物体，应当立即停止作业并及时上报，待查明情况后方可继续作业。
- 4.1.13 距离电缆、管线等地下设施1m范围内应当采用人工开挖，人工开挖时，操作人员之间应保持安全距离。
- 4.1.14 基坑土方开挖应遵循“分层、分段、分块、对称、平衡、限时”的原则进行。谨防土体的局部坍塌造成主体工程结构破坏、现场人员损伤和机械的损坏等工程事故。
- 4.1.15 土方开挖过程中注意施工机械的合理施工顺序，协调施工，避免施工机械对围护结构造成的碰撞破坏。
- 4.1.16 雨期开挖基坑（槽）时，应当于坑（槽）边开挖截水沟或筑挡水堤，边坡应做防水处理。

4.2 模板工程及支撑体系

- 4.2.1 模板工程及支撑体系必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的必须组织召开专家论证会。
- 4.2.2 模板工程及支撑体系的搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事模板工程及支撑体系的搭设作业。
- 4.2.3 模板工程及支撑体系的搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 4.2.4 模板工程及支撑体系材料进场必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。
- 4.2.5 模板工程及支撑体系的搭设、拆除必须按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督管理。
- 4.2.6 模板工程及支撑体系施工完成后，必须组织验收，验收合格后方可进行下一道工序。
- 4.2.7 混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，应当指定专人对模板及支撑体系进行监测。
- 4.2.8 混凝土强度必须达到规范或设计要求，并经监理单位确认后方可拆除模板及支撑体系，模板及支撑体系拆除必须自上而下逐层进行。

4.3 起重吊装及起重机械安装拆卸工程

- 4.3.1 起重机械使用单位必须建立机械设备管理制度，并配备专职设备管理人员。
- 4.3.2 起重机械安装验收合格后应当办理使用登记，在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志。
- 4.3.3 起重机械操作人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 4.3.4 起重机械必须按规定进行维修、维护和保养，设备管理人员必须按规定进行检查。
- 4.3.5 两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时，应当制定塔式起重机防碰撞措施；任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应当符合规范要求。
- 4.3.6 塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁人员停留，物件运过时，严禁从人员上方通过。
- 4.3.7 起重机械安装拆卸作业必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的要组织专家论证。
- 4.3.8 起重机械安装拆卸单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质、超范围从事起重机械安装拆卸作业。
- 4.3.9 起重机械安装拆卸人员、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 4.3.10 起重机械安装拆卸作业前，安装拆卸单位应当按照要求办理安装拆卸告知手续。
- 4.3.11 起重机械安装拆卸作业前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
- 4.3.12 起重机械安装拆卸作业要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改。
- 4.3.13 起重机械的顶升、附着作业必须由具有相应资质的安装单位严格按照专项施工方案实施。
- 4.3.14 遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，严禁起重机械安装、拆卸和顶升作业。

- 4.3.15 塔式起重机顶升前，应将回转下支座与顶升套架可靠连接，并应进行配平。顶升过程中，应确保平衡，不得进行起升、回转、变幅等操作。顶升结束后，应将标准节与回转下支座可靠连接。
- 4.3.16 起重机械加节后需进行附着的，应依照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行。附着装置必须符合标准规范要求。拆卸作业时应先降节，后拆除附着装置。
- 4.3.17 辅助起重机械的起重性能必须满足吊装要求，安全装置必须齐全有效。吊索具必须安全可靠，场地必须符合作业要求。
- 4.3.18 起重机械安装完毕及附着作业后，应当按规定进行自检、检验和验收，验收合格后方可投入使用。

4.4 脚手架工程

- 4.4.1 脚手架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的必须组织召开专家论证会。
- 4.4.2 脚手架的搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设、拆除作业。
- 4.4.3 脚手架的搭设，拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 4.4.4 脚手架材料进场必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。
- 4.4.5 脚手架的搭设、拆除必须按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督管理。
- 4.4.6 脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应当封闭严密。
- 4.4.7 脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件，落地式脚手架搭设场地必须平整坚实，严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架、揽风绳和输送管等固定在架体上。
- 4.4.8 脚手架搭设必须分段组织验收，验收合格后方可投入使用。
- 4.4.9 脚手架拆除必须自上而下逐层进行，严禁上下同时作业，连墙件应当随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

4.5 幕墙工程

- 4.5.1 建筑幕墙安装工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的必须组织召开专家论证。
- 4.5.2 幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求预埋，预埋件应牢固、位置准确，位置偏差不应大于20mm。预埋件位置偏差过大或未设置预埋件时，应制定补救措施或可靠连接方案，经与业主、土建设计单位、幕墙深化设计单位洽商同意后，方可实施。
- 4.5.3 幕墙采用外脚手架工程时，脚手架应经过设计，应与主体结构可靠连接，采用落地式脚手架时，应双排布置。
- 4.5.4 当高层建筑的幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网，在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。
- 4.5.5 采用吊篮施工时，吊篮应经过设计，使用前应进行检查，吊篮不应作为竖向运输工具，并不得超载，不应在空中进行吊篮检修，吊篮上的施工人员必须系安全带。
- 4.5.6 现场焊接作业时，应采取防火措施。

4.6 人工挖孔桩（墩）工程

- 4.6.1 人工挖孔桩（墩）工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的必须组织召开专家论证会。
- 4.6.2 人工挖孔桩的桩净距小于2.5m时，应采用间隔开挖和间隔灌注，且相邻桩桩最小施工净距不应小于5m。
- 4.6.3 应采用混凝土护壁，护壁厚度及配筋按照图纸要求施工，护壁混凝土达到一定强度且在灌注混凝土24h之后方可拆除模板，再挖下一段土方，然后继续支模灌注混凝土，如此循环，直至挖至设计要求的深度。如遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土、流砂时，每节护壁高度应减小到300~500mm，并随挖、随验、随灌混凝土，同时也可以采用钢护筒或有效的降水措施。
- 4.6.4 孔内须设置应急软爬梯供施工人员上下；使用的电葫芦、吊篮等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下，电葫芦应采用按钮式，使用前必须检验其安全起吊能力。
- 4.6.5 每日开工前应检测井下的有毒、有害气体，并应有相应的安全防护措施，当桩孔开挖深度超过10m时，应有专门的井下通风设备，风量不小于25L/S。
- 4.6.6 孔口四周必须设置防护栏，护栏高度不宜小于0.8m。
- 4.6.7 挖出的土石方应及时远离孔口，不得堆放在孔口周边1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

4.7 装配式建筑混凝土预制构件安装工程

- 4.7.1 装配式建筑混凝土预制构件安装工程必须按照规定编制、审核专项施工方案。
- 4.7.2 预制构件进场时，须进行外观检查，并接收相关质量文件。
- 4.7.3 施工单位应编制详细的施工组织设计和专项施工方案。施工方案应结合结构构件深化设计、构件制作、运输和安装全过程的验算，以及施工吊装与支撑体系的验算进行编制，且应包括构件安装及节点施工方案、构件安装的质量管理及安全措施等，充分反映装配式结构施工的特点和工艺流程的特殊要求。
- 4.7.4 吊装用吊具应按国家现行有关标准的规定进行设计、验算或试验检验。吊具应根据预制构件形状、尺寸及重量等参数进行配置，吊索水平夹角不宜小于60°，且不应小于45°；对尺寸较大或形状复杂的预制构件，宜采用有分配梁或分配桁架的吊具。
- 4.7.5 为防止预制构件起吊时单点起吊引起构件变形，可采用吊运钢梁均衡起吊就位。
- 4.7.6 预制剪力墙板安装前，应对连接钢筋与预制剪力墙板套筒的配合度进行检查，不允许在吊装过程中对连接钢筋进行校正。
- 4.7.7 预制剪力墙外墙板应采用分配梁或分配桁架的吊具，吊点合力作用线应与预制构件重心重合；预制剪力墙外墙板应在校准定位和临时支撑安装完成后方可脱钩。
- 4.7.8 吊装作业安全应复核下列规定：
 - 1、预制构件起吊后，应先将预制构件提升300mm左右后，停稳构件，检查钢丝绳、吊具与预制构件状态，确认吊具安全且构件平稳后，方可缓慢提升构件。
 - 2、吊机吊装区域内，非作业人员严禁进入，吊运预制构件时，构件下方严禁站人，应待预制构件降落至距地面1m以内方准作业人员靠近，就位固定后方可脱钩。
 - 3、高空应通过缆风绳改变预制构件方向，严禁高空直接用手扶预制构件。
 - 4、遇到雨、雪、雾天气，或者风力大于5级时，不得进行吊装作业。

- 4.7.8 预制墙板安装就位后，应及时校准并采取与楼层间的临时斜支撑措施，且每个预制墙板的上部斜支撑和下部斜支撑各不宜少于2道。
- 4.7.9 施工时应设置临时支撑，支撑要求如下：
 - 1、第一道横向支撑距墙边不大于0.5m。
 - 2、最大支撑间距不大于2m。
- 4.7.10 悬挑构件应层层设置支撑，待结构达到设计承载力要求时可拆除。
- 4.7.11 施工操作面应设置安全防护围栏或外架，施工中应采取安全措施，并应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46等相关规定。
- 4.7.12 附着式塔吊水平支撑和外用电梯水平支撑与主体结构的连接方式应由施工单位确定专项方案，由设计单位审核。
- 4.7.13 装配式建筑混凝土预制构件吊点应通过专门设计和计算确定，并且每构件应有指定的方式（竖立或平放）和指定吊点。
- 4.7.14 在运输和吊装过程中应严格遵守相关规定，严禁随意通过构件钢筋、非起吊用的预埋件、非指定吊点或增减使用指定吊点进行起吊。
- 4.7.15 以钢筋做吊钩时，必须采用韧性高的圆钢，严禁用螺纹钢作为吊点钢筋。
- 4.7.16 预制构件吊具应按照单件构件重心位置，设置在平衡点上，保证预制构件能水平起吊。
- 4.7.17 预制构件安装过程中废弃物等应进行分类回收，施工中产生的胶黏剂、稀释剂等易燃易爆废弃物应及时收集至指定存储容器并按规定回收处理，严禁丢弃未经处理的废弃物。

十二. 未尽事宜严格按照国家及当地现行有关规范、规程和规定执行。

	苏州六度设计研究院有限公司 NEWDU ARCHITECTURE & ENGINEERING		建设单位 CLIENT	江苏省海头高级中学	
	工程设计资质证书编号（建筑工程甲级）A132008390		项目名称 PROJECT	看台	
	审定 APPROVED BY	胡翔	图名 DRAWING DESCRIPTION	工程编号 PROJ. NO.	NDLYG2024012-4
	审核 EXAMINED BY	倪学军		设计阶段 JOB STAGE	施工图
	校对 CHECKED BY	陆晖		比例 SCALE	1:100
	设计 DESIGNED BY	石腾飞		专业 SPECIALITY	结构
结构设计总说明(三)			日期 DATE	2025. 03	图号 DRAW NO.
			图纸编号 OR NO.	NDLYG2024012-4-ST-C1	ST-03/09





13、施工时应采取可靠措施,防止上浮或疏松,如按一定距离布置卸力释放孔、挂挑锚、合理组织挂挑顺序等。
如遇上浮,应压顶。

14、依据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046—2018 柱身防腐做法见下:

- 1) 最低混凝土强度等级C80,最大水胶比 ≤ 0.35 ,抗渗等级 $\geq P12$,钢筋最小保护层厚度45mm,胶凝材料中氯离子含量 $\leq 0.06\%$,碱含量 $\leq 3.0\text{kg/m}^3$,胶凝材料总用量为 430kg/m^3 ;
- 2) 柱身混凝土可根据防腐要求,采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,也可在普通水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂,掺入可掺合料,钢筋阻锈剂抗硫酸盐等级 $\geq \text{S120} \geq 0.85$;28d龄期氯离子迁移系数 $D_{\text{New}}(10^{-12}\text{m}^2/\text{s}) \leq 7.0$);
- 3) 预应力混凝土管柱中,不得采用单一二磷酸盐类的阻锈剂。
- 4) 柱根处均应设防腐层防腐层厚度,厚度 $\geq 500\mu\text{m}$ 。


15、本《工程挂杆行走系统质量验收规范》(JGJ918—2020)中关于强对预制柱体实体检测的通知“现要求所有进场的预制柱均应按《建筑基桩技术规范》(JGJ94—2008)中9.2.2条及《预应力混凝土管桩预控柱技术规范》(JGJ/T405—2017)中7.2.5条和《住宅工程质量通病控制规范》(DGJ32/J16—2014)中4.2.2条中的规定对预制柱的外观质量逐根检查,对同一项目、同期施工的一批生产杆,同一规格的产品,抽取数量不少于总节数的0.1%,且不少于1节,对柱身混凝土强度、钢筋质量及直径、螺旋直径、间距和密区长度、钢筋保护层厚度进行破坏性检测和见证取样送检。

 六度建筑 NEWDU	苏州六度设计研究院有限公司 NEWDU ARCHITECTURE & ENGINEERING 工程设计资质证书编号(建筑设计甲级): A132008390			建设单位 CLIENT	江苏省海头高级中学		
				项目名称 PROJECT	看台		
	审定 APPROVED BY	胡翔	图名 DRAWING DESCRIPTION	工程编号 PROJ NO.	NJLXG2024012-4	设计阶段 JOB STAGE	施工图
	审核 EXAMINED BY	倪雪琴	看台平面布置图	比例 SCALE	1:100	专业 SPECIALITY	结构
	校对 CHECKED BY	陆暉		日期 DATE	2025. 03	图号 DRA NO.	ST-04 /09
	设计 DESIGNED BY	石晓飞		图纸编号 DR NO.	NJLXG2024012-4-ST-C1		



- 注：1. 本图做法详见《22G101-2》（混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图）（现浇混凝土板式楼梯）。
2. 图中注明的楼梯休息平台板 PTB，板厚均为100mm，配筋为 $\Phi 8@200$ ，双层双向。
3. 本楼梯的混凝土强度等级随该层梁板混凝土强度。
4. 楼梯采用滑动支座，构造做法详见本图大样。
5. 楼梯应配合建筑专业共同施工。楼梯施工时应配合建施图做好栏杆预埋件。


 六度建筑 NEWDU	苏州六度设计研究院有限公司 NEWDU ARCHITECTURE & ENGINEERING 工程设计资质证书编号(建筑工程甲级): A132008390			建设单位 CLIENT	江苏省海头高级中学			
				项目名称 PROJECT	看台			
	审定 APPROVED BY	胡翔		图名 DRAWING DESCRIPTION 楼梯大样图	工程编号 PROJ NO	NDLYG2024012-4	设计阶段 JOB STAGE	施工图
	审核 EXAMINED BY	倪学军			比 例 SCALE	1:100	专 业 SPECIALITY	结 构
	校对 CHECKED BY	陆峰			日 期 DATE	2025.03	图 号 DRA NO	ST-06/09
	设计 DESIGNED BY	邵腾飞			图纸编码 DR NO.	NDLYG2024012-4-ST-C1		



编号	规格/尺寸	上部/下部	上部/下部	备注
1	200x400	3E10	2E14	4E200(2)


梁平面配筋图


- 说明:
- 梁顶标高同结构标高。
 - 梁平面位置图中注明者均为轴线居中或贴轴线。
 - 未注明时梁顶加腋宽为两侧各3d(50mm),做法见结构设计总说明。
 - 未注明时梁加腋宽为2d(16mm)。
 - 梁顶加腋由专业厂家设计安装。
 - 梁顶加腋由专业厂家设计安装。
 - 梁顶加腋由专业厂家设计安装。



平面模板图

- 说明:
- 未注明时楼面结构标高为楼层建筑标高。
 - 未注明时楼面厚度均为120mm。
 - 未注明时梁顶加腋宽为两侧各3d(50mm),做法见结构设计总说明。
 - 楼面预留洞位置见建筑、暖通、给排水等相关专业施工图,以上各层同。
 - 管道井及风管后,板顶加腋宽待管道安装完毕,用比本层楼面板高一个等级的细石混凝土浇筑,以上各层同。
 - 未注明时板下板底加腋宽均按2d(16mm)设置,一个,板顶加腋宽待管道安装完毕,用比本层楼面板高一个等级的细石混凝土浇筑,以上各层同。
 - 楼面预留洞由专业厂家设计安装,必须经设计单位复核后方可进行本项施工。
 - 楼面预留洞由专业厂家设计安装,必须经设计单位复核后方可进行本项施工。


 六度建筑 NEWDU	苏州六度设计研究院有限公司 SUZHOU WUDU ARCHITECTURE & ENGINEERING 工程设计资质证书编号(建筑)工程(设计)A12008392		建设单位 CLIENT 项目名称 PROJECT	设计单位 DESIGN UNIT 设计人 DESIGNER
	审核 APPROVED BY 日期 DATE	设计 DESIGNED BY 日期 DATE	工程编号 PROJECT NO. 比例 SCALE 日期 DATE	施工图 CONSTRUCTION DRAWING 专业 SPECIALTY 日期 DATE




板平面配筋图

说明:

- 图中未画出的板钢筋为双层双向通长 $\Phi 8@200$,短向钢筋在下;
图中所示为板附加钢筋,与通长筋交叉设置。
- 楼板错层处钢筋断开。
- 张拉膜用钢由专业厂家进行二次设计,必须经设计单位复核确认后,方可进行本项施工。
张拉膜用钢比牌须征得专业厂家,混凝土浇筑前做好预留。



1-1看台剖面详图



3-3看台剖面详图

 六度建筑 NEWDU	苏州六度设计研究院有限公司 NEWDU ARCHITECTURE & ENGINEERING		建设单位 CLIENT	江苏常熟外国语学校
	工程名称 PROJECT		项目名称 PROJECT	看台
	审核 APPROVED BY		工程编号 PROJ. NO.	0012024012-4
	设计 DESIGNED BY		设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
校核 CHECKED BY		比例 SCALE	1:100	专业 SPECIALTY
日期 DATE		图号 DRAW NO.	2025.03	结构
设计 DESIGNED BY		图号 DRAW NO.	57-09/09	
		图纸编码 DRAW NO.	NJLV2024012-4-ST-C1	