

新坝镇全红河河道综合整治

工程

招标人工程量清单格式

合同编号： 02

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)：

(签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)：

(签字并盖章)

造价工程师及注册证号：



(签字并盖执业专用章)

编 制 时 间：

2025-05-25

新坝镇全红河河道综合整治工程工程量清单（含招标控制价） 编制说明

一、工程概况

本工程为新坝镇全红河河道综合整治工程。工程主要内容泵站建设、河道排水、草皮播种、水撬建设、水力冲挖等。

二、编制范围

施工图全部内容。

三、编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》、《江苏省水利工程预算定额（建筑工程）》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》、《江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程动态基价表）》（2010年版）；苏水基【2015】31、32号文；苏水基【2016】27号文；苏水基【2019】6号文。

2、建设单位提供的图纸及相关图集。

四、编制说明

1、本工程材料价格：参考 2025 年第 4 期《镇江工程造价信息》内扬中指导价及市场价，

2、安全文明措施费按《苏水规〔2017〕2号》执行，为 16401.66 元，投标单位不得下浮，并按《苏水规〔2017〕3号》文填写安全文明措施费分解表。

五、暂列金额及专业工程暂估价部分

预留金 50000.00 元，由甲方控制使用，投标不做下浮。

六、其他相关说明：

- 1、清单工程量均为暂定，竣工结算按实调整。
- 2、现场临时接水、接电费用由施工单位自行考虑；
- 3、本项目投标单位现场实地勘察，报价时综合考虑施工现场情况，结算时不调整；
- 4、该报价不包含勘察、设计、监理、审计费用等；
- 5、未尽事宜详见工程量清单、施工图纸及相关规范。

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第1页 共3页

工程名称: 新坝镇全红河河道综合整治

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	河道整治				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101001001	场地平整	1、清障清杂 2、外运处理		m2	1200		
1.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级: 综合土质 2、运距: 现场临时堆放		m3	800		
1.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	1、原土回填		m3	400		
1.1.1.4	500101002002	一般土方开挖	1、余土外弃, 运距由投标单位自行考虑		m3	400		
1.1.1.5	500101002003	一般土方开挖	1、河道挖淤泥 2、就近堆放并整平		m3	2848.8		
1.1.1.6	500105010001	浆砌石勾缝	1、剔除松动石子, 高压水枪冲洗石缝, 重新勾缝 2、M10水泥砂浆		m2	4000		
1.1.2	500104	疏浚和吹填工程				1		
1.1.2.1	500104002001	其他机械疏浚	1、泥浆泵清淤 2、泵型自选, 结算不调整 3、运距及排高: 1200m		m3	31702		
1.1.2.2	500114002001	其他临时建筑工程	1、出泥场围埂以及后期场地平整 2、现场取土 3、总价包干		项	1		
1.1.3	500109	灌溉泵站1 (2座)				1		
1.1.3.1	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型: 垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C20		m3	1.91		
1.1.3.2	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型: 底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	4.01		
1.1.3.3	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型: 泵站井壁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	15.03		
1.1.3.4	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型: 顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m3	0.28		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第3页 共3页

工程名称: 新坝镇全红河道综合整治

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.8	500111001006	钢筋加工及安装	1、牌号: HRB400 2、型号、规格: 12		t	0.588		
1.1.4.9	500114001042	不锈钢格栅盖板	1、1850*1400*30mm 2、2200*1200*30mm 3、304不锈钢		m ²	5.23		
1.1.4.10	500114001043	不锈钢栏杆	1、符合设计要求 2、304不锈钢		m	10		
1.1.4.11	500114002049	围堰填筑、拆除	1、围堰形式自选 2、总价包干		项	1		
1.1.4.12	500114002050	施工降排水及导流	1、形式自选 2、总价包干		项	1		
1.1.5	500114	水撬(15座)				1		
1.1.5.1	500103007001	垫层料填筑	1、10cm厚碎石垫层		m ³	8.28		
1.1.5.2	500109001006	普通混凝土	2、10cm厚C30砼基础		m ³	4.05		
1.1.5.3	500109001009	普通混凝土	2、20cm厚C30砼基础		m ³	4.92		
1.1.5.4	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型: 钢筋砼预制板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30		m ³	7.22		
1.1.5.5	500105011002	其他砌筑工程	1、M10水泥砂浆MU10砖砌筑 2、20mm厚M10水泥砂浆抹面		m ³	19		
1.1.5.6	500110001002	普通模板	复合木模		m ²	50.82		
1.1.5.7	500111001002	钢筋加工及安装			t	0.506		
1.1.6	500114	其他建筑工程				1		
1.1.6.1	500114001006	其他永久建筑工程	1、狗牙根+黑麦草混播 2、保活		m ²	1200		
1.1.6.2	500114001007	其他永久建筑工程	1、金边黄杨, H30-40cm, P30-40cm, 49株/m ² 2、成活率养护期一年		m ²	200		
1.1.6.3	500114001008	其他永久建筑工程	1、细叶麦冬, H20-30cm, P20-30cm, 64株/m ² 2、成活率养护期一年		m ²	1000		
1.1.6.4	500114001009	其他永久建筑工程	1、树枝修剪并外运		棵	500		
1.1.6.5	500114001045	其他永久建筑工程	1、桥梁栏杆 2、具体做法详见设计图纸		m	40		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

工程名称：新坝镇全红河河道综合整治

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：新坝镇全红河河道综合整治

第1页 共1页

[illegible]

