

镇江市实验小学田径场翻新改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2025年04月21日

镇江市实验小学田径场翻新改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年04月21日 复 核 时 间： 2025年04月21日

# 总说明

工程名称：镇江市实验小学田径场翻新改造项目

第1页 共1页

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇江市实验小学田径场翻新改造项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001001	拆除塑胶面层	1、拆除原有塑胶面层，垃圾清理打堆、外运，垃圾处置需满足环保要求	m <sup>2</sup>	4827.34			
2	041001001002	拆除塑胶面层	1、原有沥青基础打磨、清洗	m <sup>2</sup>	4827.34			
3	040203006001	破损沥青修复	1、破损沥青基础修补，工程量暂估200m <sup>2</sup> ，若工程量超出，此项费用包干，若工程量不足则按实结算，投标	项	1			
4	040203009001	EPDM塑胶跑道	1、透气型塑胶跑道（10+3mm） 2、封底胶水封底 3、10mm厚底层，聚氨酯胶水与EPDM颗粒比1:6 4、3mm厚面层，聚氨酯胶水与EPDM颗粒比1:2 5、如部分基础需要找平，厚度投标单位勘察现场自行考虑报价，结算不调整 6、颜色及划线：根据校方提供的图案 7、满足中小学合成材料面层运动场地国家新标准	m <sup>2</sup>	3403.59			
5	040203007001	人造草坪	1、铺设30mm高人造草坪，缓冲垫，行距3/8英寸，针距20针/10cm，磅重10000DTEX，密度21000簇/m <sup>2</sup> 2、颜色及划线：根据校方要求做区位分隔标记及校方提供的图案 3、草坪使用寿命：10年及以上 4、满足中小学合成材料面层运动场地国家新标准 GB36246-2018，其	m <sup>2</sup>	1423.75			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇江市实验小学田径场翻新改造项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040402015001	钻孔	1、运动场两侧（直行段）钻孔Φ50@1000，预埋直径50PVC排水管接入排水沟内，约	m	82			
7	040201022001	排水沟	1、清理排水沟中的淤泥及垃圾及外运，塌陷处修复 2、对局部破损的盖板进行拆除并更换（500*500*80一字型水泥沟盖板，工程量暂估70块），若工程量超出，此项费用包干，若工程量不足则按实结算。 投标单位在报	项	1			
8	01B001	足球门	1、钢制3000mmX2000mm，框架整体可移动，拆装方便。钢管直径76mm，壁厚25mm，后支架直径48mm，壁厚2.5mm，侧面有穿网扣，每500mm1个，均匀的分布在框架上。底座方管改变了以往直角拼装法现采用冲床冲压成90度圆弧形状，整体效果美观，更保证了运动员的安全性。球网一副，用尼龙绳制成网眼≤120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末颜色是白色。产品安装完毕，应与	副	1			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇江市实验小学田径场翻新改造项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







