

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸
沿线景观照明工程

咨询业务类别 招标控制价编制

咨询报告日期 2025 年 07 月 22 日

江苏众成工程咨询有限公司



咨询报告书编号：众成咨询 [2025]7-22 号

咨询项目委托方全称：泰兴市路灯照明服务中心

法定住所：泰兴市星火路 356 号

邮 编：225400

联系电话：0523-87770075

咨询作业期：2025 年 3 月 24 日-2025 年 7 月 22 日

法定代表人：袁小星

技术负责人：肖红伟



项目负责人：朱哲磊 执业资格：造价师 从事专业：安装



专业咨询员：徐海怀 执业资格：造价师 从事专业：建筑



咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

江苏众成工程咨询有限公司

众成咨询 [2025] 7-22 号

关于众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

泰兴市路灯照明服务中心：

江苏众成工程咨询有限公司接受贵单位委托，为众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

一、工程概况：

- 工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程
- 建设地点：泰兴市
- 建设单位：泰兴市工程集中建设项目管理有限公司
- 编制范围：本工程主要包括众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程的景观照明灯具布置、照明配电及控制，具体详见工程量清单。

二、编制依据

- 业主提供的由无锡九字建筑设计院有限公司设计的《众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程施工图》（电子版，出图日期 2025 年 5 月）；
- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 《江苏省安装工程计价定额（2014 年）》、《江苏省市政工程计价定额（2014 年）》、《江苏省施工机械台班费用定额（2007 年）》及苏建函价[2015]5 号文；
- 《江苏省建设工程费用定额（2014 年）》及苏建价[2016]154 号文、苏建函价[2019]178 号、苏建函价 2025_2 号文；
- 《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价

[2025]66 号文)；

6、泰州市工程造价管理机构 2025 年 06 月泰州工程造价管理发布的价格信息（对于无发布价格信息材料，其价格参照市场价）；

7、国家、省、市现行有关规定。

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

受托方：对标底编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

(3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

(4) 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

(5) 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；

(6) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

(7) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

(8) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明

(1) 本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，其中包括安全文明施工基本费、已完工程及设备保护、临时设施费、建筑工人实名制费以及各专业的措施费。根据业

主意见，预算编制不考虑赶工措施费、夜间施工、冬雨季施工增加费、工程按质论价费、智慧工地费用、住宅分户验收费及安全文明施工增加费，环境保护税在结算时按实缴金额计价。总价措施项目中设有上下限费率时，本预算除临时设施费取低值外，其余均取中值；

(2) 本预算设暂列金额：64398.48元；专业工程暂估价：0.00元；材料暂估价：0.00元

- (3) 本工程砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用预拌砼；
- (4) 工程量清单没有具体描述的工作内容和做法均按国家规范和施工图设计要求计算；
- (5) 对于本工程的个别节点做法，清单只描述主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单报价内；
- (6) 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、样式的项目或材料，其最终采用何种颜色、样式由业主确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合考虑；
- (7) 投标人应自行踏勘现场，充分了解现场情况自行考虑施工方案的措施项目，如驳船、交通疏导、水上作业、挖机进退场等，其所需发生的费用由投标人自行测算并在报价中综合考虑，结算时不作调整。

五、最高投标限价总价

最高投标限价总价：2543392.91 元

最高投标限价总价大写：贰佰伍拾肆万叁仟叁佰玖拾贰元玖角壹分

附件：《众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程招标控制价》



主题词： 工程 预算编制 报告

抄 送： _____

众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线
景观照明工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2543392.91

(大写): 贰佰伍拾肆万叁仟叁佰玖拾贰元玖角壹分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2025年03月24日

复 核 时 间:

2025年07月17日

工程量清单及招标参考价编制说明

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

第 1 页 共 2 页

一、项目概况：

- 1、工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程
- 2、建设地点：泰兴市
- 3、建设单位：泰兴市工程集中建设项目管理有限公司
- 4、编制范围：本工程主要包括众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程的景观照明灯具布置、照明配电及控制，具体详见工程量清单。

二、编制依据：

- 1、业主提供的由无锡九宇建筑设计院有限公司设计的《众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程施工图》（电子版，出图日期 2025 年 5 月）；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《江苏省安装工程计价定额（2014 年）》、《江苏省市政工程计价定额（2014 年）》、《江苏省施工机械台班费用定额（2007 年）》及苏建函价[2015]5 号文；
- 4、《江苏省建设工程费用定额(2014 年)》及苏建价[2016]154 号文、苏建函价[2019]178 号、苏建函价 2025_2 号文；
- 5、《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2025]66 号文）；
- 6、泰州市工程造价管理机构 2025 年 06 月泰州工程造价管理发布的价格信息（对于无发布价格信息的材料，其价格参照市场价）；
- 7、国家、省、市现行有关规定。

三、工程费率计取

- 1、项目管理费、利润、措施费、规费、税金费率计取均执行 2014 年《江苏省建设工程费用定额》及苏建价[2019]178 号文。
- 2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，其中包括安全文明施工基本费、已完工程及设备保护、临时设施费、建筑工人实名制费以及各专业的措施费。根据业主意见，预算编制不考虑赶工措施费、夜间施工、冬雨季施工增加费、工程按质论价费、智慧工地费用、住宅分户验收费及安全文明施工增加费，环境保护税在结算时按实缴金额计价。总价措施项目中设有上下限费率时，本预算除临时设施费取低值外，其余均取中值。

四、其它项目费组成

- 1、暂列金额：分部分项合计*3%
- 2、专业工程暂估价：无
- 3、材料暂估价：无

工程量清单及招标参考价编制说明

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

第 2 页 共 2 页

4、计日工：无

五、其它需要说明的事项：

1、一般说明

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

(3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

(4) 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

(5) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明

(1) 本工程砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用预拌砼；

(2) 工程量清单没有具体描述的工作内容和做法均按国家规范和施工图设计要求计算；

(3) 对于本工程的个别节点做法，清单只描述主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单报价内；

(4) 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、样式的项目或材料，其最终采用何种颜色、样式由业主确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合考虑；

(5) 投标人应自行踏勘现场，充分了解现场情况自行考虑施工方案的措施项目，如驳船、交通疏导、水上作业、挖机进退场等，其所需发生的费用由投标人自行测算并在报价中综合考虑，结算时不作调整。

单位工程招标控制价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2146615.85	
1.1	人工费	400533.94	
1.2	材料费	1514076.22	
1.3	施工机具使用费	19372.32	
1.4	企业管理费	157753.01	
1.5	利润	54880.36	
2	措施项目费	59057.66	
2.1	单价措施项目费	8672.16	
2.2	总价措施项目费	50385.50	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	36430.95	
3	其他项目费	64398.48	
3.1	其中:暂列金额	64398.48	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	63316.00	
5	税金	210004.92	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2543392.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1~AL3 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢喷塑, 800*1600*350mm, 壁厚1.2mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件及模块；接地；箱内部接线	台	3	4797.49	14392.47	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL4~AL5 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢喷塑, 800*1800*350mm, 壁厚1.2mm, IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件及模块；接地；箱内部接线	台	2	5770.58	11541.16	
3	030404017003	配电箱	1、名称：开关电源防雨箱 2、规格：L400mmxH500mmxW200mm 3、安装方式：落地式	台	45	795.55	35799.75	
4	030404019001	控制开关	1、名称：断路器 2、型号：RMM3-250/3 In=100A 3、规格：80A	个	1	606.91	606.91	
5	030404019002	控制开关	1、名称：断路器 2、型号：RMM3-250/3 In=100A 3、规格：63A	个	1	523.79	523.79	
本页小计							62864.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030404019003	控制开关	1、名称：断路器 2、型号：RMM3-250/3 In=100A 3、规格：32A	个	3	311.09	933.27	
7	030402008001	互感器	1、名称：电流互感器 2、规格：100/5	台	3	157.43	472.29	
8	030402008002	互感器	1、名称：电流互感器 2、规格：80/5	台	3	150.34	451.02	
9	030402008003	互感器	1、名称：电流互感器 2、规格：50/5	台	9	145.90	1313.10	
10	030602001001	显示仪表	1、名称：数显仪表 2、型号 规格：SPM32-V1	台	5	399.57	1997.85	
11	030404031001	小电器	1、名称：防水LED开关电源 2、规格：AC220/DC24V 350W	个	278	156.41	43481.98	
12	030404031002	小电器	1、名称：压铜接线端子 2、规格：导线截面16mm ² 以内	个	40	9.46	378.40	
13	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x6 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	9599.23	35.67	342404.53	
14	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x10 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	141.45	55.54	7856.13	
15	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	1105.98	78.16	86443.40	
16	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	951.2	114.97	109359.46	
17	030408006001	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：截面35mm ² 以下	个	2	157.93	315.86	
本页小计							595407.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE25 3、配置形式：埋地敷设	m	8119	6.87	55777.53	
19	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地敷设	m	5794.6	9.00	52151.40	
20	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设	m	132	14.41	1902.12	
21	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE63 3、配置形式：埋地敷设	m	1977	25.19	49800.63	
22	030411001005	配管	1、名称：可挠(金属)电气导管 2、规格：CP20 3、配置形式：明装	m	278	50.06	13916.68	
23	030411002001	线槽	1、名称：热镀锌喷涂线槽 2、规格：75x75,壁厚1.2mm	m	2500	57.31	143275.00	
24	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：FSRVV-2x4	m	8397	9.33	78344.01	
25	030411006001	接线盒	1、名称：防水接线盒 2、安装形式：暗装	个	798	11.52	9192.96	
26	030412004001	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯 2、规格：LED 18W 3000K DC24V 60° L:1000mm IP67 3、安装形式：明装	套	2069	108.90	225314.10	
27	030412004002	装饰灯	1、名称：LED点光源 2、规格：LED 3W 蓝色 DC24V 120° IP67 3、安装形式：明装	套	6190	47.19	292106.10	
28	030412004003	装饰灯	1、名称：LED射树灯 2、规格：LED 18W 3000K DC24V 60° IP67 3、C25素混凝土基础 200*200*200mm 4、含模板等	套	798	262.67	209610.66	
29	030412004004	装饰灯	1、名称：LED线条灯 2、规格：LED 12W 3000K DC24V 120° L:1000mm IP67 3、安装形式：明装	套	616	55.13	33960.08	
本页小计							1165351.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030412004005	装饰灯	1、名称：LED草坪灯 2、规格：LED 12W 3000K DC24V 120° IP67 3、C25钢筋混凝土基础300*300*300mm, 100mm碎石(再生石) 垫层 4、含钢筋、预埋件、 模板等，基础具体 做法详见详图	套	403	357.45	144052.35	
31	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角 钢 3、规格：L50*5*250 0mm	根	15	135.06	2025.90	
32	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁 钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	51.95	44.10	2291.00	
33	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置 调试 2、类别：接地极	系统	1	1922.35	1922.35	
34	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种：混凝土 实心砖 2、规格尺寸：600*6 00*530mm(外径) 3、盖板材质、规格 ：C20混凝土盖板 4、井壁：壁厚130mm 5、20厚1:2防水砂浆 抹面 6、具体做法详见图 纸	座	68	743.54	50560.72	
35	040303002001	混凝土基础	1、名称：开关电源 箱基础 2、混凝土强度等级 ：C25 3、含模板等，基础 具体做法详见详图	m3	0.68	1067.92	726.19	
36	040504002001	混凝土井	1、名称：电箱基础4 00*250*600mm 2、垫层、基础材质 及厚度：100mm厚C15 混凝土垫层 3、混凝土强度等级 ：C25 4、含钢筋、模板等 ，基础具体做法详见 详图	座	5	302.94	1514.70	
本页小计							203093.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段:

第5页 共5页

[illegible]

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第1页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	030404017001		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL1~AL3 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢喷塑，800*1600*350mm，壁厚1.2mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件及模块；接地；箱内部接线	台	3	4797.49	14392.47
2	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	3	4504.32	13512.96
3	4-456	换	槽钢安装	10m	0.72	629.92	453.54
4	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	4.5	94.66	425.97
5	030404017002		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱AL4~AL5 2、型号：详见配电箱系统图 3、规格：箱体304不锈钢喷塑，800*1800*350mm，壁厚1.2mm，IP54 4、基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子 6、安装方式：落地安装 7、含箱体内部所有元器件及模块；接地；箱内部接线	台	2	5770.58	11541.16
6	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	2	5240.77	10481.54
7	4-456	换	槽钢安装	10m	0.48	629.92	302.36
8	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	8	94.66	757.28
9	030404017003		配电箱 【项目特征】 1、名称：开关电源防雨箱 2、规格：L400mmxH500mmxW200mm 3、安装方式：落地式	台	45	795.55	35799.75
10	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	45	795.55	35799.75
11	030404019001		控制开关 【项目特征】 1、名称：断路器 2、型号：RMM3-250/3 In=100A 3、规格：80A	个	1	606.91	606.91
12	4-284	换	漏电保护开关安装 单式 三极	个	1	606.91	606.91

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第2页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
13	030404019002		控制开关 【项目特征】 1、名称：断路器 2、型号：RMM3-250/3 In=100A 3、规格：63A	个	1	523.79	523.79
14	4-284	换	漏电保护开关安装 单式 三极	个	1	523.79	523.79
15	030404019003		控制开关 【项目特征】 1、名称：断路器 2、型号：RMM3-250/3 In=100A 3、规格：32A	个	3	311.09	933.27
16	4-284	换	漏电保护开关安装 单式 三极	个	3	311.09	933.27
17	030402008001		互感器 【项目特征】 1、名称：电流互感器 2、规格：100/5	台	3	157.43	472.29
18	4-54	换	电流互感器安装 电流2000A以下	台	3	157.43	472.29
19	030402008002		互感器 【项目特征】 1、名称：电流互感器 2、规格：80/5	台	3	150.34	451.02
20	4-54	换	电流互感器安装 电流2000A以下	台	3	150.34	451.02
21	030402008003		互感器 【项目特征】 1、名称：电流互感器 2、规格：50/5	台	9	145.90	1313.10
22	4-54	换	电流互感器安装 电流2000A以下	台	9	145.90	1313.10
23	030602001001		显示仪表 【项目特征】 1、名称：数显仪表 2、型号 规格：SPM32-V1	台	5	399.57	1997.85
24	4-317	换	测量表计安装	个	5	399.57	1997.85
25	030404031001		小电器 【项目特征】 1、名称：防水LED开关电源 2、规格：AC220/DC24V 350W	个	278	156.41	43481.98
26	4-323	换	安全变压器 容量500V·A以下	台	278	156.41	43481.98
27	030404031002		小电器 【项目特征】 1、名称：压铜接线端子 2、规格：导线截面16mm2以内	个	40	9.46	378.40
28	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	4	94.66	378.64
29	030408001001		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x6 3、敷设方式、部位：穿管/线槽敷设	m	9599.23	35.67	342404.53

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第3页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
30	4-738	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面6mm ² 以下	100m	95.9923	3568.60	342558.12
31	030408001002		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x10 3、敷设方式、部位：穿管/线 槽敷设	m	141.45	55.54	7856.13
32	4-739	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面10mm ² 以下	100m	1.4145	5554.12	7856.30
33	030408001003		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：穿管/线 槽敷设	m	1105.98	78.16	86443.40
34	4-740	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面16mm ² 以下	100m	11.0598	7816.44	86448.26
35	030408001004		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY- 4x25+1x16 3、敷设方式、部位：穿管/线 槽敷设	m	951.2	114.97	109359.46
36	4-741	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面35mm ² 以下	100m	9.512	11498.00	109368.98
37	030408006001		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：截面35mm ² 以下	个	2	157.93	315.86
38	4-828备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、 安装 干包终端头 1kV以下截 面35mm ² 以下	个	2	157.93	315.86
39	030411001001		配管 【项目特征】 1、名称：塑料管 2、规格：PE25 3、配置形式：埋地敷设	m	8119	6.87	55777.53
40	通4-补23	换	塑料电线管埋地敷设管径25mm 以内	100m	81.19	688.15	55870.90
41	030411001002		配管 【项目特征】 1、名称：塑料管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地敷设	m	5794.6	9.00	52151.40
42	通4-补24	换	塑料电线管埋地敷设管径32mm 以内	100m	57.946	899.51	52123.01
43	030411001003		配管 【项目特征】 1、名称：塑料管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设	m	132	14.41	1902.12
44	通4-补26	换	塑料电线管埋地敷设管径50mm 以内	100m	1.32	1442.38	1903.94

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第4页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
45	030411001004		配管 【项目特征】 1、名称：塑料管 2、规格：PE63 3、配置形式：埋地敷设	m	1977	25.19	49800.63
46	通4-补27	换	塑料电线管埋地敷设管径70mm以内	100m	19.77	2519.28	49806.17
47	030411001005		配管 【项目特征】 1、名称：可挠(金属)电气导管 2、规格：CP20 3、配置形式：明装	m	278	50.06	13916.68
48	4-1286	换	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以内	10m	27.8	500.51	13914.18
49	030411002001		线槽 【项目特征】 1、名称：热镀锌喷涂线槽 2、规格：75x75,壁厚1.2mm	m	2500	57.31	143275.00
50	4-1305	换	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	250	573.06	143265.00
51	030411004001		配线 【项目特征】 1、名称：管内穿线 2、型号：FSRVV-2x4	m	8397	9.33	78344.01
52	4-1401	换	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm ² 以内	100m/束	83.97	933.20	78360.80
53	030411006001		接线盒 【项目特征】 1、名称：防水接线盒 2、安装形式：暗装	个	798	11.52	9192.96
54	4-1545	换	接线盒暗装 接线盒	10个	79.8	115.21	9193.76
55	030412004001		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：LED 18W 3000K DC 24V 60° L:1000mm IP67 3、安装形式：明装	套	2069	108.90	225314.10
56	4-1726	换	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	206.9	1088.95	225303.76
57	030412004002		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED点光源 2、规格：LED 3W 蓝色 DC24V 120° IP67 3、安装形式：明装	套	6190	47.19	292106.10
58	4-1755	换	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号] 182、183、184、185、186、187	10套	619	471.92	292118.48

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第5页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
59	030412004003		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED射树灯 2、规格：LED 18W 3000K DC 24V 60° IP67 3、C25素混凝土基础200*200*200mm 4、含模板等	套	798	262.67	209610.66
60	4-1582	换	投光灯	10套	79.8	2507.27	200080.15
61	3-287	换	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.6384	6110.22	3900.76
62	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	12.768	441.47	5636.69
63	030412004004		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED线条灯 2、规格：LED 12W 3000K DC 24V 120° L:1000mm IP67 3、安装形式：明装	套	616	55.13	33960.08
64	4-1726	换	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	61.6	551.23	33955.77
65	030412004005		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED草坪灯 2、规格：LED 12W 3000K DC 24V 120° IP67 3、C25钢筋混凝土基础300*300*300mm, 100mm碎石(再生石)垫层 4、含钢筋、预埋件、模板等，基础具体做法详见详图	套	403	357.45	144052.35
66	4-1758	换	草坪灯具 立柱式 [示意图号] 188、183、189、190、191	10套	40.3	2711.89	109289.17
67	3-284	换	基础 碎石垫层	10m3	1.0075	2608.72	2628.29
68	3-287	换	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	1.0881	6110.22	6648.53
69	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	14.508	441.47	6404.85
70	6-1623		预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1.8981	8888.15	16870.60
71	3-250	换	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.3819	5807.91	2218.04
72	030409001001		接地极 【项目特征】 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500mm	根	15	135.06	2025.90
73	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	15	135.06	2025.90
74	030409002001		接地母线 【项目特征】 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	51.95	44.10	2291.00

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第6页 共7页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
75	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm 2以内	10m	5.195	441.01	2291.05
76	030414011001		接地装置 【项目特征】 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地极	系统	1	1922.35	1922.35
77	4-1857		接地装置调试 6根接地极以内	组	5	384.47	1922.35
78	040205001001		人(手)孔井 【项目特征】 1、材料品种：混凝土实心砖 2、规格尺寸：600*600*530mm (外径) 3、盖板材质、规格：C20混凝土 盖板 4、井壁：壁厚130mm 5、20厚1:2防水砂浆抹面 6、具体做法详见图纸	座	68	743.54	50560.72
79	6-787	换	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	6.7755	6933.54	46978.20
80	6-794	换	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.0786	3736.89	293.72
81	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.4901	4714.77	2310.71
82	6-888	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.05m3以内) (预拌)	10m3	0.0789	12384.00	977.10
83	040303002001		混凝土基础 【项目特征】 1、名称：开关电源箱基础 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板等，基础具体做法 详见详图	m3	0.68	1067.92	726.19
84	3-287	换	C25基础 混凝土基础 混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	6004.78	408.33
85	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	0.72	441.47	317.86
86	040504002001		混凝土井 【项目特征】 1、名称：电箱基础400*250*6 00mm 2、垫层、基础材质及厚度：1 00mm厚C15混凝土垫层 3、混凝土强度等级：C25 4、含钢筋、模板等，基础具 体做法详见详图	座	5	302.94	1514.70
87	6-820	换	垫层 C15混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.0293	5405.02	158.37
88	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0155	6557.40	101.64
89	6-1166	换	C25现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 直、矩形(厚度) 20 cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.102	7168.61	731.20
90	6-1523		矩形池壁 复合模板	100m2	0.093	4954.67	460.78
91	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.007	4079.61	28.56
92	6-1603	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径10mm以内)	t	0.0065	5241.86	34.07

分部分项工程费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段:

第7页 共7页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	36430.95			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	31956.97			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	4473.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	532.62			
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.600	12782.79			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时,大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	639.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					50385.50			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

措施项目费综合单价

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人供应主要材料一览表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	Φ 12	t	0.00728	2816.01	20.50	
2	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	7.5573	6.00	45.34	
3	01090158~1	HRB400螺纹钢	Φ 8	t	0.389538	2908.28	1132.89	
4	01090158~2	钢筋	Φ 8	t	0.00663	2908.28	19.28	
5	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	4.932	3.42	16.87	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	108	3.90	421.20	
7	01130207~1	镀锌扁钢	-40×4	kg	2.844	3.90	11.09	
8	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.9	3.90	15.21	
9	01290120~1	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	1.2	2.80	3.36	
10	01290124~1	角钢	Q235	kg	790.02	3.22	2545.44	
11	01293501	钢垫板		kg	15	3.77	56.55	
12	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	40.80562	8.58	350.11	
13	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	13.872072	14.58	202.25	
14	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	
15	02270131	破布		kg	14.6778	6.00	88.07	
16	02330105	草袋子		只	9.51085	0.86	8.18	
17	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	158.7936	0.13	20.64	
18	03030908	沉头螺钉	M6×55~65	十个	113.424	0.56	63.52	
19	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1287.52	0.25	321.88	
20	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	445.71	0.59	262.97	
21	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2625	0.58	1522.50	
22	03050633	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10×14~70	套	3255.84	3.26	10614.04	
23	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	863.394136	0.69	595.74	
24	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	378.38736	0.86	325.41	
25	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	347.1	1.10	381.81	
26	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	61.5	1.17	71.96	
27	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	1644.24	1.72	2828.09	
28	03070117	膨胀螺栓	M10	套	200.32272	0.69	138.22	
29	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	1256.57	0.86	1080.65	
30	03210206	砂轮片	Φ 100	片	2.5	1.29	3.23	
31	03210211	砂轮片	Φ 400	片	2.5	11.58	28.95	
32	03270104	铁砂布	2#	张	72.5	0.86	62.35	
33	03410205~1	电焊条		kg	68.392734	4.97	339.91	
34	03410206~1	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	92.881	3.77	350.16	
35	03411302	焊锡		kg	10.0764	36.87	371.52	
36	03430900	焊锡丝		kg	10.77	42.88	461.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.5137	51.45	77.88	
38	03515100	圆钉		kg	6.826734	4.97	33.93	
39	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	254.552886	5.15	1310.95	
40	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	3.471731	5.15	17.88	
41	03590700	铁件		kg	1917.081	5.15	9872.97	
42	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	309.5	1.72	532.34	
43	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	1.99752	6.86	13.70	
44	03652422	钢锯条		根	187.121	0.21	39.30	
45	04050211~1	再生石		t	3.798275	80.90	307.28	
46	04050212~1	再生石		t	15.41475	80.90	1247.05	
47	04130101	混凝土实心砖		百块	369.196995	55.00	20305.83	
48	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	0.79689	798.56	636.36	
49	05030600	普通成材		m3	0.83988	1372.08	1152.38	
50	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.8	12.86	23.15	
51	11030306	酚醛防锈漆		kg	25	12.86	321.50	
52	11030703	沥青漆		kg	21.180213	10.29	217.94	
53	11030704	沥青清漆		kg	0.35195	6.00	2.11	
54	11030904	沥青绝缘漆		kg	54.385194	15.44	839.71	
55	11111703~1	酚醛磁漆		kg	1	12.86	12.86	
56	11112504	无光调和漆		kg	4.42	12.86	56.84	
57	12010103	汽油		kg	188.822528	7.51	1418.06	
58	12070109	电力复合脂		kg	4.152	17.15	71.21	
59	12300367	硬酯酸	一级	kg	2.94577	10.29	30.31	
60	12333513	脱模剂		kg	27.996	17.15	480.13	
61	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	11.44	12.43	142.20	
62	12430361	塑料粘胶带		盘	88.1685	3.14	276.85	
63	14210103-2~1	可挠(金属)电气导管	CP20	m	286.34	3.55	1016.51	
64	14210121~2	金属软管	CP15	m	553.11	1.50	829.67	
65	14310102-3~1	塑料管	PE25	m	8606.14	2.84	24441.44	
66	14310102-4~1	塑料管	PE32	m	6142.276	4.68	28745.85	
67	14310102-6~1	塑料管	PE50	m	139.92	8.40	1175.33	
68	14310102-7~1	塑料管	PE63	m	2095.62	17.62	36924.82	
69	14312501	塑料软管		m	17.5	2.07	36.23	
70	14312502	塑料软管		kg	15.15	15.78	239.07	
71	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.5	1.17	0.59	
72	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	1775.55	0.12	213.07	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段:

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	809.536	0.46	372.39	
74	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	2765.55	1.37	3788.80	
75	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	409.216	0.60	245.53	
76	15370308	镀锌管卡	DN20	个	818.432	1.16	949.38	
77	1730008	基肥		kg	50	1.77	88.50	
78	1730070	肥料		kg	550	1.77	973.50	
79	1730210	药剂		kg	16.5	22.30	367.95	
80	22470111~1	LED洗墙灯	LED 18W 3000K DC 24V 60° L:1000mm IP67	m	2089.69	75.42	157604.42	
81	22470111~1 1	LED线条灯	LED 12W 3000K DC 24V 120° L:1000mm IP67	m	622.16	22.18	13799.51	
82	22470111~1 2	LED射树灯	LED 18W 3000K DC 24V 60° IP67	套	805.98	186.33	150178.25	
83	22470111~1 3	LED草坪灯	LED 12W 3000K DC 24V 120° IP 67	套	407.03	133.09	54171.62	
84	22470111~3	LED点光源	LED 3W 蓝色 DC24 V 120° IP67	套	6251.9	31.06	194184.01	
85	2330008~1	矮生百慕大混播 黑麦草		m2	2550	9.67	24658.50	
86	2330450	水		m3	163.5	4.57	747.20	
87	24010135	羊角熔断器	5A	个	415.09	1.72	713.95	
88	24070303	导轨	20~30cm	根	5	3.43	17.15	
89	24150703	瓷接头	双路	个	2627.53	0.24	630.61	
90	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.99	17.15	16.98	
91	25010306	裸铜线	2~4mm2	m	141.78	0.86	121.93	
92	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.48	58.91	28.28	
93	25030141	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-1.5mm2	m	1887.95	1.48	2794.17	
94	25030142	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-2.5mm2	m	6121.8	2.30	14080.14	
95	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯 绝缘软线	450V/750V10mm2	m	562.5	7.62	4286.25	
96	25033706	BX铜芯橡皮线	500V2.5mm2	m	1627.92	2.25	3662.82	
97	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm2	m	1641.016	3.21	5267.66	
98	25430314- 4~1	铜芯多股绝缘导 线	FSRVV-2*4	m	9068.76	7.53	68287.76	
99	26012501~3	热镀锌喷涂线槽	75x75,壁厚1.2mm	m	2512.5	26.62	66882.75	
100	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	1775.55	0.10	177.56	
101	26065152	镀锌管接头 (金属软管用)	DN20	个	409.216	0.52	212.79	
102	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	7918.015	1.29	10214.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观照明工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	2792.475	3.33	9298.94	
104	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	2.448	4.23	10.36	
105	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	9.024	2.14	19.31	
106	26110101~1	防水接线盒		只	813.96	5.32	4330.27	
107	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	725.390772	1.46	1059.07	
108	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
109	26250703	电缆吊挂	3×50	套	87.89088	8.45	742.68	
110	31012504	模板嵌缝料		kg	13.998	2.76	38.63	
111	31110301	棉纱头		kg	27.7234	5.57	154.42	
112	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
113	31150101	水		m ³	16.053478	4.57	73.36	
114	31150301	电		kW·h	184.038004	0.59	108.58	
115	31170103	标志牌		个	821.528474	0.16	131.44	
116	32010501	复合木模板面板		m ²	2.2785	35.49	80.86	
117	32011111	组合钢模板		kg	165.1764	4.29	708.61	
118	32020115~1	零星卡具		kg	338.479425	4.18	1414.84	
119	32020132	钢管支撑		kg	64.95072	3.51	227.98	
120	32090101	模板木材		m ³	0.01798	1586.47	28.52	
121	32090508	钢支撑		kg	3.56965	3.51	12.53	
122	55090103~1	照明配电箱AL1~AL3	箱体304不锈钢喷塑, 800*1600*350mm, 壁厚1.2mm, IP54	只	3	3952.88	11858.64	
123	55090103~5	照明配电箱AL4~AL5	箱体304不锈钢喷塑, 800*1800*350mm, 壁厚1.2mm, IP54	只	2	4689.33	9378.66	
124	55090103~6	开关电源防雨箱	L400mmxH500mmxW200mm	只	45	250.00	11250.00	
125	55430127~1	防水LED开关电源	AC220/DC24V 350W	台	278	110.00	30580.00	
126	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	27.105388	378.87	10269.42	
127	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.000326	417.03	0.14	
128	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.291476	417.03	121.55	
129	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.163619	494.43	1069.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 众安港(如泰运河至耿戴中沟段)两岸沿线景观
照明工程

第5页 共5页

[illegible]