梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目

合同书

需方（采购方）：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

供方（供应商）：无锡市瑞景城市服务有限公司

根据采购编号JSZC-320214-WXZH-G2025-0010招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，经协商一致，签订本合同。

一、合同概况

1.1 需方向供方采购的梅村街道梅东河、梅西河河道养护项目报价明细详见附件。

1.2 本项目治理范围及要求：针对梅东河及梅西河生态修复河道维护保养，包括含植物修补、修剪、剪除植物的外运和处置、病虫害防治、浮岛的加固与更换、环保设施设备的运行维护、植物清运消纳、水质监测及临时性指令任务等。河道养护要求：保持整治效果，确保河道水质不反弹。应做好河道养护工作，并无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

1.3 河道养护要求：

①服务期内除降雨影响外，80%时间水体透明度达到0.8m或以上，其余时间不低于0.5m；降雨后需及时恢复水体透明度。

②每条河道年均水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体如下：氨氮：≤1.0mg/L；总磷：≤0.2mg/L；COD：≤20mg/L。溶解氧（DO）：≥5 mg/L。

综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。其中：每条河道年均达到III类水标准。年均未达到III类水标准的，每有一条河道考核扣3万元；市级新一轮整治河道“598”“552”市级监测水质季度数据平均值未达到III类水标准，每有一条河道考核扣1万元；

任何河道单月出现劣Ⅴ类的，每条河每次考核扣2万元；任何河道单月出现黑臭的，每条河每次考核扣3万元；溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因供方原因对水质造成影响的，供方负责配合需方留存相关资料，积极做好向上水质突发情况汇报申诉工作，积极消除考核不利因素影响，当月不作考核。不可抗力或非正常情形消除后，需方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，由需方另外委托单位进行修复或供需双方就损毁的程度以及修复的费用，经双方商讨一致后，委派供方实施修复工

作）

1.4 供方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向需方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.5 服务期

梅东河服务期 6 个月（2025 年 12 月 12日—— 2026年 1 月 11日）

梅西河服务期 24 个月（2025 年12 月12日——2027年 12 月 11 日）

1.6 服务地点：需方指定地点

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币大写：**陆拾伍万零陆佰壹拾肆元叁角**，小写：**￥ 650614.3 元**投标报价为最终报价，且综合单价固定，除非因特殊原因并经双方协商同意，供方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2 合同生效后按如下方式支付货款：

a. 合同价款的支付：服务费每满一年结算支付一次，甲方根据乙方履行合同的考核情况向乙方支付相应的服务费。

b. 支付步骤：

首次付款：按当期一年的实际考核及违约扣款后，支付至合同价的 50%；

第二次付款：服务期满后，按当期一年的实际考核及违约扣款后，一次性支付余款。

服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由需方根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。

注：

（1）养护期间年终得分≥90 分不做扣款；得分 89～61 分，养护费用为当年合同价*得分比例；得分≤60 分扣除全部养护费用。若连续 3 个月考核 70 分以下的，需方有权解除合同。突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外。

（2）因需方使用的是财政资金，具体付款时间以需方财政拨款时间为准。

（3）各个阶段性目标实现且达到规定期满时间即按相应比例支付项目款项，任何后续目标的实现或未实现均不影响前一阶段目标实现并支付相应费用，即整个项目运行维护期结束时，需方根据目标实现情况决定项目结束，按已经实现的目标进行结算。

2.3 支付方式：银行汇票或转账支票。

三、项目内容及工作量

3.1 项目内容

河道养护要求：保持整治效果，确保河道水质不反弹。应做好河道养护工作，并无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

3.2 供方的工作量：详见招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书。

序号	河道名称	范围（地点）	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	**梅东河段**	**伯渎港-金城路**	**项**	1	84502.30	84502.30	
2	**梅西河段**	**夹蠡河-周泾河**	**项**	1	566112.	566112.	
合计						650614.30	

序号	名称		内容	单位	数量	服务期限(月)	单价（元）	合价（元）	备注
一、梅东河段（伯渎港-金城路），水域面积 27000 ㎡　养护期 6 个月									
1	生态浮岛的修剪、养护、更换		1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物等。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。	㎡	821.43	6	1.2	5914.296	
2	设备维修、保养	等离子沉水风机（曝气）	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；	套	5	6	160	4800	

		喷泉曝气机	2、喷泉曝气机定期检修，若出现故障及时更换新机器；	套	22	6	20	2640	
		推流曝气机	3、推流曝气机定期检修，若出现故障及时更换新机器；	套	5	6	140	4200	
		配电箱	5、配电箱定期检修，如发生故障及时维修，若维修不了则及时更换新机器。	台	33	6	6	1188	
3	橡胶坝养护		电机、轴承和坝带常规保养；	套	2	6	330	3960	
4	植物清运消纳		将收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境	项	1	6	900	5400	
5	水域巡查及水质调控		1、河道每天巡查，主要是排口信息、设备设施状况等工作； 2、采用现场勘查等手段进行，形成巡查记录报告（日报）、月度分析报告等成果资料； 3、根据水质情况适时采用微生物复合菌剂，高效激活水域土著生物，快速构建土著微生物群落，进行水体调控	㎡	27000	6	0.3	48600	
6	水质检测		频次：每月两次，并提供水质检测结果（CMA 检测报告），以便需方及时了解水质动态。	次	2	6	650	7800	
二、梅西河段（夹蠡河-周泾河），水域面积 18000 ㎡　养护期 24 个月								0	
1	生态浮岛的修剪、养护、更换		1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮岛连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物等。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被	㎡	1000	24	1.2	28800	

			撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。						
2	潜岛及沉水植物		1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个潜岛连带损伤。 2、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 3、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割、调整潜岛水下高度。对于死株，应及时清除。 4、一年收割 1 次，收割时间为枯萎 1 周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。 5、台风、大风大雨天气及强泄洪后 2-3 天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。	㎡	5000	24	1.5	180000	
3	设备维修、保养	等离子沉水风机（曝气）	1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；	套	12	24	160	46080	
		喷泉曝气机	2、喷泉曝气机定期检修，若出现故障及时更换新机器；	套	5	24	20	2400	
		潜岛自动升降电动装置	3、潜岛自动升降电动装置定期检修，若出现故障及时维修；自动升降装置钢丝绳更换	台	274	24	5	32880	
		离子束叠加交换器	4、离子束叠加交换器定期检修，若出现故障及时维修；耗材更换。	套	10	24	340	81600	
		配电箱	5、配电箱定期检修，如发生故障及时维修，若维修不了则及时更换新机器。	台	28	24	6	4032	
4	橡胶坝养护		电机、轴承和坝带常规保养；	套	1	24	330	7920	

5	植物清运消纳	将收割下来的植物及时进行清运消纳，避免污染环境	项	1	24	900	21600	
6	水域巡查及水质调控	1、河道每天巡查，主要是排口信息、设备设施状况等工作； 2、采用现场勘查等手段进行，形成巡查记录报告（日报）、月度分析报告等成果资料； 3、根据水质情况适时采用微生物复合菌剂，高效激活水域土著生物，快速构建土著微生物群落，进行水体调控。	㎡	18000	24	0.3	129600	
7	水质检测	频次：每月两次，并提供水质检测结果（CMA 检测报告），以便需方及时了解水质动态。	次	2	24	650	31200	
总价							650614.30	

3.3 需方的责任：运行电费由需方负责。

四、相关要求

1、确保水生植物量不低于现有数量和面积的最低控制量，如发生植物枯死、病虫害等现象，应及时对死亡苗木进行补种恢复。

2、定期对植物进行修剪，控制浮水植物不超过现有面积的 15%，避免其过度繁育，阻塞河道；控制挺水植物高度不高于 2m，避免发生倒伏现象，影响景观效果。

3、及时对剪除的植物进行外运，并进行合理的处置。

4、做好水生植物的病虫害防治工作，对发生的病虫害及时进行生物农药喷洒，将病虫害范围控制在植物面积 10%以内，杜绝 30%以上大面积病虫害现象的发生。

5、受水力冲击和年久浸泡的影响，需注重对浮岛的日常加固工作，有必要及时更换浮体，确保浮体主体结构稳定；确保浮岛现场位置固定有序、整齐，加强浮岛固定桩的巡查和维护，杜绝浮床因固定原因漂移。

6、做好离子设备、微纳米气泡发生器设备、曝气设备等日常开、关机运行工作，并定期对上述设备进行维修保养，确保其正常运转；对于发生故障或其他原因导致上述环保设施设备不能正常运转的，应第一时间（不超过 24 小时）到达现场维修，将故障率控制在 10%以内。

7、在发生突发性事件（台风、水体受污染、浮岛受人为破坏和环保设施设备遭破

坏等）时，需第一时间（1 小时之内到达现场）做出应急响应，减小生态修复工程的受损程度；在接到指令性任务（上级领导检查、水利部门清淤或建设部门截污等）时，需积极配合相关部门，协同完成各项任务。

8、环保设施设备安全及文明生产方面

8.1 检修维护中的废物、废料必须集中处理，严禁乱用、乱放，做到“工完、料尽、场地清”。

8.2 供方需配备专职电工从事日常养护检修维护作业。

8.3 检修完设备应进行认真清扫，不能有油污及油漆破损等现象存在。

8.4 供方从事检修维护作业人员，必须提前到需方备案，并熟悉需方作业环境、系统设备等。

8.5 需方将对现场卫生状况进行检查，不合格处需方将责令供方进行整改。

9、环保设施设备质量及技术方面

9.1 检修工作必须按要求执行，如供方未经许可擅自变更工作步骤、程序，责任由供方负责。

9.2 因供方检修不善而造成重大质量责任事故的，造成设备损坏的，根据经济损失情况，供方应给予经济赔偿。

9.3 检修维护应及时登记技术台账、巡检记录等。

10、环保设施设备运行维护人员管理方面

10.1 检修维护及事故抢修，供方应在承诺的时间内响应并投入工作；对于紧急缺陷处理或抢修，应尽可能地缩短响应时间。

10.2 检修维护人员须确保电话 24 小时畅通，以保证响应的及时性，不得出现电话无法接通或无人接听的现象。

10.3 人员变动须提前 3 天通知需方。

10.4 需方安排的工作，供方应在规定的、合理的时间内完成。

10.5 供方提供的设备（若有）必须为原包装，在送交需方验收前不得拆箱。

10.6 根据国家规定，需方要求供方参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在合同总价中。

五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

5.1 需方违约责任

需方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

5.2 供方违约责任

供方不能履行合同的，或经整改仍不合格从而发生水质超标情况，综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。

供方一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担此项目工作的，需方有权无条件单方面终止合同，供方接到需方通知后 24 小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由供方承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向需方所在地人民法院起诉。

七、其他事项

1、合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

八、不可抗力

8.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

9.1 需方和供方协商一致，可以解除合同。

9.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

9.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

9.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

9.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.3 合同的部分和全部都不得转让。

9.4 因甲方其他项目安排或国家政策性调整等非乙方原因导致服务需提前终止的，甲方有权提前向乙方发出书面通知，双方应按照服务实际完成的养护内容结算费用。

十、合同的生效

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏万力通项目管理有限公司见证后生效。

十一、附则

11.1 合同份数：合同一式五份，供需双方各执二份，江苏万力通项目管理有限公司一份。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为本合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

11.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

需方（采购人）：_____（盖章）　　供方（中标方）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：_____　　法定（授权）代表人：_____

地址：_____　　地址：无锡市新城发展大厦 19 楼

2025 年 12 月 11 日　　2025 年 12 月 11 日

见证方：江苏万力通项目管理有限公司（盖章）

见证人：_____

2025 年 12 月 11 日

考核内容

一、监管考核范围和对象

考核范围：包括但不限于生态修复河道维护保养，包括含植物修补、修剪、剪除植物的外运和处置、病虫害防治、浮岛的加固与更换、环保设施设备的运行维护、植物清运消纳、日常河道入河口排查、水质监测及临时性指令任务等。

考核对象：中标单位。

二、监管考核内容和标准

1、定员定岗，有专业全职的作业人员，足额配备，相对固定，不得兼职，如有变动及时上报主管部门备案。

2、养护人员统一着装，持证上岗，文明作业，保持船况良好，船容整洁。

3、河道巡查作业要求：每天实行全面河道巡查，常态化巡查工作，做到每日有专人进行巡回巡查，发现问题及时处置。

4、认真做好运维船只的日常维护，确保正常运行。

5、如遇市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，中标单位应无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度。

6、接受社会监督，对新闻单位曝光和市民投诉、巡查员反映发现的问题及时落实整改，并做到有记录有答复。

三、监管考核办法

1、河道综合养护考核由梅村街道建设和生态环境办公室每月进行一次综合考核，考核情况进行通报，严格质量考核奖惩，确保作业质量达标创优。

2、作业单位加强日常监管考核，建立每日自查，巡查制度，并将巡查情况每月上报梅村街道建设和生态环境办公室。

四、考核检查以及兑现程序

以下称无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处为需方，中标单位为供方。

1、月考分必须达到合格标准以上，如达不到要求，书面警告，连续两次或累计三次提出书面警告的，终止合同；供方一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担此项目工作的，需方有权无条件单方面终止合同，供方接到需方通知后 24 小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由供方承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

2、考核表详见附件

附件 1

梅村街道梅东河、梅西河河道养护考核评定表（月度）

考核内容	项目	具体要求	分值	赋分（扣分）说明	赋分依据		实得分
日常巡查（20 分）	水环境整治及绿植养护	每日全覆盖巡查；（1）及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，清理滨岸挺水植物周围的杂物等；（2）定期清理有害水生植物、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为。（3）冬季对枯萎的沉水植物进行收割，并及时清运；一年补种 2 次沉水植物。	10	（1）每发现 3 点或者 1 平方米计为 1 处，每处扣 2 分；（2）制定相应台账，未定期巡查、者无记录、记录不完整规范的一次扣 1 分，每少巡查一次扣 200 元；（3）修剪不及时，一次扣除 200 元。因修剪不及时，造成投诉举报一次扣 300 元；（4）未按需方要求时间收割，一次扣 500 元；收割后未及时清运，扣 500 元；因清运不及时造成投诉举报，	数量		

	入河排污口	1、执行巡查制度、做好河道巡查记录。 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）。 3、每天记录和上报河道雨水口晴天出水流量、水质情况，及时形成书面记录。 4、养护项目落实专人负责，做好与需方	10	（1）未定期巡查、无记录、记录不完整规范的，一次扣 1 分； （2）障碍物有一处扣 1 分； （3）记录未及时上报一次扣 1 分； （4）需方交付的各项任务对接不及时，扣 1 分；	数量		
安全管理（10 分）	养护团队	1、员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，定期进行安全教育并形成书面记录。	10	（1）发现不按规定着装及未配备必要的作业防护工具和安全教育记录，每次扣 2 分； （2）缺一项扣 1 分；	数量		

主动发现（15分）	应急处置	1、养护单位应主动发现养护问题。 2、河道发生突发污染情况，水质产生波动及时上报并应急处理。 3、及时做好需方交办的各项应急处置、	15	养护问题未及时发现或上报，被需方巡查发现或被第三方投诉扣，未应急处理或处理无效果，按问题大小扣减相应分值。（问题大小分为一般、中等、严重：一般不扣分，中等每件扣1分，严重每件扣2分并扣5000元）	数量		
按时整改（10分）	问题处置时效	养护工单处置时效性。	10	每件工单超时完成或未完成扣0. 1分。（不及时完成超过一个月，第二个月扣双倍分数，第三月三倍以此类	数量		
整改质量（10分）	问题处置成效	养护工单处置成效性。	10	每件工单被退单要求重新整改一次扣0.1分。（第二次整改扣双倍分数，第三次三倍以此类推）	数量		
综合管理（15分）	基础保障	人员、设备、项目部等基础设施配备充	15	基础设施配备不足扣2分。	数量		
	文明措施	现场作业规范，分类处置。		文明作业不规范扣1分，发现弄虚作假事件扣2分；处	数量		

	重大保障	重大会议、活动期间保障措施落实到位。		保障措施不力扣 1 分，受到区以上领导批评扣 2 分。	数量		
	问题曝光	问题处置及时有序，不造成负面影响。		市河长办通报每件扣 1 分，区以上领导批示督办每件扣	数量		
	其他	配合甲方做好各类迎检工作。		未按时、按要求做好各类迎检工作的，一次扣 2000 元。	数量		
河道问题 （15 分）	违法填河 河道违法施工 违法侵占河道 河道污染 违法捕捞	擅自填河、擅自围堰、擅自筑坝、偷排泥浆、擅自施工、施工扰民、违章搭建、占绿毁绿、河岸严重堆载、堵塞防汛通道、三无居家船只、设置拦网渔网、向河道内倾倒工业、农业、建筑等废弃物以及粪便在河道内清洗装贮过油类或者	15	未发现、被动发现或未及时转报每件扣 0.5 分。	数量		

设备维修保养（5分）	设备的外观、安全、管理、运行状况	外观表面清洁、无锈斑、无变形； 操作面板指示灯、按钮是否正常； 实行定人定机，责任到人； 各种限位开关、信号，安全防护装置齐全可靠； 遵守安全操作规程、维护保养规程，熟记“三好”“四会”要求，做好日常维护保养记录； 制度完善、工作责任明确、操作培训合格；	5	1、未发现、被动发现或未及时转报每件扣0.5～1分，按程度酌情扣分； 2、对问题较多的设备，除按本要求评分外，另下整改通知单，按期整改完毕，否则，按通知单执行且扣减至年终评定表。	数量		
合计							

附件 2

梅村街道梅东河、梅西河河道养护考核评定表（年终）

考核内容	项目	分值	具体要求	赋分（扣分）说明	考核得分	备注
基础工作（45 分）	组织管理	10	以文件形式明确分管领导、管理机构及负责人。建立管理养 护实施细则、安全文明等管理制度，并每年与养护人员签订安全协议。	管理机构、分管负责人、项目负责人不明确、无正式文件扣 0.5～5 分；管理制度不健全扣 0.5～5 分。		
	一河一档	15	一河一档资料齐全、数据正确、内容清晰、更新及时；日常管理资料收集齐全，内容清晰、准确，做到平时归档及时， 存放有序，年终装订成册。	档案资料优秀准确得 13～15 分，较好得 10～12 分，一般得 7～10 分，比较差模糊得 4-6。		
	人员配备	10	项目部人员、职称技术人员、施工员、巡视员、一线人员配置符合招投标文件、合同协议条款等相关规定。使	项目部人员、职称技术人员、施工员、巡视员等人员 缺少 1 名扣 1 分，一线人员数量明显不足扣 1～		

			用本区域劳动力不低于 50%。	5 分。		
	设备配置	10	各类养护船只、车辆、设备符合招投标文件、合同协议条款等相关规定。	设备数量不足扣 1～5 分，配置标准不符合要求扣 1～5 分		
月考平均分（30 分）	月度考核平均分	30	全年 12 个月考核平均分	月考平均分在 95 以上得满分； 月考平均分在 90 以上扣 1 分；		
水体质量	水质达标	25	全年水质考核断面达标。	依据年度水质报告：养护区域内 1 个水质断面不达		
小计		100				
奖励分项、扣减分项	填堵河道	+6 -10	积极管理阻止违法填河事项的发生 因管理不到位发生违法填河	根据现场取证认定结果管理积极每件加 1 分，最高加 6 分；		

				根据违法认定结果且整改不力每件扣 2 分，最高扣 10 分；		
	河道设备维修、保养	+6 -12	河道设备维修保养及时，转报及时 河道设备维修、保养不到位	根据设备维修保养程度酌情加分，每条河道加 1 分，最高加 6 分； 根据各河道设备维修、保养考核表认定结果且整改不力每河道扣 2 分；		
合计			实得分			

附件 3

梅村街道梅东河、梅西河河道养护考核成绩应扣款标准

	优秀 〔90 分（含）以上〕	良好 〔61 分（含）—89 分〕	不达标 得分≤60	备注
养护经费比例	100%	年度养护经费*得分比例；	扣除全部养护费用。	

注：（1）服务期内除降雨影响外，80%时间水体透明度达到 0.8m 或以上，其余时间不低于 0.5m；降雨后需及时恢复水体透明度。

（2）每条河道年均水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体如下：氨氮：≤1.0mg/L；总磷：≤0.2mg/L；COD：≤20mg/L。溶解氧（DO）： ≥5 mg/L。

综合市、区等部门通报水质检测结果及上级各类督查、警示片披露交办情况进行考核。其中：每条河道年均达到III类水标准，年均未达到III类水标准的，每有一条河道考核扣 3 万元；市级新一轮整治河道“598”“552”市级监测水质季度数据平均值未达到III类水标准，每有一条河道考核扣 1 万元；

任何河道单月出现劣Ⅴ类的，每条河每次考核扣 2 万元；任何河道单月出现黑臭的，每条河每次考核扣 3 万元；溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因供方原因对水质造成影响的，供方负责配合需方留存相关资料，积极做好向上水质突发情况汇报申诉工作，积极消除考核不利因素影响，当月不作考核。不可抗力或非正常情形消除后，需方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，由需方另外委托单位进行修复或甲乙双方就损毁的程度以及修复的费用，经双方商讨一致后，委派供方实施修复工作。

梅村街道建设和生态环境办公室保留对本考核制度的解释和修改权力。