

扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#
楼消防改造

工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

专业咨询员： _____
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年07月24日

复 核 时 间： 2025年07月24日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304001 1#消防电-火灾报警系统						
1	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：与原系统适配，符合设计规范及甲方使用要求 3、线制：总线制	个	17			
2	030904001004	点型探测器	1、名称：感烟探测器 器拆除	个	47			
3	030904001005	点型探测器	1、名称：感烟探测器（利旧） 2、规格：探测器移位主材利旧，含开孔 3、线制：总线制	个	47			
4	030404031001	小电器	1、名称：消火栓按钮 2、型号：与消火栓配套，计安装费	个	11			
5	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线盒	个	64			
6	030411006002	接线盒	1、名称：钢制开关盒	个	11			
7	030411004083	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2X1.5	m	820			
8	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：暗配	m	33			
9	030411001219	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：吊顶内敷设	m	770			
10	030411001007	配管	1、名称：金属软管D N20	m	32			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径25mm	m	33			
12	030413001001	铁构件	1、名称：管道支架制作安装	kg	55			
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：樟丹，灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030404017003	1#楼原部分桥架掀盖板并恢复、消防电气管线及主材的拆除、部分主材拆除并恢复	1、名称：1#楼原部分桥架掀盖板并恢复、消防电气（含火灾报警、电气火灾监控、消防设备电源监控等）管线的拆除、恢复； 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修图纸改造到位	项	1			
15	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：1#自动报警系统检修并调试	系统	1			
		分部小计						
		0304001 2#消防电-火灾报警系统						
16	030905001008	自动报警系统调试	1、名称：2#自动报警系统检修并调试	系统	1			
		分部小计						
		0304001 3#消防电-火灾报警系统						
17	030404031008	小电器	1、名称：消火栓按钮 2、型号：与消火栓配套，计安装费	个	2			
18	030411006013	接线盒	1、名称：钢制开关盒	个	2			
19	030411004098	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2X1.5	m	20			
20	030411001252	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：暗配	m	6			
21	030411001253	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：吊顶内敷设	m	14			
22	030413002008	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径25mm	m	6			
23	030413001007	铁构件	1、名称：管道支架制作安装	kg	5			
24	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：樟丹，灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	5			
25	030905001009	自动报警系统调试	1、名称：3#自动报警系统检修并调试	系统	1			
		分部小计						
		0304001 4#消防电-火灾报警系统						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
26	030904001006	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：与原系统适配，符合设计规范及甲方使用要求 3、线制：总线制	个	48				
27	030904001007	点型探测器	1、名称：感烟探测器 拆除	个	98				
28	030904001008	点型探测器	1、名称：感烟探测器（利旧） 2、规格：探测器移位主材利旧，含开孔 3、线制：总线制	个	50				
29	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶扬声器 拆除、恢复 2、规格：利旧	个	8				
30	030411006010	接线盒	1、名称：钢制接线盒	个	98				
31	030411004097	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2X1.5	m	400				
32	030411001250	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：吊顶内敷设	m	400				
33	030411001251	配管	1、名称：金属软管D N20	m	49				
34	030413001006	铁构件	1、名称：管道支架 制作安装	kg	50				
35	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：手工 除轻锈 2、油漆品种：樟丹， 灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜 厚度：各二道	kg	50				
36	030404017008	4#楼原部分桥架 掀盖板并恢复、 消防电气管线及 主材的拆除、部 分主材拆除并恢 复	1、名称：4#楼原部 分桥架掀盖板并恢复 、消防电气 （含火灾报警、电气 火灾监控、消防设备 电源监控等）管线的 拆除、恢复； 2、要求：投标人应 充分考虑利旧，按装 修图纸改造到位	项	1				
37	030905001010	自动报警系统调 试	1、名称：4#自动报 警系统检修并调试	系统	1				
		分部小计							
		0304001 5#消防电-火灾报警系统							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030404031009	小电器	1、名称：消火栓按钮 2、型号：与消火栓配套，计安装费	个	1			
39	030411006014	接线盒	1、名称：钢制开关盒	个	1			
40	030411004099	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2X1.5	m	25			
41	030411001254	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：暗配	m	3			
42	030411001255	配管	1、名称：电线管 2、规格：T15 3、配置形式：吊顶内敷设	m	23			
43	030413002009	凿（压）槽	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径25mm	m	3			
44	030413001008	铁构件	1、名称：管道支架制作安装	kg	5			
45	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：樟丹，灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	5			
46	030905001011	自动报警系统调试	1、名称：5#自动报警系统检修并调试	系统	1			
分部小计								
0304002 1#消防电-应急照明系统								
47	030412004018	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-安全出口标志灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	101			
48	030412004005	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-方向指示灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	172			
49	030412004028	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-楼层标志灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	25			
50	030412004001	装饰灯	1、名称：四线制应急筒灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	155			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030412001001	普通灯具	1、名称：四线制红 外应急灯 2、规格：LED 9W (自带蓄电池)	套	42			
52	030411006015	接线盒	1、名称：钢制接线 盒	个	495			
53	030411001258	配管	1、名称：紧定式镀 锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、 混凝土结构暗配	m	882			
54	030411001006	配管	1、名称：紧定式镀 锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊 顶内敷设	m	3130.83			
55	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS -2*2.5	m	4012.83			
56	030413002010	凿（压）槽	1、名称：暗配管凿 槽 2、规格：DN20 3、填充 (恢复)方式：恢复 原状	m	882			
57	030404017009	1#楼原应急照明 拆除	1、名称：1#楼原应 急照明拆除	项	1			
		分部小计						
		0304002 2#消防电-应急照明系统						
58	030412004015	装饰灯	1、名称：四线制疏 散指示灯-安全出口 标志灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	8			
59	030412004016	装饰灯	1、名称：四线制疏 散指示灯-方向指示 灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	17			
60	030412004029	装饰灯	1、名称：四线制疏 散指示灯-楼层标志 灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	5			
61	030412004017	装饰灯	1、名称：四线制应 急筒灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	030412001007	普通灯具	1、名称：四线制红 外应急灯 2、规格：LED 9W (自带蓄电池)	套	8			
63	030411006016	接线盒	1、名称：钢制接线 盒	个	52			
64	030411001256	配管	1、名称：紧定式镀 锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、 混凝土结构暗配	m	84.5			
65	030411001257	配管	1、名称：紧定式镀 锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊 顶内敷设	m	324.11			
66	030411004100	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS -2*2.5	m	408.61			
67	030413002011	凿（压）槽	1、名称：暗配管凿 槽 2、规格：DN20 3、填充 (恢复)方式：恢复 原状	m	85			
68	030404017010	2#楼原应急照明 拆除	1、名称：2#楼原应 急照明拆除 2、要求：投标人应 充分考虑利旧，按装 修图纸改造到位	项	1			
分部小计								
0304002 3#消防电-应急照明系统								
69	030412004019	装饰灯	1、名称：四线制疏 散指示灯-安全出口 标志灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	8			
70	030412004020	装饰灯	1、名称：四线制疏 散指示灯-方向指示 灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	19			
71	030412004030	装饰灯	1、名称：四线制疏 散指示灯-楼层标志 灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	2			
72	030412004021	装饰灯	1、名称：四线制应 急筒灯 2、规格：LED 3W (自带蓄电池)	套	17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030411006017	接线盒	1、名称：钢制接线盒	个	46			
74	030411001259	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	180			
75	030411001260	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	166.7			
76	030411004101	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2*2.5	m	346.7			
77	030413002012	凿（压）槽	1、名称：暗配管凿槽 2、规格：DN20 3、填充（恢复）方式：恢复原状	m	180			
78	030404017011	3#楼原应急照明拆除	1、名称：3#楼原应急照明拆除 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修图纸改造到位	项	1			
分部小计								
0304002 4#消防电-应急照明系统								
79	030412004022	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-安全出口标志灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	48			
80	030412004023	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-方向指示灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	137			
81	030412004031	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-楼层标志灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	9			
82	030412004024	装饰灯	1、名称：四线制应急筒灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	128			
83	030412001009	普通灯具	1、名称：四线制红外应急灯 2、规格：LED 9W（自带蓄电池）	套	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	030411006018	接线盒	1、名称：钢制接线盒	个	341			
85	030411001261	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	515			
86	030411001262	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1845.47			
87	030411004104	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2*2.5	m	2360.47			
88	030413002013	凿（压）槽	1、名称：暗配管凿槽 2、规格：DN20 3、填充（恢复）方式：恢复原状	m	551			
89	030404017012	4#楼原应急照明拆除	1、名称：4#楼原应急照明拆除 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修图纸改造到位	项	1			
分部小计								
0304002 5#消防电-应急照明系统								
90	030412004025	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-安全出口标志灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	43			
91	030412004026	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-方向指示灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	84			
92	030412004032	装饰灯	1、名称：四线制疏散指示灯-楼层标志灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	8			
93	030412004027	装饰灯	1、名称：四线制应急筒灯 2、规格：LED 3W（自带蓄电池）	套	68			
94	030412001010	普通灯具	1、名称：四线制红外应急灯 2、规格：LED 9W（自带蓄电池）	套	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
95	030411006019	接线盒	1、名称：钢制接线盒	个	216			
96	030411001263	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	250.02			
97	030411001264	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1260.58			
98	030411004105	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2*2.5	m	1510.6			
99	030413002014	凿（压）槽	1、名称：暗配管凿槽 2、规格：DN20 3、填充（恢复）方式：恢复原状	m	250			
100	030404017013	5#楼原应急照明拆除	1、名称：5#楼原应急照明拆除	项	1			
		分部小计						
		0304002 1#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统						
101	030404017014	1#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线	1、名称：1#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修图纸改造到位	项	1			
102	030404017015	1#楼增加闭门器	1、名称：增加防火门闭门器，需符合设计规范及甲方使用要求	套	3			
		分部小计						
		0304002 2#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
103	030404017016	2#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线	1、名称：2#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1			
分部小计								
		0304002 3#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统						
104	030404017017	3#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线	1、名称：3#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1			
分部小计								
		0304002 4#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统						
105	030404017019	4#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线	1、名称：4#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1			
106	030404017020	4#楼增加闭门器	1、名称：增加防火门闭门器，需符合设计规范及甲方使用要求	套	1			
分部小计								
		0304002 5#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统						
107	030404017021	5#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线	1、名称：5#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						确定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	8.913789			
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	11.6157			
3	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	9.2			
4	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	25.3			
5	01210101-1	角钢		kg	86.25			
6	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	1.62			
7	02051002	橡皮护套圈	φ 6~32	只	14			
8	02270106	白布		m	3.4			
9	02270131	破布		kg	1.9037			
10	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	1784.217918			
11	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	314			
12	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.32			
13	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	400.0784			
14	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	128.3664			
15	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	167.28			
16	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	6.48			
17	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	634.746			
18	03270104	铁砂布	2#	张	5.3935			
19	03410205	电焊条	J422	kg	10.7414			
20	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	3.2096			
21	03411302	焊锡		kg	15.285052			
22	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.690421			
23	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	25.293981			
24	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	3.24			
25	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	93.3878			
26	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	13.088584			
27	03652421	锯条		根	248.45425			
28	03652422	钢锯条		根	2.484			
29	03652906	钢丝刷子		把	0.1725			
30	04010611	水泥	32.5级	kg	1799.820008			
31	04030102	黄砂		m ³	2.231			
32	04030107	中砂		t	5.661301			
33	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	3.56			
34	05230133	圆木台	150~250	块	86.1			
35	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	14.9905			
36	11030305-1	红丹防锈漆		kg	2.4265			
37	11030525	防火涂料	A60-1	kg	8.5			
38	11112503-1	调和漆		kg	1.725			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11112504	无光调和漆		kg	1.3248			
40	11112524	厚漆		kg	7.0216			
41	11452103	工业酒精	99.5%	kg	1.465			
42	11452114	松香水		kg	0.414			
43	11591104	玻璃胶	310g	支	0.08			
44	12010103	汽油		kg	60.332655			
45	12030106	溶剂汽油		kg	3.58555			
46	12060317	清油		kg	3.635			
47	12070109	电力复合脂		kg	7.966441			
48	12413518	901胶		kg	1.62			
49	12413537	立时得胶		kg	0.4			
50	12430361	塑料粘胶带		盘	103.994205			
51	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	25.6			
52	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	83.43			
53	14210121	金属软管	CP15	m	393.46			
54	14312502	塑料软管		kg	0.7			
55	14350106	异型塑料管	dn5	m	8.5			
56	15023121	镀锌锁紧螺母	1.5×15~20	个	192.9705			
57	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	2933.62			
58	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	100.116			
59	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	786.92			
60	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	50.058			
61	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	8731.196082			
62	15370306	镀锌管卡	DN15	个	1740.494			
63	15370308	镀锌管卡	DN20	个	100.116			
64	21330501	光盘		张	5			
65	22470111~7 5	四线制应急筒灯	LED 3W (自带蓄电池)	套	385.82			
66	22470111~7 6	四线制红外应急灯	LED 9W (自带蓄电池)	套	82.82			
67	22470111~7 8	四线制疏散指示灯-安全出口标志灯	LED 3W (自带蓄电池)	套	210.08			
68	22470111~7 9	四线制疏散指示灯-方向指示灯	LED 3W (自带蓄电池)	套	482.78			
69	24150703	瓷接头	双路	个	706.58			
70	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	0.28			
71	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	58.466			
72	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	1010.772			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	349.174			
74	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm ²	m	72.77			
75	25430314-4~1	WDZN-RYJ-2*2.5	多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm ² 以内	m	10696.5468			
76	26060101-1	电线管	公称直径15mm以内	m	1286.47			
77	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	8898.3863			
78	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	2933.62			
79	26064125	塑料护口 (电线管用)	dn15	个	192.9705			
80	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	1512.725671			
81	26065121	镀锌电线管接头	φ15×1.5	个	321.6175			
82	26065152	镀锌管接头 (金属软管用)	DN20	个	50.058			
83	26065306	紧定式锁母	φ20	个	1393.823913			
84	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	1084.02			
85	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	28.42			
86	26110101~2	钢制接线盒		只	1338.24			
87	26110101~3	钢制开关盒		只	14.28			
88	26110145	钢接线盒		个	389.64			
89	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.435			
90	31110301	棉纱头		kg	21.789262			
91	31132508	电池		节	60			
92	31150101	水		m ³	1.054901			
93	31150301	电		kW·h	91.35			
94	ZC0001	1#楼原部分桥架 掀盖板并恢复、 消防电气管线及 主材的拆除、部 分主材拆除并恢 复		项	1			
95	ZC0001~10	4#楼原应急照明 拆除		项	1			
96	ZC0001~11	1#消防电- 防火门系统、电 源监控系统、火 灾漏电监控系统 检测，根据现场 情况改造，增加 并调整管线		项	1			
97	ZC0001~12	防火门闭门器		套	4			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防电 标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	ZC0001~13	2#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线		项	1			
99	ZC0001~14	3#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线		项	1			
100	ZC0001~15	4#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线		项	1			
101	ZC0001~16	5#消防电-防火门系统、电源监控系统、火灾漏电监控系统检测，根据现场情况改造，增加并调整管线		项	1			
102	ZC0001~5	1#楼原应急照明拆除		项	1			
103	ZC0001~6	4#楼原部分桥架掀盖板并恢复、消防电气（含火灾报警、电气火灾监控、消防设备电源监控等）管线的拆除、恢复；		项	1			
104	ZC0001~7	2#楼原应急照明拆除		项	1			
105	ZC0001~8	3#楼原应急照明拆除		项	1			
106	ZC0001~9	5#楼原应急照明拆除		项	1			
107	ZC0006	感烟探测器		个	65			
合计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0309001 1#楼消防水							
1	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN70 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	141.8				
2	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：室内消火栓箱：用SG18 B65Z-J型消火栓箱，靠墙处暗装，靠柱和剪力墙处明装。 3、附件材质、规格：内附SN65型消火栓，消防软管卷盘，QZ19型水枪，长 25米麻质衬胶水带、消防按钮（仅供报警用）1个及其他相关配件。安装详国标15S202 P15。	套	11				
3	031002003178	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：DN80	个	1				
4	030413003002	打洞（孔）	1、名称：打孔 2、规格：DN80	个	1				
5	031201001026	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m ²	33.88				
6	031002001101	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：一般管架	Kg	58.41				
7	031201003023	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	58.41				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.71				
9	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	20.56				
10	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	37.32				
11	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	74.74				
12	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	222.82				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030901003001	水喷淋 (雾)喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：快速响应喷头，规格为DN15 3、设计要求：直立型喷头喷头距顶板100mm喷头动作温度为68℃，采光顶处喷头93℃。	个	110			
14	030901003003	水喷淋 (雾)喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头拆除	个	20			
15	030901003004	水喷淋 (雾)喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头安装 (利旧)	个	20			
16	031002001014	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：一般管架	Kg	86.84			
17	031201003043	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	86.84			
18	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、红色黄环调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m2	35.14			
19	030905002004	水灭火控制装置 检修并调试	1、系统形式：水灭火控制装置检修并调试，200点以下	系统	1			
20	030905002005	消防水系统改造	1、名称：1#楼消防水系统 (含消火栓系统及喷淋系统等)管材的切割并拆除恢复以及本工程内管道拆除恢复 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1			
		分部小计						
		0309002 2#楼消防水						
21	030905002006	水灭火控制装置 检修并调试	1、系统形式：水灭火控制装置检修并调试，50点以下	系统	1			
		分部小计						
		0309003 3#楼消防水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN70 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	14.87			
23	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：室内消火栓箱：用SG18B65Z-J型消火栓箱，靠墙处暗装，靠柱和剪力墙处明装。 3、附件材质、规格：内附SN65型消火栓，消防软管卷盘，QZ19型水枪，长 25米 麻质衬胶水带、消防按钮 (仅供报警用) 1个及其他相关配件. 安装详国标15S202 P15。	套	2			
24	031003003034	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1			
25	031002003179	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：DN80	个	1			
26	030413003001	打洞（孔）	1、名称：打孔 2、规格：DN80	个	1			
27	031201001027	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m ²	3.55			
28	031002001102	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：一般管架	Kg	6.13			
29	031201003044	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	6.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
30	030905002007	水灭火控制装置检修并调试	1、系统形式：水灭火控制装置检修并调试，50点以下	系统	1				
31	030905002008	消防水系统改造	1、名称：3#楼消防水系统 （含消火栓系统及喷淋系统等）管材的切割并拆除恢复以及本工程内管道拆除恢复 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1				
分部小计									
0309004 4#楼消防水									
32	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	18.53				
33	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.71				
34	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	35.02				
35	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	76.58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030901001017	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	171.54			
37	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：快速响应喷头，规格为DN15 3、设计要求：直立型喷头喷头距顶板100mm喷头动作温度为68℃，采光顶处喷头93℃。	个	137			
38	030901008002	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 DN25	组	2			
39	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头拆除	个	40			
40	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷头安装（利旧）	个	40			
41	031002001104	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：一般管架	Kg	108.96			
42	031201003046	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	108.96			
43	031201001029	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、红色黄环调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m ²	43.3			
44	031208002062	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：40mm	m ³	0.5			
45	030905002009	水灭火控制装置检修并调试	1、系统形式：水灭火控制装置检修并调试，500点以下	系统	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
46	030905002010	消防水系统改造	1、名称：4#楼消防水系统 （含消火栓系统及喷淋系统等）管材的切割并拆除恢复以及本工程内管道拆除恢复 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修效果图改造到位	项	1				
分部小计									
0309005 5#楼消防水									
47	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌加厚钢管、DN70 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	20.45				
48	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：室内消火栓箱：用SG18 B65Z-J型消火栓箱，靠墙处暗装，靠柱和剪力墙处明装。 3、附件材质、规格：内附SN65型消火栓，消防软管卷盘，QZ19型水枪，长 25米 麻质衬胶水带、消防按钮 （仅供报警用）1个及其他相关配件. 安装详国标15S202 P15。	套	1				
49	031003003035	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1				
50	031201001030	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	m ²	4.89				
51	031002001105	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：一般管架	Kg	4.89				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	031201003047	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	8.42			
53	030905002012	消防水系统改造	1、名称：5#楼消防水系统（含消火栓系统及喷淋系统等）管材的切割并拆除恢复以及本工程内管道拆除恢复 2、要求：投标人应充分考虑利旧，按装修图纸改造到位	项	1			
54	030905002011	水灭火控制装置检修并调试	1、系统形式：水灭火控制装置检修并调试，200点以下	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						确定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

总承包服务费计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
	合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270101-1~1	型钢		kg	281.1438			
2	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	25.80657			
3	02010106~1	橡胶板	δ 1~15	kg	0.761212			
4	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	0.36			
5	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	3.788598			
6	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	542.243853			
7	02270131	破布		kg	14.3948			
8	02270131~1	破布		kg	0.015914			
9	02290507	油浸麻丝		kg	0.182			
10	03050102	螺栓		套	22.36116			
11	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	16.48			
12	03050911~1	精制六角螺栓		kg	1.800912			
13	03090103~1	螺母		kg	3.768918			
14	03130304~1	钢垫圈		kg	1.487942			
15	03210209	砂轮片	φ 200	片	0.20436			
16	03210211	砂轮片	φ 400	片	13.661515			
17	03210211~1	砂轮片	φ 400	片	2.132451			
18	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	1.22616			
19	03210405~1	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.119354			
20	03270104	铁砂布	2#	张	2.929484			
21	03270202	砂纸		张	1			
22	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	2.22906			
23	03410206~1	电焊条	J422 φ 3.2	kg	8.033817			
24	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.138133			
25	03652906	钢丝刷子		把	0.40314			
26	04010611	水泥	32.5级	kg	24.914			
27	04010611~1	水泥	32.5级	kg	43.606466			
28	04030102~1	黄砂		m3	0.074264			
29	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0.074264			
30	05030100	木方材		m3	0.0504			
31	05030600~1	普通木成材		m3	0.029175			
32	11030305-1~2	醇酸防锈漆	C53-1	kg	39.121356			
33	11112503-1	调和漆		kg	27.94188			
34	11112524	厚漆		kg	0.18			
35	11112524~1	厚漆		kg	0.045091			
36	11452103	工业酒精	99.5%	kg	1.915			
37	11452104	酒精		kg	0.24			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	12010103	汽油		kg	13.071868			
39	12050311	机油		kg	4.952107			
40	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.671032			
41	12060317	清油		kg	0.03			
42	12060317~1	清油		kg	0.015914			
43	12310331	漂白粉		kg	0.247968			
44	12370305	氧气		m3	4.609535			
45	12370305~1	氧气		m3	3.798094			
46	12370335	乙炔气		kg	1.586437			
47	12370335~1	乙炔气		kg	1.294323			
48	12410101~1	粘结剂		kg	2.75			
49	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	5.5			
50	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	15.802			
51	13013509	石棉绒		kg	0.38			
52	13120503	橡塑保温板		m3	0.515			
53	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61			
54	14030303~20	内外热镀锌加厚钢管	DN50	m	50.2554			
55	14030303~21	内外热镀锌加厚钢管	DN40	m	73.7868			
56	14030303~22	内外热镀锌加厚钢管	DN32	m	154.3464			
57	14030303~23	内外热镀锌加厚钢管	DN25	m	402.2472			
58	14030303-7~1	内外热镀锌加厚钢管	公称直径65mm以内	m	208.85592			
59	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.6			
60	14050130	无缝钢管	φ57×3	m	0.69453			
61	14370507	橡胶软管	φ50	m	5.55624			
62	15020301~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	122.11524			
63	15020301~2	镀锌钢管接头零件	DN40	个	88.47182			
64	15020301~3	镀锌钢管接头零件	DN50	个	45.96891			
65	15020301~6	镀锌钢管接头零件	DN25	个	285.12228			
66	15021307	镀锌管箍	DN25	个	310.07			
67	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	30.7			
68	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	2.02			
69	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	2.02			
70	16250109~1	蝶阀	DN65	个	2			
71	16410101~1	末端试水装置	DN25	个	4.04			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-消防水 标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.69453			
73	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.69453			
74	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	4			
75	20030105~3	薄型带消防卷盘室内消火栓箱	每个消火栓箱内配置SNW65-III减压稳压单阀单出口消火栓;DN65mm L25m衬胶水带一条, QZ19/φ19直流水枪1支消防按钮1个, JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘1套, 软管长30m	套	14			
76	20210101	消防喷头		个	249.47			
77	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	2			
78	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	2			
79	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm ²	m	67.408			
80	31110301	棉纱头		kg	8.339582			
81	31110301~1	棉纱头		kg	3.55143			
82	31150101	水		m ³	89.05288			
83	31150101~1	水		m ³	0.029175			
84	31150301	电		kW·h	425.66			
85	ZC0316~2	卡箍管件	DN65	个	182.08476			
86	ZC0317	1#楼消防水系统(含消火栓系统及喷淋系统等)管线及主材的拆除、部分主材拆除并恢复		项	1			
87	ZC0317~1	3#楼消防水系统(含消火栓系统及喷淋系统等)管材的切割并拆除、部分主材拆除并恢复		项	1			
88	ZC0317~2	4#楼消防水系统(含消火栓系统及喷淋系统等)管材的切割并拆除、部分主材拆除并恢复		项	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0307001 1#楼防排烟						
1	030702001169	碳钢通风管道	1、名称：排风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	102.09			
2	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：40mm	m3	4.08			
3	031201003041	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷环保防锈漆二道，再刷色漆二道	kg	386.58			
4	030703007333	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1800*400	个	1			
5	030703007330	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：远控多叶防火排烟口（280度常闭） 2、规格：1000*630 3、要求：含手动开启装置及相关管线并安装	个	4			
6	030703001140	碳钢阀门	1、名称：280° 排烟防火阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：支架制作安装	个	2			
7	030108003001	轴流通风机	1、名称：消防高温单速排烟风机HTF-I-8A 2、规格：风量：34680m3/h,全压：670Pa,功率：11KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装、设备支架制作安装	台	1			
8	030108003002	轴流通风机	1、名称：消防高温单速排烟风机HTF-I-6A 2、规格：风量：16090m3/h,全压：510Pa,功率：5.5KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装、设备支架制作安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	030108003003	轴流通风机	1、名称：消防高温单速排烟风机HTF-I-9A 2、规格：风量：49020m ³ /h,全压：679Pa,功率：15KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装、设备支架制作安装	台	1				
10	030108003004	轴流通风机	1、名称：原排风机拆除，取消软接头	台	2				
11	030701007001	挡水板	1、名称：活动挡烟垂壁 2、形式：距地2.1m	m ²	246.43				
		分部小计							
		0307002 2#楼防排烟							
12	030701007002	挡水板	1、名称：活动挡烟垂壁 2、形式：距地2.1m	m ²	246.43				
		分部小计							
		0307004 4#楼防排烟							
13	030702001170	碳钢通风管道	1、名称：排风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m ²	179.74				
14	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：40mm	m ³	7.19				
15	031201003042	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷环保防锈漆二道，再刷色漆二道	kg	679.59				
16	030703007334	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：外墙侧风口 2、规格：1250×630	个	1				
17	030703007335	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：外墙侧风口 2、规格：800×800	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030703007331	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：远控多叶防火排烟口（280度常闭） 2、规格：500×（1000+250） 3、要求：含手动开启装置及相关管线并安装	个	5			
19	030703007332	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：远控多叶防火排烟口（280度常闭） 2、规格：800×（800+250） 3、要求：含手动开启装置及相关管线并安装	个	7			
20	030703001141	碳钢阀门	1、名称：280° 排烟防火阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：支架制作安装	个	1			
21	030703001142	碳钢阀门	1、名称：280° 排烟防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：支架制作安装	个	1			
22	030108003005	轴流通风机	1、名称：消防高温单速排烟风机HTF-I-8A 2、规格：风量：37392m ³ /h,全压：619Pa,功率：11KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装、设备支架制作安装	台	1			
23	030108003006	轴流通风机	1、名称：消防高温单速排烟风机HTF-I-6.5B 2、规格：风量：18900m ³ /h,全压：585Pa,功率：5.5KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装、设备支架制作安装	台	1			
24	030701007003	挡水板	1、名称：活动挡烟垂壁 2、形式：距地2.1m	m ²	67.75			
		分部小计						
		0307005 5#楼防排烟						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030702001171	碳钢通风管道	1、名称：排风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	67.68			
26	031208003003	通风管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：40mm	m3	2.71			
27	031201003043	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷环保防锈漆二道，再刷色漆二道	kg	254.85			
28	030703007336	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶排烟口 2、规格：1000×630	个	1			
29	030703019041	柔性接口	1、名称：防火布软接	m2	1.78			
30	030703001143	碳钢阀门	1、名称：280° 排烟防火阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：支架制作安装	个	3			
31	030108003007	轴流通风机	1、名称：消防高温单速排烟风机XGZ-I-6.5 2、规格：风量：18000m3/h,全压：620Pa,功率：5.5KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装、设备支架制作安装	台	1			
32	030701007004	挡水板	1、名称：活动挡烟垂壁 2、形式：距地2.1m	m2	10.56			
分部小计								
0307005 各楼栋通风系统检测并调试								
33	030704001002	通风工程检测、调试	1-5#楼通风系统检测并调试	项	1			
分部小计								
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费-施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						确定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	52.111941			
2	01130141	扁钢	<-59	kg	81.10512			
3	01210332	等边角钢	L60×5	kg	1224.68304			
4	01210338	等边角钢	L63×5	kg	5.59216			
5	01270101-1	型钢		kg	183.04			
6	01290108	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	0.3204			
7	01290453~6	热镀锌钢板	δ1.0	m ²	397.74238			
8	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	36.89152			
9	02270112~1	防火布		m ²	2.047			
10	02270131	破布		kg	4.77753			
11	03011002	铁铆钉		kg	7.81382			
12	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	36.15744			
13	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	298.4			
14	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	1649.893			
15	03070126	膨胀螺栓	M12	套	52.4265			
16	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	49.44			
17	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.66144			
18	03270104	铁砂布	2#	张	14.399118			
19	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	17.160941			
20	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	3.344			
21	03652906	钢丝刷子		把	1.98153			
22	04010611	水泥	32.5级	kg	47.16			
23	04030107	中砂		t	0.15534			
24	04050207	碎石	5~40mm	t	0.22572			
25	11030305-1~2	环保防锈漆		kg	27.873522			
26	11111715-1~1	色漆		kg	6.340896			
27	11112521	银粉漆		kg	1.849428			
28	12010103	汽油		kg	20.71581			
29	12050311	机油		kg	0.24			
30	12370305	氧气		m ³	18.151221			
31	12370335	乙炔气		kg	6.44048			
32	12410101	粘结剂		kg	128.616			
33	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	69.9			
34	13120503	橡塑保温板		m ³	15.378			
35	19410111~1	远控多叶防火排烟口 (280度常闭)	500× (1000+250)	个	5			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-防排烟 标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	19410111~2	远控多叶防火排烟口 (280度常闭)	800×(800+250)	个	7			
37	19410111~3	防雨百叶风口 1800*400		个	1			
38	19410111~4	外墙侧风口 1250×630		个	1			
39	19410111~5	外墙侧风口 800×800		个	1			
40	30250111	减震器		台	24			
41	31150101	水		m3	0.0324			
42	50290105~1	消防高温单速排烟风机HTF-I-8A	风量：34680m3/h, 全压：670Pa, 功率： 11KW	台	1			
43	50290105~2	消防高温单速排烟风机HTF-I-6A	风量：16090m3/h, 全压：510Pa, 功率： 5.5KW	台	1			
44	50290105~3	消防高温单速排烟风机HTF-I-9A	风量：49020m3/h, 全压：679Pa, 功率： 15KW	台	1			
45	50290105~4	消防高温单速排烟风机HTF-I-8A	风量：37392m3/h, 全压：619Pa, 功率： 11KW	台	1			
46	50290105~5	消防高温单速排烟风机HTF-I-6.5B	风量：18900m3/h, 全压：585Pa, 功率： 5.5KW	台	1			
47	50290105~6	消防高温单速排烟风机XGZ-I-6.5	风量：18000m3/h, 全压：620Pa, 功率： 5.5KW	台	1			
48	ZC0044	远控多叶防火排烟口 (280度常闭)	1000*630	个	4			
49	ZC0160	280° 排烟防火阀 1000*500		个	2			
50	ZC0160~1	280° 排烟防火阀 800*800		个	1			
51	ZC0160~2	280° 排烟防火阀 800*500		个	1			
52	ZC0160~3	280° 排烟防火阀 1000*320		个	3			
53	ZC0762	活动挡烟垂壁		m2	571.17			
54	ZC0763	防雨百叶排烟口 1000×630		个	1			
55	ZC0764	1-5#楼通风系统检测并调试		系统	1			
合计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-修缮土建 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：拆除石膏板吊顶及吊筋和龙骨	m ²	456.7			
2	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除原双扇钢制门 2、备注：拆除后需满足新装门施工要求	樘	3			
3	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原玻璃门 2、备注：拆除后需满足新装门施工要求	樘	1			
4	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除窗户 2、备注：拆除后需满足新装窗施工要求	樘	37			
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：弃运场地处置费、弃运运距均由投标人自行考虑	m ³	35			
分部小计								
0108 门窗工程								
6	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：成品不锈钢格栅门 2、具体做法详见图纸	m ²	7.35			
7	010802003001	钢质防火门	1、成品甲级钢制防火门（含门套、五金、闭门器及附件） 2、门代号及洞口尺寸：1500mm*2200mm	m ²	3.3			
8	010802003002	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门（含门套、五金、闭门器及附件） 2、门代号及洞口尺寸：1500mm*2200mm	m ²	9.9			
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、成品中空玻璃内置百叶窗 2、框、扇材质：铝合金隔热型材 3、玻璃品种、厚度：6(透明)+19A+6(透明)钢化中空玻璃内置百叶遮阳 4、具体做法详见图纸	m ²	149.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-修缮土建 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、成品消防窗 2、窗代号及洞口尺寸：LC-7(消) 3、框、扇材质：铝合金隔热型材 4、玻璃品种、厚度：6(透明)+19A+6(透明)钢化中空玻璃内置百叶遮阳 5、具体做法详见图纸	m2	15.12			
11	010807002001	金属防火窗	1、成品乙级防火窗 2、窗代号及洞口尺寸：FC乙1522-A 3、框、扇材质：铝合金隔热型材 4、玻璃品种、厚度：6(透明)+19A+6(透明)钢化中空玻璃内置百叶遮阳 5、具体做法详见图纸	m2	3.3			
12	010808007001	成品手动开启装置	1、成品手动开启装置(一拖二) 2、具体做法详见图纸	组	37			
分部小计								
0113 天棚工程								
13	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚纸面石膏板(含板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带)、批三遍腻子刷三遍乳胶漆 4、具体位置及做法详见图纸	m2	456.7			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701003001	里脚手架	1、移动脚手架	m2	456.7			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-修缮土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-修缮土建 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-修缮土建 标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						确定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市第三人民医院1#、2#、3#、4#及5#楼消防改造-修缮土建

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3151.23			
2	03032113	塑料胀管螺钉		套	2622.672			
3	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	114.66			
4	03070821	胀头、胀管		套	605.5842			
5	03110141	镀锌丝杆		kg	251.185			
6	04010701	白水泥		kg	314.2096			
7	04090801	石膏粉	325目	kg	37.9061			
8	05030600	普通木成材		m3	0.04567			
9	0510020503	门式脚手架		kg	187.247			
10	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	1004.74			
11	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	656.7346			
12	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1335.8475			
13	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	822.06			
14	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1427.1875			
15	08330300	轻钢龙骨主接件		只	319.69			
16	08330301	轻钢龙骨次接件		只	712.452			
17	08330310	中龙骨平面连接件		只	3621.631			
18	08330500	中龙骨横撑		m	1233.5467			
19	09092100~1	成品手动开启装置(一拖二)		组	37			
20	09270515~1	不锈钢格栅门		m2	6.8061			
21	09271119~1	铝合金百叶窗防火窗	铝合金隔热型材6(透明)+19A+6(透明)钢化中空玻璃内置百叶遮阳	m2	3.0558			
22	09271119~2	铝合金百叶窗消防窗	铝合金隔热型材6(透明)+19A+6(透明)钢化中空玻璃内置百叶遮阳	m2	14.00112			
23	09271119~3	铝合金百叶窗	铝合金隔热型材6(透明)+19A+6(透明)钢化中空玻璃内置百叶遮阳	m2	138.6222			
24	09493560	镀锌铁脚		个	1368.666			
25	11010304	乳胶漆		kg	211.4521			
26	11030304	红丹防锈漆		kg	9.134			
27	11430327	大白粉		kg	37.9061			
28	11590914	硅酮密封胶		L	24.3774			
29	12333551	PU发泡剂		L	44.1315			
30	12413518	901胶		kg	216.606279			
31	12430342	自粘胶带		m	698.751			
32	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	605.5842			

