

泰兴市2025年一事一议农桥 工程 项目（根思乡兴许村张许十 一组桥）

招标控制价

招标控制价 (小写) : 609932.19

(大写) : 陆拾万玖仟玖佰叁拾贰元壹角玖分


招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____



复 核 人: _____



编 制 时 间: 2025年04月11日

复 核 时 间: 2025年04月11日

泰兴市 2025 年一事一议农桥项目 (根思乡兴许村张许十一组桥) 预算编制说明

一、编制范围:

本工程为泰兴市 2025 年一事一议农桥项目(根思乡兴许村张许十一组桥), 桥长 38.68m 总宽 6.7m、桥梁采用三跨(10+10+10m)结构, 桥台为 1m 宽 1.2m 厚混凝土盖梁, 桥台后面接 4m 长搭板。桥墩为 1m 宽 0.7m 厚混凝土盖梁, 桥梁下部结构采用 40*60 预制桩基础, 上部结构为 50cm 厚预制钢筋砼空心板梁, 桥面 8-11cm 厚 C40 防水砼+1cm 沥青下封层+6cm 中粒式沥青砼+4cm 细粒式沥青砼, 钢筋混凝土防撞护栏、含沥青路面破坏恢复 30m²。

二、编制依据:

- 1、南通市水利勘测设计研究院有限公司出具的施工图;
- 2、国家、交通部及有关部委的标准和规范;
- 3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018);
- 4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018;
- 交通部《公路工程机械台班定额》JTG/T 3833-2018;
- 5、参考公路清单范本(2018 版);
- 6、江苏省交通厅现行有关文件;

三、人工和材料单价:

- 1、人工工资按每工日 128.17 元计。
- 2、材料单价按《泰州工程造价管理》2025 年第 3 期信息价及市场价综合取定;
- 3、安全生产费按相关规定计取, 保险费、竣工文件、施工环保等其它费用投标人在清单报价中综合考虑。

四、费用取费标准:

- 1、取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”;
- 2、按照交通运输部办公厅文件交办公路[2019]86 号调整取费费率、利润、税金。

五、其他相关说明:

- 1、老桥桥台需全部挖除, 桥墩基桩凿除至规划河床底 50cm, 包括垃圾外运等全部工作
- 2、设 5%预留金备用。

二〇二五年四月十一日

预算控制价汇总表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第1页 共1页

序号	章次	科目名称	金额
1	100	第100章 总则	13226.50
2	200	第200章 路基	29323.57
3	300	第300章 路面	41982.61
4	400	第400章 桥梁、涵洞	492610.88
5	600	第600章 安全设施及预埋管线	3744.24
6	第100章至第700章合计		580887.80
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		580887.80
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		29044.39
11	预算控制价		609932.19

工程量清单表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第100章 总则						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
101	通则					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定，提供 建筑工程一切险		总额	1.00	1589.45	1589.45
-b	按合同条款规定，提供 第三者责任险		总额	1.00	1135.32	1135.32
102	工程管理					
102-1	竣工文件		总额	1.00	1135.32	1135.32
102-2	施工环保费		总额	1.00	851.49	851.49
102-3	安全生产费		总额	1.0000	8514.92	8514.92
第100章 合计 人民币				13226.50	元	

工程量清单表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第200章 路基						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
202	场地清理					
202-1	清理与掘除					
-a	拆除老桥（含垃圾清运处理）	1、拆除桥梁含桥墩基桩凿除至规划河床底50cm 2、垃圾外运运距由投标人综合考虑	m2	135.380	117.09	15851.64
-b	沥青混凝土路面破除、垃圾弃置，运距承包人自行考虑	1、破除原水泥板块，垃圾弃置，运距承包人自行考虑	m2	30.000	33.05	991.50
203	挖方路基					
203-1	挖土方					
-a	挖土方		m3	95.634	4.85	463.82
-d	挖淤泥		m3	57.750	20.92	1208.13
205	特殊地区路基处理					
205-1	路基处理					
-c	垫层					
-c-1	二灰土层20cm厚		m2	86.000	48.94	4208.84
-c-2	二灰碎石回填18cm厚	桥台背路基填5%石灰土	m2	86.000	76.74	6599.64
第200章 合计 人民币				29323.57	元	

工程量清单表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第300章 路面						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层					
304	水泥混凝土基层					
304-1	水泥混凝土					
-a	16cmC25水泥混凝土		m2	30.000	111.21	3336.30
308	封层和黏层					
308-1	沥青下封层1cm		m2	262.080	26.22	6871.74
308-2	黏层		m2	262.080	2.53	663.06
309	热拌沥青混合料面层					
309-1	6cm厚AC-16中粒式沥青混凝土		m2	262.080	70.41	18453.05
309-2	4cm厚AC-16细粒式沥青混凝土		m2	262.080	48.30	12658.46
第300章 合计 人民币				41982.61	元	

工程量清单表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第4页 共6页

第400章 桥梁、涵洞						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
403	钢筋					
403-1	基础钢筋(预制桩)					
-a	8带肋钢筋 (HPB400)		kg	2340.100	4.93	11536.69
-b	16-25带肋钢筋 (HRB400)		kg	5009.200	4.44	22240.85
403-2	下部结构钢筋					
-a	8带肋钢筋 (HPB400)		kg	241.866	5.25	1269.80
-b	10-25带肋钢筋 (HRB400)		kg	3149.411	5.23	16471.42
403-3	上部结构钢筋					
-a	6-8带肋钢筋 (HPB400)		kg	3948.900	4.71	18599.32
-b	10-25带肋钢筋 (HRB400)		kg	13532.260	5.07	68608.56
403-4	附属结构钢筋					
-a	8带肋钢筋 (HRB400)		kg	27.302	5.25	143.34
-b	10-25带肋钢筋 (HRB400)		kg	4992.593	4.94	24663.41
-c	支座调平、锚栓		kg	61.660	16.52	1018.62
406	沉桩					
406-1	钢筋混凝土锤击方桩40*60		m	230.000	656.33	150955.90
410	结构混凝土工程					
-a	桥台台帽混凝土C30		m3	25.080	734.97	18433.05
-b	桥台耳背墙混凝土C30		m3	9.514	842.07	8011.45
-c	支座混凝土C30		m3	0.540	1274.89	688.44
-d	C30混凝土护栏		m3	19.950	1209.51	24129.72
411	预制混凝土工程					
411-8	预制混凝土上部结构 (C30预制空心板)		m3	68.160	1149.47	78347.88
415	桥面铺装					

工程量清单表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第5页 共6页

子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
415-1	搭板及支座		m3	16.032	808.50	12961.87
415-2	C40防水混凝土桥面铺装		m3	27.070	813.77	22028.75
415-3	桥面排水PVC管		m	14.400	89.58	1289.95
416	桥梁支座					
-a	GBZY （CR）150*28		个	72	38.34	2760.48
417	桥梁接缝和伸缩装置					
417-4	伸缩缝	钢板伸缩缝（含砟）	m	13.400	630.70	8451.38
第400章 合计 人民币 492610.88 元						

工程量清单表

工程名称：泰兴市2025年一事一议农桥项目（根思乡兴许村张许十一组桥）

第600章 安全设施及预埋管线						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
602	护栏及标志					
602-3	波形护栏及标志					
-a	限重标志牌		套	2	1333.29	2666.58
-b	立面标记（桥名）		m2	1.960	232.01	454.74
-c	桥梁信息牌（铝合金板57*38cm）		个	2	125.78	251.56
-d	附着式轮廓标		个	16	23.21	371.36
第600章 合计 人民币				3744.24	元	