



清理现场杨树，种植梨树

清理现场杨树，种植杏树

清理现场杨树，种植桃树



西顺河镇街西社区绿化改造内容

1. 串庄路种植柿子树；
2. 清理红线范围内杨树，清理面积约24001平方米，具体以施工现场数据为准；
3. 种植杏树、桃树、梨树、苹果树；

苗木名称	规格				数量(株)	备注
	胸径φ/备注D(cm)	高度H(m)	冠幅W(m)	分枝点(m)		
	带球小乔木					
柿子树	φ=10-12	H≥3.5	W≥3.0	H分≥1.5m	41	全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形端正，枝冠丰满，分枝均匀
桃树	φ=8-10	H≥1.5	W≥2.5	H分≤0.8	60	全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形端正，枝冠丰满，分枝均匀
杏树	φ=8-10	H≥1.5	W≥2.5	H分≤0.8	40	全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形端正，枝冠丰满，分枝均匀
苹果树	φ=8-10	H≥1.5	W≥2.5	H分≤0.8	24	全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形端正，枝冠丰满，分枝均匀
梨树	φ=8-10	H≥1.5	W≥2.5	H分≤0.8	188	全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形端正，枝冠丰满，分枝均匀

说明：
 1. 胸径φ指Dm，果树种植形式仅供参考，具体种植形式以施工现场为准；
 2. 本工程提供工程量仅供参考，最终以现场实际情况及业主、监理单位确认为准，按实计算。