合同编号：JSCZE2502059CGN00

常州经济开发区城镇老旧小区改造三期圩墩片区老旧小区提升工程-圩墩片区监控设施采购项目合同

采购人（以下称甲方）：常州市武进区戚墅堰街道办事处

中标人（以下称乙方）：中电鸿信信息科技有限公司

签订地点：江苏常州

合同时间：2025年 5月 7日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：（详见合同附件采购清单），产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：陆拾玖万叁仟肆佰捌拾元（小写 693480 元），其中设备费 487080 元，开具 13%的增值税发票；集成服务费 199200 元，开具 6%的增值税发票；电信大网使用费 7200 元，开具 6%的增值税发票。

本合同总价款是货物供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320412-SYZB-G2025-0004）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

JSCZE2502059CGN00

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后 90 天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

JSCZE2502059CGN00

5.货物验收的标准：

5.1 产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2 系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后支付合同价款 10%，货物到达甲方指定地点完成安装并验收合格后付至合同金额的 60%，审计结束乙方按要求开具发票，甲方收到发票后 30 日内付至审定价的 90%，余款 10%在项目验收合格一年后付清。(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定)乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

第九条 伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

JSCZE2502059CGN00

2.5 若货物故障在检修 12 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为 叁 年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

6. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

JSCZE2502059CGN00

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

JSCZE2502059CGN00

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：

单位名称（章）：常州市武进区戚墅堰街道办事处

单位地址：

法定代表人：　　委托代理人：

电话：

传真：

乙　　方：

单位名称（章）：中电鸿信信息科技有限公司

单位地址：南京市玄武大道 699-1 号

法定代表人：沈宇　　委托代理人：吴宇轩

电话：025-86588381

传真：0519-88124566

开户银行：中国建设银行南京湖北路支行

账号：32001881436059000588

JSCZE2502059CGN00

附件：采购清单

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、前端部分								
1	400万人脸抓拍网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW84QJF1-ZRL-IL4	1.采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3.最大可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps； 4.支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ▲5.设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章**； 6.支持不低于机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 7.支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； ▲8.采用一体化的补光结构；补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章**； 9.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ▲10.设备在0.001lux照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章**； 11.支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡； 12.内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程	3	套	6800	20400

JSCZE2502059CGN00

				拾音； 13.内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内 30 米距离； 14.支持 DC12V/AC24V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA，,方便工程安装； 15.支持配套外置电动云台； 16.支持 IP67 防护等级。				
2	400 万全彩网络摄像机（治安）（核心产品）	大华	DH-IPC-HFW34DKM-LED	1.采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.可输出 400 万(2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万(2688×1520)@20fps； 3.支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流； 4.内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离 30 米； 5.支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约 1/2 左右； 7.可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换； 8.可通过 IE 浏览器可开启/关闭背光补偿功能，区域大小、位置可设； 9.支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵； 11.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压检测； 12.支持 DC12V/POE 供电方式； 13.支持 IP67 防护等级。	15	套	950	14250
3	400 万智慧交通违停网络球机	大华	DH-SD-8A1440DK-HWT	1.采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器； 2.内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率； 3.光学变倍检验：不小于 40 倍； 4.设备水平手控最大速度应不小于 800。/s； ▲5.支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效；多场景分别配置不同智能后,可进	18	套	12000	216000

JSCZE2502059CGN00

				行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；** ▲6. 可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章** 设备支持违法停车监视，当镜头倍率为1倍时，白天有效监视距离最大为150米，当镜头倍率为最大倍率时，白天有效监视距离为400米； 7. 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视，支持交通数据采集，并可上传报警信息； 8. 设备可识别5种车牌颜色，包括：黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色； ▲9. 可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型。支持15种车身颜色识别。支持12种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于5000种，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；** 10. 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx：白天车身颜色识别准确率≥99%：晚上车身颜色识别准确率≥99%； 11. 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx：白天车辆品牌标志识别准确率≥99%：晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%； ▲12. 设备可以按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点；在IE浏览器下，具有一键				

JSCZE2502059CGN00

				巡航控制按钮，支持一键巡航功能；具有2048个预置位,存预置位和调预置位功能正常；设备可按照所设置的轨迹完成2048条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；** ▲13.设备具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能；在IE浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能，**投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；** 14.支持雨刷功能； 15.支持1路音频输入和1路音频输出； 16.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 17.支持AC24V±25%宽电压输入。				
4	抱杆机柜	国产	定制	IP66防护等级，450mm×570mm×270mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。	10	个	1200	12000
5	室外挂杆箱	国产	定制	304不锈钢定制，厚度0.8，300*400*200，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：电源插排，防雷，接地排等。包含安装包箍。	10	个	550	5500
6	落地控制箱	国产	定制	室外控制箱，IP66防护等级，风道设计，含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等。	2	个	2500	5000
7	安装万向节	国产	定制	三维万向节安装支架。	36	只	75	2700
8	摄像机安装横臂	国产	定制	0.6-1米，热镀锌喷塑，含安装抱箍。	15	个	180	2700
9	摄像机安装横臂	国产	定制	1.5-3米，热镀锌喷塑，含安装抱箍。	18	根	550	9900
10	摄像机安装立杆（治安相机用）	国产	定制	杆高3.5米壁厚4mm。底盘法兰Φ320×10。管径为Φ114 mm，整体热浸锌，喷塑。含预埋件。	6	根	850	5100
11	立杆基础	国产	定制	600*600*800mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护。	6	套	350	2100
12	违停抓拍摄像机安装立杆	国产	定制	倒L型杆，高度6.5米，底部Φ230、顶部Φ170，壁厚≥6；臂长3.5-6米，Φ170-100，壁厚≥4，横臂靠立杆端75%保持上扬15°角，横臂末端20%保持与地面	3	根	6500	19500

JSCZE2502059CGN00

				水平；整体热镀锌喷塑（圆锥杆），含预埋件（8-M26*1300）。				
13	立杆基础	国产	定制	1200×1200×1600mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护。	3	套	3000	9000
14	电缆井砌筑	国产	定制	电缆井内圈净尺寸 500*500*500mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装；含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。	10	座	500	5000
15	辅助材料	国产	定制	连接线、五金件、标签、套管、水晶头等。	48	套	300	14400
二、传输部分及线路								
16	光纤汇聚交换机（治安）	华龙	FSA	1.支持24个100Base-X光口(含24只20KM百兆光模块，SC/FC/LC接口可选，单纤/双纤可选)、2个千兆光口和2个千兆电口，交换容量19.6G，全线速转发，支持 2.SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准； 3.支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚； ▲4.支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端，支持备份恢复及软件远程升级功能，**投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章；** 5.支持广播风暴抑制、组播，支持QOS，1U机架式，支持工作温度-40~85℃。	1	台	5850	5850
17	光纤汇聚交换机（违停）	华龙	FSA-5C516	支持16个1000Base-X SFP光口，交换容量96G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS。	2	台	6650	13300
18	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP千兆单模20KM	5	只	360	1800

JSCZE2502059CGN00

19	前端交换机	华龙	FTMC-400E	1.支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块； ▲2.具备光纤收发器软件相关著作权证书，**投标文件中提供证书并加盖投标人公章。**	6	台	380	2280
20	前端交换机	华龙	FTMC-100E	1.支持1个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块； ▲2.具备光纤收发器软件相关著作权证书，**投标文件中提供证书并加盖投标人公章。**	8	台	280	2240
21	违停抓拍传输交换机	华龙	FTMB-2405	支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源余输入，5.08mm工业端子电源接口，不低于IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85C，含一对千兆光模(20km)。	2	台	1300	2600
22	管道沟开挖单根PE管回填	祺润	定制	管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于5.0MM。2*PEΦ50。	2150	米	20	43000
23	主电源线	时代线缆	BVVB2*2.5	主电源线。防水BVVB2*2.5。	2600	米	10	26000
24	设备电源线	时代线缆	RVV3*1.5	一般设备供电用。防水RVV3*1.5。	530	米	8	4240
24	工程室外网线	海康威视	DS-1LN5EO-UU/E	室外工程网线。UTP CAT-5。	600	米	2	1200
26	单模光缆	汤湖	8口SC(普)	室外工程光缆单模8芯GYSTA53-4B。	2200	米	4	8800
27	光纤终端	汤湖	4口SC(普)	4口终端盒、尾纤、熔接等。	12	个	120	1440
三、中心部分								

JSCZE2502059CGN00

28	视频存储	定制	定制	经开视频云定制。	31	路	1500	46500
29	人脸接入算法	定制	定制	经开视频云定制。	3	路	900	2700
30	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP 千兆单模 20KM。	3	对	360	1080
四、其它								
31	链路传输	电信	电信	前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费）。	1	条	3600	3600
32	链路传输	电信	电信	前端汇聚点接入辖区交警大队（三年租用费）。	1	条	3600	3600
33	前端取电	定制	定制	供电申请及相关材料及施工。	6	项	1350	8100
34	电费	定制	定制	前端三年运行电费。	36	路	600	21600
五、系统安装集成								
35	系统安装集成	定制	定制	包括线管路排放本体安装、系统调试和系统试运行、运行维护。	1	项	150000	150000
合　　计								693480

JSCZE2502059CGN00