

崇川楼多媒体教室升级改造项目三期（修
缮改造）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年06月13日 复 核 时 间： 2025年06月13日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
崇川楼								
1	011501020001	崇川楼课桌椅搬运	1、崇川楼西、北楼拆下的课桌椅统一堆放到学校西北角（资产处堆场）集中保管 2、投标人根据勘查现场自行考虑报价，结算不调整	项	1			
2	011605001001	平面块料拆除	1、原建筑地面面层凿除50厚 2、垃圾清理外运，运距自行考虑	m2	2448.27			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料（门周围300范围）	m2	57.6			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2434.07			
5	011102003001	块料楼地面	1、8-10厚600*600防滑通体玻化砖（颜色业主选定），专用环氧树脂类填缝剂美缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、2厚素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、含讲台	m2	2434.07			
6	010401012001	零星砌砖	1、教室讲台 2、砂加气砖用M7.5混合砂浆砌筑	m3	56.74			
7	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、原防静电地板拆除，表面清理干净 2、垃圾清理外运，运距自行考虑	m2	14.42			
8	011104001001	地毯楼地面	1、10厚混纺地毯 2、5厚橡胶海绵衬垫 3、不带线槽地板 4、可调支架系统（调节高度同原地面）	m2	14.42			
9	011102001001	石材楼地面	1、咖色网纹石材过门石，六面防护 2、安装带结构胶 3、混凝土填充层 4、混凝土止水坎 5、具体详见设计图纸	m2	14.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011105003001	块料踢脚线	1、80*600成品通体玻化砖踢脚线 2、干粉型粘结剂粘贴 3、具体详见设计图纸	m	857.53			
11	011105005001	木质踢脚线	1、18*80原木色踢脚线 2、具体详见设计图纸	m	252.06			
12	010802003001	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门,含钢门套并灌C25混凝土 2、由消防部门认可的厂家生产制作,满足设计及验收规范要求 3、包含油漆、五金配件、闭门器及安装等 4、具体详见设计图纸	m ²	192			
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1、凿除烂根、霉根墙面 2、垃圾清理外运,运距自行考虑 3、走道、门厅、教室、楼梯间内墙面	m ²	150			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、用5%防水砂浆修补破损墙面,厚度同原墙面 2、走道、门厅、教室、楼梯间内墙面	m ²	150			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1、15厚RP20预拌砂浆每边宽50高2000护角线两边成活 2、墙体阳角处	m ²	100			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1、罩光乳胶漆涂料二道 2、多彩合成树脂乳液涂料一道 3、抗碱封闭底涂料一道 4、二度防水腻子,干燥后打磨 5、原涂料墙面用粗砂纸打毛 6、走道、门厅、教室、楼梯间内墙面	m ²	1454.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011604002002	立面抹灰层拆除	1、凿除烂根、霉根墙面，铲除原粉刷层 2、垃圾清理外运，运距自行考虑 3、与卫生间相邻内墙面	m2	709.92			
18	011201001003	墙面一般抹灰	1、6mm厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、9mm厚1:3水泥砂浆刮底找平 4、用不小于5厚聚合物水泥防水砂浆(乳液型)修补破损、渗漏墙面 5、与卫生间相邻内墙面	m2	709.92			
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1、罩光乳胶漆涂料二道 2、多彩合成树脂乳液涂料一道 3、抗碱封闭底涂料一道 4、二度防水腻子，干燥后打磨 5、与卫生间相邻内墙面	m2	709.92			
20	011210006001	轻钢龙骨纸面石膏板隔墙	1、75系列轻钢龙骨 2、内填防火岩棉(容重100kg/m3) 3、双面双层12mm防水纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 5、五楼录播器材室	m2	9.91			
21	011207001001	墙面装饰板	1、五楼录播室窗户2面用双层12mm防水纸面石膏板封堵 2、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	7.2			
22	011208001001	管道包封	1、30*40木龙骨，刷刷三遍防火涂料 2、18厚阻燃板 3、12mm防水纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 5、白色乳胶漆同内墙面，含腻子	m2	220.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中 距：100*100*6镀锌钢板预埋件(含膨胀螺栓)、40*40*3镀锌方管龙骨、L50*50*5镀锌角钢固定件、木龙骨(防火防腐处理)等 2、隔离层材料种类、规格：超细玻璃丝绵 3、基层材料种类、规格：局部12厚阻燃板,金属配套连接件,挂板配套挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：15厚木色多孔陶铝吸音板 5、压条材料种类、规格：30*30收边条、30*30同色陶铝收边条 6、具体详见设计图纸 7、前墙	m ²	747.08			
24	011502001001	金属装饰线	1、黑板四周1.4mm厚磨砂铝合金收边条 2、具体详见设计图纸	m	377.8			
25	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中 距：40*40*3镀锌方管龙骨、L50*50*5镀锌角钢固定件、木龙骨(防火防腐处理)等 2、隔离层材料种类、规格：超细玻璃丝绵 3、基层材料种类、规格：局部12厚阻燃板,金属配套连接件,挂板配套挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：15厚木色多孔陶铝吸音板 5、具体详见设计图纸 6、后墙、侧墙	m ²	1515.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011502001002	金属装饰线	1、后墙、侧墙1.4mm厚磨砂铝合金收边条 2、具体详见设计图纸	m	1684.42			
27	011302001001	吊顶天棚	1、龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、T型轻钢次龙骨TB24*38，用吸顶吊件联结，间距≤600 3、T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600，用挂插件与次龙骨插接 4、600*600*9明装硅酸钙板（白色麻文） 5、具体详见设计图纸	m ²	2150.87			
28	010810002001	窗帘盒	1、12厚基层板防火处理 2、9.5mm厚防水石膏板 3、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、具体详见设计图纸	m	252.06			
29	011407002001	天棚喷刷涂料	1、罩光乳胶漆涂料二道 2、多彩合成树脂乳液涂料一道 3、抗碱封闭底涂料一道 4、满刮2厚面层耐水腻子找平	m ²	100.82			
30	010903004001	墙面变形缝	1、做法参图集14J936-3/CN2 2、具体详见设计图纸	m	403.2			
31	010904004001	顶板、吊顶变形缝	1、做法参图集14J936-3/CN3 2、具体详见设计图纸	m	180.2			
32	011507001001	公告板	1、850*650磁吸白板公告板 2、具体详见设计图纸	个	31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		航海楼						
33	011501020002	航海楼课桌椅搬运	1、航海楼拆下的课桌椅统一堆放到学校西北角（资产处堆场）集中保管 2、投标人根据勘查现场自行考虑报价，结算不调整	项	1			
34	011605001002	平面块料拆除	1、原建筑地面面层凿除50厚 2、垃圾清理外运，运距自行考虑	m ²	92.76			
35	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料（门周围300范围）	m ²	1.6			
36	011101006002	平面砂浆找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	92.15			
37	011102003002	块料楼地面	1、8-10厚600*600防滑通体玻化砖（颜色业主选定），专用环氧树脂类填缝剂美缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、2厚素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	92.15			
38	011102001002	石材楼地面	1、咖色网纹石材过门石，六面防护 2、安装带结构胶 3、混凝土填充层 4、混凝土止水坎 5、具体详见设计图纸	m ²	0.6			
39	011105005002	木质踢脚线	1、18*80原木色踢脚线 2、具体详见设计图纸	m	36.76			
40	010802003002	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门，含钢门套并灌C25混凝土 2、由消防部门认可的厂家生产制作，满足设计及验收规范要求 3、包含油漆、五金配件、闭门器及安装等 4、具体详见设计图纸	m ²	5.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
41	010809004001	石材窗台板	1、8厚纯白色岩板窗台 2、20厚水泥砂浆粘贴 3、具体详见设计图纸	m2	5.11				
42	011604002003	立面抹灰层拆除	1、凿除烂根、霉根墙面 2、垃圾清理外运，运距自行考虑	m2	10				
43	011201001004	墙面一般抹灰	1、用5%防水砂浆修补破损墙面，厚度同原墙面 2、内墙面	m2	10				
44	011201001005	墙面一般抹灰	1、15厚RP20预拌砂浆每边宽50高2000护角线两边成活 2、墙体阳角处	m2	3				
45	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：100*100*6镀锌钢板预埋件（含膨胀螺栓）、40*40*3镀锌方管龙骨、L50*50*5镀锌角钢固定件、木龙骨（防火防腐处理）等 2、隔离层材料种类、规格：超细玻璃丝绵 3、基层材料种类、规格：局部12厚阻燃板，金属配套连接件，挂板配套挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：15厚木色多孔陶铝吸音板 5、压条材料种类、规格：30*30收边条、30*30同色陶铝收边条 6、具体详见设计图纸	m2	111.69				
46	010805007001	暗门	1、15厚木色多孔陶铝吸音板门板 2、20*40*2铝合金隐框 3、1.4mm厚磨砂铝合金收边条 4、具体详见设计图纸	m2	4.62				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011502001003	金属装饰线	1、黑板四周1.4mm厚磨砂铝合金收边条 2、具体详见设计图纸	m	26.84			
48	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、T型轻钢次龙骨TB24*38，用吸顶吊件联结，间距≤600 3、T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600，用挂插件与次龙骨插接 4、600*600*9明装硅酸钙板（白色麻文） 5、具体详见设计图纸	m ²	83.51			
49	011302001003	吊顶天棚	1、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、C型轻钢覆面次龙骨CB50*20，用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 4、9.5mm厚防水石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 5、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 6、侧面12厚基层板防火处理，另加一层9.5mm厚防水石膏板 7、含风口等 8、具体详见设计图纸	m ²	4.83			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		崇川楼							
1	03B001	安装拆除	1、根据业主要求将原先崇川楼和航海楼内的灯具、吊扇等拆除 2、满足后期施工需求 3、清理拆除的垃圾并外运 4、施工单位勘察现场综合考虑报价	项	1				
2	030404019001	控制开关（更换）	1、名称：断路器 2、型号：C65N系列 3、规格：C65N-2P/16A VigiC65 I0=30mA	个	64				
3	030404019002	控制开关（更换）	1、名称：断路器 2、型号：C65N系列 3、规格：C65N-4P/16A VigiC65 I0=30mA	个	24				
4	030404019003	控制开关（更换）	1、名称：断路器 2、型号：C65N系列 3、规格：C65N-4P/20A VigiC65 I0=30mA	个	20				
5	030404019004	控制开关（更换）	1、名称：断路器 2、型号：DPNK系列 3、规格：DPNK-16	个	128				
6	030404035001	插座（更换）	1、名称：单相组合（二级加三级）暗装插座（安全型） 2、规格：同原插座 3、安装方式：位置见现状	个	246				
7	030904001001	点型探测器（更换）	1、名称：感烟探测器 2、类型：吸顶安装	个	65				
8	030412005001	荧光灯（新增）	1、名称：600X600模块平板灯 2、规格：LED 48W 3、安装形式：嵌顶安装	套	531				
9	030412005002	荧光灯（新增）	1、名称：带遮光罩长条灯300X1200 2、规格：LED 40W	套	40				
10	030411006001	接线盒（新增）	1、名称：预埋空110地插盒 2、材质：全铜盲板盖120型	个	33				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030703009001	可调风口（新增）	1、名称：可调风口 2、规格：配套可调风口集成模块	个	138			
12	030411001001	配管（新增）	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	1272			
13	030411004001	配线（新增）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5	m	2284			
14	030411004002	配线（新增）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHRV-2*1.0	m	260			
15	030411001002	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：JDG50 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	100			
16	030411001003	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	860			
17	030411001004	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	620			
18	030411001005	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	1200			
19	030502005001	双绞线缆（新增）	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：管内/线槽敷设	m	2200			
20	030411004003	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1.0	m	600			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030411004004	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVSP-2*0.5	m	700			
22	030411004005	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*0.5	m	100			
23	030411004006	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-4*1.0	m	100			
24	030411004007	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-4*0.5	m	100			
25	030502009001	跳线（新增）	1、名称：HDMI 高清线 2、规格：10米/根	条	13			
26	030502009002	跳线（新增）	1、名称：HDMI 高清线 2、规格：5米/根	条	21			
			分部小计					
			航海楼					
27	030404035002	插座（更换）	1、名称：单相组合（二级加三级）暗装插座（安全型） 2、规格：同原插座 3、安装方式：位置见现状	个	8			
28	030404019005	控制开关（更换）	1、名称：断路器 2、型号：DPNK系列 3、规格：DPNK2-16A	个	1			
29	030404019006	控制开关（更换）	1、名称：断路器 2、型号：DPNK系列 3、规格：DPNK2-20A Vigi IO=30mA	个	2			
30	030412005003	荧光灯（新增）	1、名称：600X600模块平板灯 2、规格：LED 48W 3、安装形式：嵌顶安装	套	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030411006002	接线盒（新增）	1、名称：预埋空110地插盒 2、材质：全铜盲板盖120型	个	2			
32	030404035003	插座（新增）	1、名称：单相组合（二级加三级）暗装插座（安全型） 2、规格：同原插座 3、安装方式：距地0.3米安装	个	4			
33	030404034001	照明开关（新增）	1、名称：四位单极开关 2、规格：250V 16A 3、安装方式：距地1.3米安装	个	1			
34	030411001006	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	10			
35	030411004008	配线（新增）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZR BV-2.5	m	30			
36	030411001007	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：JDG50 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	60			
37	030411001008	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	530			
38	030411001009	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	350			
39	030411001010	配管（新增）	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：按现场实际情况综合考虑	m	670			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030502005002	双绞线缆（新增）	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：管内/线槽敷设	m	1250			
41	030411004009	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1.0	m	340			
42	030411004010	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVSP-2*0.5	m	390			
43	030411004011	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*0.5	m	20			
44	030411004012	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-4*1.0	m	20			
45	030411004013	配线（新增）	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-4*0.5	m	50			
46	030502009003	跳线（新增）	1、名称：HDMI 高清线 2、规格：10米/根	条	5			
47	030502009004	跳线（新增）	1、名称：HDMI 高清线 2、规格：5米/根	条	7			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B003	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

