采 购 协 议 书

项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目

合同编号：2025-101

签约地点：海门经济技术开发区管理委员会

签订日期：二〇二五年11月7日

政 府 采 购 合 同

甲方(需方)：海门经济技术开发区管理委员会签订地点：海门区

乙方(供方)：南通永诚惠海建设工程有限公司 签订时间：

根据海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，订立如下供需合同：

一、项目名称： 海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目

二、服务内容

1.服务范围：项目范围为海门开发区管辖范围内的市政道路（含桥梁）的养护服务。主要包括以下四类项目：（1）现有道路、现有桥梁；（2）目前已建成并进入质量回访期，非因施工质量因素而需要维护的市政道路桥梁项目；（3）因工作要求，需要实施的市政养护工作；（4）每年新增的零星道路项目。

2.工作范围：海门开发区区域内道路、桥梁及其附属设施的巡视检查、日常维护、破损修复等，具体工程量根据发包人要求实施。

3.适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程项目管理规范》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、七部委第30号令、《江苏省建筑市场管理条例》等；

4.履约要求：

（1）日常巡查：城市道路3日一巡，城市桥梁每周一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经开发区建设局批准。

（2）巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由养护作业

单位项目负责人审核、签字后每半月上交开发区建设局。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。

（3）巡查过程中发现的危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。如因未发现或未及时采取相关措施而发生的事故，供应商承担一切责任和费用。

（4）在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向开发区建设局报告，经核实后，巡查单位及时向 12345 政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路，做好相应台账记录。如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。

（5）供应商接到采购人派工单后，在规定时间期限内及时完成各类道路、桥梁等市政设施维护工作，保证作业安全、质量合格。

（6）供应商及时做好相关内业台账资料，内业台账资料每月 5 号上交开发区建设局。

（7）需要签证的项目在作业完成后 3 日内完成工程量签证。

（8）适时修订应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，处置完毕后立即向采购人通报相关信息。

（9）气象部门发布暴雨预警、台风预警等灾害性天气预警后，要及时启动应急预案，落实相关人员、物资、设备。要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。

(10)对于 12345、信访、数字化城管平台反应的问题应在规定时间内及时处置。

(11)承担养护作业期间的安全保卫工作：由于供应商安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由供应商承担。

(12)养护作业期间须做好安全生产与文明作业管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由供应商承担。

(13) 双方约定供应商应做的其他工作：1）负责协调和处理因养护作业引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；2）供应商应及时清理作业

中占压的道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

（14）另行未尽事宜，按《海门开发区区市政道路维修养护考核细则（试行）》执行。

5. 维修期限：

（1）沥青路面零星损坏修复处置时间为 3 日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为 7 日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为 5 日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。

（2）由于供应商的责任未能按进度要求完成相应工程量，每延迟三天，扣 10%的履约保证金，影响南通市创建等（区）市中心工作的，每延迟一天，扣 20%的履约保证金。对于养护合同期内出现的 12345、信访、数字化城管平台处理超时的情况，每出现一次，扣 2%的履约保证金。突发事故处理不及时的，每出现一次，扣 2%的履约保证金。

（4）因天气因素影响造成供应商无法在规定时间内完成的，供应商应及时书面上报监理单位和养护管理部门，经批准后方可延期。

（5）因其它不可抗拒因素及养护管理部门原因造成作业单位无法在规定时间内完成维修的，不作处罚。

三、合同金额

1. 本合同金额为（大写）：壹仟捌佰万元整 元（￥18000000.00 元）人民币。项目结算时，工程量以现场实际完成且由采购人**验收合格的工程量**，结算金额按采购人**验收合格的工程量***全费用合同单价计算。全费用合同单价=全费用控制单价*[1- 24 %（中标优惠率）]。当结算金额达到 1800 万元时，本合同自动终止。

2. 履约保证金：（大写）：玖拾万元整元（￥ 900000.00 元）人民币。（以履约保函 形式递交）

2.1 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.2 退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.3 退还时间：验收合格且甲方收到发票后 30 日内。

2.4 退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.5 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

四、保险

1. 采购人投保内容：按有关规定执行。

2. 供应商投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、作业场地内自有人员的生命财产险、作业机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至作业现场内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

五、转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；否则甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、服务质量保证期

服务质量保证期 1 年。（自项目履约结束且验收合格之日起计 12 个月）

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：2025 年 11 月 8 日-2027 年 11 月 7 日

2. 履行方式：按合同条款履约 ；履行地点：海门区 ；

八、验收：

1. 年度考核得分为月度考核得分的平均分计算。养护时间满一年，一年度内年度考核及格，月度考核不超过 3 次低于 70 分，承包单位可提出竣工验收申请，预验收合格后 20 天内组织竣工验收。

2. 供应商按照派工单任务要求，完成养护工作后，3 天内完成相应工程量签证。每月 10 日前必须完成上月工程量结算，并上报采购人。

3. 当月月度考核分与当月结算养护费用挂钩。当月考核分 90 分（含）以上的全额支付；80 分（含）-89 分，扣减当月完成养护维修费用的 1%；70 分（含）-79 分，扣减当月完成养护维修费用的 2%； 70 分以下扣减当月完成养护维修费用的 10%。

九、款项支付

1. 付款方式：每满六个月养护期，根据完成且经过采购人确认的工程量进行结算并支付相应金额的 60%；项目竣工验收合格且提交完整合格的竣工资料后付至项目结算价的 70%；审计结束付至审定价的 90%；余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（以上付款均不计息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

2. 发票开具方式：乙方均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

3. 工程结算审计核减率超过 5%的，审计费用由供应商全额支付。（承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于 5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在 5%（含 5%）-10%（不含 10%）之间的，扣减审计结果金额的 0.5%作为违约金，核减率在 10%（含 10%）-20%（不含 20%）之间的，扣减审计结果金额的 1%作为违约金，核减率在 20%（含 20%）-30%（不含 30%）之间的，扣减审计结果金额的 2%作为违约金，核减率在 30%（含 30%）以上的，扣减审计结果金额的 3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。）

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 维护项目质量标准满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）的标准。

2. 供应商必须保证项目质量。如因养护作业质量问题发生重大事故，供应商应承担一切责任和费用，同时扣除 20%的履约保证金。

3. 乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

4. 养护作业过程中养护人员的病、伤、亡事故责任及一切费用均由供应商承担。

5. 养护作业过程中，供应商对安全作业负全责。

6. 供应商在养护现场，必须设有明显的安全生产标牌和警示牌，安全维护措施布置合理，作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通，做到安全文明作业。在养护现场发生的安全事故，责任及一切费用均由供应商承担。

十二、违约责任

1. 供应商应严格执行《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》、《海门开发区市政道路维修养护考核评分表》，采购人将定期或不定期组织考核，如发现违约情况按考核细则各项规定处理。因质量问题导致月度考核扣分的，供应商应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不及格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，供应商应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

供应商有以下情形之一的，采购人有权终止合同：(1)一年度内，月度考核超过 3 次得分低于 70 分；(2)年度考核得分低于 70 分。终止合同后，采购人支付供应商已完成合格工程量的 50%，并扣除全部履约保证金。（3）不及时履约将终止与其签订的养护服务合同(如果中标单位接单后未能及时作出响应或未在规定的时间内完成相应项目的情况出现 2 次，甲方有权单方面解除本合同)。

十三、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

十四、组成本合同的文件包括：

1. 本合同条款；

2. 本项目的政府采购（招标）文件和供方应标（投标）文件；

3. 中标通知书

4. 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

5. 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十六、补充条款

1. 供应商承诺服从海门经济技术开发区管理委员会建设局的管理，严格执行《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》、《海门开发区市政道路维修养护考核评分表》，如违约按各项规定处理。

2. 供应商中标后的两个月为养护过渡期，在过渡期内按《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》、《海门开发区市政道路维修养护考核评分表》正常进行考核，但不与经效挂钩。

3. 灾害性天气到来前，启动应急预案过程中，供应商要无条件服从采购人的指挥与安排。

4. 《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》为合同附件。

5. 合同文本须附管理班子人员名单、职务。

十七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

十八、合同份数：本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份，双方各执四份。

甲方（需方）（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

乙方（供方）（盖章）：南通水诚惠海建设工程有限公司

地址：蓉公湖科创中心 5 号楼 2 层

法定（授权）代表人：

开户银行：海门农商银行常乐支行

账号：320625 100120 10000 25355

附件 1

市政设施养护工程质量保修书

采购人(全称)：海门经济技术开发区管理委员会

供应商(全称)：南通水诚惠海建设工程有限公司

采购人、供应商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目 （项目名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、给排水管道及附属工程质量保修期为 / 年；

2、市政道路工程质量保修期为 1 年。

质量保修期自自项目履约结束且验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到维修通知之日起7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

4、质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、缺陷责任期：

工程缺陷责任期为 12 **个月**，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项：

2、本工程质量保修书，由作业合同采购人、供应商双方在竣工验收前共同签署，作为作业合同附件，其有效期限至保修期满。

采 购 人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

供 应 商(公章)：南通永城惠海建设工程有限公司

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

附件二

廉政合同

采购人(全称)：海门经济技术开发区管理委员会

供应商(全称)：南通永诚惠海建设工程有限公司

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与作业安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，采购人、供应商就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按作业合同通用条款第70条规定处理。

2 采购人义务

2.1 采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 采购人及其工作人员不得参加供应商安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 采购人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同约定外的材料和设备。

2.6 采购人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事

各种个人有偿中介活动。

3　供应商义务

3.1　供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2　供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3　供应商不得以任何理由安排采购人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4　供应商不得为采购人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4　违约责任

4.1　采购人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。

4.2　供应商及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给采购人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予供应商一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5　双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6　合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7　民法典律效力

本合同作为合同的附件，与作业合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8　合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

采　购　人（公章）：　　供　应　商（公章）：南通水诚港海建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：　　法定代表人（签字或盖章）：

年　月　日　　年　月　日

附件三

全费用合同单价明细

序号	清单名称	单位	全费用合同单价（元）
1	沥青砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、热沥青灌缝等全部在内	m	2.79
2	砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、石棉条嵌缝，热沥青灌缝等全部在内	m	14.43
3	聚酯玻纤布铺设，70 号 A 级沥青粘结	m2	11.56
4	修复路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量 4.5%，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内	m3	964.71
5	修复路面基层：C15 贫混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内	m3	809.57
6	修复路面基层：C20 混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内	m3	782.72
7	修复路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内	m3	476.85
8	铺设 AC-13C（玄武岩）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内	m3	1937.45
9	铺设 AC-13C（玄武岩、掺抗车辙剂）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内	m3	2470.27
10	铺设 AC-20C 沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内	m3	1627.38
11	铺设粗粒式 AC-25C 沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内	m3	1643.79
12	就地热再生沥青砼路面修复（AC-13C 玄武岩），全部工作请综合考虑在内	m2	142.71
13	路面超表处理，全部工作请综合考虑在内	m2	10.47
14	浇筑 C35 砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内	m3	800.69
15	砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内	根	16.58
16	花岗岩道板（含盲道），4cm 花岗岩石板，3cm 干硬性水泥砂浆，10cmC15 细石砼，15cm 级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m2	357.74

17	花岗岩道板（含盲道），6cm 花岗岩石板，3cm 干硬性水泥砂浆，10cmC15 细石砼，15cm 级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m2	397.98
18	舒布洛克道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm 干硬性水泥砂浆，10cmC15 无砂砼（干拌），15cm 级配碎石，原道板砖拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m2	230.70
19	花岗岩道板面层更换（含盲道），4cm 花岗岩石板，3cm 干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内	m2	205.88
20	花岗岩道板面层更换（含盲道），6cm 花岗岩石板，3cm 干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内	m2	263.12
21	舒布洛克道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm 干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内	m2	97.54
22	花岗岩侧石，C15 细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m	163.35
23	花岗岩侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15 细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m	127.82
24	砼侧石，侧石规格同原，C15 细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m	66.47
25	砼侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15 细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m	66.47
26	砼平石，平石规格同原，C15 细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内	m	61.36
27	路面钢筋，Φ12 以内三级钢，含运输、加工、制作等	t	4905.44
28	路面钢筋，Φ25 以内三级钢，含运输、加工、制作等	t	4825.41
29	桥梁、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可	m2	13.83
30	桥梁、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可	m2	18.59
31	木质栏杆基层处理，刷调和漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可	m2	22.53

附件四

拟派项目组人员名单

序号	姓名	职位	联系方式	备注
1	杨钦锋	项目负责人	13951330752	苏 232181816414
2	沈雪坤	技术负责人	15151380826	243206141583320037
3	黄建军	质量员	13160366288	32181090660061
4	宋恩	安全员	13912126465	苏建安 C2（2023）3027292
5	倪凤娟	资料员	13814632960	
6	茅红健	项目管理人员	15062785588	
7	丁晨	项目管理人员	13626289922	
8	董森	项目管理人员	13656273090	

附件五

投入的施工机械设备表

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力(MH)	备注
1	切割机	JIC-16	1	南通	2013	≥350mm		
2	切割机	PN350	3	南通	2023	400mm		
3	平板振动夯	ZBR75S	1	浙江	2021	≥90kg		
4	平板振动夯	C160T	3	南通	2023	≥90kg		
5	切缝机	HQR500C	1	浙江	2021	2.5-6mm		
6	切缝机	X60	3	南通	2023	2.5-6mm		
7	灌缝机	XGF350	1	南京	2022	≥200L		
8	灌缝机	X200	3	南通	2023	350L		
9	小型压路机	HD8VV	1	无锡	2018	10KN-36KN		
10	小型压路机	HD110	2	苏州	2016	10KN-36KN		
11	双钢轮压路机	HD128	2	苏州	2016	12吨		
12	双钢轮压路机	HD120vv	1	苏州	2021	12吨		
13	装载机	855高卸	1	扬州	2017			
14	装载机	L055W3114 G29A0	1	常州	2021			
15	装载机	LW660FV	1	南京	2022			
16	铣刨机	W195	1	无锡	2018	0.5m-2m		
17	铣刨机	450	1	泰安	2018	0.5m-2m		
18	路面综合养护车	XZJ5182TYH	1	南京	2022			

19	路面综合养护车	HOTBOX-S800	1	上海	2006			
20	沥青混凝土生产设备	XARP325H	1	南京	2022		4000 型	
21	沥青混凝土摊铺机	S1880L	1	无锡	2018	3m-9.5m		
22	沥青混凝土摊铺机	S1800-1	1	上海	2006	2m-9.5m		
23	沥青混凝土摊铺机	S1900-3L	1	无锡	2021	3m-9.5m		
24	小型沥青混凝土摊铺机	S700	3	无锡	2020	1m-2m		
25	沥青洒布车	CLH5110GLQS6	1	常州	2022			
26	保温运输车	XLY245B	1	南京	2021			
27	防撞缓冲车	XGS5041TFZJ6	1					
28	无尘清扫车	CLH5180TXCE6	1					