

兴化市合陈镇邓桥村2024年宜居宜业和美乡村建设项目（第二批）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：3180719.48

（大写）：叁佰壹拾捌万零柒佰壹拾玖元肆角捌分

招 标 人：（单位盖章） 造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章） 法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章） 复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年12月25日 复核时间：2025年12月25日

总 说 明

工程名称：兴化市合陈镇邓桥村2024年宜居宜业和美乡村建设项目（第二批）

第1页 共1页

1、工程概况：

- 1) 工程地点：位于合陈镇邓桥村。
- 2) 工程内容：基础设施：道路建设、停车场配套设施建设；人居环境：公共空间治理、公厕建设、河道治理；农业产业：蓝莓产业园附近配套道路建设改造；乡村治理：村民大食堂改造提升、养老服务中心提升、村卫生室改造提升、村部公示栏提升、道路亮化。
- 3) 工程类别：建筑三类。
- 4) 取费：建筑三类、安装三类、市政三类、修缮建筑。

2、编制依据：

- 1) 由建设单位提供的《兴化市合陈镇邓桥村2024年宜居宜业和美乡村建设项目（第二批）》施工图。
- 2) 《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3) 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容；
- 4) 苏建函价【2019】178号《省住建厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
- 5) [2018]24号文《关于扬尘污染防治增加费》的规定；
- 6) 《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》[2019] 19#文；
- 7) 2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2009《江苏省修缮工程工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省市政工程计价定额》。

3、有关说明

（1）有关取费的说明

- 1) 安全文明施工已计取了基本费，安全文明施工措施增加费未计取；
- 2) 临时设施费按省建设工程费用定额（2014年）的基本值计取；
- 3) 其它按江苏省建设工程费用定额（2014年）营改增后调整内容计取。

（2）有关计价的说明

- 1) 人工单价按苏建函价〔2025〕273号《省住建厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行。
- 2) 材料按《泰州工程造价管理》2025年第11期信息价并结合市场询综合考虑。

（3）其他相关说明

- 1) 具体内容详见各分部预算清单项目特征描述。
- 2) 投标人投标报价时应认真熟悉图纸、招标文件、清单及现场实际情况，充分考虑各类风险因素，慎重报价。

江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司
2025年12月25日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：基础设施

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设（西沈中心路改造提升）第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.2 新建道路			1	189816.24	189816.24	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:按需 2. 运距:挖掘机装车, 自卸汽车弃运、运距自行考虑	m3	432.68	18.71	8095.44	
2	040103001004	购土回填	1. 填方来源、运距:购土、包括、挖、运填土	m3	1500	18.00	27000.00	
3	040202001001	路床（槽）整形	1. :路床(槽整形、碾压	m2	684	1.90	1299.60	
4	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:5% 2. 厚度:原槽翻拌厚15Cm 3. :集中消解石灰	m2	684	13.74	9398.16	
5	040202002002	石灰稳定土	1. 含灰量:5% 2. 厚度:15Cm 3. :集中消解石灰	m2	684	16.79	11484.36	
6	040202002003	石灰稳定土	1. 含灰量:10% 2. 厚度:15Cm 3. :集中消解石灰	m2	648	24.53	15895.44	
7	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	624	51.26	31986.24	
8	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30非泵送商混 2. 厚度:150mm 3. :路面模板 4. :锯缝机锯缝 5. :路面刻痕 6. :塑料膜养生	m2	600	99.53	59718.00	
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:五莲花路牙12*25cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:C15、底厚50mm、侧面10*10cm+10*10cm倒角	m	300	83.13	24939.00	
		D.2 巷道提升			1	121260.00	121260.00	
10	040205009001	路面清理	1. 清除方法:人工清扫路面	m2	3000	0.02	60.00	
11	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30非泵商混 2. 厚度:6cm 3. :锯缝@5m、压纹、养生	m2	3000	40.40	121200.00	
		D.2 巷道破损道路维修			1	42837.11	42837.11	
12	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼路面、锯缝拆除 2. 厚度:10cm	m2	300	12.35	3705.00	
13	SB040103003001	建筑垃圾处置费	1. 建筑垃圾类别:砼渣 2. :运距自行考虑	m3	30	29.72	891.60	
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:运距自行考虑	m3	30	16.56	496.80	
15	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	300	34.14	10242.00	
本页小计							326411.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设（西沈中心路改造提升）第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30非泵商混 2. 厚度:10cm 3. :锯缝@5m、压纹、养生	m2	300	72. 61	21783. 00	
17	040901008001	植筋	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ 16 3. 植入深度:20cm 4. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	233	21. 51	5011. 83	
18	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ 16	t	0. 147	4808. 70	706. 88	
D.5 管网工程					1	89768. 27	89768. 27	
19	040504001001	井提升	1. :提高度同加浇路面厚度 2. :砖砌加高、内侧粉刷 3. :原井盖更换为铸铁井盖	座	26	213. 22	5543. 72	
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计	m3	303. 14	10. 08	3055. 65	
21	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:就地取土	m3	241. 13	17. 22	4152. 26	
22	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. :管底厚15cm+120度包管	m3	37. 16	333. 14	12379. 48	
23	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN225 (S8) 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:按设计	m	12. 5	90. 93	1136. 63	
24	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500 (S8) 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:按设计	m	124. 6	325. 38	40542. 35	
25	040504001002	砌筑井	1. 井规格:Φ 1000, 平均深1. 304m 2. 参考图集:苏S01-2021 P161 3. :铸铁井盖、座Φ 700, 加防坠网	座	6	2360. 32	14161. 92	
26	040504009001	雨水口	1. 参考图集:16S518 2. :铸铁平篦300*400	座	5	613. 47	3067. 35	
27	040504007001	混凝土出水口	1. 参考图集:06MS201-9 P5~6, 排水管径DN500	座	1	5728. 91	5728. 91	
分部分项合计							443681. 62	
28	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. :履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1	5062. 84	5062. 84	
29	041103001001	围堰	1. 围堰类型:土围堰 2. 围堰顶宽及底宽:顶宽2m, 底宽7m 3. 围堰高度:2. 5m	m	15	190. 51	2857. 65	
本页小计							125190. 47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设（西沈中心路改造提升）

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设（西沈中心路改造提升） 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	8178.70			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6777.93			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	1400.77			
2	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	4970.48			1.1~2.2%
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
合 计					13149.18			

承包人供应材料一览表

工程名称：道路建设（西沈中心路改造提升） 标段： 第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	44	其他材料费		元	901.161599	1	901.16	
2	50	锯缝、压纹、养生		m2道路 面积	3300	5	16500.00	
3	50	防坠网		套	6	57	342.00	
4	50	购土回填		m3	1500	18	27000.00	
5	01010111	螺纹钢	Φ 12 HRB400	t	0.512117	3037.81	1555.71	
6	01010111	螺纹钢	Φ 16 HRB400	t	0.15141	2995.23	453.51	
7	01090158	螺纹钢	Φ 8 HRB400	t	0.04639	3130.08	145.20	
8	01150211	六角空心钢		kg	0.66	4.72	3.12	
9	02050505	PVC-U管橡胶圈	直径225	个	2.875	10.29	29.58	
10	02050508	PVC-U管橡胶圈	直径500	个	28.658	36.02	1032.26	
11	02090101	塑料薄膜		m2	66	0.69	45.54	
12	02090411	塑料编织袋		条	6	1.03	6.18	
13	02190111	尼龙帽		个	75.478779	0.74	55.85	
14	02330105	草袋子		只	8.991832	0.86	7.73	
15	03410205	电焊条		kg	3.975671	4.97	19.76	
16	03515100	圆钉		kg	3.142048	4.97	15.62	
17	03570231	镀锌铁丝	18#~22#	kg	2.120215	5.15	10.92	
18	03590700	铁件		kg	9.880903	5.15	50.89	
19	03632310	电锤钻头	Φ 22	根	11.65	18.87	219.84	
20	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.45	6.86	3.09	
21	03652401	钢锯片		片	0.47125	360.17	169.73	
22	03652405	刻槽机锯片		组	0.15	4116.24	617.44	
23	04010611	水泥	32.5级	kg	1374.044936	0.24	329.77	
24	04030107	中砂		t	80.038132	152.52	12207.42	
25	04050219	碎石	60	t	59.67	145.72	8695.11	
26	04050219	级配碎石		t	186.2016	150.57	28036.37	
27	04090100	生石灰		t	33.795	551.78	18647.41	
28	04090120	石灰膏		m3	0.8856	449.46	398.04	
29	04130101	机砖		百块	62.695619	47.2	2959.23	
30	05030600	普通木成材		m3	0.064125	1951.87	125.16	
31	11030703	沥青漆		kg	5.1045	10.29	52.53	
32	12333513	脱模剂		kg	2.727708	17.15	46.78	
33	12410310	强力植筋胶		ml	11009.483	0.05	550.47	
34	14310905	双壁波纹管S8	DN225	m	12.75	81.96	1044.99	
35	14310908	双壁波纹管S8	DN500	m	127.092	304.01	38637.24	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 停车场配套设施建设(充电桩安装) 标段:

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	127157.06	
1.1	人工费	9489.12	
1.2	材料费	111888.44	
1.3	施工机具使用费	672.10	
1.4	企业管理费	3781.50	
1.5	利润	1325.90	
2	措施项目	1472.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1472.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1090.25	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1839.49	—
5	税金	11742.24	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		142211.58	

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 停车场配套设施建设（充电桩安装） 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	127157.06	127157.06	
1	040801010001	落地式配电箱	1.落地式成套配电箱安装 2.充电桩配电箱(含电容柜、基础、接地等成套设备)	台	2	7928.05	15856.10	
2	030404036001	充电桩	1.充电桩安装 2.充电桩60KW/AC380V	组	2	22536.20	45072.40	
3	030404036002	充电桩	1.充电桩安装 2.充电桩7KW/AC380V	组	2	2936.20	5872.40	
4	010501006001	充电桩基础	1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 挖一二类土不装车 2.人工挖基坑一、二类土方<2m(机械挖土方中如需人工辅助开挖) 3.槽,坑填土夯实 4.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 挖一二类土装车 5.非定型井混凝土垫层(C15非泵送预拌砼) 6.砼基础垫层木模板 7.(C25非泵送预拌砼)基础 8.混凝土基础模板	座	4	596.04	2384.16	
5	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷 设YJV4*70+1*35mm2	m	100	274.64	27464.00	
6	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷 设YJV4*50+1*25mm2	m	20	196.76	3935.20	
7	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆敷 设YJV3*10mm2	m	30	35.20	1056.00	
8	030408006001	电力电缆头	1kV以下户内干包电缆终端头 制安120mm2(铜芯)	个	8	263.99	2111.92	
9	040501002002	钢管	镀锌钢管埋地敷设管径40mm 以内	m	30	32.16	964.80	
10	040501002003	钢管	镀锌钢管埋地敷设管径80mm 以内	m	20	60.11	1202.20	
11	040501002001	钢管	镀锌钢管埋地敷设管径100mm 以内	m	100	71.57	7157.00	
12	040504002001	电缆井	1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 挖一二类土不装车 2.非定型井混凝土垫层(C20 砼40mm32.5坍落度35-50) 3.(M10水泥砂浆)非定型砖砌 矩形井 4.(C20砼20mm32.5坍落度35- 50)压顶 5.现浇压顶复合木模板 6.砖墙井内侧抹灰(仅井外壁 抹灰(不含井内侧抹灰)) 7.砖墙井内侧抹灰 8.钢纤维盖板井盖、座安装	座	4	1925.93	7703.72	
本页小计							120779.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场配套设施建设（充电桩安装）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 挖一二类土不装车 2. 人工槽，坑填土夯实	m3	42	8.98	377.16	
14	041001001001	拆除路面	拆除路面、恢复	m	100	60.00	6000.00	
分部分项合计							127157.06	
本页小计							6377.16	
合 计							127157.06	

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 停车场配套设施建设（充电桩安装） 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1090.25			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	956.36			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	133.89			
2	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	382.54			0.6~1.6%
3	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
合 计					1472.79			

承包人供应材料一览表

工程名称：
 停车场配套设施建设（充电桩安装）
 标段：
 第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	44	其他材料费		元	55.803364	1	55.80	
2	99	拆除路面、恢复		m	100	60	6000.00	
3	SBF9999	充电桩60KW/AC380V		组	2	22000	44000.00	
4	SBF9999	充电桩配电箱(含电容柜、基础、接地等成套设备)		台	2	7300	14600.00	
5	SBF9999	充电桩7KW/AC380V		组	2	2400	4800.00	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	3	4.55	13.65	
7	01293506	钢垫板	δ 1~3	kg	0.6	3.0675	1.84	
8	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	2.4768	8.58	21.25	
9	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.135	14.58	1.97	
10	02090101	塑料薄膜		m2	6.2084	0.69	4.28	
11	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	4.32	2.14	9.24	
12	02270131	破布		kg	5.936	6	35.62	
13	02330105	草袋子		只	1.06	0.86	0.91	
14	03050517	精制带母镀锌螺栓	M10×80	套	12.25	0.67	8.21	
15	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	17.28	1	17.28	
16	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	1.836	0.69	1.27	
17	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	47.736	0.86	41.05	
18	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	38.4	1.1	42.24	
19	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	48	1.17	56.16	
20	03070117	膨胀螺栓	M10	套	21.84	0.69	15.07	
21	03270104	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	
22	03410205	电焊条		kg	0.3	4.97	1.49	
23	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.419	3.77	5.35	
24	03430900	焊锡丝		kg	0.96	42.88	41.16	
25	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.192	51.45	9.88	
26	03510701	铁钉		kg	1.705848	3.6	6.14	
27	03515100	圆钉		kg	0.6048	4.97	3.01	
28	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.2414	5.15	6.39	
29	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.7125	5.15	3.67	
30	03570231	镀锌铁丝	18#~22#	kg	0.005184	5.15	0.03	
31	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.022644	4.72	0.11	
32	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.2184	6.86	1.50	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：
 停车场配套设施建设（充电桩安装）
 标段：
 第2页
 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	03652422	钢锯条		根	4.536	0.21	0.95	
34	04010611	水泥	32.5级	kg	832.096331	0.24	199.70	
35	04030107	中砂		t	2.886999	152.52	440.33	
36	04130101	机砖		百块	17.65476	47.2	833.30	
37	05030600	普通木成材		m3	0.004572	1951.87	8.92	
38	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.3908	12.86	56.47	
39	11030703	沥青漆		kg	1.012824	10.29	10.42	
40	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.354	15.44	5.47	
41	11111703	酚醛磁漆(各种颜色)		kg	0.04	12.86	0.51	
42	11112504	无光调和漆		kg	0.1	12.86	1.29	
43	12010103	汽油		kg	5.073	6.94	35.21	
44	12030106	溶剂汽油		kg	1.0977	7.89	8.66	
45	12070109	电力复合脂		kg	0.48	17.15	8.23	
46	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.1251	10.29	1.29	
47	12333513	脱模剂		kg	0.4404	17.15	7.55	
48	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	7.68	12.43	95.46	
49	14030328	热镀锌钢管	DN40	m	30.9	14.91	460.72	
50	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	103	43.43	4473.29	
51	14030340	热镀锌钢管	DN80	m	20.6	32.3	665.38	
52	14312502	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	
53	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	3.372	0.93	3.14	
54	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	13.488	2	26.98	
55	24170104	黑胶布		卷	0.4	1.72	0.69	
56	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.34	56.42	19.18	
57	25010311	裸铜线	16mm2	m	8.64	12.73	109.99	
58	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	2.4	58.91	141.38	
59	25110000	铜芯电力电缆	YJV4*50+1*25mm2	m	20.2	170.5	3444.10	
60	25110000	铜芯电力电缆	YJV3*10mm2	m	30.3	29.35	889.31	
61	25110000	铜芯电力电缆	YJV4*70+1*35mm2	m	101	247.6	25007.60	
62	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	3.3372	0.37	1.23	
63	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	13.3488	0.98	13.08	
64	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	13.3488	9.12	121.74	
65	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	3.558	1.76	6.26	
66	26090309	铝接线端子	95mm2	个	36.096	2.57	92.77	

承包人供应材料一览表

工程名称：
 停车场配套设施建设（充电桩安装）
 标段：
 第3页
 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	9.792	4.23	41.42	
68	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	36.096	8.58	309.70	
69	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	0.927	1.46	1.35	
70	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	34.788	5.77	200.73	
71	26250343	固定卡子	3×80	个	19.776	2.49	49.24	
72	26250703	电缆吊挂	3×50	套	10.452	8.45	88.32	
73	30410504	铸铁爬梯		kg	27.48816	4.5	123.70	
74	31012504	模板嵌缝料		kg	0.0762	2.76	0.21	
75	31110307	塑料手套		副	20.16	3.43	69.15	
76	31130106	其它材料费		元	152.06548	0.5531	84.11	
77	31132507	回库修理、保养费		元	1.011432	1	1.01	
78	31150101	水		m3	5.74897	4.57	26.27	
79	31150301	电		kW·h	1.749128	0.59	1.03	
80	31170103	标志牌		个	10.95	0.16	1.75	
81	32010502	复合木模板	18mm	m2	1.66056	35.49	58.93	
82	32011111	组合钢模板		kg	0.89916	3.0675	2.76	
83	32020115	卡具		kg	0.86802	4.18	3.63	
84	32020115	零星卡具		kg	1.83642	4.18	7.68	
85	32020132	钢管支撑		kg	3.267096	3.51	11.47	
86	32090101	周转木材		m3	0.03774	1730.06	65.29	
87	32090101	模板木材		m3	0.041616	1951.87	81.23	
88	33011101	盖板		套	4.04	350	1414.00	
89	80212113	(C10非泵送预拌砼)		m3	1.151539	352.64	406.08	
90	80212114	(C15非泵送预拌砼)		m3	0.88128	367.21	323.61	
91	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	1.845139	381.78	704.44	
92	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	2.03	396.35	804.59	
合 计							111888.06	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：人居环境

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小田变大田

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	地块平整	1. :推土机(75kw)平整场地	亩	120	387.38	46485.60	
2	040101001002	翻耕	1. :机械翻耕	亩	120	140.67	16880.40	
3	040101002001	开挖渠道、墒沟、整修田埂	1. :开挖渠道、墒沟、整修田埂	亩	120	140.00	16800.00	
分部分项合计							80166.00	
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. :履带式推土机90kW以内场外运输费	项	1	3978.45	3978.45	
单价措施合计							3978.45	
本页小计							84144.45	
合 计							84144.45	

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小田变大田

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	1615.58			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1262.17			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					不取费时将“费率”置0;
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	353.41			
2	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	925.59			1.1~2.2%
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02%
合 计					2541.17			

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：小田变大田

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：耕地恢复

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：耕地恢复

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101005001	船泊吹填	1. 船型及规格:60m³/h 2. 排泥管线长度:500-1000m、需二次或三次加压 3. 排泥吹填方式:绞吸吹填 4.:包括排水、围堰，多次吹填等所有工作内容，满足建设单位验收要求	m³	40000	11.37	454800.00	
分部分项合计							454800.00	
本页小计							454800.00	
合 计							454800.00	

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：耕地恢复

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	8732.16			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6822.00			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					不取费时“费率”置0;
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	1910.16			
2	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	5002.80			1.1~2.2%
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02%
合 计					13734.96			

未来软件编制

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公厕建设

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 公厕改造			1	18708.83	18708.83	
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面（包括大便槽底） 2. 饰面材料种类:地砖	m2	21.75	42.13	916.33	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:1.5m以下墙面（包括隔墙面、大小便槽侧面） 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	63.07	24.82	1565.40	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:1.5m以上内墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	28.65	14.71	421.44	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、檐边、室内天棚 2. 铲除部位的截面尺寸:见图纸	m2	78.91	4.60	362.99	
5	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1. 建筑垃圾类别:碎渣 2. :运距自行考虑	m3	3.57	58.45	208.67	
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆，20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥	m2	20.6	131.22	2703.13	
7	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:1.5m以下内墙面（包括隔断墙面） 2. 安装方式:墙面凿毛，6厚1：3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥	m2	56.21	108.06	6074.05	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:1.5m以上内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1：3水泥砂浆	m2	28.65	30.59	876.40	
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	54.04	37.23	2011.91	
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:建筑耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:苯丙涂料封底漆1遍、苯丙外墙涂料1遍	m2	54.04	16.37	884.63	
本页小计							16024.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:1. 5m以上内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料2遍	m2	28. 65	7. 63	218. 60	
12	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料2遍	m2	24. 87	9. 04	224. 82	
13	010401014001	大便槽	1. 沟截面尺寸:按图纸 2. 抹灰材料、厚度:12mm 厚1: 3水泥砂浆打底、8mm厚1: 2水泥砂浆粉面 3. 面层材料:1mm厚304不锈钢板制作安装大便槽、详见图纸	m	6. 42	288. 51	1852. 23	
14	010401014002	小便槽	1. 沟截面尺寸:按图纸 2. 抹灰材料、厚度:12mm 厚1: 3水泥砂浆打底、8mm厚1: 2水泥砂浆粉面 3. 面层材料:1mm厚304不锈钢板制作安装小便槽、详见图纸	m	1. 41	233. 92	329. 83	
15	010606012001	钢支架	1. 部位:冲水箱支架 2. 钢材品种、规格:镀锌角钢60*3	t	0. 007	8343. 08	58. 40	
		A. 12 围墙改造			1	7591. 50	7591. 50	
16	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:围墙2面 2. 铲除部位的截面尺寸:见图纸	m2	100	4. 60	460. 00	
17	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙两面、表面凿毛 2. 底层厚度、砂浆配合比:3mm厚聚合物砂浆修补平整 3. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1: 0. 3: 3水泥石灰砂浆	m2	100	44. 85	4485. 00	
18	020602007001	围墙瓦顶		m	25	105. 86	2646. 50	
分部分项合计							26300. 33	
19	011701003001	里脚手架	1. :抹灰脚手架高3. 6m以内	m2	251. 71	0. 82	206. 40	
单价措施合计							206. 40	
本页小计							10481. 78	
合 计							26506. 73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	453.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	397.60			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					不取费时将“费率”置0;
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	55.66			
2	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	291.57			1.1~2.1%
合 计					744.83			

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：公厕建设
 标段：
 第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	仿古树脂瓦围墙瓦顶 展开宽65cm双落水		m	25	40.5	1012.50	
2	2359300	其他材料费		元	167.66588	0.86	144.19	
3	01270100	镀锌角钢	L60*3	t	0.00735	4184.09	30.75	
4	01291510	不锈钢板	δ 1.0	m2	8.415083	170	1430.56	
5	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	1.246	0.86	1.07	
6	03410205	电焊条	J422	kg	0.1428	4.97	0.71	
7	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	2.5839	38.59	99.71	
8	04010611	水泥	32.5级	kg	81.973301	0.24	19.67	
9	04030107	中砂		t	0.264735	152.52	40.38	
10	04171533	彩钢堵头		m	3.2886	9.43	31.01	
11	11030303	防锈漆		kg	0.03255	12.86	0.42	
12	11591105	玻璃胶	300mL	支	0.1566	10.55	1.65	
13	12030107	油漆溶剂油		kg	0.00336	12.01	0.04	
14	12370305	氧气		m3	0.105	2.83	0.30	
15	12370336	乙炔气		m3	0.021	14.05	0.30	
16	12413518	901胶		kg	0.034249	2.14	0.07	
17	31130106	其它材料费		元	0.09583	0.86	0.08	
18	31150101	水		m3	0.118845	4.57	0.54	
19	0101020201	中砂		t	7.461315	152.52	1138.00	
20	0105010201	石灰膏		m3	0.113948	449.46	51.22	
21	0105050301	大白粉		kg	0.850968	0.41	0.35	
22	0201010101	标准砖	240×115×53mm	百块	6.0156	47.2	283.94	
23	0205020304	瓷砖	300×600mm	百块	3.222707	8.1	26.10	
24	0299000249	防滑地砖	600×600	块	59.74	16.2	967.79	
25	0301010102	水泥	32.5级	kg	2059.518121	0.24	494.28	
26	0301030100	白水泥		kg	10.94118	0.6	6.56	
27	0306010202	聚合物面层砂浆		m3	0.325	1352.61	439.60	
28	0402010806	普通成材		m3	0.010808	1951.87	21.10	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：河道治理

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河道治理

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.3 打桩护坡			1	217561.18	217561.18	
1	040101001001	挖一般土方		m3	448	4.52	2024.96	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:利用原开挖土方 3. :土方不足购土192m3	m3	640	11.60	7424.00	
3	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1. 参考图集:20G361-AZH-250A-4SN 2. 桩长:有效长度4m 3. 桩截面:25*25cm	根	208	355.17	73875.36	
4	040301011001	截桩头	1. 桩类型:方桩 2. 桩头截面、高度:25*25*25cm	根	208	9.92	2063.36	
5	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 部位:桩顶连系梁及拉梁 2. 混凝土强度等级:C30非泵商混	m3	31.13	1646.70	51261.77	
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C30非泵商混	m3	12.5	963.64	12045.50	
7	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位:构造柱 2. 混凝土强度等级:C30非泵商混	m3	10.54	1997.69	21055.65	
8	040305004001	砖砌体	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53cm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥	m3	57.47	580.80	33378.58	
9	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:1: 3水泥砂浆 2. 部位:挡土墙外侧 3. 厚度:10mm 4. :刷界面剂一道	m2	400	27.09	10836.00	
10	040308004001	涂料	1. 材料品种:满刮耐水腻子两遍、青灰色涂料两遍 2. 部位:挡土墙外侧	m2	400	8.99	3596.00	
		D.7 僵尸船清理			1	20000.00	20000.00	
11	040701002001	僵尸船清理	1. :僵尸船清理	项	1	20000.00	20000.00	
分部分项合计							237561.18	
本页小计							237561.18	
合 计							237561.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河道治理

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	5962.79			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.2	5226.35			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.5%/2星0.55%/3星0.60%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	736.44			
2	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	2613.17			1.1~2.2%
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
合 计					8575.96			

未来软件编制

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：农业产业

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：蓝莓产业园附近配套道路建设改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓产业园附近配套道路建设改造

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.2 现状路面提升			1	98237.50	98237.50	
1	040205009002	路面清理	1. 清除方法:人工清扫路面	m2				
2	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30非泵商混 2. 厚度:10cm 3. :锯缝@5m、刻痕、养生	m2	1450	67.75	98237.50	
		D.2 道路拓宽			1	138144.54	138144.54	
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:碎石垫层外加10cm 2. 压实度:0.93	m2	906.1	1.90	1721.59	
4	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m2	852.8	39.96	34077.89	
5	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:锯缝@5m,刻痕、养生	m2	800	118.57	94856.00	
6	040901008002	植筋	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:20cm 4. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	533	12.33	6571.89	
7	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12	t	0.189	4852.76	917.17	
分部分项合计							236382.04	
本页小计							236382.04	
合 计							236382.04	

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓产业园附近配套道路建设改造

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	4278.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	3545.73			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	732.78			
2	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	2600.20			1.1~2.2%
合 计					6878.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12 外墙面改造			1	113253.01	113253.01	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面、包括砖柱侧面、门窗洞侧面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	648.1	14.71	9533.55	
2	011601001001	拆开门洞	1. 砌体名称:拆开门洞 2. 拆除面积、厚度:2.6*2.75m两樘,墙厚240mm 3. :含拆除后的洞口粉刷	樘	2	1307.66	2615.32	
3	010503005001	过梁	1. :后加过梁 2. :门洞两头砖砌体各挖砌墙250mm长 3. :现梁3100*240*240mmC30过梁 4. :主筋4Φ14,箍Φ6@150	m3	0.36	2397.58	863.13	
4	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1. 建筑垃圾类别:建筑垃圾 2. :人工收集、人力车装运归堆 3. :挖掘机装车,自卸汽车弃运、运距自行考虑	m3	16.39	66.67	1092.72	
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3. :满挂15*15mm、丝径1mm钢丝网	m2	648.1	51.51	33383.63	
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:建筑耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 底漆、底涂:耐碱封闭底漆1遍、底色漆2遍、8*10mm黑色分格条 5. 面漆品种、遍数:喷水包砂仿石漆1遍 6. 罩面层:防尘罩光面漆一道	m2	648.1	90.00	58329.00	
7	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门2600*2750mm 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:电动装置、300kg提升力	m2	16.9	439.98	7435.66	
		A.11 室内改造			1	151579.44	151579.44	
8	011101005001	环氧地坪	1. 清理打扫:人工清扫地面 2. 地面基层:自流平复合砂浆一遍 3. 中层漆材料种类、厚度:环氧底漆1遍 4. 面漆材料种类、厚度:环氧面漆3遍	m2	334.93	65.16	21824.04	
本页小计							135077.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011104002001	木地板	1. 基层材料、厚度:C20混凝土、厚340mm 2. 台阶基层材料、厚度:C20混凝土、厚度按图纸中台阶高度 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*30mm木龙骨@500mm, 台阶不设龙骨 4. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚免刨免漆硬木地板、颜色建设单位确定	m2	19.98	498.33	9956.63	
10	011104002002	复合地板	1. 基层材料种类、规格:3mm厚泡沫垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:10-12mm厚复合强化地板、颜色建设单位确定	m2	90.29	90.26	8149.58	
11	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色不锈钢	m	130.23	17.10	2226.93	
12	011502001001	金属装饰线	1. 部位:台口、门洞口、台面收边处 2. 线条材料品种、规格、颜色:20*25mm香槟色不锈钢角条	m	28.06	21.72	609.46	
13	011207001001	墙面装饰板	1. 挂件:配套不锈钢挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿布纹竹木纤维板	m2	457.79	55.11	25228.81	
14	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力板(含造型), 具体内容 by 专业深化设计	m2	28.27	59.02	1668.50	
15	011205002001	块料柱面	1. 柱截面类型、尺寸:见图纸 2. 龙骨:轻钢龙骨 3. 安装方式:干挂 4. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚花岗岩石材面板(弧形加工)、颜色建设单位确定 5. 缝宽、嵌缝材料种类:密缝	m2	1.64	527.48	865.07	
16	011208001001	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:柱面木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板厚18mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板, 颜色建设单位确定	m2	4.35	165.69	720.75	
17	020603004001	泡雕仿中式屋檐	1. 瓦件类型:泡雕仿中式屋檐	m	15	450.00	6750.00	
本页小计							56175.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:香槟色铝合金嵌缝条	m	603.3	18.10	10919.73	
19	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆Φ8、600mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	92.9	95.31	8854.30	
20	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:木吊筋,高度见图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格:仿藤编纹竹木纤维板	m2	253.08	115.12	29134.57	
21	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆Φ8、1550mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:仿木纹竹木纤维板	m2	84.2	115.12	9693.10	
22	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆Φ8、600mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板厚18mm 4.面层材料品种、规格:黑色哑光不锈钢板1.0mm厚	m2	8.18	365.64	2990.94	
23	011502001003	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:专用铝合金嵌缝条香槟金色	m	315.2	10.25	3230.80	
24	011304001001	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:回光槽,按设计	m2	74.92	59.77	4477.97	
25	011304002001	筒灯孔	1.材料品种、规格:筒灯孔	个	206	3.40	700.40	
26	011304002002	空调口	1.风口材料品种、规格:空调口	个	10	81.13	811.30	
27	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:石膏板天棚 2.基层处理:钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 3.腻子种类:混合腻子 4.刮腻子遍数:2遍 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍	m2	92.9	29.78	2766.56	
分部分项合计							264832.45	
28	011701006001	满堂脚手架		m2	442.85	13.30	5889.91	
单价措施合计							5889.91	
本页小计							79469.58	
合 计							270722.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造） 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	4629.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4060.84			不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					不取费时 将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	568.52			
2	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	2977.95			1.1~2.1%
3	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05%
合 计					7607.31			

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）
 标段：
 第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	外墙真石漆 胶带分格		m2	648.1	90	58329.00	
2	50	泡雕仿中式屋檐		m	15	450	6750.00	
3	2359300	其他材料费		元	807.466294	0.86	694.42	
4	2359996	回库修理、保养费		元	0.809407	1	0.81	
5	01270101	型钢		kg	0.53136	3.5	1.86	
6	01291714	黑色哑光不锈钢板	1.0mm厚	m2	8.589	170	1460.13	
7	02070261	橡皮垫圈		百个	0.041	25.73	1.05	
8	02090411	塑料编织袋		条	0.66986	1.03	0.69	
9	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	0.2952	0.26	0.08	
10	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	258.474	0.26	67.20	
11	03031210	自攻螺钉	M4×50	十个	28.221	0.26	7.34	
12	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	1246.5844	0.48	598.36	
13	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	8.2	1.63	13.37	
14	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	44.025	0.51	22.45	
15	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	89.57	0.86	77.03	
16	03070821	胀头、胀管		套	581.26536	0.43	249.94	
17	03110141	镀锌丝杆		kg	305.13808	5.15	1571.46	
18	03410205	电焊条	J422	kg	1.0619	4.97	5.28	
19	03510705	铁钉	70mm	kg	1.20565	3.6	4.34	
20	03512000	射钉		百个	0.0246	18.01	0.44	
21	03590715	镀锌连接铁件		kg	4.264	7.03	29.98	
22	03652403	合金钢切割锯片		片	0.04264	68.6	2.93	
23	05030600	普通木成材		m3	0.069773	1951.87	136.19	
24	05050109	胶合板	2440×1220×5	m2	3.78	19.48	73.63	
25	05070715	装饰面板	2440×1220×1.0	m2	4.785	30.01	143.60	
26	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	6.837075	40.86	279.36	
27	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	47.53529	56.24	2673.38	
28	07112130	花岗岩石材面板（弧形加工）	厚50mm	m2	1.6728	225	376.38	
29	07230301	不锈钢连接件		套	8.2	3.86	31.65	
30	08010200	纸面石膏板		m2	38.35904	9.48	363.64	
31	08070111	亚克力板（含造型）		m2	29.6835	38	1127.97	
32	08090300	仿布纹竹木纤维板		m2	480.6795	35	16823.78	
33	08310122	轻钢龙骨（中）	50×20×0.5	m	41.2	3.43	141.32	
34	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	6.19264	9.43	58.40	

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）
 标段：
 第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	2.93232	7.72	22.64	
36	08310155	边龙骨	30×20	m	0.4182	7.72	3.23	
37	09250701	铝合金卷帘门		m2	17.069	128.63	2195.59	
38	09493507	卷帘门电动装置	300kg提升力	套	2.02	1543.59	3118.05	
39	10130706	不锈钢踢脚线(成品)	δ 1mm	m2	6.837075	170	1162.30	
40	11030304	红丹防锈漆		kg	1.858	12.86	23.89	
41	12060334	防腐油		kg	4.81851	5.15	24.82	
42	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.03936	9.86	0.39	
43	12413535	万能胶		kg	4.832548	17.15	82.88	
44	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.9816	4.29	4.21	
45	12430342	自粘胶带		m	123.1854	0.13	16.01	
46	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	581.26536	0.51	296.45	
47	31010707	密封油膏		kg	0.84539	5.57	4.71	
48	31110307	塑料手套		只	0.013397	0.09		
49	31130106	其它材料费		元	206.39272	0.86	177.50	
50	31150101	水		m3	0.140954	4.57	0.64	
51	32092515	竹扫把		把	0.033493	5.15	0.17	
52	0101020201	中砂		t	10.320755	152.52	1574.12	
53	0101070102	石英砂		kg	168.80472	1.3	219.45	
54	0101070103	石英粉	300目	kg	429.04533	1.3	557.76	
55	0105010201	石灰膏		m3	0.086658	449.46	38.95	
56	0105050201	滑石粉		kg	33.3511	0.39	13.01	
57	0105050301	大白粉		kg	33.3511	0.41	13.67	
58	0105060402	纸筋		kg	4.16988	0.43	1.79	
59	0201010101	标准砖	240×115×53mm	百块	0.1536	47.2	7.25	
60	0301010102	水泥	32.5级	kg	2565.28528	0.24	615.67	
61	0301030100	白水泥		kg	16.9078	0.6	10.14	
62	0303010203	(C20非泵送商品砼)		m3	6.224803	381.78	2376.51	

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）
 标段：
 第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
63	0303010205	(C30非泵送商品砼)		m3	0.3564	410.92	146.45	
64	0399000061	自流平复合砂浆		kg	168.302325	5.4	908.83	
65	0402010806	普通成材		m3	0.19025	1951.87	371.34	
66	0402050301	垫木		m3	0.00306	1951.87	5.97	
67	0403013606	复合木模板	18mm	m2	0.99792	35.49	35.42	
68	0404011801	免刨免漆实木地板	厚30mm	m2	20.979	220	4615.38	
69	0404020401	复合地板	1818×303×8	m2	94.8045	70	6636.32	
70	0499000077	周转木材		m3	0.15865	1730.06	274.47	
71	0501040003	螺纹钢	Φ6 HRB400	t	0.009167	3288.01	30.14	
72	0501040003	螺纹钢	Φ14 HRB400	t	0.030608	3037.81	92.98	
73	0501081801	脚手钢管		kg	37.46511	3.51	131.50	
74	0501110103	钢板网	0.8mm	m2	748.5555	4.72	3533.18	
75	0505030201	铝合金槽线	30×15×1.5mm	m	330.96	3.26	1078.93	
76	0507030101	电焊条		kg	0.305393	4.3	1.31	
77	0508042403	膨胀螺栓	M10	百套	6.80505	94.33	641.92	
78	0508090401	地板钉	40	kg	3.328668	9.43	31.39	
79	0508091001	扒钉	(马钉)	kg	27.2202	4.46	121.40	
80	0508091502	铁钉		kg	0.859066	4.72	4.05	
81	0508100402	自攻螺丝	M4×15mm	百只	32.0505	2.04	65.38	
82	0508100506	铜木螺丝	3.5×25	个	123.7446	0.09	11.14	
83	0508100606	镀锌木螺丝	4×50	百个	152.11328	3.8	578.03	
84	0508110201	香槟色铝合金嵌缝条		m	633.465	4.5	2850.59	

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）
 标段：
 第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
85	0508110302	香槟色不锈钢角条	20×25	m	30.93615	10.5	324.83	
86	0508130201	镀锌铁丝	8#	kg	6.90846	4.72	32.61	
87	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	0.135229	5.15	0.70	
88	0509010111	轻钢龙骨	(大) 60×27×1.5mm	m	608.44368	4.48	2725.83	
89	0509010112	轻钢龙骨	(中) 50×20×0.5mm	m	1007.35128	2.51	2528.45	
90	0509010113	轻钢龙骨	(小) 25×20×0.5mm	m	983.24148	1.63	1602.68	
91	0509030401	中龙骨横撑		m	485.70288	2.89	1403.68	
92	0509030601	大龙骨垂直吊件	轻钢	只	648.7728	0.72	467.12	
93	0509030701	中龙骨垂直吊件	轻钢	只	990.6936	0.41	406.18	
94	0509030801	小龙骨垂直吊件	轻钢	只	2937.012	0.25	734.25	
95	0509031101	主接件		只	219.18	0.65	142.47	
96	0509031201	次接件		只	306.852	0.59	181.04	
97	0510010101	组合钢模板		kg	0.781714	3.0675	2.40	
98	0510010202	零星卡具		kg	0.375547	4.12	1.55	
99	0510020302	底座		个	0.26571	5.57	1.48	
100	0510020402	扣件		个	5.3142	5.57	29.60	
101	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	0.879797	3.51	3.09	
102	0601050801	环氧清漆		kg	341.126205	21.18	7225.05	
103	0601050901	封闭层环氧底漆		kg	49.23471	10.72	527.80	
104	0602020400	内墙乳胶漆		kg	33.444	7.99	267.22	
105	0603020602	清油		kg	3.4373	9.12	31.35	
106	0603070201	地板水胶粉		kg	3.35664	3.34	11.21	

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升（改造）
 标段：
 第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	0605010105	仿藤编纹竹木纤维板		m2	265.734	35	9300.69	
108	0605010105	仿木纹竹木纤维板		m2	88.41	35	3094.35	
109	0605110202	复合地板泡沫垫		m2	99.319	3.26	323.78	
110	0605120102	塑料薄膜		m2	1.009759	0.74	0.75	
111	0607030402	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	97.545	9.48	924.73	
112	0608014301	棉纱头		kg	1.157835	5.15	5.96	
113	0608020702	钢纸磨片		片	87.919125	5.81	510.81	
114	0608022700	砂纸		张	21.10059	0.87	18.36	
115	0609011801	色粉		kg	17.583825	5.54	97.41	
116	0609030000	稀释剂		kg	8.440236	6.11	51.57	
117	0609040501	YJ-III粘结剂		kg	14.6853	9.86	144.80	
118	0609061201	801胶		kg	9.7545	1.72	16.78	
119	0609061902	羧甲基纤维素		kg	2.2296	3.91	8.72	
120	0609062001	万能胶		kg	4.20742	12.79	53.81	
121	0611010101	防腐油		kg	0.09675	1.47	0.14	
122	0612070102	水		m3	7.50184	4.57	34.28	
合 计							160082.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	42140.07	42140.07	
1	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	m	632.67	9.14	5782.60	
2	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配钢管DN40	m	89.2	37.65	3358.38	
3	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配钢管DN80	m	3	82.18	246.54	
4	030411004001	配线	管内穿照明线路铜芯BV2.5mm2	m	1473.81	4.07	5998.41	
5	030411004003	配线	管内穿动力线路(铜芯)BV4mm2	m	424.2	4.96	2104.03	
6	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设YJV5*10mm2	m	89.2	57.63	5140.60	
7	030412004002	装饰灯	嵌入式LED筒灯 18W	套	32	77.42	2477.44	
8	030412004003	装饰灯	双头斗胆灯 24W	套	15	132.54	1988.10	
9	030412004004	装饰灯	三头斗胆灯 36W	套	48	174.42	8372.16	
10	030412004005	装饰灯	装饰艺术壁灯	套	2	112.36	224.72	
11	030412004006	装饰灯	LED圆形吸顶灯 48W	套	2	94.38	188.76	
12	030412004007	装饰灯	LED软灯带	套	75	47.45	3558.75	
13	030404034002	照明开关	单联扳式暗开关安装(单控)	个	2	19.70	39.40	
14	030404034003	照明开关	三联扳式暗开关安装(单控)	个	1	22.71	22.71	
15	030404034004	照明开关	三联扳式暗开关安装(双控)	个	6	26.89	161.34	
16	030404035001	插座	5孔单相暗插座15A安装	个	25	23.76	594.00	
17	030411006001	接线盒	接线盒暗装	个	6	7.11	42.66	
18	030411006002	接线盒	开关盒暗装	个	34	7.31	248.54	
19	030404017001	配电箱	1. 配电箱安装, 1AL 2. 无端子外部接线2.5 3. 无端子外部接线6 4. 压铜接线端子导线截面16mm2	台	1	1590.93	1590.93	
		C.7 通风空调工程			1	186546.05	186546.05	
20	030701003006	空调器	多联式空调室内机组(制冷量10.0KW, 制热量11.2KW)	台	10	5029.70	50297.00	
21	030701003007	空调器	多联式空调室外机组(制冷量50.4KW, 制热量56.5KW)	台	2	54245.71	108491.42	
22	030503003002	控制器	空调液晶面板安装	个	10	501.20	5012.00	
23	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称: 吊顶式空调支架 2. 材质: 40*4镀锌角钢通长布设, Φ8吊筋4根/台	t	0.301	15302.70	4606.11	
本页小计							210546.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030307005001	设备支架制作安装	1. 设备支架 (CG327) 50kg制作 2. 设备支架 (CG327) 50kg安装 3. 手工除锈 一般钢结构轻锈 4. 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍 5. 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍 6. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍 7. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	t	0.2	18721.20	3744.24	
25	031001006003	塑料管	室内给水塑料管(粘接)20/25	m	26.3	22.37	588.33	
26	031001006004	塑料管	室内给水塑料管(粘接)25/32	m	22.11	27.36	604.93	
27	031001006005	塑料管	室内给水塑料管(粘接)32/40	m	14.2	29.87	424.15	
28	030801014008	低压铜及铜合金管	1. 铜管焊接连接外径Φ9.5 2. 管道系统空气吹扫DN50 3. 低中压管道气压试验DN50	m	32.5	26.19	851.18	
29	030801014009	低压铜及铜合金管	1. 铜管焊接连接外径Φ12.7 2. 管道系统空气吹扫DN50 3. 低中压管道气压试验DN50	m	12.5	31.06	388.25	
30	030801014010	低压铜及铜合金管	1. 铜管焊接连接外径Φ15.9 2. 管道系统空气吹扫DN50 3. 低中压管道气压试验DN50	m	35.2	41.63	1465.38	
31	030801014011	低压铜及铜合金管	1. 铜管焊接连接外径Φ19.1 2. 管道系统空气吹扫DN50 3. 低中压管道气压试验DN50	m	12.5	45.92	574.00	
32	030801014012	低压铜及铜合金管	1. 铜管焊接连接外径Φ22.2 2. 管道系统空气吹扫DN50 3. 低中压管道气压试验DN50	m	32.5	60.32	1960.40	
33	030801014013	低压铜及铜合金管	1. 铜管焊接连接外径Φ28.6 2. 管道系统空气吹扫DN50 3. 低中压管道气压试验DN50	m	35.2	73.04	2571.01	
34	030804010002	低压铜及铜合金管件	分歧器	个	8	210.88	1687.04	
本页小计							14858.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030815001002	管架制作安装	1. 一般管道支架制作安装 2. 手工除锈 一般钢结构轻锈 3. 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍 4. 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍 5. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍 6. 金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	kg	50	21.14	1057.00	
36	031208002006	管道绝热	橡塑保温套管安装管道厚度15mm	m	80.2	3.87	310.37	
37	031208002007	管道绝热	橡塑保温套管安装管道厚度20mm	m	45	4.76	214.20	
38	031208002008	管道绝热	橡塑保温套管安装管道厚度25mm	m	26.3	6.54	172.00	
39	031208002009	管道绝热	橡塑保温套管安装管道厚度32mm	m	57.3	7.33	420.01	
40	031208002010	管道绝热	橡塑保温套管安装管道厚度40mm	m	14.2	9.06	128.65	
41	030704001001	通风工程检测、调试	第7册通风工程检测调试费增加人工费13%其中人工工资占25%材料费占75%	系统	1	842.40	842.40	
42	031009001001	采暖工程系统调试	第10册采暖工程系统调试费增加人工费15%其中人工工资占20%材料费占80%	系统	1	135.98	135.98	
分部分项合计							228686.12	
43	031301017001	脚手架搭拆	1. :第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75% 2. :第7册脚手架搭拆费增加人工费3%其中人工工资占25%材料费占75% 3. :第5册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75% 4. :第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75% 5. :第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75% 6. :第8册脚手架搭拆费增加人工费7%其中人工工资占25%材料费占75% 7. :第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	887.50	887.50	
单价措施合计							887.50	
本页小计							4168.11	
合 计							229573.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	3925.70			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	3443.60			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	482.10			
2	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	1377.44			0.6~1.6%
合 计					5303.14			

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	1241.242952	1	1241.24	
2	50	配电箱安装, 1AL		台	1	850	850.00	
3	50	空调液晶面板安装		台	10	450	4500.00	
4	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	1.750629	6	10.50	
5	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	2.60906	3.42	8.92	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.55	6.83	
7	01270101	型钢		kg	261	4.86	1268.46	
8	01270101	镀锌角钢	L40*4	kg	313.04	4.1841	1309.79	
9	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	1.95688	3.57	6.99	
10	01293501	钢垫板		kg	0.2	3.77	0.75	
11	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.20516	8.58	1.76	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.10704	14.58	1.56	
13	02190142	尼龙卡带	4×50	个	231.75	0.18	41.72	
14	02270131	破布		kg	1.155	6	6.93	
15	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	9.568	0.25	2.39	
16	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	5.2	0.26	1.35	
17	03031234	自攻螺钉	M6×40	十个	4.08	0.67	2.73	
18	03050100	螺栓		kg	2.304	10.29	23.71	
19	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	102.92544	0.67	68.96	
20	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	7.10032	0.69	4.90	
21	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	
22	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	4.08	0.34	1.39	
23	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	0.842	0.86	0.72	
24	03090103	螺母		kg	1.035	6.17	6.39	
25	03210211	砂轮片	Φ 400	片	4.72944	11.58	54.77	
26	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.08197	3.26	0.27	
27	03210409	尼龙砂轮片	Φ 500×25×4	片	0.54814	10.55	5.78	
28	03270104	铁砂布	2#	张	9.525	0.86	8.19	
29	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	3.45536	3.77	13.03	
30	03410207	电焊条	J422 Φ 4	kg	9.519	3.73	35.51	
31	03411302	焊锡		kg	3.45666	36.87	127.45	
32	03430511	铜气焊丝		kg	0.39228	34.3	13.46	
33	03430900	焊锡丝		kg	0.1	42.88	4.29	
34	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.189801	51.45	9.77	
35	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.440516	5.15	22.87	
36	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.34	4.72	1.60	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)
 标段：
 第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.056	2.57	0.14	
38	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	5.130009	17.15	87.98	
39	03652421	锯条		根	18.62775	0.19	3.54	
40	03652906	钢丝刷子		把	0.375	1.54	0.58	
41	04010611	水泥	32.5级	kg	436.465978	0.24	104.75	
42	04030107	中砂		t	2.74477	152.52	418.63	
43	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.9025	12.86	24.47	
44	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.275	14.44	76.17	
45	11030704	沥青清漆		kg	0.52952	6	3.18	
46	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.43708	15.44	6.75	
47	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
48	11112503	调和漆		kg	3.75	14.94	56.03	
49	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12.86	0.64	
50	12010103	汽油		kg	13.01341	6.94	90.31	
51	12030106	溶剂汽油		kg	0.4757	7.89	3.75	
52	12070109	电力复合脂		kg	1.08267	17.15	18.57	
53	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01784	10.29	0.18	
54	12300378	硼砂		kg	0.11647	6.69	0.78	
55	12331305	丙酮清洗剂		kg	0.09892	15.44	1.53	
56	12331322	肥皂		块	0.2406	1.54	0.37	
57	12370305	氧气		m3	10.66915	2.83	30.19	
58	12370335	乙炔气		kg	3.84447	15.44	59.36	
59	12410104	粘结剂	卫生级	kg	0.251233	15.44	3.88	
60	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
61	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	3.3936	1.8	6.11	
62	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	3.684525	3.14	11.57	
63	13120303	橡塑保温套管	25mm	m	26.826	3.5	93.89	
64	13120303	橡塑保温套管	20mm	m	45.9	2.8	128.52	
65	13120303	橡塑保温套管	15mm	m	81.804	2	163.61	
66	13120303	橡塑保温套管	40mm	m	14.484	4.32	62.57	
67	13120303	橡塑保温套管	32mm	m	58.446	3.85	225.02	
68	13590321	保温扎带		卷	181.8259	1	181.83	
69	14010305	焊接钢管	DN80	m	3.09	26.02	80.40	
70	14010305	焊接钢管	DN40	m	91.876	12.02	1104.35	
71	14130151	铜管焊接连接	Φ12.7	m	12.5	17.59	219.88	
72	14130151	铜管焊接连接	Φ28.6	m	35.2	57.26	2015.55	
73	14130151	铜管焊接连接	Φ19.1	m	12.5	32.45	405.63	

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	14130151	铜管焊接连接	Φ15.9	m	35.2	28.16	991.23	
75	14130151	铜管焊接连接	Φ22.2	m	32.5	44.54	1447.55	
76	14130151	铜管焊接连接	Φ9.5	m	32.5	12.72	413.40	
77	14210121	金属软管	CP15	m	97.85	2	195.70	
78	14310503	PVC-U给水管	32mm	m	14.484	5.23	75.75	
79	14310503	PVC-U给水管	25mm	m	22.5522	3.72	83.89	
80	14310503	PVC-U给水管	20mm	m	26.826	1.85	49.63	
81	14312502	塑料软管		kg	0.25	15.78	3.95	
82	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6	1.89	6.80	
83	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.9	1.17	1.05	
84	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	13.7814	0.72	9.92	
85	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	0.4635	1.78	0.83	
86	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	48.37	0.12	5.80	
87	15112501	分歧器		个	8	180	1440.00	
88	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	195.7	1.37	268.11	
89	15212506	给水塑料管管夹	dn20	个	35.3735	1.29	45.63	
90	15212507	给水塑料管管夹	dn25	个	24.29889	1.97	47.87	
91	15212508	给水塑料管管夹	dn32	个	13.5184	3.26	44.07	
92	22470111	LED灯带		套	75.75	35	2651.25	
93	22470111	三头斗胆灯 36W		套	48.48	125	6060.00	
94	22470111	装饰艺术壁灯		套	2.02	85	171.70	
95	22470111	LED圆形吸顶灯 48W		套	2.02	65	131.30	
96	22470111	双头斗胆灯 24W		套	15.15	85	1287.75	
97	22470111	嵌入式LED筒灯 18W		套	32.32	34.3	1108.58	
98	23230131	三联板式暗开关(双控)		只	6.12	14.2	86.90	
99	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	2.04	8.5	17.34	
100	23230131	三联板式暗开关(单控)		只	1.02	10.2	10.40	
101	23412504	5孔单相暗插座	15A	套	25.5	8.55	218.03	
102	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.388	17.15	40.95	
103	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	7.535	0.97	7.31	
104	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	19.075	1.5	28.61	
105	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	251.37	1.09	273.99	

承包人供应材料一览表

工程名称：村民大食堂改造提升(安装)
 标段：
 第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	4.575	1.65	7.55	
107	25110000	铜芯电力电缆	YJV5*10mm2	m	90.092	49.91	4496.49	
108	25430311	铜芯绝缘导线截面	BV2.5mm2	m	1709.6196	2.3	3932.13	
109	25430315	铜芯绝缘导线截面	BV4mm2	m	445.41	3.72	1656.93	
110	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	651.6501	2.75	1792.04	
111	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	48.37	0.1	4.84	
112	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	13.7814	0.37	5.10	
113	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	0.4635	0.65	0.30	
114	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	110.780517	1.54	170.60	
115	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	14.70016	2.1	30.87	
116	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	0.4635	4.74	2.20	
117	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	117.297018	0.9	105.57	
118	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	96.425	1.29	124.39	
119	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	20.3	3.33	67.60	
120	26110101	暗装接线盒		只	6.12	1	6.12	
121	26110101	暗装开关盒		只	34.68	1	34.68	
122	26110145	钢接线盒		个	96.9	2.32	224.81	
123	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	3.58584	1.46	5.24	
124	31110301	棉纱头		kg	10.72022	5.57	59.71	
125	31130106	其它材料费		元	184.681683	0.86	158.83	
126	31130106	其它材料费		元	0.725	1	0.73	
127	31150101	水		m3	0.511448	4.57	2.34	
128	31170103	标志牌		个	6.14588	0.16	0.98	
129	50030101	多联式空调室内机组(制冷量10.0KW,制热量11.2KW)		台	10	4800	48000.00	
130	50030101	多联式空调室外机组(制冷量50.4KW,制热量56.5KW)		台	2	52000	104000.00	
合 计							197476.04	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

标段:

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	390045.86	
1.1	人工费	113776.57	
1.2	材料费	225726.44	
1.3	施工机具使用费	5296.92	
1.4	企业管理费	30960.00	
1.5	利润	14285.97	
2	措施项目	21145.01	
2.1	单价措施项目费	3777.41	
2.2	总价措施项目费	17367.60	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	13429.37	
3	其他项目		—
3.1	其中:暂列金额		—
3.2	其中:专业工程暂估价		—
3.3	其中:计日工		—
3.4	其中:总承包服务费		—
4	规费	15337.42	—
5	税金	38387.55	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		464915.84	

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 新建工程			1	178894.93	178894.93	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位:原村部广场新建房屋的挖土区域 2. :锯缝机锯缝, 人工拆除	m2	91.2	25.30	2307.36	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原村部东围墙新砌房屋段 2. 砌体材质:围墙	m3	7.68	104.28	800.87	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计 3. :机械开挖、人工配合	m3	125.87	7.74	974.23	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:就地取土	m3	95.54	19.06	1820.99	
5	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1. 建筑垃圾类别:拆除的砼渣、碎砖 2. :运距、弃运自行考虑	m3	18.62	28.11	523.41	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:运距、弃运自行考虑	m3	30.33	13.60	412.49	
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土八五砖 MU15 2. 基础类型:直型 3. 砂浆强度等级:M10水泥	m3	6.54	529.42	3462.41	
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砂加气块A3.5B06 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5混合	m3	14.73	513.15	7558.70	
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰加气块A3.5B06 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合	m3	5.38	486.36	2616.62	
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C15 3. :复合木模板	m3	3.4	588.36	2000.42	
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C30 3. :复合木模板	m3	15.53	667.82	10371.24	
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C30 3. :复合木模板	m3	3.34	717.58	2396.72	
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C30 3. :复合木模板	m3	5.56	1654.42	9198.58	
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C30 3. :复合木模板	m3	0.57	1794.84	1023.06	
15	010502002002	门窗框柱	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C25 3. :复合木模板	m3	1.03	1835.53	1890.60	
本页小计							47357.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503004001	圈梁	1. 部位:窗台梁、腰梁 2. 混凝土种类:非泵商混 3. 混凝土强度等级:C25 4. :复合木模板	m3	0.9	1189.85	1070.87	
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C25 3. :复合木模板	m3	0.38	1786.91	679.03	
18	010505001001	有梁板	1. 部位:挑板、走廊顶板 2. 混凝土种类:非泵商混 3. 混凝土强度等级:C30 4. :复合木模板	m3	2.9	1143.20	3315.28	
19	010505001002	有梁板	1. 部位:屋面斜板 2. 混凝土种类:非泵商混 3. 混凝土强度等级:C30 4. :复合木模板	m3	14.25	1283.20	18285.60	
20	011101003001	混凝土楼地面	1. 部位:房屋周边补浇 2. 厚度、混凝土强度等级:12cm厚C30混凝土	m2	20.35	74.57	1517.50	
21	010507004001	台阶	1. 垫层1种类、厚度:3: 7灰土, 300mm厚、出面层10cm 2. 混凝土强度等级:C30非泵商混	m2	13.51	111.87	1511.36	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6	t	0.087	5282.30	459.56	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	1.837	5121.21	9407.66	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10-12	t	0.736	5027.10	3699.95	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.932	4300.18	4007.77	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16-18	t	1.762	4256.74	7500.38	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位:砌体拉结钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6	t	0.109	6925.80	754.91	
本页小计							52209.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010901001001	瓦屋面	1. 找平层:15mm厚1: 3水泥砂浆 2. 涂膜防水层:1. 5mm厚聚胺脂 3. 保温隔热层:45mm聚乙烯挤塑板 (B1) 4. 卷材防水层:1. 5厚三元乙丙防水卷材 5. 刚性防水层:40mm厚C20混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预留Φ10钢筋绑牢) 6. 顺水条、挂瓦条:30*30mm木顺水条@500、30*30mm木挂瓦条 7. 瓦品种:陶瓷琉璃瓦 8. 屋脊材料、规格、形状:C30混凝土浇筑、水泥砂浆粉刷、按图纸刻出纹头、着色	m2	77. 5	299. 56	23215. 90	
29	010902003001	平屋面	1. 找平层材料、厚度:20mm厚1: 3水泥砂浆 2. 防水层材料、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层、两侧上翻500mm	m2	4. 06	104. 67	424. 96	
30	011102003001	块料楼地面	1. 部位:房间 2. 垫层材料、厚度:100mm厚碎石灌浆、60mm厚C15混凝土 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆（内掺建筑胶），20mm厚1: 3水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖，颜色建设单位确定 6. 嵌缝材料种类:白水泥	m2	45. 07	225. 40	10158. 78	
31	011102003002	块料楼地面	1. 垫层材料、厚度:100mm厚碎石灌浆、60mm厚C15混凝土 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆 3. 防水层:聚氨酯防水 4. 保护层:20mm厚1: 2水泥砂浆 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖，颜色建设单位确定 7. 嵌缝材料种类:白水泥	m2	2. 98	263. 11	784. 07	
本页小计							34583. 71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚荔枝面花岗石石材面板、背面四周涂防污剂 3. 勾缝材料种类:水泥浆 4. 防滑条材料种类、规格:石材磨边加工 指甲圆	m2	15. 61	236. 24	3687. 71	
33	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:同相邻地砖	m	12. 58	13. 52	170. 08	
34	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝匐金踢脚线	m	18. 8	8. 93	167. 88	
35	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气块外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:901胶水泥浆1道、12mm厚1: 3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1: 2. 5水泥砂浆粉刷	m2	123. 05	36. 69	4514. 70	
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气块内墙、涂料、墙面板部位 2. 底层厚度、砂浆配合比:901胶素水泥浆1道、15mm厚1: 3水泥砂浆底 3. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1: 3水泥砂浆粉面	m2	113. 37	34. 50	3911. 27	
37	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气块内墙瓷砖以上部位 2. 底层厚度、砂浆配合比:901胶素水泥浆1道、12mm厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1: 3水泥砂浆	m2	22. 33	31. 98	714. 11	
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:加气块厨卫间内墙（高度至吊顶） 2. 基层材料、厚度:901胶素水泥浆1道、18mm厚1: 3水泥砂浆 3. 安装方式:水泥浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*400mm墙面砖，颜色建设单位确定 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥	m2	45. 92	158. 12	7260. 87	
39	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:餐厅 2. 高度:吊顶以下 3. 面层材料品种、规格、颜色:专用不锈钢挂件安装竹木纤维板（含角条）	m2	48. 26	56. 97	2749. 37	
本页小计							23175. 99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:休息室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆、Φ8 L=1050, 吊顶高度见图纸 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨400*600mm 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	13.68	98.34	1345.29	
41	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:餐厅、厨卫间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆、Φ8 L=1050, 吊顶高度见图纸 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:300*300mm, 600*600mm铝扣板	m2	34.3	125.00	4287.50	
42	010801002001	木质门带套	1. :成品带套木门安（含门锁、拉手、合页等五金配件）	m2	8.19	505.00	4135.95	
43	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:80系列 3. 玻璃品种、厚度:6+2A+6	m2	13.92	320.00	4454.40	
44	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:901胶白水泥 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙底涂一遍、面涂两遍	m2	123.05	24.61	3028.26	
45	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:休息室内墙面 2. 腻子种类:混合腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	35.2	19.58	689.22	
46	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:室外走廊天棚 2. 腻子种类:混合腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	11.81	21.17	250.02	
47	010810005002	窗帘轨	1. 部位:休息室及餐厅窗 2. 窗帘轨材质、规格:铝合金 3. 轨的数量:1	m	6	25.71	154.26	
48	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:提绒布 2. 窗帘高度、宽度:按图纸 3. 窗帘层数:1层	m2	10.8	39.64	428.11	
49	011501011001	矮柜	1. 灶台规格:见图纸 2. 材料种类、规格:成品定制、不锈钢面板	m	3.74	700.00	2618.00	
本页小计							21391.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011505005002	卫生间扶手	1.材料品种、规格、颜色:U型不锈钢残疾人扶手	个	1	169.31	169.31	
51	011304002002	筒灯孔	1.部位:石膏板顶棚,规格见安装图纸	个	2	3.67	7.34	
		A 改造工程			1	173890.33	173890.33	
52	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:改造部位所有室内地砖 2.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m2	247.74	42.13	10437.29	
53	011602001002	混凝土地坪拆除	1.构件名称:新砌墙部位的混凝土地坪 2.:两侧锯缝、人工拆除 3.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m2	42.64	20.18	860.48	
54	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:室内墙体、部位见图纸 2.拆除高度:整体拆除 3.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m3	4.6	104.28	479.69	
55	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:带形基础部位的砖基础 2.拆除高度:按需拆除 3.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m3	1.21	157.78	190.91	
56	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:室内墙面腻子、涂料 2.铲除高度:吊顶高度以上10cm 3.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m2	321.09	4.60	1477.01	
57	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:原室内吊顶 2.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m2	247.74	6.43	1592.97	
58	011601001003	拆除开门窗洞	1.部位:按图纸增加门、窗部位的洞口 2.施工内容:包括墙面切缝、拆除、拆除后的洞边整理、粉刷 3.:建筑垃圾运至室外集中归堆	m2	6.59	183.54	1209.53	
59	011614002001	其他拆除	1.拆除内容:服务台、附墙物品、门窗、水电管线等室内需拆除的物件 2.:按建设单位要求存放	项	1	2000.00	2000.00	
60	010101003002	挖沟槽土方	1.部位:带形基础 2.挖土深度:350mm	m3	15.2	68.93	1047.74	
61	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:就地取土	m3	2.75	44.17	121.47	
本页小计							19593.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、杂土 2. 运距:机械装车弃运、运距自行考虑	m3	36.11	28.12	1015.41	
63	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.26	499.56	2128.13	
64	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C25 3. :复合木模板	m3	8	575.46	4603.68	
65	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C25 3. :复合木模板	m3	0.87	1794.84	1561.51	
66	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C25、两端搁置长度250mm 3. :复合木模板	m3	0.65	1786.91	1161.49	
67	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6	t	0.033	5282.30	174.32	
68	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10-12	t	0.488	5027.10	2453.22	
69	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KP1多孔砖240*115*90mm 2. 墙体类型:新增墙体、墙厚240mm、砌筑高度3m、部分3.2m 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合	m3	13.82	470.72	6505.35	
70	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KP1多孔砖240*115*90mm 2. 墙体类型:新增墙体、墙厚120mm、砌筑高度3m、部分3.2m 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合	m3	8.83	499.28	4408.64	
71	011101003002	混凝土地面	1. 部位:条基两侧缝隙 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80mm厚C20混凝土	m2	10.66	40.06	427.04	
72	011102003003	块料楼地面	1. 部位:除卫生间之外的所有房间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚建筑胶水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑地砖,颜色建设单位确定 5. 嵌缝材料种类:专用勾缝剂	m2	199.32	115.14	22949.70	
本页小计							47388.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011102003004	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 3. 防水层:JS防水涂料3度,上翻300mm 4. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚建筑胶水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:400*400mm防滑地砖,颜色建设单位确定 6. 嵌缝材料种类:专用勾缝剂	m2	57.4	154.38	8861.41	
74	011102001001	石材楼地面	1. 部位:卫生间淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 3. 防水层:JS防水涂料3度,上翻300mm 4. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚建筑胶水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:天然石材拉槽处理厚20mm 6. 嵌缝材料种类:专用勾缝剂	m2	2.85	200.45	571.28	
75	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:同相邻地砖	m	174.6	13.52	2360.59	
76	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新砌内墙涂料部位 2. 底层厚度、砂浆配合比:901胶素水泥浆1道、12mm厚1:3水泥砂浆底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆粉面	m2	384.41	30.93	11889.80	
77	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间新砌墙面(高度至吊顶) 2. 基层材料、厚度:901胶素水泥浆1道、18mm厚1:3水泥砂浆 3. 安装方式:水泥浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*400mm墙面砖,颜色建设单位确定 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥	m2	65.03	158.12	10282.54	
本页小计							33965.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙原墙面（高度至吊顶） 2. 基层材料、厚度:原墙面凿毛，901胶素水泥浆1道 3. 安装方式:水泥浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*400mm墙面砖，颜色建设单位确定 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥	m2	73.5	137.82	10129.77	
79	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:休息室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆、Φ8 L=1050,吊顶高度见图纸 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨400*600mm 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	186.52	98.34	18342.38	
80	011302001004	吊顶天棚	1. 部位:餐厅、卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆、Φ8 L=1050,吊顶高度见图纸 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:300*300mm，600*600mm铝扣板	m2	46.6	125.00	5825.00	
81	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面、至吊顶高度 2. 腻子种类:混合腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍	m2	479.15	19.58	9381.76	
82	010801002002	木质门带套	1. :成品带套木门安（含门锁、拉手、合页等五金配件）	m2	44.1	505.00	22270.50	
83	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:80系列 3. 玻璃品种、厚度:6+2A+6	m2	3.24	320.00	1036.80	
84	010810005001	窗帘轨	1. 部位:房间窗及两端房间走道侧 2. 窗帘轨材质、规格:铝合金 3. 轨的数量:1	m	26.66	25.71	685.43	
85	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:提绒布 2. 窗帘高度、宽度:按图纸 3. 窗帘层数:1层	m2	57.25	39.64	2269.39	
本页小计							69941.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:双面免漆木工板定制成品 2. 配件品种、规格:含门、包边、金属脚等所有五金配件	m2	6.3	160.00	1008.00	
87	011210003001	玻璃隔断	1. 宽度、高度:宽0.9m、高2.4m 2. 边框材料种类、规格:成品定制不锈钢边框 3. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化安全玻璃, 含所有五金配件	m2	4.32	240.00	1036.80	
88	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:U型不锈钢残疾人扶手	个	6	169.31	1015.86	
89	011304002001	筒灯孔	1. 部位:石膏板顶棚, 规格见安装图纸	个	32	3.67	117.44	
		A. 13.3 采光天棚			1	37260.60	37260.60	
90	011303001001	采光天棚	1. 骨架类型:不锈钢方管、规格按图纸(含柱) 2. 面层材料品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+0.76+6	m2	47.77	780.00	37260.60	
分部分项合计							390045.86	
91	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:12m内 3. 脚手架材质:钢管、安全网、竹笆	m2	142.73	21.54	3074.40	
92	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:工具式金属脚手 2. 搭设高度:3.6m内	m2	193.55	2.09	404.52	
93	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:工具式金属脚手 2. 搭设高度:3.6m内	m2	630.68	0.41	258.58	
94	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式:工具式金属脚手 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:刷浆、油漆的脚手架	m2	997.8	0.04	39.91	
单价措施合计							3777.41	
本页小计							44216.11	
合 计							393823.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 养老服务中心提升(土建)

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	13429.37			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	12208.52			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	1220.85			
2	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
3	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	3938.23			1~2.3%
合 计					17367.60			

未来软件编制

规费、税金项目计价表

工程名称: 养老服务中心提升(土建)

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	15337.42	100	15337.42
1.1	社会保险费		411190.87	3.2	13158.11
1.2	住房公积金		411190.87	0.53	2179.31
1.3	环境保护税		411190.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01	426528.29	9	38387.55
合 计					53724.97

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.044177	1	0.04	
2	50	成品卫生间隔断		m2	6.3	160	1008.00	
3	50	铝合金推拉窗安装		m2	17.16	320	5491.20	
4	50	不锈钢包边框全玻璃 隔断断面125×75 钢 化玻璃 δ =12mm		m2	4.32	240	1036.80	
5	50	玻璃采光天棚 不锈钢 结构		m2	47.77	780	37260.60	
6	50	成品定制灶台		m	3.74	700	2618.00	
7	50	集成吊顶		m2	80.9	125	10112.50	
8	50	其他拆除		项	1	2000	2000.00	
9	2359300	其他材料费		元	0.9226	0.86	0.79	
10	01010100	螺纹钢	Φ 12 HRB400	t	0.49776	3037.81	1512.10	
11	01010100	螺纹钢	Φ 6 HRB400	t	0.23358	3288.01	768.01	
12	01010100	螺纹钢	Φ 16-18 HRB400	t	1.79724	2995.23	5383.15	
13	01010100	螺纹钢	Φ 10-12 HRB400	t	0.75072	3037.81	2280.54	
14	01010100	螺纹钢	Φ 8 HRB400	t	1.87374	3130.08	5864.96	
15	01010100	螺纹钢	Φ 14 HRB400	t	0.95064	3037.81	2887.86	
16	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.115937	3465.98	401.84	
17	02090101	塑料薄膜		m2	149.482704	0.69	103.14	
18	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	3.627	541.2	1962.93	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	690.69	0.26	179.58	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	121.1326	0.48	58.14	
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	11.505866	5.66	65.12	
22	03070821	胀头、胀管		套	265.4652	0.43	114.15	
23	03110141	镀锌丝杆		kg	110.11	5.15	567.07	
24	03210313	金刚石磨边轮	100×16(粒 度120~150#)	片	7.45134	5.57	41.50	
25	03270202	砂纸		张	7.383	0.94	6.94	
26	03410205	电焊条	J422	kg	31.83294	4.97	158.21	
27	03510201	钢钉		kg	0.25518	6	1.53	
28	03510701	铁钉		kg	72.098579	3.6	259.55	
29	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	26.40505	4.2	110.90	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	29.543813	4.72	139.45	
31	03652403	合金钢切割锯片		片	1.507949	68.6	103.45	
32	04010611	水泥	32.5级	kg	18422.500603	0.24	4421.40	
33	04010701	白水泥		kg	194.663082	0.6	116.80	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	04030107	中砂		t	64.769956	152.52	9878.71	
35	04050203	碎石	5~16mm	t		140.86		
36	04050207	碎石	5~40mm	t	7.73605	145.72	1127.30	
37	04090100	生石灰		t	1.094024	551.78	603.66	
38	04090120	石灰膏		m3	0.500215	449.46	224.83	
39	04090302	黏土		m3	5.198874			
40	04090602	滑石粉		kg	188.944056	0.53	100.14	
41	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	77.3402	59.01	4563.85	
42	04135500	标准砖	240×115×53	百块	37.3597	47.2	1763.38	
43	04135535	配砖	190×90×40	m3	1.02561	285.68	293.00	
44	04150115	蒸压灰加气混凝土砌块M3.5B06	600×250×200	m3	4.9227	285.68	1406.32	
45	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块M3.5B06	600×250×200	m3	13.47795	314.96	4245.02	
46	04170302	水泥彩瓦	420×332	百块	7.75	235.83	1827.68	
47	05030600	普通木成材		m3	0.41211	1951.87	804.39	
48	05250502	锯(木)屑		m3	2.029221	47.17	95.72	
49	06612147	墙面砖	400×800	m2	189.06125	45	8507.76	
50	06650101	防滑地砖	800*800mm	m2	203.3064	45	9148.79	
51	06650101	防滑地砖	800*800	m2	61.244333	45	2755.99	
52	06650101	防滑地砖	400*400	m2	3.0396	45	136.78	
53	06650101	防滑地砖	400*400mm	m2	58.548	45	2634.66	
54	07112130	天然石材拉槽处理	厚20mm	m2	2.907	75.12	218.37	
55	07112130	30mm厚荔枝面花岗岩面板	厚30mm	m2	15.9222	112.68	1794.11	
56	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	220.22	9.48	2087.69	
57	08090300	竹木纤维板		m2	50.673	35	1773.56	
58	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	273.8736	5.57	1525.48	
59	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	508.301	3.43	1743.47	
60	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	320.32	0.43	137.74	
61	08330111	中龙骨垂直吊件		只	616.616	0.39	240.48	
62	08330300	轻钢龙骨主接件		只	100.1	0.51	51.05	
63	08330301	轻钢龙骨次接件		只	180.18	0.6	108.11	
64	08330310	中龙骨平面连接件		只	1941.94	0.43	835.03	
65	08330500	中龙骨横撑		m	512.7122	3	1538.14	
66	09010105	成品带套木门安装		m2	52.8129	500	26406.45	
67	09410703	窗帘布(成品)		m2	68.7305	38.59	2652.31	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务中心提升（土建）

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	09490504	铝合金窗帘轨	单轨	m	36.5792	12.5	457.24	
69	10031503	钢压条		kg	4.42312	4.29	18.98	
70	10130706	成品黑色铝合金踢脚线	高50mm	m	19.74	8.5	167.79	
71	10230319	U形不锈钢残疾人扶手		个	7.07	85	600.95	
72	11010304	内墙乳胶漆		kg	180.47288	7.99	1441.98	
73	11010365	外墙溶剂涂料		kg	18.4575	13.58	250.65	
74	11010366	外墙溶剂涂料(底涂)		kg	19.688	13.58	267.36	
75	11010367	外墙溶剂涂料(面涂)		kg	39.376	13.58	534.73	
76	11030734	聚氨酯涂料		kg	84.9064	15.44	1310.95	
77	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	115.9305	11.94	1384.21	
78	11030760	高强APP基底处理剂		kg	19.6075	15.44	302.74	
79	11430327	大白粉		kg	188.944056	0.73	137.93	
80	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	9.45	24.81	234.45	
81	11570703	三元乙丙橡胶防水卷材		m2	95.8675	25.82	2475.30	
82	11592505	SBS封口油膏		kg	0.46872	6	2.81	
83	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	2.6838	6.86	18.41	
84	12370331	石油液化气		kg	0.39312	5.83	2.29	
85	12410143	高强APP粘结剂	A型	kg	70.525	12.86	906.95	
86	12410703	羧甲基纤维素		kg	12.89092	2.14	27.59	
87	12413518	901胶		kg	77.885497	2.14	166.67	
88	14310106	塑料管	dn20	m	11.74068	3.11	36.51	
89	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	265.4652	0.51	135.39	
90	31110301	棉纱头		kg	5.226535	5.57	29.11	
91	31130106	其它材料费		元	1087.171875	0.86	934.97	
92	31132507	回库修理、保养费		元	48.233269	1	48.23	
93	31150101	水		m3	130.594594	4.57	596.82	
94	32010502	复合木模板	18mm	m2	69.053576	35.49	2450.71	
95	32020115	卡具		kg	46.202583	4.18	193.13	
96	32020132	钢管支撑		kg	183.90785	3.51	645.52	
97	32030105	工具式金属脚手		kg	17.811632	4.08	72.67	
98	32030303	脚手钢管		kg	85.35254	3.51	299.59	
99	32030504	底座		个	0.42819	4.12	1.76	

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升(安装)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			1	46904.80	46904.80	
1	031001006001	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接)15/20 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	76.6	25.03	1917.30	
2	031001006002	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接)20/25 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	8.5	27.05	229.93	
3	031001006003	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接)25/32 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	14.9	31.58	470.54	
4	031001006008	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)32/40 (含管件) 2. 管道消毒、冲洗DN50	m	23.5	37.05	870.68	
5	031001006004	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接)40/50 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	9	50.26	452.34	
6	031001006009	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接)15/20 (热水含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	24.2	27.96	676.63	
7	031003005002	塑料阀门	塑料阀门安装 De20	个	5	56.27	281.35	
8	031003005003	塑料阀门	塑料阀门安装 De32	个	2	77.56	155.12	
9	031003005004	塑料阀门	塑料阀门安装 De40	个	1	92.79	92.79	
10	031003005001	塑料阀门	塑料阀门安装 De50	个	1	103.75	103.75	
11	031003005005	塑料阀门	塑料止回阀安装 De32	个	2	75.54	151.08	
12	031003001001	螺纹阀门	自动排气阀DN20	个	1	78.41	78.41	
13	030901010001	室内消火栓	轻便消防水龙柜(含真空破坏器)	套	2	775.00	1550.00	
14	030901013001	灭火器	放置式灭火器MF/ABC3	具	8	128.50	1028.00	
15	031001006005	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	m	20.7	36.21	749.55	
16	031001006006	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	m	13.8	54.00	745.20	
17	031001006007	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	m	48.6	73.15	3555.09	
18	031001006010	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN200	m	15.4	146.53	2256.56	
19	031006012001	热水器、开水炉	小厨宝	台	5	549.23	2746.15	
20	031004006001	大便器	坐式大便器连体水箱坐便安装	组	7	915.33	6407.31	
本页小计							24517.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升(安装)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031004003001	洗脸盆	洗脸盆安装(钢管组成, 普通冷水嘴)	组	7	781.34	5469.38	
22	031004010001	淋浴器	淋浴器钢管组成安装(冷热水)	套	4	800.35	3201.40	
23	031006012002	热水器、开水炉	电热水器安装(挂式)	台	4	1589.23	6356.92	
24	031004019001	隔油器	地面小型不锈钢隔油器	套	1	900.97	900.97	
25	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢地漏安装DN50	个	7	62.06	434.42	
26	031004014002	给、排水附(配)件	不锈钢地漏安装DN75	个	2	117.43	234.86	
27	031004014003	给、排水附(配)件	地面扫除口安装DN100	个	4	23.64	94.56	
28	010507006001	化粪池、检查井	污水矩形检查井	座	2	1394.19	2788.38	
29	010507006002	化粪池、检查井	HFRP-2A玻璃钢化粪池	座	1	2200.00	2200.00	
30	010101007001	管沟土方	1. 人工挖沟、槽一、二类土方<2m 2. 槽、坑填土夯实	m3	10.5	67.25	706.13	
		C.4 电气设备安装工程			1	36625.97	36625.97	
31	030411001005	配管	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	m	561.2	9.14	5129.37	
32	030411001006	配管	砖、混凝土结构暗配钢管DN70	m	6.8	61.24	416.43	
33	030411003001	桥架	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高)100*50mm 2. 桥架支撑架安装	m	32.6	87.32	2846.63	
34	030411003002	桥架	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高)200*50mm 2. 桥架支撑架安装	m	12.5	144.21	1802.63	
35	030411004004	配线	管内穿照明线路铜芯BV2.5mm2	m	1503.12	4.07	6117.70	
36	030411004005	配线	管内穿动力线路(铜芯)BV4mm2	m	1185.01	4.96	5877.65	
37	030412004012	装饰灯	LED圆形吸顶灯 48W	套	1	94.38	94.38	
38	030412004008	装饰灯	嵌入式LED筒灯 9W	套	34	73.08	2484.72	
39	030412004014	装饰灯	防水嵌入式LED筒灯 9W	套	1	145.80	145.80	
40	030412004015	装饰灯	LED平板灯 48W	套	5	97.58	487.90	
41	030412004016	装饰灯	LED长方形吸顶灯 48W	套	2	120.81	241.62	
42	030412004017	装饰灯	LED防水平板灯 24W	套	9	73.34	660.06	
43	031005005001	暖风机	暖风机	台	2	446.58	893.16	
44	030404033001	风扇	轴流排气扇安装	台	6	198.48	1190.88	
本页小计							50775.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升(安装)第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404034005	照明开关	单联板式暗开关安装(单控)	个	2	19.70	39.40	
46	030404034008	照明开关	双联板式暗开关安装(单控)	个	5	21.04	105.20	
47	030404034006	照明开关	三联板式暗开关安装(单控)	个	1	22.71	22.71	
48	030404034007	照明开关	双联板式暗开关安装(双控)	个	18	24.22	435.96	
49	030404035002	插座	5孔单相暗插座15A安装	个	65	23.76	1544.40	
50	030404035003	插座	3孔单相暗插座15A安装	个	13	20.80	270.40	
51	030904003001	按钮	残卫按钮安装	个	8	120.49	963.92	
52	030904005001	声光报警器	警报装置声光报警	个	8	185.52	1484.16	
53	030411006003	接线盒	接线盒暗装	个	34	7.11	241.74	
54	030411006004	接线盒	开关盒暗装	个	120	7.31	877.20	
55	030404017002	配电箱	1. 配电箱安装, 1AL 2. 无端子外部接线2. 5 3. 无端子外部接线6	台	1	2251.95	2251.95	
分部分项合计							83530.77	
56	031301017001	脚手架搭拆	1. :第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75% 2. :第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75% 3. :第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	796.06	796.06	
单价措施合计							796.06	
本页小计							9033.10	
合 计							84326.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养老服务中心提升(安装)

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1441.99			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1264.90			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	177.09			
2	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	505.96			0.6~1.6%
合 计					1947.95			

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务
 中心提升(安装)
 标段：
 第1页
 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	526.001235	1	526.00	
2	50	PP-R给水管管件	De50	m	9	5.1	45.90	
3	50	PP-R给水管管件	De32	m	14.9	3.1	46.19	
4	50	PP-R给水管管件	De40	m	23.5	4.2	98.70	
5	50	PP-R给水管管件	De25	m	8.5	2.6	22.10	
6	50	警报装置声光报警		个	8	68	544.00	
7	50	配电箱安装，1AL		台	1	1500	1500.00	
8	50	PP-R给水管管件	De20	m	100.8	2.3	231.84	
9	50	残卫按钮安装		个	8	35	280.00	
10	99	HFRP-2A玻璃钢化粪池		座	1	2200	2200.00	
11	01010100	钢筋	综合	t	0.04284	3447.35	147.68	
12	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.537818	6	15.23	
13	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	0.29308	3.42	1.00	
14	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72	
15	01130141	扁钢	<-59	kg	10.0668	3.64	36.64	
16	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.55	6.83	
17	01210332	等边角钢	└60×5	kg	0.65	3.4	2.21	
18	01293501	钢垫板		kg	0.2	3.77	0.75	
19	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.315	7.72	2.43	
20	02090101	塑料薄膜		m2	0.6732	0.69	0.46	
21	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	3.36	0.3	1.01	
22	02270106	白布		m	0.56	3.43	1.92	
23	02270131	破布		kg	0.93	6	5.58	
24	02290103	线麻		kg	0.236	10.29	2.43	
25	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	6.736	0.22	1.48	
26	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.8	0.25	0.20	
27	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	22.888	0.25	5.72	
28	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	18.624	0.26	4.84	
29	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	2.52	0.27	0.68	
30	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	4.368	0.76	3.32	
31	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	2.56	0.59	1.51	
32	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.32	0.48	0.15	
33	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	47.355	0.58	27.47	
34	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	52.236	0.33	17.24	
35	03050608	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10×80~130	套	36	1.17	42.12	

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务中心提升(安装)

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	
37	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	28.824	0.34	9.80	
38	03070124	膨胀螺栓	M10~16	套	9.471	0.86	8.15	
39	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	10.0326	3	30.10	
40	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	20.9952	2.74	57.53	
41	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	8.128	0.69	5.61	
42	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	3.36	0.86	2.89	
43	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.6	0.12	
44	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
45	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.05412	1.29	0.07	
46	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.1211	11.58	1.40	
47	03270104	铁砂布	2#	张	17.475	0.86	15.03	
48	03410205	电焊条	J422	kg	0.07812	4.97	0.39	
49	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.77298	3.77	2.91	
50	03411302	焊锡		kg	4.988252	36.87	183.92	
51	03430900	焊锡丝		kg	0.1	42.88	4.29	
52	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.508813	51.45	26.18	
53	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.93234	5.15	40.85	
54	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.3277	4.72	6.27	
55	03632105	钻头	Φ3	根	0.16	1.2	0.19	
56	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	1.28	1.72	2.20	
57	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.4	2.57	1.03	
58	03633107	冲击钻头	Φ8~16	根	0.03608	3.43	0.12	
59	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	3.83892	17.15	65.84	
60	03652421	锯条		根	14.234	0.19	2.70	
61	03652422	钢锯条		根	37.0101	0.21	7.77	
62	04010132	水泥	42.5级	kg	126.063	0.3	37.82	
63	04010611	水泥	32.5级	kg	544.61778	0.24	130.71	
64	04030102	黄砂		m3	0.021157	120.46	2.55	
65	04030107	中砂		t	3.039196	152.52	463.54	
66	04050203	碎石	5~16mm	t	0.0336	140.86	4.73	
67	04050207	碎石	5~40mm	t	0.952001	145.72	138.73	
68	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	10.3596	47.2	488.97	
69	04230108	防水剂		kg	6.476796	4.29	27.79	
70	05030100	木方材		m3	0.006	1543.59	9.26	
71	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.16	10.29	1.65	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务
 中心提升(安装)
 标段：
 第3页
 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.2278	12.86	2.93	
73	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.476	12.86	6.12	
74	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.64	16.29	10.43	
75	11030704	沥青清漆		kg	0.05984	6	0.36	
76	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
77	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12.86	0.64	
78	11112524	厚漆		kg	1.206	8.58	10.35	
79	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.9903	10.72	21.34	
80	11590914	硅酮密封胶		L	1.8	68.6	123.48	
81	11593504	油灰		kg	4.2	1.29	5.42	
82	12010103	汽油		kg	15.46676	6.94	107.34	
83	12030106	溶剂汽油		kg	0.05848	7.89	0.46	
84	12050311	机油		kg	0.414	7.72	3.20	
85	12060334	防腐油		kg	0.35	5.15	1.80	
86	12070109	电力复合脂		kg	0.9712	17.15	16.66	
87	12310308	丙酮		kg	3.0197	5.15	15.55	
88	12310331	漂白粉		kg	0.14103	3.43	0.48	
89	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
90	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	9.48008	1.8	17.06	
91	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	3.7578	3.14	11.80	
92	14010305	焊接钢管	DN70	m	7.004	22.08	154.65	
93	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.7	20.14	14.10	
94	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.2	33.67	6.73	
95	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	10	6.11	61.10	
96	14210121	金属软管	CP15	m	52.53	2	105.06	
97	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	20.0169	7.43	148.73	
98	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	13.2894	12.6	167.45	
99	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	41.4072	22.26	921.72	
100	14310381	承插塑料排水管	dn200	m	14.5838	70.46	1027.57	
101	14311503	PP-R给水管	De50	m	9.18	19.22	176.44	
102	14311503	PP-R热水管	De20	m	24.684	6.08	150.08	
103	14311503	PP-R给水管	De20	m	78.132	3.21	250.80	
104	14311503	PP-R给水管	De32	m	15.198	6.69	101.67	
105	14311503	PP-R给水管	De40	m	23.97	10.85	260.07	
106	14311503	PP-R给水管	De25	m	8.67	4.9	42.48	
107	14312502	塑料软管		kg	0.25	15.78	3.95	

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务中心提升(安装)

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
108	14312509	塑料软管	dn6	m	8.1	1.89	15.31	
109	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	2.025	1.17	2.37	
110	14350106	异型塑料管	dn5	m	1.44	1.17	1.68	
111	15021105	镀锌活接头	DN15	个	4.04	3.89	15.72	
112	15021305	镀锌管箍	DN15	个	18	0.94	16.92	
113	15021306	镀锌管箍	DN20	个	2.02	1.23	2.48	
114	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	1.01	1.14	1.15	
115	15021905	镀锌三通	DN15	个	4.04	1.71	6.91	
116	15022305	镀锌弯头	DN15	个	12.12	1.18	14.30	
117	15022306	镀锌弯头	DN20	个	1.01	1.83	1.85	
118	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	1.0506	1.47	1.54	
119	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	199.25	0.12	23.91	
120	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	105.06	1.37	143.93	
121	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	18.6714	3.57	66.66	
122	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	14.8488	6.38	94.74	
123	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	55.3068	12.92	714.56	
124	15230311	承插塑料排水管件	dn200	个	10.2718	22.1	227.01	
125	15370707	单管卡子	DN25	个	4.2	0.68	2.86	
126	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.5382	1.66	0.89	
127	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.69	2.38	1.64	
128	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	2.43	3.27	7.95	
129	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	8.08	12.78	103.26	
130	16150504	自动排气阀	DN20	个	1	35	35.00	
131	16390101	塑料阀门	De50	个	1.01	58	58.58	
132	16390101	塑料阀门	De40	个	1.01	52	52.52	
133	16390101	塑料阀门	De25	个	5.05	32	161.60	
134	16390101	塑料阀门	De32	个	2.02	45	90.90	
135	16390101	塑料止回阀	De32	个	2.02	43	86.86	
136	16413540	角阀		个	7.07	25	176.75	
137	18052504	硬管式淋浴器		个	4	650	2600.00	
138	18090101	洗面盆		套	7.07	480	3393.60	
139	18150322	连体坐便器		套	7.07	780	5514.60	
140	18313511	暖风机		套	2.02	380	767.60	
141	18413512	面盆水嘴	DN15	个	7.07	220	1555.40	
142	18430305	不锈钢地漏	DN50	个	7	35	245.00	
143	18430306	不锈钢地漏	DN75	个	2	56	112.00	
144	18470108	扫除口	DN100	个	4	8.5	34.00	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：养老服务中心提升(安装)
 标段：
 第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	18710101	地面小型不锈钢隔油器		个	1	850	850.00	
146	19110103	管子托钩	DN15	个	131.1408	1.01	132.45	
147	19110104	管子托钩	DN20	个	9.6985	1.14	11.06	
148	19110105	管子托钩	DN25	个	13.7825	1.31	18.06	
149	19110106	管子托钩	DN32	个	19.5285	1.54	30.07	
150	19110107	管子托钩	DN40	个	6.867	1.89	12.98	
151	20010100	放置式灭火器MF/ABC3		个	8	85	680.00	
152	20030105	轻便消防水龙柜(含真空破坏器)		套	2	650	1300.00	
153	20070111	灭火器放置箱		个	4	55	220.00	
154	22470111	LED圆形吸顶灯 48W		套	1.01	65	65.65	
155	22470111	嵌入式LED筒灯 9W		套	34.34	30	1030.20	
156	22470111	LED长方形吸顶灯 48W		套	2.02	85	171.70	
157	22470111	LED防水平板灯 24W		套	9.09	38	345.42	
158	22470111	防水嵌入式LED筒灯 9W		套	1.01	102	103.02	
159	22470111	LED平板灯 48W		套	5.05	62	313.10	
160	23230131	双联板式暗开关(单控)		只	5.1	9.2	46.92	
161	23230131	双联板式暗开关(双控)		只	18.36	12.2	223.99	
162	23230131	三联板式暗开关(单控)		只	1.02	10.2	10.40	
163	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	2.04	8.5	17.34	
164	23412504	3孔单相暗插座	15A	套	13.26	8.35	110.72	
165	23412504	5孔单相暗插座	15A	套	66.3	8.55	566.87	
166	24150703	瓷接头	双路	个	6.18	0.24	1.48	
167	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52	
168	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	51.994	0.97	50.43	
169	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	59.209	1.5	88.81	
170	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	92.61	1.09	100.94	
171	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	10.1475	7.62	77.32	
172	25430311	铜芯绝缘导线截面	BV2.5mm2	m	1743.6192	2.3	4010.32	

承包人供应材料一览表

工程名称: 养老服务中心提升(安装)

标段:

第6页 共6页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村卫生室改造提升

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 12. 1 外墙面出新			1	7352. 45	7352. 45	
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:卫生室外墙面 2. 铲除高度:所有外墙 3. :建筑垃圾运至室外集中归堆	m2	120	4. 60	552. 00	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂1道 3. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1: 0. 3: 3水泥石灰膏砂浆	m2	120	35. 27	4232. 40	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:建筑耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料两遍	m2	123. 05	20. 87	2568. 05	
		A. 11 广场建设			1	17998. 18	17998. 18	
4	011101003001	混凝土地面	1. 清理:路面冲洗 2. 路面厚度、混凝土强度等级:7cm厚, C30 3. :4*4m设分仓缝	m2	133. 73	50. 30	6726. 62	
5	011101003002	混凝土地面	1. 部位:路牙内外边沿 2. 原路处理:原路面锯缝、拆除, 垃圾外运, 夯实 3. 垫层材料、厚度:碎石, 路牙内厚12cm, 路牙外厚10cm 4. 路面厚度、混凝土强度等级:7cm厚, C30	m2	10. 72	199. 95	2143. 46	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. :人工挖沟槽 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20混凝土, 15cm厚 3. 材料品种、规格:750*300*120五莲花路牙	m	26. 7	105. 60	2819. 52	
7	011102001001	石材地面	1. 部位:入口坡道 2. :地面整理、夯实 3. 垫层材料、厚度:碎石灌浆200mm厚出面层200mm宽, C20混凝土60mm厚 4. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥胶浆1道, 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 5. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩板、30mm厚, 背面及四周满涂防污剂 7. 嵌缝材料种类:稀水泥浆	m2	3. 53	350. 20	1236. 21	
本页小计							20278. 26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村卫生室改造提升第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011107001001	石材台阶面	1. :拆除现状台阶、坡道面层, 清运 2. 找平层厚度、配合比:50mm厚C15混凝土找坡、坡度1% 3. 粘结材料种类:水泥胶浆1道, 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:水泥浆铺贴荔枝面芝麻灰花岗岩板及踢脚板、30mm厚, 背面及四周满涂防污剂 5. 勾缝材料种类:稀水泥浆	m2	17. 1	296. 63	5072. 37	
		A. 13 新建车棚			1	22247. 08	22247. 08	
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:自行考虑	m3	0. 75	73. 52	55. 14	
10	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原混凝土路面 2. 厚度:100mm 3. 弃土运距:自行考虑	m2	1. 5	51. 98	77. 97	
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:非泵商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 75	539. 57	404. 68	
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管、150*150*2mm	t	0. 178	7227. 95	1286. 58	
13	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢管, 主梁150*150*2mm, 次梁100*100*2mm	t	0. 369	7299. 98	2693. 69	
14	010607002001	钢板造型	1. 材料品种、规格:宽30mm、厚1. 0mm钢板焊接造型	m2	0. 83	1255. 65	1042. 19	
15	010606013001	除锈	1. :喷砂除锈	t	0. 553	266. 65	147. 46	
16	011405001002	金属面油漆	1. :环氧铁红防锈底漆1遍 2. :环氧云铁防锈漆1遍 3. :喷聚氨酯氟碳面漆2遍	m2	35. 13	104. 44	3668. 98	
17	011303001001	采光天棚	1. 骨架类型:铝结构 2. 固定类型、固定材料品种、规格:不锈钢螺丝 3. 面层材料品种、规格:8+1. 52PVB+8钢化夹胶玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶(内衬泡沫条)	m2	18. 97	678. 46	12870. 39	
		A. 17. 6 室外雨水			1	24984. 20	24984. 20	
18	011604001001	拆除路面	1. 拆除部位:路面 2. 工作内容:锯缝、拆除	m2	55. 64	21. 35	1187. 91	
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计 3. :机械开挖、人工配合	m3	120. 63	4. 33	522. 33	
本页小计							29029. 69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村卫生室改造提升

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:就地取土	m3	104.93	19.06	1999.97	
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:中粗砂 3. :15cm垫层+120度包管	m3	12.15	337.13	4096.13	
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:自行考虑	m3	20.8	30.56	635.65	
23	010902004001	排水管	1. 排水管品种、规格:SN8双壁波纹管、DN300	m	41.3	149.13	6159.07	
24	010902004002	排水管	1. 排水管品种、规格:SN8双壁波纹管、DN200	m	20.2	88.36	1784.87	
25	040504001001	砌筑井	1. 参考图集:苏S01-2021、P214	座	2	1041.86	2083.72	
26	040504009001	雨水口	1. 参考图集:苏S01-2021、P304	座	2	462.14	924.28	
27	040504007001	混凝土出水口	1. 参考图集:06MS201-9 P5-6, 排水管径DN300	座	1	5590.27	5590.27	
分部分项合计							72581.91	
本页小计							23273.96	
合 计							72581.91	

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：村卫生室改造提升
 标段：
 第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.003541	1		
2	44	其他材料费		元	5.480109	1	5.48	
3	01010100	螺纹钢	Φ12 HRB400	t	0.043493	3037.81	132.12	
4	01150211	六角空心钢		kg	0.0308	4.72	0.15	
5	01270100	钢管	150*150*2mm	t	0.1869	3262.28	609.72	
6	01270100	钢管	150*150*2- 100*100*2	t	0.38745	3262.28	1263.97	
7	01510151	幕墙铝型材		kg	246.0409	18.44	4536.99	
8	02030103	橡胶条	b=7.9	m	75.88	3.43	260.27	
9	02090101	塑料薄膜		m2	82.3993	0.69	56.86	
10	02290301	麻绳		kg	0.01463	5.75	0.08	
11	02290401	麻袋		条	0.11374	4.29	0.49	
12	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	24.8507	0.69	17.15	
13	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	10.4335	1.63	17.01	
14	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	21.864024	5.66	123.75	
15	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	59.71756	0.94	56.13	
16	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	10.4335	2.23	23.27	
17	03270202	砂纸		张	7.383	0.94	6.94	
18	03410205	电焊条	J422	kg	12.02904	4.97	59.78	
19	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	13.65461	7.72	105.41	
20	03450200	焊剂		kg	5.25922	3.43	18.04	
21	03510701	铁钉		kg	7.522684	3.6	27.08	
22	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.86381	4.2	3.63	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.411521	4.72	1.94	
24	03590100	垫铁		kg	7.42327	3.0675	22.77	
25	03591503	钢砂		kg	9.2904	4.29	39.86	
26	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.021	6.86	0.14	
27	03652403	合金钢切割锯片		片	0.543245	68.6	37.27	
28	04010611	水泥	32.5级	kg	1463.610039	0.24	351.27	
29	04010701	白水泥		kg	39.2525	0.6	23.55	
30	04030107	中砂		t	27.748772	152.52	4232.24	
31	04050203	碎石	5~16mm	t	0.186552	140.86	26.28	
32	04050207	碎石	5~40mm	t	3.971586	145.72	578.74	
33	04090120	石灰膏		m3	0.162955	449.46	73.24	
34	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	12.574237	47.2	593.50	
35	05011200	圆木		m3	0.000738	1951.87	1.44	

承包人供应材料一览表

工程名称：村卫生室改造提升

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	05030600	普通木成材		m3	0.024	1951.87	46.84	
37	05250502	锯(木)屑		m3	0.14025	47.17	6.62	
38	06090704	钢化夹胶玻璃	8+1.52+8	m2	19.5391	208.48	4073.51	
39	07112130	芝麻灰荔枝面花岗岩板	30mm厚	m2	23.8425	112.68	2686.57	
40	11010366	外墙溶剂涂料(底涂)		kg	19.688	13.58	267.36	
41	11010367	外墙溶剂涂料(面涂)		kg	39.376	13.58	534.73	
42	11030303	防锈漆		kg	1.73924	12.86	22.37	
43	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	10.539	21.44	225.96	
44	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	8.7825	24.01	210.87	
45	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	17.9163	68.6	1229.06	
46	11450503	稀释剂		kg	11.2416	12.01	135.01	
47	11590914	硅酮密封胶		L	7.94843	68.6	545.26	
48	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	69.16462	2.14	148.01	
49	12030107	油漆溶剂油		kg	0.17886	12.01	2.15	
50	12330300	界面剂		kg	154.8	1.16	179.57	
51	12331311	油葫芦		瓶	0.006687	11.06	0.07	
52	12370305	氧气		m3	7.34792	2.83	20.79	
53	12370336	乙炔气		m3	3.19102	14.05	44.83	
54	12413518	901胶		kg	18.4575	2.14	39.50	
55	13121504	泡沫条		m	38.64189	1.29	49.85	
56	14310106	塑料管	dn20	m	14.02856	3.11	43.63	
57	14310620	双壁波纹管SN8	DN225	m	20.604	81.96	1688.70	
58	14310622	双壁波纹管SN8	DN300	m	42.126	138.12	5818.44	
59	14313526	橡胶圈	DN225	个	4.646	8.58	39.86	
60	14313528	橡胶圈	DN300	个	9.499	18.01	171.08	
61	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.007	16.29	0.11	
62	31110301	棉纱头		kg	0.23375	5.57	1.30	
63	31130106	其它材料费		元	102.10446	0.86	87.81	
64	31130106	其它材料费(调整)		元	-0.001337	1		
65	31132507	回库修理、保养费		元	4.21036	1	4.21	
66	31150101	水		m3	28.316271	4.57	129.41	
67	31150101	水		m3	0.080238	4.57	0.37	
68	32010502	复合木模板	18mm	m2	7.674656	35.49	272.37	
69	32020115	卡具		kg	4.361347	4.18	18.23	
70	32020132	钢管支撑		kg	8.199951	3.51	28.78	

未来软件编制

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：村部公示栏提升

标段:

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	16200.00	
1.1	人工费		
1.2	材料费	16200.00	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目	714.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	714.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.42	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	630.91	—
5	税金	1579.08	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		19124.41	

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村部公示栏提升

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011507001001	村部公示栏	1.:仿古式，每个6m长，按建设单位要求制作、安装	个	3	5400.00	16200.00	
分部分项合计							16200.00	
本页小计							16200.00	
合 计							16200.00	

未来软件编制

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路亮化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路亮化

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	太阳能路灯	1. 名称:抱杆式成套单臂太阳能智能控路灯 2. 型号:40W LED光源 3. 光通量:>5000lm(显色指数>70, 色温6500K) 4. 供电系统:太阳能板120W(单晶硅, 转换率>22%); 12V、90AH(磷酸铁锂电池); 阴雨天续航2-3天(满电状况) 5. 控制系统:MPPT控制器, 支持光控+时控双模式, 可调光1-14个小时, 过充过放、防雷保护 6. 安装方式:水泥杆抱箍 7. 附件配置:法兰盘、电线、接地件(600mm深)	套	200	347.54	69508.00	
分部分项合计							69508.00	
本页小计							69508.00	
合 计							69508.00	

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路亮化

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	903.61			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.2	834.10			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1	69.51			
2	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	764.59			1.1~2.2%
3	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
合 计					1668.20			

未来软件编制

