南京市政府采购合同

合同编号：2025QWT000086

项目名称：江宁高新区桥梁检测项目（2025-2026 年度）

使用单位：南京江宁高新技术产业开发区管理委员会

供货单位：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签订日期：2025 年 9 月 26 日

合同编号：

政府采购计划号：JSZCLS-320115-202538516

采购人（以下称甲方）：南京江宁高新技术产业开发区管理委员会

住所地：江苏省南京市江宁区诚信大道 2211 号

供应商（以下称乙方）：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

住所地：南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条　合同标的

（一）项目名称：江宁高新区桥梁检测项目（2025-2026 年度）

（二）检测内容

1、桥梁经常性检查：根据桥梁结构类型和桥梁日常养护情况，对江宁高新区 57 座桥梁按养护等级进行桥梁经常性检查，检查频率按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定进行，57 座桥梁检测频次均为：1 次/月，检查周期为自合同签订起 1 年。

本次 57 座桥梁经常性检查的主要工作内容为：

a、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域设施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表。

桥梁各组成结构的检查要点

组成结构	部位	检查要点
桥面系及附属结构	桥面铺装层	平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等
	伸缩装置	连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车
	排水设施	泄水孔堵塞；排水设施缺损等
	人行道铺装	裂缝、松动或变形、残缺等
	栏杆、防撞墙护栏	污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等
	防护网、声屏障	锈蚀、缺损、变形、松动等
	挡土墙、护坡、调治构造物	开裂、破损、塌陷、倾斜等
上部结构、下部结构		异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等
人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明		异常变化、缺陷、积水等

设施及其封闭结构等附属设施	

b、检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

c、城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

d、其他较明显的损坏及不正常现象。

2、桥梁常规性检查：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）的规定，桥梁常规性检查，检查频率为每年 1 次。

本次 57 座桥梁常规性检查的主要工作内容为：桥梁基础数据的收集、桥梁全桥外观检查、桥梁技术状况的评定等。具体内容如下：

1）对照城市桥梁资料卡和设施量年报现场校核城市桥梁的基本数据并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录 B 和附录 C 的要求；

2）记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案；

3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议；

4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；

5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

桥梁常规性检查应包括下列范围：

1）桥面系包括桥面铺装层、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

2）上部结构包括主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

通过对本次桥梁基础数据的研读，本次 57 座桥梁其中彩虹桥为系杆拱桥，其他桥梁均为梁式桥、预制空心板、变截面连续箱梁等，其中，钢筋混凝土和预应力混凝土板梁桥详细内容如下：

（1）梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通风是否良好。

（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。

（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

（4）梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

（5）装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况：

①组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水；

②横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

系杆拱桥的检查详细内容如下：

（1）盖梁和横系梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。下承式拱桥的吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩是否有裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。采用型钢或钢管混凝土芯的劲性骨架拱桥，混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝；

（2）主拱圈拱轴线与竣工值或设计值进行比较；

（3）系杆拱的系杆及吊杆是否开裂，无混凝土包裹或 PE 护套等防护措施的系杆是否有锈蚀，锚固区是否开裂、渗水、漏油，锚头是否锈蚀等；

（4）吊杆拱桥由纵横梁承受使用荷载，并通过吊杆传递给拱肋，检查纵梁和横梁是否开裂和破损；

（5）钢管混凝土拱桥裸露部分的钢管构件检查是否有扭曲变形、局部损伤，焊缝有无裂纹或脱开，油漆层有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀。同时还应检查管内混凝土是否填充密实；

（6）裂缝的重点检查部位

对于钢管混凝土系杆拱桥，由于我国公路桥梁中采用时间不长，早期设计对吊杆的防护构造处理不够完善，既不能有效防止水的浸入，又不便于进行检查和养护，出现问题较多， 因此对于吊杆检查和系杆拱的系杆检查需要引起特别注意。

①按照梁式桥的要求，检查钢管混凝土拱桥的横梁和纵梁；

②检测裸露部分的钢管构件的变形、损伤，焊缝开裂，油漆层的裂纹、起皮和脱落及锈蚀等；

③吊杆及锚具的检查。

下承式钢管混凝土拱桥一般采用单根或双根竖直式吊杆。由于桥梁长期处于微震状态，必须对吊杆进行经常检查。主要检查内容如下：

a）检查吊杆两端的锚固部位，包括吊杆端部及冷铸锚头、横梁锚固构造、吊杆套管等是否有浸水、锈蚀和开裂、松动等；防护套管油漆是否完好，冷铸锚头有无松动、裂缝或破损；

b）对吊杆的振动进行观察。观察吊杆振动是否明显(特别是在大风时)，减振措施是否损坏失效，防护套是否破坏；当桥上发生 6 级以上大风后，应检查吊杆有无异常。为了分析吊杆的振动，应记录桥上风力、风速、风向和温度、湿度资料，并进行分析；

c）检查吊杆的防护层有无裂纹、破损、老化和积水，重点检查吊杆端部出口处钢管护套

以及钢管护套与 PE 护套连接处的外观情况。检查吊杆的钢管护套有无松动、油漆脱落、锈蚀，套管顶是否密封，连接处有无渗水、漏水等。若套管破裂，吊杆可能会因雨水的渗入而受到腐蚀；

d）根据外观检查情况，适时抽检吊杆端部及减振器的防水情况和橡胶老化变质情况。

④系杆及防护板的检查

系杆及防护板应注意检查系杆及锚头、防护罩有无锈蚀、外部油漆有无损坏，连接是否松动等。

⑤钢管内混凝土密实度检测的常用方法有敲击法检测管内混凝土密实度。

3、桥梁结构检测：江宁高新区共 57 座桥梁，本次选取 37 座桥梁进行结构检测，检测内容包括混凝土强度、碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀检测、桥面线性等参数，采文路跨宁杭高速桥增加结构自振频率和吊索索力参数。

结构检测清单

序号	桥梁名称	检测参数	单位	数量	检测说明
1	竹山南路 K1+263 桥	混凝土强度	测区	30	回弹法：3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
2	横岭小区 1 号桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
3	方前大道 K0+726.53 桥	混凝土强度	测区	40	回弹法：4 个构件
		碳化深度	点	36	4 个构件
		混凝土保护层厚度	点	48	4 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	60	2 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条，两幅机动车道个一条
4	方前大道跨解溪河桥	混凝土强度	测区	60	回弹法：6 个构件
		碳化深度	点	54	6 个构件
		混凝土保护层厚度	点	72	6 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	60	2 个构件
		桥面线形	点	50	每跨四分点，共 2 条
5	方山景观桥	混凝土强度	测区	40	回弹法：4 个构件
		碳化深度	点	36	4 个构件
		混凝土保护层厚度	点	48	4 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	60	2 个构件

序号	桥梁名称	检测参数	单位	数量	检测说明
		桥面线形	点	34	每跨四分点，共 2 条
6	知行路解溪河桥	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
7	龙眠大道解溪河桥	混凝土强度	测区	60	回弹法；6 个构件
		碳化深度	点	54	6 个构件
		混凝土保护层厚度	点	72	6 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	60	2 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条两幅机动车道个一条
8	创业大道桥	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
9	弘景大道桥（北桥）	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
10	弘景大道桥（南桥）	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
11	玉树路桥	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
12	格致路桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
13	格致路前进河桥	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条

序号	桥梁名称	检测参数	单位	数量	检测说明
14	南轻工桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
15	侯焦路南延桥	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
16	月华路桥	混凝土强度	测区	30	回弹法；3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
17	竹山路跨玉带河桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	18	每跨四分点，共 2 条
18	南京鼎元机电出口桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
19	兴民南路桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	18	每跨四分点，共 2 条
20	科宁路桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
21	科建路桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
22	恒安嘉园东门桥	混凝土强度	测区	20	回弹法；2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件

序号	桥梁名称	检测参数	单位	数量	检测说明
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
23	莱茵达路桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
24	兴民路南延桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
25	开源路南延桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
26	三组团六号路东延路桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	18	每跨四分点，共 2 条
27	三组团五号路东延路桥	混凝土强度	测区	30	回弹法：3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
28	天景山城东路跨外港河桥	混凝土强度	测区	30	回弹法：3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
29	市政 2 号桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
30	天景山小区环山路 K0+975 桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件

序号	桥梁名称	检测参数	单位	数量	检测说明
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
31	四号桥	混凝土强度	测区	60	回弹法：6 个构件
		碳化深度	点	54	6 个构件
		混凝土保护层厚度	点	72	6 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	60	2 个构件
		桥面线形	点	74	每跨四分点，共 2 条
32	玥梦路小桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	10	每跨四分点，共 2 条
33	采文路跨宁杭高速桥	混凝土强度	测区	30	回弹法：3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	50	每跨四分点，共 2 条
		结构自振频率	点	9	每跨 3 个点，共 9 个点
		吊索索力	根	15	全桥 50 根，抽 30%
34	月华路跨宁杭高速桥	混凝土强度	测区	20	回弹法：2 个构件
		碳化深度	点	18	2 个构件
		混凝土保护层厚度	点	24	2 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	18	每跨四分点，共 2 条
35	福英路跨宁杭高速桥	混凝土强度	测区	60	回弹法：6 个构件
		碳化深度	点	54	6 个构件
		混凝土保护层厚度	点	72	6 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	60	2 个构件
		桥面线形	点	50	每跨四分点，共 2 条
36	杨柳湖景区一号桥	混凝土强度	测区	30	回弹法：3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条
37	杨柳湖景区四号桥	混凝土强度	测区	30	回弹法：3 个构件
		碳化深度	点	27	3 个构件
		混凝土保护层厚度	点	36	3 个构件
		钢筋锈蚀检测	点	30	1 个构件
		桥面线形	点	26	每跨四分点，共 2 条

第二条　合同价款

本合同项下服务价款为__陆拾捌万陆仟捌佰__元（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条　组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条　权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条　交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后 XX 天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条　履约保证金

无

第八条　合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）按季支付，本季度支付上个季度费用，依据月度考核评分汇总考核结果进行支付。

（2）付款前，乙方需提供合法有效的等额增值税发票。

第九条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件1、桥梁检测专项评分表

附件2、园区桥梁基本信息统计表

甲方（委托方）：（盖章）

法定代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期：2025年9月21日

乙方：（盖章）

法定或委托代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期：2025年9月26日

项目负责人：孙正华

技术负责人：汤东婴

附件 1、桥梁检测考核评分表

检查项目	质量要求	评分标准	月扣分（款）情况	备注
上级考核	被采购人点名通报的；	一次扣 5 分。		
	被上级部门点名通报的；	一次扣 10 分。		
技术服务	与采购人、采购人指定的维修单位积极配合	未积极配合一次扣 5 分		
	确保人员相对固定	未经采购人同意擅自更换人员，每更换人员一人次扣 2 分		
巡检	巡检记录病害分类、位置、数量、日期准确无误，记录详实；	病害分类、位置、数量、日期不正确，每处扣 1 分。		
	在巡检过程中发现设施明显损坏、影响车辆和行人安全等隐患，危急情况及时做好维护并通知采购人，作好记录；	未及时处理，每次扣 2 分。		
	根据采购人要求，及时进行桥梁巡检和台账相关数据的整理及更新录入；	根据采购人要求巡查，不符合要求的扣 5 分/次		
安全责任要求	现场安全维护措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；	巡检作业现场维护措施布置不合理，作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现 1 人次，扣 1 分。		
	桥梁一般安全事故；	一次扣 10 分。		
	人员一般安全事故；	一次扣 10 分。		
应急事件	突发性事件，接通知后 2 小时内到现场处置；	未及时处置的每次扣 5 分。		
信息化平台更新	根据采购人需求及时更新维护《江苏省城市桥梁信息管理系统》；	未及时更新或维护的扣 2 分。		
合计扣分				
得分（从 100 分开始扣）				

评定办法：1、考核达到 95 分（含）以上的为优秀，不扣除经费；
2、考核 90（含）-94 分为达标，扣除 1000 元/分（指低于 95 分的部分）；
3、考核 80（含）-89 分为基本达标，扣除 5000 元/分（指低于 90 分的部分）；
4、考核 80 分以下为不达标，扣除 10000 元/分（指低于 80 分的部分）。

考核人员签字：

备注说明：1.因巡检、资料、人员等问题考核扣分的，服务单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核

中双倍扣分。

附件 2、园区桥梁基本信息统计表

序号	桥梁名称	桥长（m）	桥宽（m）	面积（㎡）	备注
1	彩虹桥	190	56	10640	系杆拱桥
2	竹山南路 K1+263 桥	42	30	1260	
3	横岭小区 1 号桥	20	13	260	
4	方前大道 K0+726.53 桥	8	60	480	
5	方前大道跨解溪河桥	150	60	9000	
6	方山景观桥	64	10	640	
7	知行路解溪河桥	87	30	2610	
8	龙眠大道解溪河桥	82	60	4920	
9	创业大道桥	52	29	1479	
10	弘景大道桥（北桥）	60	30	1800	
11	弘景大道桥（南桥）	60	30	1800	
12	玉树路桥	60	20	1200	
13	格致路桥	20	40	800	
14	格致路前进河桥	46	40	1840	
15	南轻工桥	13	20	260	
16	侯焦路南延桥	60	26	1560	
17	月华路桥	48	40	1920	
18	竹山路跨玉带河桥	23	30	690	
19	南京鑫元机电出口桥	25	20	500	
20	兴民南路桥	23	24	552	
21	科宁路桥	17	30	510	
22	科健路桥	16	28	448	
23	开源路桥	18	28	504	
24	恒安嘉园南门桥	22	24	528	
25	恒安嘉园东门桥	20	26	520	
26	莱茵达路桥	12	24	288	
27	兴民路南延桥	25	25	625	
28	开源路南延桥	25	25	625	
29	三组团高齿出口桥	32	24	768	
30	三组团六号路东延路桥	32	22.5	720	
31	苏博特桥	32	21	672	
32	三组团五号路东延路桥	42	22	924	
33	天册路桥	32	20	640	
34	天景山小区城东路 K0+623 桥	25	15	375	
35	天景山城东路跨外港河桥	20	30	600	
36	市政 1 号桥	20	12	240	
37	市政 2 号桥	20	12	240	

序号	桥梁名称	桥长（m）	桥宽（m）	面积（㎡）	备注
38	天景山 F 线 K0+952 桥	20	12	240	
39	天景山小区环山路 K0+975 桥	20	24	480	
40	四号桥	210	53	11130	
41	凤鸣路桥	20	16	320	
42	彤天路桥	18	43	774	
43	横岭小区 2 号桥	20	19	380	
44	丽泽路小桥	13	36.52	474.76	
45	云梦路小桥	13	36	468	
46	玥梦路小桥	13	36	468	
47	采文路跨宁杭高速桥	160	30	4800	悬索桥
48	月华路跨宁杭高速桥	93	30	2790	
49	福英路跨宁杭高速桥	132	30	3960	
50	杨柳湖景区一号桥	20	14	280	
51	杨柳湖景区二号桥	48	14	672	
52	杨柳湖景区三号桥	60	14	840	
53	杨柳湖景区四号桥	60	14	840	
54	端拱路桥	34.5	40.6	1368.4	
55	鼎阳路桥	20	6	120	
56	文芳路桥	13	12	156	
57	梅龙河桥	39	43	1677	