

第三部分 符合条件

第一章 报价唯一性

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	办公桌 I	凡丰	3600*500*750	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、含抽屉。	常州	张	60	950	57000
2	办公桌 II	凡丰	2000*500*750	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、含抽屉。	常州	张	23	580	13340
3	公寓椅	微米的家	常规	1、椅面：采用 12mm 优质曲木弯板，表面 1.2mm 防火贴面，椅面四周油漆封边处理； 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、腿脚：采用不锈钢金属腿脚；	南京	张	286	150	42900

常州市妇幼保健院公卫大楼家具采购项目

4	四人衣柜	凡丰	1800*500*2400	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、含挂衣杆、门把手及锁具。	常州	个	60	1700	102000
5	包柱空格柜	凡丰	800*500 (245) *2400	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。	常州	个	83	580	48140
6	两人衣柜	凡丰	900*500*2200	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、含挂衣杆、门把手及锁具。	常州	个	23	920	21160
7	单人床连床屏	凡丰	1100*1100*203 6	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、床屏软包靠垫，注意海绵硬度高，布料防污处理。 4、床板开透气孔。 5、不含席梦思	常州	张	46	620	28520

8	上下床	微米的家	1000*2030*2600	1、床架：国标一级冷轧钢板，环保塑粉（热固性粉末）喷涂，稳固无异响。床架两侧、中间采用 E0 级 16mm 厚三聚氰胺板封闭。上床靠墙面加装护栏钢管为 20*30mm，内嵌 E0 级 16mm 厚三聚氰胺板。 2、边立柱：立柱采用≥65mm 的内直角外扇形，厚度 1.2mm 优质高频焊接闭口型方管，圆弧面置于床的外侧，具有安全防护功能，立柱和侧板等用连接件连成一体，整体受力强度高。 3、中立柱：采用≥60×30mm，厚度 1.2mm 优质高频焊接闭口方管。 4、床厅：①前后床厅：采用 72×32mm，厚度 1.2mm 闭口型方管。管材截面由不少于 6 条折弯及 6 个面组成，下方为防止碰伤，故设计为内收的造型，无需其他加强筋。后床厅每人位预留 2 个固定孔，与墙面固定。 5、边侧床厅：采用≥75×49mm，厚度 1.0mm 优质冷轧钢，经冲压拉伸成型，高频焊接成闭口型方管。管材截面由不少于 6 条折弯及 6 个面组成，管口设计带有铺板的支撑面，防止踏空。 6、中侧床厅：采用≥75×65 mm，厚度 1.0mm 闭口型方管。管材截面由不少于 8 条折弯及 8 个面组成，管材设计两边均带有铺板的支撑面。 7、卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为 30×50×2×150mm，卡式连接件与立柱齐平整体美观；采用卡式链接的方式使拆装方便，并使连接处无焊接痕迹，使产品更显美观。 8、床撑：采用 30×20mm 厚度 1.0mm 优质高频焊接闭口矩管；每人位不少于 5 根。 9、床厅护栏：外侧床厅护栏钢管为 20×40×1.0mm “D” 型优质高频焊接闭口型方管。内嵌 16mm 厚 E0 级三聚氰胺饰面板。 10、爬梯：爬梯边管采用直径 32mm、厚 1.2mm 的圆管；边管与床厅的连接采用优质 PP 塑料的静音胶套；爬梯踏步：爬梯 3 个踏步分布，踏步主体采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板冲压成型。 11、横杆：顶部横杆采用规格为 30×20mm，厚 1.0mm 矩管，框型结构，可挂蚊帐。 12、鞋架：固定在床下方，离地约 10cm，四边采用 20×20mm×1.0mm 方管，中间插管使用 φ16mm 圆管。 13、铺板：铺板采用 15mm 厚度的实木铺板。木材平均含水率≤12%。 14、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 15、钢制部分颜色为乳白色，须采购人确认后方可生产。	南京	张	120	1700	204000
---	-----	------	----------------	---	----	---	-----	------	--------

常州市妇幼保健院公卫大楼家具采购项目

9	床头柜	凡丰	500*400*500	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq$ 1.0mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、含抽屉。	常州	个	23	150	3450
10	挂衣板连座凳	凡丰	700*350*2200	1、基材：采用 E0 级实木颗粒板，厚度 18mm；面材：优质耐磨、防污、易清洁的三聚氰胺装饰纸饰面；封边：同色 PVC 封边条，厚度 $\geq$ 1.0mm，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落。 2、五金：国产优质五金件，不生锈，螺丝链接牢固。 3、含 4 个金属挂衣钩，30mm 软包座垫，注意海绵硬度高，布料防污处理。	常州	个	23	250	5750
投标总报价（人民币：元）									526260

交付期：合同签订后 30 天内完成安装调试及验收

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。