


沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造 价 咨 询 人:



(单位资质专用章)

法 定 代 表 人

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人:

董成斗 ✓

或 其 授 权 人:



3213221063003

(签 字 或 盖 章)

编 制 人:



复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项
目

标表2

清单 第200章 路基		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
202	场地清理					
202-1	清理与掘除					
-a	清表	清理地表杂土及耕植土，厚度20cm	m2	4900		
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
-a	挖土方	1、挖一般土方 2、包含给、排水管道土方开挖	m3	812.8		
-b	水泥混凝土拆除	1、混凝土地坪拆除 2、拆除混凝土地坪厚度按18cm以内计算 3、此费用包含混凝土地坪锯缝、破碎、场内转运、老路废料加工（包含来回运费）的费用，投标单位自行考虑，综合报价	m3	607		
204	填方路基					
204-1	路基填筑（包括填前压实）					
-d-1	老路废料垫层	1、基层整平压实 2、3cm老路废料垫层（材料利旧）	m2	3370		
-d-2	老路废料垫层	1、基层整平压实 2、20cm老路废料垫层（材料利旧） 3、大棚区域渣土路	m2	1635		
-d-3	外购素土	1、外购素土	m3	558		
-d-4	土方回填	土方回填夯实	m3	285		
-d-5	余方弃置	余方弃置，外运距离由投标单位自行考虑	m3	20		
-d-6	外购渣土	1、外购渣土暂定量，按实计算	m3	4317.1		
-d-7	渣土回填	漆效线道路旁渣土或老路废料回填（包含拆除处理后的老路废料以及外购渣土），外购渣土另计暂定量，按实计算	m3	4496		
205	老路面处理					
205-1	老路面处理					
-d	老路面处理					
-d-1	抗裂贴	抗裂贴 宽度32cm	m2	1307		
清单 第200章 合计 人民币0元						

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项
目

标表2

清单 第200章 路基		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
-d-3	裂缝处理	裂缝宽度<5mm，对裂缝灌封胶处理	m	600		
-d-5	裂缝处理	裂缝宽度≥5mm，对裂缝灌砂浆处理	m3	6		
205	石灰稳定土基层					
-a-3	石灰稳定土	1、石灰稳定土 2、厚度20cm 6%石灰土，压实度≥95% 土方利旧、需外购土方工程量已计入“外购素土”工程量中 3、此费用包含石灰消解以及养护的费用	m3	406		
208	护坡					
208-2	护坡	杉木桩护坡（此工程量为塌方处道路长度） 1、内侧铺设350g/m ² ，土工布 2、杉木桩尺寸，桩头直径15cm，下部平均直径不低于12cm，高度3.5m 3、此费用包含护坡区域土方整理的费用	m	800		
208-2	边坡围护	漆效线混凝土道路下陷区域，边坡土方维护	m2	2600		
208	围栏					
208-5	钢丝网围墙					
-c	钢丝网围墙	钢丝网围墙，高度2m，单幅长度约3m，绿色外包塑，包塑钢丝直径不低于4.5mm（除包塑不低于3.5mm），立柱壁厚不低于1.0mm（具体样式见图纸） 此费用包含两樘钢丝网大门、基础浇筑（基础做法见图纸）、围墙钢管立柱等所有内容，投标单位自行考虑相关费用，综合报价	m	1812		
清单 第200章 合计 人民币0元						

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项
目

标表2

清单 第300章 路面		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层					
303-1	石灰稳定土底基层					
-a-1	石灰稳定土	1、石灰稳定土 2、厚度20cm 12%石灰土。土方利旧、需外购土方工程量已计入“外购素土工程量中” 3、此费用包含石灰消解以及养护的费用	m2	2030		
308	透层和黏层					
308-2	黏层	乳化沥青粘层	m2	7933		
310	沥青表面处置与封层					
310-1	沥青面层					
-a	细粒式沥青混凝土	1、细粒式沥青混凝土 AC-13C 2、厚度5cm 3、此费用包含新旧道路、沥青道路与混凝土道路交接处处理，保证交接处平整	m2	7933		
312	水泥混凝土面板					
312-1	水泥混凝土面板					
-a-1	水泥混凝土面板	1、混凝土路面 2、厚度18cm，C30商品砼	m2	5038		
312-1	石汀步					
-a-2	石汀步	1、50mm厚不规则形状青石板铺设 2、20cm厚老路废料垫层 3、素土夯实 4、汀步步道宽度1.3m，此工程量为汀步区域长度*1.3m的面积，投标单位需自行根据图纸核算不规则青石实际面积，自行考虑报价	m2	140		
312-2	钢筋					
-b	路面钢筋	现浇构件三级钢筋，包括拉杆，传力杆等所有内容	kg	2980		
313-1	路肩培土	回填土、土路肩加固	m3	775		
清单 第300章 合计 人民币0元						

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项
目

标表2

清单 第500章 给水与排水		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
505	给水与排水					
505-1	给水与排水					
-b	给水管					
-b-2	塑料管	1. PE实壁管 DN110 2. 拖拉管施工，公称压力1.6mpa 3. 含造斜段长度 4. 管道闭水试验 5. 管道牵引完成后应对管壁与孔壁之间空隙进行注浆处理，浆液的配比为：水：粉煤灰：水泥；石膏=100:80:17 5.5:2.5 6. 包含管道试压、消毒冲洗等所有费用	m	50		
-b-2	塑料管	1. PE实壁管 DN110 2. 开挖施工公称压力1.6mpa 3. 180° 中粗砂管道包封 4. 包含管道试压、消毒冲洗等所有费用	m	150		
-b-2	塑料管	1. PE实壁管 DN20 2. 开挖施工公称压力1.6mpa 3. 180° 中粗砂管道包封 4. 包含管道试压、消毒冲洗等所有费用	m	20		
-b-3	圆形阀门井	砖砌圆形阀门井，尺寸DN1000 详细做法参照图集苏s01-2021 此费用包含井盖、井座等所有费用	座	2		
-b-4	螺纹阀门	1、铸铁铜芯阀门DN100	个	2		
-b-5	螺纹阀门	1、黄铜螺纹阀门DN25	个	1		
-b-6	螺纹阀门	1、黄铜螺纹阀门DN15	个	2		
-b-7	不锈钢水龙头	1、不锈钢水龙头	个	2		
-c	排水管					
-b-2	塑料管	1. 材质及规格：PE100, 0.8Mpa DN400 2. 连接形式：粘接连接 3. 铺设深度：见图纸 4. 管道闭水试验	m	60		
清单 第500章 合计 人民币0元						

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项
目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
602	路灯					
602-1	路灯					
-d	太阳能路灯	太阳能路灯 1、主杆：8米:Q235 优质板材制作;上口径85;下口径180;主杆厚度4.0;整体热镀锌;表面静电喷涂，防紫外线户外专用塑粉,200°C高温热固，不生锈，不脱落、不变色。 2、支臂长度1.0米 3、太阳能板140W单晶硅太阳能板，专用硅片，转换率19%以上 光伏专用钢化玻璃，使用寿命30年，耐温零下40-60 4、锂电池90AH 动力电芯;太阳能专用电池，使用寿命不少于7年 5、控制器 光控+时控，智能控制 6、(1)显色指数:Ra>70。(2)色温:3000K-3500K (3)LED灯寿命>50000h. (4)灯具光效LPW(1m/W)>130. (5)驱动器效率>85%，绝缘电阻:>10MΩ. (6)防护等级:IP65;抗风速:150 Km/h。 (7)灯具光型:半截光型; 灯具功率因素:>0.95;电气安全等级:Grade 1。 (8)灯具效率80%以上，采用低眩光光学系统。 7、此费用包含太阳能路灯配套电线、基础挖填土、现浇混凝土基础、预埋件及防雷接地等所有费用	盏	74		
604	道路交通标志					
清单 第600章 合计 人民币0元						

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项
目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线		项目特征				
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
604-10	警示柱	警示柱 每20cm涂红白相间反光膜 1、地上高度80cm，地下埋土120cm 2、直径11.4cm，壁厚0.4cm 3、包含基础开挖、混凝土浇筑、回填、钢筋绑扎等所有费用	个	20		
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
-a	热熔型涂料路面标线	热熔漆标线 包含道路中间虚线，导向箭头、禁停标志等 暂定量，按实计算	m2	317		
608	安装工程					
608-1	室外配电网工程					
-a	配电箱	1. 管理用房配电箱安装	台	1		
-b	电缆	1. 铜芯电缆敷设 水平电缆 ZRYJV-5x16	m	240		
-c	电缆终端头	1. 电力电缆头制作 安装截面50mm ²	个	2		
-d	配管	1. 硬塑料管地埋敷设UPVC80	m	410		
-e	砌筑井	1. 手孔井（做法详见图纸）	座	4		
608-2	室外监控工程					
-a	控制设备	1. 监控机房（含机柜、32路硬盘录像机、4T监控硬盘、计算机、液晶显示器、工作台等） 2. 考虑综合报价结算不调整	套	1		
-b	监控摄像设备	1. 监控（400W像素、1080P、带防护罩、监控摄像头支持使用无限网卡功能） 2. 混凝土基础及预埋件 3. 3.5米高不锈钢立杆支架	台	15		
-c	配管	1. PE塑料管地埋敷设公称直径20mm	m	1560.4		
-d	电缆	1. 铜芯电缆敷设 水平电缆 KVV-2*2.5（电源线）	m	1560.4		
-e	安全防范全系统调试	1. 监控安防系统调试	系统	1		
清单 第600章 合计 人民币0元						

工程量清单表（招标）

合同段：沭阳县钱集镇效佐鲜果园配套项目

标表2