

# 工程造价咨询报告书

项目名称 高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程

业务类别 工程量清单及预算价编制

报告文号 苏宏润编（2025）-030 号

报告日期 2025年5月28日



江苏宏润建设项目管理咨询有限公司



咨询报告书编号：苏宏润编（2025）-030 号

咨询项目委托方全称：高邮市卸甲镇人民政府

咨询企业法定住所：南京市雨花台区软件大道 1-85 号丁墙社区北楼



邮 编：210000

联系电话：025-87710165

咨询作业期：2025 年 5 月 16 日~2025 年 5 月 28 日

法定代表人：马凤江



技术负责人：武立明

项目负责人：武立明 执业资格



造价工程师 3206040604 土建

专业咨询员：



造价工程师 3206040604 土建

从事专业：土建

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：



# 咨 询 报 告 书 目 录

第 页

[illegible]

# 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

苏宏润编〔2025〕-030 号

## 高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程工程量清单及 预算价编制咨询成果报告书



高邮市卸甲镇人民政府：

江苏宏润建设项目管理咨询有限公司接受贵单位委托，为高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程编制工程量清单及预算价。现将预算价情况报告如下：

### 一、工程概况

本工程为高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程，地点位于高邮市卸甲镇海潮东路（卸甲段）二侧。建设内容：详见设计图纸及工程预算清单。

### 二、编制依据

- 1、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》；
- 2、（GB50857-2013）《市政工程工程量计算规范》；
- 3、（GB50858-2013）《园林绿化工程工程量计算规范》；
- 4、江苏省建设工程工程量预算计价项目指引；
- 5、《江苏省市政工程计价定额（2014 年）》；
- 6、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表（2007 年）》；
- 7、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）；
- 8、《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕066 号文）；
- 9、材料价格根据《扬州工程造价管理》2025 年 4 月份信息指导价执行，《扬州工程造价管理》中无相关信息指导价的材料参照专业测定价格或材料市场材料询价计取；
- 10、税费执行苏建函价（2019）178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计



价增值税税率的通知》，根据文件要求，本清单按一般计税方法编制；

11、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费详见附表；

| 取费专业<br>(%) | 安全文明施工费 |         |                   | 总价措施费    |           |                   |          |                   |          | 规费        |           | 税金 |
|-------------|---------|---------|-------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|----|
|             | 基本<br>费 | 增加<br>费 | 扬尘污<br>染防治<br>增加费 | 夜间<br>施工 | 冬雨季<br>施工 | 已完工<br>程及设<br>备保护 | 临时<br>设施 | 建筑工<br>人实名<br>制费用 | 智慧<br>工地 | 社会保<br>险费 | 住房公<br>积金 |    |
| 园林工程        | 1       | 0       | 0.21              | 0        | 0         | 0                 | 0.55     | 0                 | 0        | 3.3       | 0.55      | 9  |

12、建设单位提供的由水发规划设计有限公司设计《高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程》施工设计图。

### 三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对标底编制报告的真实性、合法性负责。

### 四、编制说明

#### 1、一般说明

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

(3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

(4) 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

(5) 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

(6) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

(7) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。



(8) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

## 2、特殊说明

(一)、本工程无甲供、甲控材、材料暂估价，无专业工程暂估价。

(二)、安全文明施工费基本费、扬尘污染防治增加费按文件规定计取，增加费不计取。临时设施费等相关措施费按文件规定中间值计取，赶工措费、~~按质论价~~、建筑工人实名制费用、智慧工地费用不考虑。

(三)、本工程中挖机等机械进退场费按一次计算。

(四)、高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程：本项目共分5个分区，绿化养护期限按三级养护一年计算；

1、景观分区一：绿化面积约为 6783 m<sup>2</sup>，新开挖河塘约 1480 m<sup>2</sup>，乌桕 3 株，香樟 24 株，金丝垂柳 18 株，水杉 83 株，造型小叶女贞 4 株，丛生金桂 18 株，紫叶碧桃 37 株，日本晚樱 12 株，鸡爪槭 18 株，红叶李 12 株，西伯利亚鸢尾 33 m<sup>2</sup>，黄菖蒲 35 m<sup>2</sup>，千屈菜 33 m<sup>2</sup>，睡莲 68 m<sup>2</sup>，麦冬 457 m<sup>2</sup>，二月兰 541 m<sup>2</sup>，草坪 5875 m<sup>2</sup>，景石 96 吨，土方开挖约 2220m<sup>3</sup>，回填土约 990m<sup>3</sup>，景石标识 1 处，新建溢流井 1 座，DN600 混凝土管道 8m。

2、景观分区二：绿化面积约为 1403 m<sup>2</sup>，乌桕 6 株，丛生金桂 18 株，日本晚樱 21 株，鸡爪槭 15 株，麦冬 303 m<sup>2</sup>，草坪 1100 m<sup>2</sup>，景石 83 吨，回填土约 1350m<sup>3</sup>，新建档墙 120m。

3、景观分区三：绿化面积约为 5766 m<sup>2</sup>，高杆金桂 389 株，草坪 5766 m<sup>2</sup>，回填土约 5950m<sup>3</sup>。

4、景观分区四：绿化面积约为 9488 m<sup>2</sup>，榉树 152 株，花石榴 21 株，丛生金桂 103 株，日本晚樱 76 株，鸡爪槭 6 株，红叶李 21 株，麦冬 1488 m<sup>2</sup>，草坪 7700 m<sup>2</sup>，法国冬青 200 m<sup>2</sup>，景石 240 吨，土方开挖约 1286m<sup>3</sup>，回填土约 9500m<sup>3</sup>。

5、景观分区五：绿化面积约为 2261 m<sup>2</sup>，乌桕 6 株，银杏 26 株，香樟 14 株，丛生金桂 14 株，日本晚樱 14 株，鸡爪槭 5 株，红叶李 4 株，麦冬 386 m<sup>2</sup>，草坪 1875 m<sup>2</sup>，法国冬青 20 m<sup>2</sup>，景石 62 吨，回填土约 1540m<sup>3</sup>，景石村标 1 处。



6、景观分区一~五景观照明：室外 304 不锈钢控制箱及砖基础 8 座，YJV-0.6/1kV-5×6mm<sup>2</sup> 电缆约 800m，YJV-3×4mm<sup>2</sup> 约 1002m，PE40 电缆保护管 800m，PE32 保护管 922m，LED 投光灯 159 盏，手孔井 7 座。

6、其余未尽表述部分各清单工程量均按清单计量规范计算。

## 五、预算价总价

本工程的预算价总价为 2987933.04 元。

附件：预算价

项目负责人（签字）



江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

2025 年 5 月 28 日

主题词：预算价 编制 报告

抄 送：

共印： 份



高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程 工程

预算价

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 05 月 19 日




高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程 工程

预 算 价

预算价 (小写): 2987933.04

(大 写): 贰佰玖拾捌万柒仟玖佰叁拾叁元零角肆分

招 标 人: (单位盖章)



造价咨询人: (单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)



编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2025 年 05 月 19 日

复 核 时 间: 2025 年 05 月 19 日




# 建设项目预算价表

工程名称：高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称            | 金额(元)      | 其中：(元) |             |          |
|-----|-------------------|------------|--------|-------------|----------|
|     |                   |            | 暂估价    | 安全文明<br>施工费 | 规费       |
| 1   | 高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程 | 2987933.04 |        | 31540.98    | 99232.30 |
| 合 计 |                   | 2987933.04 |        | 31540.98    | 99232.30 |



【新点 2013 清单造价江苏版 V10.3.6】



# 单项工程预算价表

工程名称：高邮市卸甲镇海潮路景观节点提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单位工程名称      | 金额(元)      | 其中：(元) |          |          |
|-----|-------------|------------|--------|----------|----------|
|     |             |            | 暂估价    | 安全文明施工费  | 规费       |
| 1   | 景观分区一       | 494950.83  |        | 5199.21  | 16834.09 |
| 2   | 景观分区二       | 270053.30  |        | 2836.77  | 9184.96  |
| 3   | 景观分区三       | 700194.73  |        | 7355.19  | 23814.78 |
| 4   | 景观分区四       | 1033069.38 |        | 10851.87 | 35136.40 |
| 5   | 景观分区五       | 288591.48  |        | 3031.51  | 9815.47  |
| 6   | 景观照明（分区一~五） | 201073.32  |        | 2266.43  | 4446.60  |
| 合 计 |             | 2987933.04 |        | 31540.98 | 99232.30 |

# 单位工程预算价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                             | 汇总内容         | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1                              | 分部分项工程费      | 416182.11 |           |
| 1.1                            | 人工费          | 118857.08 |           |
| 1.2                            | 材料费          | 203153.08 |           |
| 1.3                            | 施工机具使用费      | 54993.24  |           |
| 1.4                            | 企业管理费        | 22594.36  |           |
| 1.5                            | 利润           | 16584.35  |           |
| 2                              | 措施项目费        | 21067.13  |           |
| 2.1                            | 单价措施项目费      | 13504.64  |           |
| 2.2                            | 总价措施项目费      | 7562.49   |           |
| 2.2.1                          | 其中：安全文明施工措施费 | 5199.21   |           |
| 3                              | 其他项目费        |           |           |
| 3.1                            | 其中：暂列金额      |           |           |
| 3.2                            | 其中：专业工程暂估    |           |           |
| 3.3                            | 其中：计日工       |           |           |
| 3.4                            | 其中：总承包服务费    |           |           |
| 4                              | 规费           | 16834.09  |           |
| 4.1                            | 社会保险费        | 14429.22  |           |
| 4.2                            | 住房公积金        | 2404.87   |           |
| 4.3                            | 环境保护税        |           |           |
| 5                              | 税金           | 40867.50  |           |
| 预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |              | 494950.83 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|-----|
|      |              |            |                                                                                                              |      |      | 综合单价   | 合价       | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                              |      |      |        |          | 暂估价 |
|      |              | 0401 土石方工程 |                                                                                                              |      |      |        |          |     |
| 1    | 040101001001 | 挖一般土方      | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：2m 内                                                                                  | m3   | 2220 | 3.82   | 8480.40  |     |
| 2    | 040103002001 | 余方弃置       | 1、废弃料品种：土方外运<br>2、运距：自行考虑                                                                                    | m3   | 1270 | 16.58  | 21056.60 |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                              |      |      |        | 29537.00 |     |
|      |              | 0501 绿化工程  |                                                                                                              |      |      |        |          |     |
| 3    | 050101010001 | 整理绿化用地     | 1、回填土质要求：机械平整                                                                                                | m2   | 6873 | 0.70   | 4811.10  |     |
| 4    | 050101009001 | 种植土回（换）填   | 1、回填土质要求：素土<br>2、取土运距：利用河塘土方                                                                                 | m3   | 950  | 16.33  | 15513.50 |     |
| 5    | 050102001001 | 乌柏         | 1、种类：乌柏<br>2、胸径或干径：φ 12-12.9cm<br>3、株高、冠径：株高 4.5m，冠幅 3m，<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，四级分枝以上，一级分叉点>2.0 米<br>5、养护期：三级养   | 株    | 3    | 649.56 | 1948.68  |     |
| 6    | 050102001002 | 香樟         | 1、种类：香樟<br>2、胸径或干径：φ 10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株高 3.5m，冠幅 2.5m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝及以上，一级分叉点>1.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 24   | 579.55 | 13909.20 |     |
| 7    | 050102001003 | 金丝垂柳       | 1、种类：金丝垂柳<br>2、胸径或干径：φ 10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株高 4m，冠幅 3m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，一级分叉点>1.8 米<br>5、养护期：三级养    | 株    | 18   | 533.75 | 9607.50  |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                              |      |      |        | 75326.98 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                          |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 050102001004 | 水杉     | 1、种类：水杉<br>2、胸径或干径：<br>φ10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 5.5m，冠幅 3m<br>4、其他：全冠栽<br>植、主干通直，树形<br>圆整，分枝点>2.5<br>米               | 株    | 83  | 398.64  | 33087.12 |           |
| 9    | 050102001005 | 造型小叶女贞 | 1、种类：造型小叶<br>女贞<br>2、胸径或干径：<br>φ10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 3m，冠幅 2.5m<br>4、其他：造型树，<br>枝干健壮、姿态优<br>美，8 云片<br>5、养护期：三级养   | 株    | 4   | 2904.22 | 11616.88 |           |
| 10   | 050102001006 | 丛生金桂   | 1、种类：丛生金桂<br>2、株高、冠径：株<br>高 3m，冠幅 2.5m<br>3、其他：全冠栽<br>植、蓬径丰满，4 分<br>枝以上<br>4、养护期：三级养                                     | 株    | 18  | 1061.49 | 19106.82 |           |
| 11   | 050102001007 | 紫叶碧桃   | 1、种类：紫叶碧桃<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽<br>植、树形优美，三级<br>分枝以上，分枝点<br>0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 37  | 235.97  | 8730.89  |           |
| 12   | 050102001008 | 日本晚樱   | 1、种类：日本晚樱<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽<br>植、树形优美，三级<br>分枝以上，分枝点<br>0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 12  | 293.87  | 3526.44  |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                          |      |     |         | 76068.15 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                          |                |     | 综合单价   | 合价       | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 050102001009 | 鸡爪槭    | 1、种类：鸡爪槭<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株              | 18  | 362.54 | 6525.72  |           |
| 14   | 050102001010 | 红叶李    | 1、种类：红叶李<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株              | 12  | 220.02 | 2640.24  |           |
| 15   | 050102008001 | 细叶芒    | 1、花卉种类：细叶芒<br>2、株高或蓬径：高度 60-80cm<br>3、单位面积株数：每丛盘径 20cm，25 丛/平方米<br>4、养护期：三级养                             | m <sup>2</sup> | 7   | 107.12 | 749.84   |           |
| 16   | 050102008002 | 西伯利亚鸢尾 | 1、花卉种类：西伯利亚鸢尾<br>2、株高或蓬径：高度 40-60cm<br>3、单位面积株数：3~5 芽/丛，36 丛/平方米<br>4、养护期：三级养                            | m <sup>2</sup> | 33  | 150.91 | 4980.03  |           |
| 17   | 050102008003 | 黄菖蒲    | 1、花卉种类：黄菖蒲<br>2、株高或蓬径：高度 40-60cm<br>3、单位面积株数：3~4 芽/丛，36 丛/平方米<br>4、养护期：三级养                               | m <sup>2</sup> | 35  | 150.91 | 5281.85  |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                          |                |     |        | 20177.68 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |           |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----------|
|      |              |             |                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 050102008004 | 千屈菜         | 1、花卉种类：千屈菜<br>2、株高或蓬径：高度 50-80cm<br>3、单位面积株数：3~5 芽/丛，36 丛/平方米<br>4、养护期：三级养 | m2   | 41   | 150.91 | 6187.31   |           |
| 19   | 050102009001 | 睡莲          | 1、植物种类：睡莲<br>2、单位面积株数：5 芽/丛，36 丛/平方米<br>3、养护期：三级养                          | m2   | 68   | 488.37 | 33209.16  |           |
| 20   | 050102012001 | 麦冬          | 1、草皮种类：麦冬草，细叶麦冬，3~5 芽/丛，100 丛/平方米，不露土<br>2、铺种方式：铺种<br>3、养护期：三级养            | m2   | 457  | 20.58  | 9405.06   |           |
| 21   | 050102013001 | 二月兰         | 1、基层材料种类规格：二月兰<br>2、草(灌木)籽种类：籽播，3~5 克/平方米<br>3、养护期：三级养                     | m2   | 541  | 13.23  | 7157.43   |           |
| 22   | 050102013002 | 草坪          | 1、草(灌木)籽种类：百慕大黑麦草混播草坪，满铺不露土<br>2、养护期：三级养护 1 年                              | m2   | 5875 | 20.58  | 120907.50 |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                            |      |      |        | 318902.27 |           |
|      |              | 0503 园林景观工程 |                                                                            |      |      |        |           |           |
| 23   | 050301005001 | 景石 A        | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重         | t    | 47   | 466.55 | 21927.85  |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                            |      |      |        | 198794.31 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                             |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 050301005002 | 景石 B      | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考，具体石材<br>2、石料规格、重                          | t    | 41    | 466.55   | 19128.55 |           |
| 25   | 050301005003 | 景石 C      | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考，具体石材<br>2、石料规格、重                          | t    | 8     | 466.55   | 3732.40  |           |
| 26   | 050307009001 | 景石标识      | 1、材料种类、规格：详见景施-03-06，主景石 1 块长 3m~3.2m，宽 0.5m~0.6m，高 1.3m~1.5m，配景石 3 块。<br>2、镌字规格、种类：主景石正面题字 | 处    | 1     | 16200.00 | 16200.00 |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                             |      |       |          | 60988.80 |           |
|      |              | 0405 管网工程 |                                                                                             |      |       |          |          |           |
| 27   | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：2M 内                                                                 | m3   | 35.15 | 5.67     | 199.30   |           |
| 28   | 040103001001 | 回填方       | 1、密实度要求：按规范                                                                                 | m3   | 29.58 | 17.35    | 513.21   |           |
| 29   | 040501001001 | 混凝土管      | 1、垫层、基础材质及厚度：180 度混凝土基础<br>2、管座材质：混凝土基础<br>3、规格：D600 钢筋混凝土 II 级管<br>4、铺设深度：1.7m<br>5、混凝土强度等 | m    | 8     | 545.35   | 4362.80  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                             |      |       |          | 44136.26 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |           |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 040504001001 | 溢流检查井<br>（Φ700*2500） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm 厚 C15 混凝土垫层<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：120 厚混凝土实心砖<br>3、勾缝、抹面要求：内抹灰防水砂浆<br>4、砂浆强度等级、配合比：混合 M5.0<br>5、盖板材质、规格：Φ700 圆形溢流井盖 | 座    | 1   | 1678.73 | 1678.73   |           |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                                     |      |     |         | 6754.04   |           |
|      |              | 分部分项合计               |                                                                                                                                     |      |     |         | 416182.11 |           |
| 1    | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆         | 1、机械设备名称：挖掘机                                                                                                                        | 台·次  | 1   | 4657.33 | 4657.33   |           |
| 2    | 050403001001 | 树木支撑架                | 1、支撑类型、材质：树棍四脚井字架                                                                                                                   | 株    | 132 | 34.94   | 4612.08   |           |
| 3    | 050403001002 | 树木支撑架                | 1、支撑类型、材质：树棍三脚架                                                                                                                     | 株    | 97  | 16.63   | 1613.11   |           |
| 4    | 050403002001 | 草绳绕树干                | 1、胸径（干径）：10cm 内<br>2、草绳所绕树干高度：0.8m 高                                                                                                | 株    | 79  | 4.64    | 366.56    |           |
| 5    | 050403002002 | 草绳绕树干                | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度：2m 高                                                                                                  | 株    | 3   | 11.77   | 35.31     |           |
| 6    | 050403002004 | 草绳绕树干                | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度：2.5m 高                                                                                                | 株    | 83  | 19.61   | 1627.63   |           |
| 7    | 050403002003 | 草绳绕树干                | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度：1.8m 高                                                                                                | 株    | 42  | 14.11   | 592.62    |           |
|      |              | 单价措施合计               |                                                                                                                                     |      |     |         | 13504.64  |           |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                     |      |     |         | 15183.37  |           |
| 合 计  |              |                      |                                                                                                                                     |      |     |         | 429686.75 |           |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率 (%)  | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                                         |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费   |                         | 100.000 | 5199.21 |              |               |                                                                            |
| 1.1 |              | 基本费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000   | 4296.87 |              |               |                                                                            |
| 1.2 |              | 增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210   | 902.34  |              |               |                                                                            |
| 2   | 050405002001 | 夜间施工      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 3   | 050405003001 | 非夜间施工照明   | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中 |
| 4   | 050405004001 | 二次搬运      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 5   | 050405005001 | 冬雨季施工     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 6  | 050405006001 | 反季节栽植影响措施      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 7  | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 8  | 050405008001 | 已完工程及设备保护      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 9  | 050405009001 | 临时设施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550  | 2363.28 |              |               |                                                   |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价         | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |

总价措施项目清单与计价表

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元）   | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注                                                     |
|-----|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 14  | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软 |
| 合 计 |              |        |                         |       | 7562.49 |             |              |                                                        |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

暂列金额明细表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元)   | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        | 16834.09  | 100.000 | 16834.09 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 437249.24 | 3.300   | 14429.22 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 437249.24 | 0.550   | 2404.87  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 437249.24 |         |          |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 454083.33 | 9.000   | 40867.50 |
| 合 计 |       |                                          |           |         | 57701.59 |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区一

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称        | 规格、型号等要求                       | 单位 | 数量         | 单价(元)  | 合价(元)    | 备注 |
|----|------------|-------------|--------------------------------|----|------------|--------|----------|----|
| 1  | 02330105   | 草袋子         |                                | 只  | 12.377384  | 0.86   | 10.64    |    |
| 2  | 0330130    | 树棍          | 长 1200 内                       | 根  | 291        | 2.62   | 762.42   |    |
| 3  | 0330131    | 树棍          | 长 2000 内                       | 根  | 703.56     | 4.36   | 3067.52  |    |
| 4  | 03515100   | 圆钉          |                                | kg | 0.335435   | 4.97   | 1.67     |    |
| 5  | 03570216   | 镀锌铁丝        | 8#                             | kg | 5          | 4.20   | 21.00    |    |
| 6  | 03570217   | 镀锌铁丝        | 8~12#                          | kg | 0.0544     | 5.15   | 0.28     |    |
| 7  | 03570231   | 镀锌铁丝        | 18~22#                         | kg | 0.024882   | 5.15   | 0.13     |    |
| 8  | 04010611   | 复合硅酸盐水泥     | 32.5 级                         | kg | 143.992112 | 0.27   | 38.88    |    |
| 9  | 04030107   | 中(粗)砂       |                                | t  | 0.666086   | 67.39  | 44.89    |    |
| 10 | 04130101   | 机砖          |                                | 百块 | 4.53585    | 41.77  | 189.46   |    |
| 11 | 0430080    | 水泥          | 32.5 级                         | kg | 376.32     | 0.26   | 97.84    |    |
| 12 | 0530285~1  | 景石 A        | 长 200-250cm 宽 80-120cm 高 100-  | t  | 47         | 233.15 | 10958.05 |    |
| 13 | 0530285~2  | 景石 B        | 长 150-180cm 宽 50-80cm 高 50-    | t  | 41         | 233.15 | 9559.15  |    |
| 14 | 0530285~3  | 景石 C        | 长 80-100cm 宽 50-80cm 高 40-60cm | t  | 8          | 233.15 | 1865.20  |    |
| 15 | 0530720    | 中砂          |                                | t  | 1.237248   | 169.03 | 209.13   |    |
| 16 | 0630211    | 镀锌铁丝        | 12#                            | kg | 40.95      | 3.69   | 151.11   |    |
| 17 | 11030703   | 沥青漆         |                                | kg | 0.75771    | 10.29  | 7.80     |    |
| 18 | 12333513   | 脱模剂         |                                | kg | 1.408472   | 17.15  | 24.16    |    |
| 19 | 14010320   | 焊接钢管        | DN40                           | m  | 0.0024     | 15.92  | 0.04     |    |
| 20 | 14370303   | 橡胶护套管       |                                | m  | 0.12       | 6.43   | 0.77     |    |
| 21 | 14450512~1 | 钢筋混凝土 II 级管 | Φ 600                          | m  | 8.08       | 231.64 | 1871.65  |    |
| 22 | 1730008    | 基肥          |                                | kg | 635.59     | 1.80   | 1144.06  |    |
| 23 | 1730070    | 肥料          |                                | kg | 900.217    | 1.77   | 1593.38  |    |
| 24 | 1730080    | 复合肥         |                                | kg | 4.328      | 23.07  | 99.85    |    |
| 25 | 1730110    | 喷播保水剂       |                                | kg | 2.705      | 4.29   | 11.60    |    |
| 26 | 1730120    | 喷播粘结剂       |                                | kg | 0.8115     | 5.10   | 4.14     |    |
| 27 | 1730210    | 药剂          |                                | kg | 25.199     | 22.30  | 561.94   |    |
| 28 | 2330008~1  | 麦冬草         | 细叶麦冬, 3~5 芽/丛, 100 丛/平方米, 不露土  | m2 | 466.14     | 7.35   | 3426.13  |    |
| 29 | 2330008~2  | 草皮          | 百慕大黑麦草混播草坪                     | m2 | 5992.5     | 7.35   | 44044.88 |    |
| 30 | 2330034~1  | 二月兰种子       | 籽播, 3~5 克/平方米                  | kg | 18.935     | 30.33  | 574.30   |    |
| 31 | 2330180    | 草绳          |                                | kg | 989.2      | 0.33   | 326.44   |    |
| 32 | 2330450    | 水           |                                | m3 | 527.7134   | 3.98   | 2100.30  |    |
| 33 | 2330470    | 无纺布         |                                | m2 | 10.279     | 1.23   | 12.64    |    |
| 34 | 2360005~1  | 紫叶碧桃        | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 38.85      | 147.06 | 5713.28  |    |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区一

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                                     | 规格、型号等要求                               | 单位   | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注 |
|----|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|---------|----------|----|
| 35 | 2360005~2  | 日本晚樱                                     | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m             | 株    | 12.6     | 202.20  | 2547.72  |    |
| 36 | 2360005~3  | 鸡爪槭                                      | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m             | 株    | 18.9     | 275.73  | 5211.30  |    |
| 37 | 2360005~4  | 红叶李                                      | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m             | 株    | 12.6     | 140.00  | 1764.00  |    |
| 38 | 2360008~1  | 乌桕                                       | φ 12-12.9cm, 株高 4.5m, 冠幅 3m,           | 株    | 3.15     | 441.17  | 1389.69  |    |
| 39 | 2360008~2  | 香樟                                       | φ 10-10.9cm, 株高 3.5m, 冠幅 2.5m          | 株    | 25.2     | 386.03  | 9727.96  |    |
| 40 | 2360008~3  | 金丝垂柳                                     | φ 10-10.9cm, 株高 4m, 冠幅 3.0m            | 株    | 18.9     | 330.88  | 6253.63  |    |
| 41 | 2360008~4  | 水杉                                       | φ 10-10.9cm, 株高 5.5m, 冠幅 3m            | 株    | 87.15    | 202.20  | 17621.73 |    |
| 42 | 2360008~5  | 造型小叶女贞                                   | φ 10-10.9cm, 株高 3m, 冠幅 2.5m, 造型树, 8 云片 | 株    | 4.2      | 2600.00 | 10920.00 |    |
| 43 | 2360008~6  | 丛生金桂                                     | 株高 3m, 冠幅                              | 株    | 18.9     | 850.00  | 16065.00 |    |
| 44 | 2360092~1  | 细叶芒                                      | 高度 60-80cm, 每丛盘径 20cm, 25 丛/平方米        | 丛    | 178.5    | 1.01    | 180.29   |    |
| 45 | 2360092~2  | 西伯利亚鸢尾                                   | 高度 40-60cm, 3~5 芽/丛, 36 丛/平方米          | 丛    | 1211.76  | 0.92    | 1114.82  |    |
| 46 | 2360092~3  | 黄菖蒲                                      | 高度 50-80cm, 3~4 芽/丛, 36 丛/平方米          | 丛    | 1285.2   | 0.92    | 1182.38  |    |
| 47 | 2360092~4  | 千屈菜                                      | 高度 50-80cm, 3~5 芽/丛, 36 丛/平方米          | 丛    | 1505.52  | 0.92    | 1385.08  |    |
| 48 | 2360092~5  | 睡莲                                       | 5 芽/丛, 36 丛/平方米                        | 丛    | 2496.96  | 10.11   | 25244.27 |    |
| 49 | 30410504   | 铸铁爬梯                                     |                                        | kg   | 7.2114   | 4.50    | 32.45    |    |
| 50 | 31150101   | 水                                        |                                        | m3   | 5.539432 | 4.57    | 25.32    |    |
| 51 | 31150301   | 电                                        |                                        | kW·h | 1.061964 | 0.76    | 0.81     |    |
| 52 | 32010501   | 复合木模板面板                                  |                                        | m2   | 2.0181   | 42.96   | 86.70    |    |
| 53 | 32020115   | 零星卡具                                     |                                        | kg   | 1.308615 | 4.18    | 5.47     |    |
| 54 | 32090101   | 模板木材                                     |                                        | m3   | 0.161807 | 1586.47 | 256.70   |    |
| 55 | 32090508   | 钢支撑                                      |                                        | kg   | 0.981842 | 4.10    | 4.03     |    |
| 56 | 33010313~1 | 溢流井盖                                     | φ 700                                  | 套    | 1        | 360.00  | 360.00   |    |
| 57 | 34020901   | 木枕                                       |                                        | m3   | 0.08     | 1071.94 | 85.76    |    |
| 58 | 80210105~1 | C20 粒径 16 砼 32.5 级坍落度 35-50 (商品 砼) (非泵送) |                                        | m3   | 0.03045  | 461.00  | 14.04    |    |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区一

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                                            | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量      | 单价(元)    | 合价(元)     | 备注 |
|----|------------|-------------------------------------------------|----------|----|---------|----------|-----------|----|
| 59 | 80210143~1 | C15 粒径 40 砵<br>32.5 级坍落度<br>35-50(商品<br>砵)(非泵送) |          | m3 | 0.0867  | 451.00   | 39.10     |    |
| 60 | 80210144~1 | C20 粒径 40 砵<br>32.5 级坍落度<br>35-50(商品<br>砵)(非泵送) |          | m3 | 0.78336 | 461.00   | 361.13    |    |
| 61 | 80210147~1 | C30 粒径 40 砵<br>32.5 级坍落度<br>35-50(商品<br>砵)(非泵送) |          | m3 | 1.7544  | 481.00   | 843.87    |    |
| 62 | CL-D00001  | 景石标识刻字及<br>涂红                                   |          | 处  | 1       | 1200.00  | 1200.00   |    |
| 63 | CL-D00002  | 景石(一主三<br>副)                                    | 景施-03-06 | 项  | 1       | 15000.00 | 15000.00  |    |
| 合计 |            |                                                 |          |    |         |          | 207417.98 |    |

# 单位工程预算价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                             | 汇总内容         | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1                              | 分部分项工程费      | 233075.37 |           |
| 1.1                            | 人工费          | 58448.36  |           |
| 1.2                            | 材料费          | 150876.82 |           |
| 1.3                            | 施工机具使用费      | 4465.23   |           |
| 1.4                            | 企业管理费        | 11103.20  |           |
| 1.5                            | 利润           | 8181.76   |           |
| 2                              | 措施项目费        | 5494.99   |           |
| 2.1                            | 单价措施项目费      | 1368.78   |           |
| 2.2                            | 总价措施项目费      | 4126.21   |           |
| 2.2.1                          | 其中：安全文明施工措施费 | 2836.77   |           |
| 3                              | 其他项目费        |           |           |
| 3.1                            | 其中：暂列金额      |           |           |
| 3.2                            | 其中：专业工程暂估    |           |           |
| 3.3                            | 其中：计日工       |           |           |
| 3.4                            | 其中：总承包服务费    |           |           |
| 4                              | 规费           | 9184.96   |           |
| 4.1                            | 社会保险费        | 7872.82   |           |
| 4.2                            | 住房公积金        | 1312.14   |           |
| 4.3                            | 环境保护税        |           |           |
| 5                              | 税金           | 22297.98  |           |
| 预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |              | 270053.30 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                     |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中  |
|      |              |           |                                                                     |      |        |         |           | 暂估价 |
|      |              | 0401 挡墙工程 |                                                                     |      |        |         |           |     |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：1m 内                                         | m3   | 129.02 | 6.77    | 873.47    |     |
| 2    | 040103001001 | 回填方       | 1、密实度要求：按规范<br>2、填方材料品种：松边堆土                                        | m3   | 81.05  | 17.35   | 1406.22   |     |
| 3    | 040303001001 | 混凝土垫层     | 1、混凝土强度等级：C20<br>2、板厚：10cm<br>3、全模板                                 | m3   | 10.56  | 786.40  | 8304.38   |     |
| 4    | 040303002001 | 混凝土基础     | 1、混凝土强度等级：C25<br>2、尺寸：680*200<br>3、全模板                              | m3   | 16.32  | 828.40  | 13519.49  |     |
| 5    | 040303024001 | 混凝土柱      | 1、名称、部位：混凝土柱 300*300<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、全模板                      | m3   | 6.46   | 1597.58 | 10320.37  |     |
| 6    | 040305004001 | 砖砌体       | 1、部位：基础<br>2、材料品种、规格：混凝土实心砖 240*115*53<br>3、砂浆强度等级：M5               | m3   | 19.3   | 592.09  | 11427.34  |     |
| 7    | 040305004002 | 砖砌体       | 1、部位：地面以上挡土墙（白水泥勾缝）<br>2、材料品种、规格：仿古青砖 240*115*53，墙体内设二道 2 根 Φ6 拉结筋。 | m3   | 36.59  | 1088.99 | 39846.14  |     |
| 8    | 040901001001 | 现浇构件钢筋    | 1、钢筋种类：钢筋三级 10 内                                                    | t    | 0.635  | 5340.39 | 3391.15   |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                     |      |        |         | 89088.56  |     |
|      |              | 0501 绿化工程 |                                                                     |      |        |         |           |     |
| 9    | 050101010001 | 整理绿化用地    | 1、回填土质要求：机械平整                                                       | m2   | 1403   | 0.72    | 1010.16   |     |
| 10   | 050101009001 | 种植土回（换）填  | 1、回填土质要求：素土<br>2、取土运距：自行考虑                                          | m3   | 1350   | 30.00   | 40500.00  |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                     |      |        |         | 130598.72 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |           |           |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|-----------|
|    |              |      |                                                                                                                               |      |      | 综合单价    | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 11 | 050102001001 | 乌桕   | 1、种类：乌桕<br>2、胸径或干径：<br>φ12-12.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 4.5m，冠幅 3m，<br>4、其他：全冠栽<br>植、树形优美，四级<br>分枝以上，一级分叉<br>点>2.0 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 6    | 649.56  | 3897.36   |           |
| 12 | 050102001006 | 丛生金桂 | 1、种类：丛生金桂<br>2、株高、冠径：株<br>高 3m，冠幅 2.5m<br>3、其他：全冠栽<br>植、蓬径丰满，4 分<br>枝以上<br>4、养护期：三级养                                          | 株    | 18   | 1066.72 | 19200.96  |           |
| 13 | 050102001008 | 日本晚樱 | 1、种类：日本晚樱<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽<br>植、树形优美，三级<br>分枝以上，分枝点<br>0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养      | 株    | 21   | 302.04  | 6342.84   |           |
| 14 | 050102001009 | 鸡爪槭  | 1、种类：鸡爪槭<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽<br>植、树形优美，三级<br>分枝以上，分枝点<br>0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养       | 株    | 15   | 362.54  | 5438.10   |           |
| 15 | 050102012001 | 麦冬   | 1、草皮种类：麦冬<br>草，细叶麦冬，3~5<br>芽/丛，100 丛/平方<br>米，不露土<br>2、铺种方式：铺种<br>3、养护期：三级养                                                    | m2   | 303  | 20.58   | 6235.74   |           |
| 16 | 050102013002 | 草坪   | 1、草(灌木)籽种<br>类：百慕大黑麦草混<br>播草坪，满铺不露土<br>2、养护期：三级养<br>护 1 年                                                                     | m2   | 1100 | 20.58   | 22638.00  |           |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                                               |      |      |         | 105263.16 |           |
|    |              | 本页小计 |                                                                                                                               |      |      |         | 63753.00  |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|-----------|
|      |              |             |                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价        | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 0503 园林景观工程 |                                                                    |      |     |        |           |           |
| 17   | 050301005001 | 景石 A        | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 56  | 466.55 | 26126.80  |           |
| 18   | 050301005002 | 景石 B        | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 19  | 466.55 | 8864.45   |           |
| 19   | 050301005003 | 景石 C        | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 8   | 466.55 | 3732.40   |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                    |      |     |        | 38723.65  |           |
|      |              | 分部分项合计      |                                                                    |      |     |        | 233075.37 |           |
| 1    | 050403001001 | 树木支撑架       | 1、支撑类型、材质：树棍四脚井字架                                                  | 株    | 6   | 34.94  | 209.64    |           |
| 2    | 050403001002 | 树木支撑架       | 1、支撑类型、材质：树棍三脚架                                                    | 株    | 54  | 16.63  | 898.02    |           |
| 3    | 050403002001 | 草绳绕树干       | 1、胸径（干径）：10cm 内<br>2、草绳所绕树干高度，0.8m 高                               | 株    | 36  | 4.64   | 167.04    |           |
| 4    | 050403002002 | 草绳绕树干       | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度，2m 高                                 | 株    | 6   | 15.68  | 94.08     |           |
|      |              | 单价措施合计      |                                                                    |      |     |        | 1368.78   |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                    |      |     |        | 40092.43  |           |
| 合 计  |              |             |                                                                    |      |     |        | 234444.15 |           |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率 (%)  | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                                         |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费   |                         | 100.000 | 2836.77 |              |               |                                                                            |
| 1.1 |              | 基本费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000   | 2344.44 |              |               |                                                                            |
| 1.2 |              | 增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210   | 492.33  |              |               |                                                                            |
| 2   | 050405002001 | 夜间施工      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 3   | 050405003001 | 非夜间施工照明   | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中 |
| 4   | 050405004001 | 二次搬运      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 5   | 050405005001 | 冬雨季施工     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 6  | 050405006001 | 反季节栽植影响措施      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 7  | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 8  | 050405008001 | 已完工程及设备保护      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 9  | 050405009001 | 临时设施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550  | 1289.44 |              |               |                                                   |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价         | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |

总价措施项目清单与计价表

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计算基础                                    | 费率（%） | 金额（元）   | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注                                                                                                         |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-除<br>税工程设备<br>费 |       |         |             |              | 现场安全<br>隐患排<br>查、人员<br>信息动态<br>管理、扬<br>尘管控视<br>频监控、<br>高处作业<br>防护预<br>警、危大<br>工程监测<br>预警和集<br>成平台等<br>设备、软 |
| 合 计 |              |        |                                         |       | 4126.21 |             |              |                                                                                                            |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

暂列金额明细表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元)   | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        | 9184.96   | 100.000 | 9184.96  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 238570.36 | 3.300   | 7872.82  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 238570.36 | 0.550   | 1312.14  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 238570.36 |         |          |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 247755.32 | 9.000   | 22297.98 |
| 合 计 |       |                                          |           |         | 31482.94 |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区二

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称    | 规格、型号等要求                       | 单位 | 数量          | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注 |
|----|------------|---------|--------------------------------|----|-------------|---------|----------|----|
| 1  | 01010100   | 钢筋      | 综合                             | t  | 0.127296    | 3256.00 | 414.48   |    |
| 2  | 01090158   | 钢筋      | Φ 10 以内                        | t  | 0.6477      | 3256.00 | 2108.91  |    |
| 3  | 02090101   | 塑料薄膜    |                                | m2 | 1.8088      | 0.69    | 1.25     |    |
| 4  | 02330105   | 草袋子     |                                | 只  | 8.6496      | 0.86    | 7.44     |    |
| 5  | 0330130    | 树棍      | 长 1200 内                       | 根  | 162         | 2.62    | 424.44   |    |
| 6  | 0330131    | 树棍      | 长 2000 内                       | 根  | 31.98       | 4.36    | 139.43   |    |
| 7  | 03510701   | 铁钉      |                                | kg | 17.515181   | 3.60    | 63.05    |    |
| 8  | 03515100   | 圆钉      |                                | kg | 0.432       | 4.97    | 2.15     |    |
| 9  | 03570231   | 镀锌铁丝    | 18~22#                         | kg | 6.514465    | 8.68    | 56.55    |    |
| 10 | 03570237   | 镀锌铁丝    | 22#                            | kg | 0.258336    | 8.68    | 2.24     |    |
| 11 | 04010611   | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 级                         | kg | 1500.684092 | 0.38    | 570.26   |    |
| 12 | 04010611~1 | 水泥      | 32.5 级                         | kg | 111.54482   | 0.26    | 29.00    |    |
| 13 | 04030107   | 中(粗)砂   |                                | t  | 8.741191    | 169.00  | 1477.26  |    |
| 14 | 04030107~1 | 中砂      |                                | t  | 0.293181    | 169.03  | 49.56    |    |
| 15 | 04130101~1 | 混凝土实心砖  |                                | 百块 | 100.939     | 62.00   | 6258.22  |    |
| 16 | 04135501~1 | 青砖      | 240×115×53mm                   | 块  | 21295.38    | 0.87    | 18526.98 |    |
| 17 | 0430080    | 水泥      | 32.5 级                         | kg | 2732.2502   | 0.26    | 710.39   |    |
| 18 | 0530285~1  | 景石 A    | 长 200-250cm 宽 80-120cm 高 100-  | t  | 56          | 233.15  | 13056.40 |    |
| 19 | 0530285~2  | 景石 B    | 长 150-180cm 宽 50-80cm 高 50-    | t  | 19          | 233.15  | 4429.85  |    |
| 20 | 0530285~3  | 景石 C    | 长 80-100cm 宽 50-80cm 高 40-60cm | t  | 8           | 233.15  | 1865.20  |    |
| 21 | 0530720    | 中砂      |                                | t  | 16.386278   | 169.03  | 2769.77  |    |
| 22 | 0630211    | 镀锌铁丝    | 12#                            | kg | 9.3         | 3.69    | 34.32    |    |
| 23 | 1730008    | 基肥      |                                | kg | 66.46       | 1.80    | 119.63   |    |
| 24 | 1730070    | 肥料      |                                | kg | 180.35      | 1.77    | 319.22   |    |
| 25 | 1730210    | 药剂      |                                | kg | 5.619       | 22.30   | 125.30   |    |
| 26 | 2330008~1  | 麦冬草     | 细叶麦冬, 3~5 芽/丛, 100 丛/平方米, 不露土  | m2 | 309.06      | 7.35    | 2271.59  |    |
| 27 | 2330008~2  | 草皮      | 百慕大黑麦草混播草坪                     | m2 | 1122        | 7.35    | 8246.70  |    |
| 28 | 2330180    | 草绳      |                                | kg | 93.6        | 0.33    | 30.89    |    |
| 29 | 2330450    | 水       |                                | m3 | 103.19022   | 3.98    | 410.70   |    |
| 30 | 2360005~2  | 日本晚樱    | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 22.05       | 202.20  | 4458.51  |    |
| 31 | 2360005~3  | 鸡爪槭     | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 15.75       | 275.73  | 4342.75  |    |
| 32 | 2360008~1  | 乌桕      | Φ 12-12.9cm, 株高 4.5m, 冠幅 3m,   | 株  | 6.3         | 441.17  | 2779.37  |    |
| 33 | 2360008~6  | 丛生金桂    | 株高 3m, 冠幅                      | 株  | 18.9        | 850.00  | 16065.00 |    |
| 34 | 31150101   | 水       |                                | m3 | 39.452165   | 3.98    | 157.02   |    |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区二

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                                            | 规格、型号等要求 | 单位             | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|----|------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------|-----------|----|
| 35 | 31150301   | 电                                               |          | kW·h           | 9.70752   | 0.76    | 7.38      |    |
| 36 | 32010501   | 复合木模板面板                                         |          | m <sup>2</sup> | 15.12     | 42.96   | 649.56    |    |
| 37 | 32010502   | 复合木模板                                           | 18mm     | m <sup>2</sup> | 18.94464  | 42.96   | 813.86    |    |
| 38 | 32020115   | 零星卡具                                            |          | kg             | 8.34      | 4.18    | 34.86     |    |
| 39 | 32020115~1 | 卡具                                              |          | kg             | 15.241824 | 4.18    | 63.71     |    |
| 40 | 32020132   | 钢管支撑                                            |          | kg             | 30.741984 | 3.59    | 110.36    |    |
| 41 | 32090101   | 模板木材                                            |          | m <sup>3</sup> | 0.34752   | 1730.06 | 601.23    |    |
| 42 | 32090101~1 | 周转木材                                            |          | m <sup>3</sup> | 0.353059  | 1730.06 | 610.81    |    |
| 43 | 32090508   | 钢支撑                                             |          | kg             | 7.9152    | 4.10    | 32.45     |    |
| 44 | 80210144~1 | C20 粒径 40 砵<br>32.5 级坍落度<br>35-50(商品<br>砵)(非泵送) |          | m <sup>3</sup> | 10.7184   | 452.00  | 4844.72   |    |
| 45 | 80210145~1 | C25 粒径 40 砵<br>32.5 级坍落度<br>35-50(商品<br>砵)(非泵送) |          | m <sup>3</sup> | 16.5648   | 462.00  | 7652.94   |    |
| 46 | 80212117   | 预拌混凝土(非<br>泵送型) C30                             |          | m <sup>3</sup> | 6.3954    | 472.00  | 3018.63   |    |
| 47 | ZC0001     | 种植土                                             |          | m <sup>3</sup> | 1350      | 30.00   | 40500.00  |    |
| 合计 |            |                                                 |          |                |           |         | 151264.34 |    |

# 单位工程预算价表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                             | 汇总内容         | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1                              | 分部分项工程费      | 598017.77 |           |
| 1.1                            | 人工费          | 76413.05  |           |
| 1.2                            | 材料费          | 488766.78 |           |
| 1.3                            | 施工机具使用费      | 7634.33   |           |
| 1.4                            | 企业管理费        | 14509.54  |           |
| 1.5                            | 利润           | 10694.07  |           |
| 2                              | 措施项目费        | 20547.94  |           |
| 2.1                            | 单价措施项目费      | 9849.48   |           |
| 2.2                            | 总价措施项目费      | 10698.46  |           |
| 2.2.1                          | 其中：安全文明施工措施费 | 7355.19   |           |
| 3                              | 其他项目费        |           |           |
| 3.1                            | 其中：暂列金额      |           |           |
| 3.2                            | 其中：专业工程暂估    |           |           |
| 3.3                            | 其中：计日工       |           |           |
| 3.4                            | 其中：总承包服务费    |           |           |
| 4                              | 规费           | 23814.78  |           |
| 4.1                            | 社会保险费        | 20412.67  |           |
| 4.2                            | 住房公积金        | 3402.11   |           |
| 4.3                            | 环境保护税        |           |           |
| 5                              | 税金           | 57814.24  |           |
| 预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |              | 700194.73 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |           |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                          |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 0501 绿化工程    |                                                                                                          |      |      |        |           |           |
| 1    | 050101010001 | 整理绿化用地       | 1、回填土质要求：<br>机械平整                                                                                        | m2   | 5766 | 0.72   | 4151.52   |           |
| 2    | 050101009001 | 种植土回（换）<br>填 | 1、回填土质要求：<br>素土<br>2、取土运距：自行<br>考虑                                                                       | m3   | 5950 | 30.00  | 178500.00 |           |
| 3    | 050102001001 | 高杆金桂         | 1、种类：高杆金桂<br>2、胸径或干径：<br>φ7-7.9cm<br>3、株高、冠径：株<br>高3m，冠幅2m，<br>4、其他：主干通<br>直、全冠栽植、树冠<br>呈圆形<br>5、养护期：三级养 | 株    | 389  | 762.73 | 296701.97 |           |
| 4    | 050102013002 | 草坪           | 1、草(灌木)籽种<br>类：百慕大黑麦草混<br>播草坪，满铺不露土<br>2、养护期：三级养<br>护1年                                                  | m2   | 5766 | 20.58  | 118664.28 |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                          |      |      |        | 598017.77 |           |
|      |              | 分部分项合计       |                                                                                                          |      |      |        | 598017.77 |           |
| 1    | 050403001002 | 树木支撑架        | 1、支撑类型、材<br>质：树棍三脚架                                                                                      | 株    | 389  | 16.63  | 6469.07   |           |
| 2    | 050403002001 | 草绳绕树干        | 1、胸径（干径）：<br>10cm 内<br>2、草绳所绕树干高<br>度：1.5m 高                                                             | 株    | 389  | 8.69   | 3380.41   |           |
|      |              | 单价措施合计       |                                                                                                          |      |      |        | 9849.48   |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |      |      |        | 607867.25 |           |
| 合 计  |              |              |                                                                                                          |      |      |        | 607867.25 |           |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率 (%)  | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                                         |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费   |                         | 100.000 | 7355.19 |              |               |                                                                            |
| 1.1 |              | 基本费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000   | 6078.67 |              |               |                                                                            |
| 1.2 |              | 增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210   | 1276.52 |              |               |                                                                            |
| 2   | 050405002001 | 夜间施工      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 3   | 050405003001 | 非夜间施工照明   | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中 |
| 4   | 050405004001 | 二次搬运      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 5   | 050405005001 | 冬雨季施工     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区三

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 6  | 050405006001 | 反季节栽植影响措施      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 7  | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 8  | 050405008001 | 已完工程及设备保护      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 9  | 050405009001 | 临时设施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550  | 3343.27 |              |               |                                                   |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价         | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区三

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元）    | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注                                                     |
|-----|--------------|--------|-------------------------|-------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 14  | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |          |             |              | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软 |
| 合 计 |              |        |                         |       | 10698.46 |             |              |                                                        |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

暂列金额明细表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元)   | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        | 23814.78  | 100.000 | 23814.78 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 618565.71 | 3.300   | 20412.67 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 618565.71 | 0.550   | 3402.11  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 618565.71 |         |          |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 642380.49 | 9.000   | 57814.24 |
| 合 计 |       |                                          |           |         | 81629.02 |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区三

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码      | 材料名称 | 规格、型号等要求                  | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)     | 备注 |
|----|-----------|------|---------------------------|----|---------|--------|-----------|----|
| 1  | 0330130   | 树棍   | 长 1200 内                  | 根  | 1167    | 2.62   | 3057.54   |    |
| 2  | 0630211   | 镀锌铁丝 | 12#                       | kg | 58.35   | 3.69   | 215.31    |    |
| 3  | 1730008   | 基肥   |                           | kg | 348.72  | 1.80   | 627.70    |    |
| 4  | 1730070   | 肥料   |                           | kg | 771.1   | 1.77   | 1364.85   |    |
| 5  | 1730210   | 药剂   |                           | kg | 25.078  | 22.30  | 559.24    |    |
| 6  | 2330008~2 | 草皮   | 百幕大黑麦草混播<br>草坪            | m2 | 5881.32 | 7.35   | 43227.70  |    |
| 7  | 2330180   | 草绳   |                           | kg | 1167    | 0.33   | 385.11    |    |
| 8  | 2330450   | 水    |                           | m3 | 431.747 | 3.98   | 1718.35   |    |
| 9  | 2360006~1 | 高杆金桂 | Φ 7-7.9cm，株高<br>3m，冠幅 2m， | 株  | 408.45  | 643.38 | 262788.56 |    |
| 10 | ZC0001    | 种植土  |                           | m3 | 5950    | 30.00  | 178500.00 |    |
| 合计 |           |      |                           |    |         |        | 492444.36 |    |

# 单位工程预算价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                             | 汇总内容         | 金额(元)      | 其中:暂估价(元) |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 1                              | 分部分项工程费      | 887202.72  |           |
| 1.1                            | 人工费          | 171198.12  |           |
| 1.2                            | 材料费          | 637369.76  |           |
| 1.3                            | 施工机具使用费      | 22165.75   |           |
| 1.4                            | 企业管理费        | 32511.14   |           |
| 1.5                            | 利润           | 23957.95   |           |
| 2                              | 措施项目费        | 25430.95   |           |
| 2.1                            | 单价措施项目费      | 9646.41    |           |
| 2.2                            | 总价措施项目费      | 15784.54   |           |
| 2.2.1                          | 其中：安全文明施工措施费 | 10851.87   |           |
| 3                              | 其他项目费        |            |           |
| 3.1                            | 其中：暂列金额      |            |           |
| 3.2                            | 其中：专业工程暂估    |            |           |
| 3.3                            | 其中：计日工       |            |           |
| 3.4                            | 其中：总承包服务费    |            |           |
| 4                              | 规费           | 35136.40   |           |
| 4.1                            | 社会保险费        | 30116.91   |           |
| 4.2                            | 住房公积金        | 5019.49    |           |
| 4.3                            | 环境保护税        |            |           |
| 5                              | 税金           | 85299.31   |           |
| 预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |              | 1033069.38 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |           |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                   |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 0401 土石方工程 |                                                                                                                   |      |         |         |           |           |
| 1    | 040101001001 | 挖一般土方      | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：2m 内<br>3、新开渠道，沟渠修边地                                                                       | m3   | 1286.25 | 4.89    | 6289.76   |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                   |      |         |         | 6289.76   |           |
|      |              | 0501 绿化工程  |                                                                                                                   |      |         |         |           |           |
| 2    | 050101010001 | 整理绿化用地     | 1、回填土质要求：机械平整                                                                                                     | m2   | 9388    | 0.72    | 6759.36   |           |
| 3    | 050101009001 | 种植土回（换）填   | 1、回填土质要求：素土<br>2、取土运距：自行考虑                                                                                        | m3   | 9500    | 30.00   | 285000.00 |           |
| 4    | 050102001001 | 榉树         | 1、种类：榉树<br>2、胸径或干径：Φ10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株高4.5m，冠幅3m，<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点1.8~2.0米，枝下高度>2.5米<br>5、养护期：二级养 | 株    | 152     | 656.75  | 99826.00  |           |
| 5    | 050102001003 | 花石榴        | 1、种类：花石榴<br>2、株高、冠径：株高3m，冠幅2.5m<br>3、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，一级分叉点>1.8米<br>4、养护期：三级养                                  | 株    | 21      | 756.57  | 15887.97  |           |
| 6    | 050102001006 | 丛生金桂       | 1、种类：丛生金桂<br>2、株高、冠径：株高3m，冠幅2.5m<br>3、其他：全冠栽植、蓬径丰满，4分枝以上<br>4、养护期：三级养                                             | 株    | 103     | 1061.49 | 109333.47 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                   |      |         |         | 523096.56 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----|
|      |              |             |                                                                                                           |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中  |
|      |              |             |                                                                                                           |      |      |        |           | 暂估价 |
| 7    | 050102001008 | 日本晚樱        | 1、种类：日本晚樱<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 76   | 293.87 | 22334.12  |     |
| 8    | 050102001009 | 鸡爪槭         | 1、种类：鸡爪槭<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养  | 株    | 6    | 362.54 | 2175.24   |     |
| 9    | 050102001010 | 红叶李         | 1、种类：红叶李<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养  | 株    | 21   | 228.56 | 4799.76   |     |
| 10   | 050102005001 | 栽植灌木        | 1、种类：法国冬青<br>2、篱高：高 1.5m，冠幅 0.5m<br>3、单位面积株数：6 株/平方米，品字形种植<br>4、养护期：三级养                                   | m2   | 200  | 168.68 | 33736.00  |     |
| 11   | 050102012001 | 麦冬          | 1、草皮种类：麦冬草，细叶麦冬，3~5 芽/丛，100 丛/平方米，不露土<br>2、铺种方式：铺种<br>3、养护期：三级养                                           | m2   | 1488 | 20.58  | 30623.04  |     |
| 12   | 050102013002 | 草坪          | 1、草(灌木)籽种类：百慕大黑麦草混播草坪，满铺不露土<br>2、养护期：三级养护 1 年                                                             | m2   | 7700 | 20.58  | 158466.00 |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                           |      |      |        | 768940.96 |     |
|      |              | 0503 园林景观工程 |                                                                                                           |      |      |        |           |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                           |      |      |        | 252134.16 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|-----|
|      |              |        |                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价        | 其中  |
|      |              |        |                                                                    |      |     |        |           | 暂估价 |
| 13   | 050301005001 | 景石 A   | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 160 | 466.55 | 74648.00  |     |
| 14   | 050301005002 | 景石 B   | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 56  | 466.55 | 26126.80  |     |
| 15   | 050301005003 | 景石 C   | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 24  | 466.55 | 11197.20  |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                    |      |     |        | 111972.00 |     |
|      |              | 分部分项合计 |                                                                    |      |     |        | 887202.72 |     |
| 1    | 050403001001 | 树木支撑架  | 1、支撑类型、材质：树棍四脚井字架                                                  | 株    | 152 | 34.94  | 5310.88   |     |
| 2    | 050403001002 | 树木支撑架  | 1、支撑类型、材质：树棍三脚架                                                    | 株    | 103 | 16.63  | 1712.89   |     |
| 3    | 050403002001 | 草绳绕树干  | 1、胸径（干径）：10cm 内<br>2、草绳所绕树干高度：0.8m 高                               | 株    | 103 | 4.64   | 477.92    |     |
| 4    | 050403002002 | 草绳绕树干  | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度：1.8m 高                               | 株    | 152 | 14.11  | 2144.72   |     |
|      |              | 单价措施合计 |                                                                    |      |     |        | 9646.41   |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                    |      |     |        | 121618.41 |     |
| 合 计  |              |        |                                                                    |      |     |        | 896849.13 |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率 (%)  | 金额 (元)   | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                                         |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费   |                         | 100.000 | 10851.87 |              |               |                                                                            |
| 1.1 |              | 基本费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000   | 8968.49  |              |               |                                                                            |
| 1.2 |              | 增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |              |               |                                                                            |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210   | 1883.38  |              |               |                                                                            |
| 2   | 050405002001 | 夜间施工      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |              |               |                                                                            |
| 3   | 050405003001 | 非夜间施工照明   | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |              |               | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中 |
| 4   | 050405004001 | 二次搬运      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |              |               |                                                                            |
| 5   | 050405005001 | 冬雨季施工     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |          |              |               |                                                                            |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 6  | 050405006001 | 反季节栽植影响措施      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 7  | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 8  | 050405008001 | 已完工程及设备保护      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 9  | 050405009001 | 临时设施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550  | 4932.67 |              |               |                                                   |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价         | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |

总价措施项目清单与计价表

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计算基础                                    | 费率（%） | 金额（元）    | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注                                                                                                         |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合<br>计+单价措施<br>项目合计-除<br>税工程设备<br>费 |       |          |             |              | 现场安全<br>隐患排<br>查、人员<br>信息动态<br>管理、扬<br>尘管控视<br>频监控、<br>高处作业<br>防护预<br>警、危大<br>工程监测<br>预警和集<br>成平台等<br>设备、软 |
| 合 计 |              |        |                                         |       | 15784.54 |             |              |                                                                                                            |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

暂列金额明细表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |

规费、税金项目计价表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元)   | 计算费率(%) | 金额(元)     |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        | 35136.40  | 100.000 | 35136.40  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 912633.67 | 3.300   | 30116.91  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 912633.67 | 0.550   | 5019.49   |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 912633.67 |         |           |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 947770.07 | 9.000   | 85299.31  |
| 合 计 |       |                                          |           |         | 120435.71 |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区四

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码      | 材料名称            | 规格、型号等要求                       | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)     | 备注 |
|----|-----------|-----------------|--------------------------------|----|---------|--------|-----------|----|
| 1  | 0330130   | 树棍              | 长 1200 内                       | 根  | 309     | 2.62   | 809.58    |    |
| 2  | 0330131   | 树棍              | 长 2000 内                       | 根  | 810.16  | 4.36   | 3532.30   |    |
| 3  | 0430080   | 水泥              | 32.5 级                         | kg | 940.8   | 0.26   | 244.61    |    |
| 4  | 0530285~1 | 景石 A            | 长 200-250cm 宽 80-120cm 高 100-  | t  | 160     | 233.15 | 37304.00  |    |
| 5  | 0530285~2 | 景石 B            | 长 150-180cm 宽 50-80cm 高 50-    | t  | 56      | 233.15 | 13056.40  |    |
| 6  | 0530285~3 | 景石 C            | 长 80-100cm 宽 50-80cm 高 40-60cm | t  | 24      | 233.15 | 5595.60   |    |
| 7  | 0530720   | 中砂              |                                | t  | 3.09312 | 169.03 | 522.83    |    |
| 8  | 0630211   | 镀锌铁丝            | 12#                            | kg | 45.85   | 3.69   | 169.19    |    |
| 9  | 1730008   | 基肥              |                                | kg | 512.96  | 1.80   | 923.33    |    |
| 10 | 1730070   | 肥料              |                                | kg | 1498.7  | 1.77   | 2652.70   |    |
| 11 | 1730210   | 药剂              |                                | kg | 44.744  | 22.30  | 997.79    |    |
| 12 | 2330008~1 | 麦冬草             | 细叶麦冬, 3~5 芽/丛, 100 丛/平方米, 不露土  | m2 | 1517.76 | 7.35   | 11155.54  |    |
| 13 | 2330008~2 | 草皮              | 百幕大黑麦草混播草坪                     | m2 | 7854    | 7.35   | 57726.90  |    |
| 14 | 2330180   | 草绳              |                                | kg | 985.6   | 0.33   | 325.25    |    |
| 15 | 2330450   | 水               |                                | m3 | 774.572 | 3.98   | 3082.80   |    |
| 16 | 2360005~2 | 日本晚樱            | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 79.8    | 202.20 | 16135.56  |    |
| 17 | 2360005~3 | 鸡爪槭             | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 6.3     | 275.73 | 1737.10   |    |
| 18 | 2360005~4 | 红叶李             | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 22.05   | 140.00 | 3087.00   |    |
| 19 | 2360008~1 | 榉树              | Φ 10-10.9cm, 株高 4.5m, 冠幅 3m,   | 株  | 159.6   | 459.55 | 73344.18  |    |
| 20 | 2360008~3 | 花石榴             | 株高 3m, 冠幅                      | 株  | 22.05   | 551.47 | 12159.91  |    |
| 21 | 2360008~6 | 丛生金桂            | 株高 3m, 冠幅                      | 株  | 108.15  | 850.00 | 91927.50  |    |
| 22 | 2360036~1 | 法国冬青 (6. 株 /m2) | 高 1.5m, 冠幅 0.5m                | m2 | 204     | 100.00 | 20400.00  |    |
| 23 | ZC0001    | 种植土             |                                | m3 | 9500    | 30.00  | 285000.00 |    |
| 合计 |           |                 |                                |    |         |        | 641890.07 |    |

# 单位工程预算价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                             | 汇总内容         | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1                              | 分部分项工程费      | 247782.96 |           |
| 1.1                            | 人工费          | 75840.02  |           |
| 1.2                            | 材料费          | 141074.84 |           |
| 1.3                            | 施工机具使用费      | 5833.68   |           |
| 1.4                            | 企业管理费        | 14415.24  |           |
| 1.5                            | 利润           | 10619.18  |           |
| 2                              | 措施项目费        | 7164.40   |           |
| 2.1                            | 单价措施项目费      | 2754.93   |           |
| 2.2                            | 总价措施项目费      | 4409.47   |           |
| 2.2.1                          | 其中：安全文明施工措施费 | 3031.51   |           |
| 3                              | 其他项目费        |           |           |
| 3.1                            | 其中：暂列金额      |           |           |
| 3.2                            | 其中：专业工程暂估    |           |           |
| 3.3                            | 其中：计日工       |           |           |
| 3.4                            | 其中：总承包服务费    |           |           |
| 4                              | 规费           | 9815.47   |           |
| 4.1                            | 社会保险费        | 8413.26   |           |
| 4.2                            | 住房公积金        | 1402.21   |           |
| 4.3                            | 环境保护税        |           |           |
| 5                              | 税金           | 23828.65  |           |
| 预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |              | 288591.48 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                  |      |      | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |      |         |          | 暂估价 |
|      |              | 0501 绿化工程 |                                                                                                                  |      |      |         |          |     |
| 1    | 050101010001 | 整理绿化用地    | 1、回填土质要求：<br>机械平整                                                                                                | m2   | 2261 | 0.72    | 1627.92  |     |
| 2    | 050101009001 | 种植土回（换）填  | 1、回填土质要求：<br>素土<br>2、取土运距：自行考虑                                                                                   | m3   | 1540 | 30.00   | 46200.00 |     |
| 3    | 050102001001 | 乌柏        | 1、种类：乌柏<br>2、胸径或干径：<br>φ 12-12.9cm<br>3、株高、冠径：株高 4.5m，冠幅 3m，<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，四级分枝以上，一级分叉点>2.0 米<br>5、养护期：三级养   | 株    | 6    | 649.56  | 3897.36  |     |
| 4    | 050102001011 | 银杏        | 1、种类：银杏<br>2、胸径或干径：<br>φ 10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株高 4.5m，冠幅 2.5m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，实生苗，主千笔直<br>5、养护期：三级养            | 株    | 26   | 524.11  | 13626.86 |     |
| 5    | 050102001002 | 香樟        | 1、种类：香樟<br>2、胸径或干径：<br>φ 10-10.9cm<br>3、株高、冠径：株高 3.5m，冠幅 2.5m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝及以上，一级分叉点>1.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 14   | 521.64  | 7302.96  |     |
| 6    | 050102001006 | 丛生金桂      | 1、种类：丛生金桂<br>2、株高、冠径：株高 3m，冠幅 2.5m<br>3、其他：全冠栽植、蓬径丰满，4 分枝以上<br>4、养护期：三级养                                         | 株    | 14   | 1061.49 | 14860.86 |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                  |      |      |         | 87515.96 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |           |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                           |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 050102001008 | 日本晚樱        | 1、种类：日本晚樱<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养 | 株    | 14   | 293.87 | 4114.18   |           |
| 8    | 050102001009 | 鸡爪槭         | 1、种类：鸡爪槭<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养  | 株    | 5    | 362.54 | 1812.70   |           |
| 9    | 050102001010 | 红叶李         | 1、种类：红叶李<br>2、地径：D7~7.9cm<br>3、株高、冠径：株高 2.5m，冠幅 2.0m<br>4、其他：全冠栽植、树形优美，三级分枝以上，分枝点 0.6~0.8 米<br>5、养护期：三级养  | 株    | 4    | 228.56 | 914.24    |           |
| 10   | 050102005001 | 栽植灌木        | 1、种类：法国冬青<br>2、篱高：高 1.5m，冠幅 0.5m<br>3、单位面积株数：6 株/平方米，品字形种植<br>4、养护期：三级养                                   | m2   | 20   | 168.68 | 3373.60   |           |
| 11   | 050102012001 | 麦冬          | 1、草皮种类：麦冬草，细叶麦冬，3~5 芽/丛，100 丛/平方米，不露土<br>2、铺种方式：铺种<br>3、养护期：三级养                                           | m2   | 386  | 20.58  | 7943.88   |           |
| 12   | 050102013002 | 草坪          | 1、草(灌木)籽种类：百慕大黑麦草混播草坪，满铺不露土<br>2、养护期：三级养护 1 年                                                             | m2   | 1875 | 24.74  | 46387.50  |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                           |      |      |        | 152062.06 |           |
|      |              | 0503 园林景观工程 |                                                                                                           |      |      |        |           |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                           |      |      |        | 64546.10  |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |              |        |                                                                    |      |     | 综合单价     | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 050301005001 | 景石 A   | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 30  | 466.55   | 13996.50  |           |
| 14   | 050301005002 | 景石 B   | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 22  | 466.55   | 10264.10  |           |
| 15   | 050301005003 | 景石 C   | 1、石料种类：白千层，姿态优雅，造型优美，大小形状根据需求选购，大小搭配，量估以上规格作为施工参考,具体石材<br>2、石料规格、重 | t    | 10  | 466.55   | 4665.50   |           |
| 16   | 050307009001 | 村标     | 1、材料种类、规格：详见景施-07-05，泰山石5000*1800*2600<br>2、喷字规格、颜色：阴刻行楷“龙奔”       | 座    | 1   | 66794.80 | 66794.80  |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                    |      |     |          | 95720.90  |           |
|      |              | 分部分项合计 |                                                                    |      |     |          | 247782.96 |           |
| 1    | 050403001001 | 树木支撑架  | 1、支撑类型、材质：树棍四脚井字架                                                  | 株    | 46  | 34.94    | 1607.24   |           |
| 2    | 050403001002 | 树木支撑架  | 1、支撑类型、材质：树棍三脚架                                                    | 株    | 23  | 16.63    | 382.49    |           |
| 3    | 050403002003 | 草绳绕树干  | 1、胸径（干径）：10cm 内<br>2、草绳所绕树干高度，0.8m 高                               | 株    | 23  | 4.64     | 106.72    |           |
| 4    | 050403002004 | 草绳绕树干  | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度，1.8m 高                               | 株    | 40  | 14.11    | 564.40    |           |
| 5    | 050403002005 | 草绳绕树干  | 1、胸径（干径）：15cm 内<br>2、草绳所绕树干高度，2m 高                                 | 株    | 6   | 15.68    | 94.08     |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                    |      |     |          | 98475.83  |           |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称   | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |           |     |
|------|------|--------|--------|------|-----|-------|-----------|-----|
|      |      |        |        |      |     | 综合单价  | 合价        | 其中  |
|      |      |        |        |      |     |       |           | 暂估价 |
|      |      | 单价措施合计 |        |      |     |       | 2754.93   |     |
| 本页小计 |      |        |        |      |     |       |           |     |
| 合 计  |      |        |        |      |     |       | 250537.89 |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率 (%)  | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                                         |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 050405001001 | 安全文明施工费   |                         | 100.000 | 3031.51 |              |               |                                                                            |
| 1.1 |              | 基本费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000   | 2505.38 |              |               |                                                                            |
| 1.2 |              | 增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210   | 526.13  |              |               |                                                                            |
| 2   | 050405002001 | 夜间施工      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 3   | 050405003001 | 非夜间施工照明   | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中 |
| 4   | 050405004001 | 二次搬运      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |
| 5   | 050405005001 | 冬雨季施工     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |              |               |                                                                            |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 计算基础                    | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整<br>费率 (%) | 调整后<br>金额 (元) | 备注                                                |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 6  | 050405006001 | 反季节栽植影响措施      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 7  | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 8  | 050405008001 | 已完工程及设备保护      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 9  | 050405009001 | 临时设施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550  | 1377.96 |              |               |                                                   |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施           | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价         | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用      | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |        |         |              |               |                                                   |

总价措施项目清单与计价表

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元）   | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注                                                     |
|-----|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 14  | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软 |
| 合 计 |              |        |                         |       | 4409.47 |             |              |                                                        |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

暂列金额明细表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元)   | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        | 9815.47   | 100.000 | 9815.47  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 254947.36 | 3.300   | 8413.26  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 254947.36 | 0.550   | 1402.21  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 254947.36 |         |          |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 264762.83 | 9.000   | 23828.65 |
| 合 计 |       |                                          |           |         | 33644.12 |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观分区五

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码      | 材料名称         | 规格、型号等要求                       | 单位 | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)     | 备注 |
|----|-----------|--------------|--------------------------------|----|----------|--------|-----------|----|
| 1  | 0330130   | 树棍           | 长 1200 内                       | 根  | 69       | 2.62   | 180.78    |    |
| 2  | 0330131   | 树棍           | 长 2000 内                       | 根  | 245.18   | 4.36   | 1068.98   |    |
| 3  | 0430080   | 水泥           | 32.5 级                         | kg | 1027.04  | 0.26   | 267.03    |    |
| 4  | 0530285~1 | 景石 A         | 长 200-250cm 宽 80-120cm 高 100-  | t  | 30       | 233.15 | 6994.50   |    |
| 5  | 0530285~2 | 景石 B         | 长 150-180cm 宽 50-80cm 高 50-    | t  | 22       | 233.15 | 5129.30   |    |
| 6  | 0530285~3 | 景石 C         | 长 80-100cm 宽 50-80cm 高 40-60cm | t  | 10       | 233.15 | 2331.50   |    |
| 7  | 0530720   | 中砂           |                                | t  | 3.376656 | 169.03 | 570.76    |    |
| 8  | 0630211   | 镀锌铁丝         | 12#                            | kg | 12.65    | 3.69   | 46.68     |    |
| 9  | 1730008   | 基肥           |                                | kg | 115.62   | 1.80   | 208.12    |    |
| 10 | 1730070   | 肥料           |                                | kg | 687.8    | 1.77   | 1217.41   |    |
| 11 | 1730210   | 药剂           |                                | kg | 22.528   | 22.30  | 502.37    |    |
| 12 | 2030380~1 | 泰山石          |                                | t  | 40       | 582.87 | 23314.80  |    |
| 13 | 2330008~1 | 麦冬草          | 细叶麦冬, 3~5 芽/丛, 100 丛/平方米, 不露土  | m2 | 393.72   | 7.35   | 2893.84   |    |
| 14 | 2330008~2 | 草皮           | 百慕大黑麦草混播草坪                     | m2 | 1912.5   | 7.35   | 14056.88  |    |
| 15 | 2330180   | 草绳           |                                | kg | 288.8    | 0.33   | 95.30     |    |
| 16 | 2330450   | 水            |                                | m3 | 199.1658 | 3.98   | 792.68    |    |
| 17 | 2360005~2 | 日本晚樱         | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 14.7     | 202.20 | 2972.34   |    |
| 18 | 2360005~3 | 鸡爪槭          | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 5.25     | 275.73 | 1447.58   |    |
| 19 | 2360005~4 | 红叶李          | D7~7.9cm, 株高 2.5m, 冠幅 2.0m     | 株  | 4.2      | 140.00 | 588.00    |    |
| 20 | 2360008~1 | 乌桕           | Φ 12-12.9cm, 株高 4.5m, 冠幅 3m.   | 株  | 6.3      | 441.17 | 2779.37   |    |
| 21 | 2360008~2 | 香樟           | Φ 10-10.9cm, 株高 3.5m, 冠幅 2.5m  | 株  | 14.7     | 330.88 | 4863.94   |    |
| 22 | 2360008~6 | 丛生金桂         | 株高 3m, 冠幅 2.5m                 | 株  | 14.7     | 850.00 | 12495.00  |    |
| 23 | 2360008~7 | 银杏           | Φ 10-10.9cm, 株高 4.5m, 冠幅 2.5m  | 株  | 27.3     | 321.69 | 8782.14   |    |
| 24 | 2360036~1 | 法国冬青(6.株/m2) | 高 1.5m, 冠幅 0.5m                | m2 | 20.4     | 100.00 | 2040.00   |    |
| 25 | CL-D00001 | 刻字           |                                | 项  | 1        | 400.00 | 400.00    |    |
| 26 | ZC0001    | 种植土          |                                | m3 | 1540     | 30.00  | 46200.00  |    |
| 合计 |           |              |                                |    |          |        | 142239.30 |    |

# 单位工程预算价表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                             | 汇总内容         | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1                              | 分部分项工程费      | 174340.84 |           |
| 1.1                            | 人工费          | 56229.65  |           |
| 1.2                            | 材料费          | 82508.09  |           |
| 1.3                            | 施工机具使用费      | 4110.75   |           |
| 1.4                            | 企业管理费        | 24179.83  |           |
| 1.5                            | 利润           | 7312.52   |           |
| 2                              | 措施项目费        | 5683.50   |           |
| 2.1                            | 单价措施项目费      |           |           |
| 2.2                            | 总价措施项目费      | 5683.50   |           |
| 2.2.1                          | 其中：安全文明施工措施费 | 2266.43   |           |
| 3                              | 其他项目费        |           |           |
| 3.1                            | 其中：暂列金额      |           |           |
| 3.2                            | 其中：专业工程暂估    |           |           |
| 3.3                            | 其中：计日工       |           |           |
| 3.4                            | 其中：总承包服务费    |           |           |
| 4                              | 规费           | 4446.60   |           |
| 4.1                            | 社会保险费        | 3780.51   |           |
| 4.2                            | 住房公积金        | 666.09    |           |
| 4.3                            | 环境保护税        |           |           |
| 5                              | 税金           | 16602.38  |           |
| 预算价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |              | 201073.32 |           |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |           |           |
|----|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----------|
|    |              |                   |                                                                       |                |       | 综合单价    | 合价        | 其中<br>暂估价 |
| 1  | 040801010001 | 落地式配电箱            | 1、名称：控制箱，304 不锈钢材质，IP55。<br>2、型号：APB<br>3、规格：<br>800*600*1000         | 台              | 8     | 2674.69 | 21397.52  |           |
| 2  | 040303002001 | 控制箱基础             | 1、参见图纸景观照明电施-09；<br>2、100mm 厚 C20 混凝土垫层，240 厚砖墙，内侧面抹水泥砂浆预留 UPVC110 排水 | 台              | 8     | 1215.08 | 9720.64   |           |
| 3  | 040803001001 | 电缆                | 1、名称：电缆 YJV-0.6/1kV-5×6mm <sup>2</sup>                                | m              | 800   | 46.51   | 37208.00  |           |
| 4  | 040803001002 | 电缆                | 1、名称：电缆 YJV-3×4mm <sup>2</sup>                                        | m              | 1002  | 22.96   | 23005.92  |           |
| 5  | 040803002001 | 电缆保护管             | 1、名称：PE40                                                             | m              | 800   | 9.60    | 7680.00   |           |
| 6  | 040803002002 | 电缆保护管             | 1、名称：PE32                                                             | m              | 922   | 7.06    | 6509.32   |           |
| 7  | 040101002001 | 挖沟槽土方             | 1、土壤类别：一、二类土<br>2、挖土深度：0.3m                                           | m <sup>3</sup> | 258.3 | 48.22   | 12455.23  |           |
| 8  | 040103001001 | 回填方               | 1、密实度要求：按规范                                                           | m <sup>3</sup> | 258.3 | 18.25   | 4713.98   |           |
| 9  | 040805004001 | 投光灯               | 1、名称：投光灯<br>2、规格：LED 灯，24W，防护等级 IP65，4000K                            | 套              | 159   | 297.52  | 47305.68  |           |
| 10 | 040504001001 | 手孔井（500*500*1000） | 详见景观照明电施-10                                                           | 座              | 7     | 620.65  | 4344.55   |           |
|    |              | 分部分项合计            |                                                                       |                |       |         | 174340.84 |           |
|    |              | 本页小计              |                                                                       |                |       |         | 174340.84 |           |
|    |              | 合 计               |                                                                       |                |       |         | 174340.84 |           |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率（%）   | 金额（元）   | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|-------------|--------------|----|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费            |                         | 100.000 | 2266.43 |             |              |    |
| 1.1 |              | 基本费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200   | 2092.09 |             |              |    |
| 1.2 |              | 增加费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |             |              |    |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100   | 174.34  |             |              |    |
| 2   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100   | 174.34  |             |              |    |
| 3   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |             |              |    |
| 4   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200   | 348.68  |             |              |    |
| 5   | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |             |              |    |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |         |         |             |              |    |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护          | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.010   | 17.43   |             |              |    |
| 8   | 041109008001 | 临时设施               | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650   | 2876.62 |             |              |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元）   | 调整<br>费率（%） | 调整后<br>金额（元） | 备注                                                     |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|---------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 9   | 041109009001 | 赶工措施       | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              |                                                        |
| 10  | 041109010001 | 工程按质论价     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              |                                                        |
| 11  | 041109011001 | 建筑工人实名制费用  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数      |
| 12  | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              |                                                        |
| 13  | 041109015001 | 智慧工地费用     | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |       |         |             |              | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软 |
| 合 计 |              |            |                         |       | 5683.50 |             |              |                                                        |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合 计 |         |       |         |    |

暂列金额明细表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元)   | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|-------|------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1   | 规费    | 环境保护税+社会保险费+住房公积金                        | 4446.60   | 100.000 | 4446.60  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 180024.34 | 2.100   | 3780.51  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 180024.34 | 0.370   | 666.09   |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              | 180024.34 |         |          |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 184470.94 | 9.000   | 16602.38 |
| 合 计 |       |                                          |           |         | 21048.98 |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称         | 规格、型号等要求     | 单位 | 数量          | 单价(元)  | 合价(元)   | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|----|-------------|--------|---------|----|
| 1  | 01130111     | 扁钢           | -4×45        | kg | 2.08        | 3.64   | 7.57    |    |
| 2  | 01130206     | 镀锌扁钢         | -25×4        | kg | 12          | 4.55   | 54.60   |    |
| 3  | 01293506     | 钢垫板          | δ 1~3        | kg | 2.4         | 3.77   | 9.05    |    |
| 4  | 01550304     | 封铅           | 含铅 65%含锡 35% | kg | 20.8284     | 8.58   | 178.71  |    |
| 5  | 02070201     | 橡皮垫          | δ 2          | m2 | 1.4294      | 32.59  | 46.58   |    |
| 6  | 02110927     | 接头板材         | PVC          | kg | 0.5856      | 22.30  | 13.06   |    |
| 7  | 02270131     | 破布           |              | kg | 11.49       | 6.00   | 68.94   |    |
| 8  | 03050512     | 精制带母镀锌螺栓     | M8×80        | 套  | 624.852     | 0.76   | 474.89  |    |
| 9  | 03050517     | 精制带母镀锌螺栓     | M10×80       | 套  | 49          | 0.67   | 32.83   |    |
| 10 | 03051066     | 精制六角带帽螺栓     | M12×55       | 套  | 973.08      | 0.44   | 428.16  |    |
| 11 | 03070112     | 膨胀螺栓         | M8×60        | 套  | 648.72      | 0.60   | 389.23  |    |
| 12 | 03070120     | 膨胀螺栓         | M10×80       | 套  | 330.804     | 1.44   | 476.36  |    |
| 13 | 03270104     | 铁砂布          | 2#           | 张  | 12.8        | 0.86   | 11.01   |    |
| 14 | 03410205     | 电焊条          |              | kg | 2.8         | 4.97   | 13.92   |    |
| 15 | 03515100     | 圆钉           |              | kg | 0.1125      | 4.97   | 0.56    |    |
| 16 | 03570217     | 镀锌铁丝         | 8~12#        | kg | 6.5344      | 5.15   | 33.65   |    |
| 17 | 03633308     | 合金钢钻头        | φ 8~10       | 根  | 3.2672      | 6.86   | 22.41   |    |
| 18 | 03652422     | 钢锯条          |              | 根  | 27.22       | 0.21   | 5.72    |    |
| 19 | 04010611     | 复合硅酸盐水泥      | 32.5 级       | kg | 3420.541912 | 0.38   | 1299.81 |    |
| 20 | 04030107     | 中(粗)砂        |              | t  | 7.770085    | 169.00 | 1313.14 |    |
| 21 | 04050203     | 碎石           | 5~16         | t  | 5.120716    | 152.00 | 778.35  |    |
| 22 | 04050207     | 碎石           | 5~40         | t  | 2.229905    | 152.00 | 338.95  |    |
| 23 | 04130101     | 机砖           |              | 百块 | 37.647141   | 66.06  | 2486.97 |    |
| 24 | 11030703     | 沥青漆          |              | kg | 2.339753    | 10.29  | 24.08   |    |
| 25 | 11111703     | 酚醛磁漆(各种颜色)   |              | kg | 0.16        | 12.86  | 2.06    |    |
| 26 | 11112504     | 无光调和漆        |              | kg | 0.4         | 12.86  | 5.14    |    |
| 27 | 12010103     | 汽油           |              | kg | 15.315      | 9.12   | 139.67  |    |
| 28 | 12300367     | 硬酯酸          | 一级           | kg | 1.021       | 10.29  | 10.51   |    |
| 29 | 12413501     | 胶水           |              | kg | 0.1824      | 10.72  | 1.96    |    |
| 30 | 14310102-4~1 | PE 管         | DN32         | m  | 977.32      | 2.80   | 2736.50 |    |
| 31 | 14310102-5~1 | PE 管         | DN40         | m  | 848         | 4.20   | 3561.60 |    |
| 32 | 14310714     | PVC-U 硬聚氯乙烯管 | dn100        | m  | 48.48       | 22.00  | 1066.56 |    |
| 33 | 14312502     | 塑料软管         |              | kg | 2.4         | 15.78  | 37.87   |    |
| 34 | 14312509     | 塑料软管         | dn6          | m  | 4.8         | 1.89   | 9.07    |    |
| 35 | 14350105     | 异型塑料管        | dn2.5~5      | m  | 1.2         | 1.17   | 1.40    |    |
| 36 | 15023106     | 锁紧螺母         | 3×15~20      | 个  | 353.775     | 0.21   | 74.29   |    |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明（分区一~五）

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称       | 规格、型号等要求                       | 单位             | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注 |
|----|--------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|----------|----|
| 37 | 22470101~1   | 投光灯        | LED 灯，24W，防护等级 IP65，4000K      | 套              | 159       | 58.00   | 9222.00  |    |
| 38 | 24170102     | 黄漆布带       | 20mm×40m                       | 卷              | 3.024     | 17.15   | 51.86    |    |
| 39 | 24170104     | 黑胶布        |                                | 卷              | 1.6       | 1.72    | 2.75     |    |
| 40 | 24252503     | 沥青绝缘胶      |                                | kg             | 2.042     | 7.50    | 15.32    |    |
| 41 | 25010307     | 裸铜线        | 6mm <sup>2</sup>               | kg             | 1.36      | 56.42   | 76.73    |    |
| 42 | 25030101     | 塑料铜芯线      |                                | m              | 1272      | 2.68    | 3408.96  |    |
| 43 | 26064126     | 塑料护口(电线管用) | dn15~20                        | 个              | 353.775   | 0.27    | 95.52    |    |
| 44 | 26110134~1   | 不锈钢防水接线盒   | 100×100×5                      | 个              | 162.18    | 4.00    | 648.72   |    |
| 45 | 26250311     | 镀锌电缆卡子     | 2×35                           | 个              | 477.828   | 1.46    | 697.63   |    |
| 46 | 26250711     | 镀锌电缆吊挂     | 3.0×50                         | 套              | 145.1862  | 8.79    | 1276.19  |    |
| 47 | 30410504     | 铸铁爬梯       |                                | kg             | 58.615956 | 4.50    | 263.77   |    |
| 48 | 31150101     | 水          |                                | m <sup>3</sup> | 11.47173  | 4.57    | 52.43    |    |
| 49 | 31150301     | 电          |                                | kW·h           | 0.662184  | 0.76    | 0.50     |    |
| 50 | 31170104     | 标志牌        | 塑料扁形                           | 个              | 122.52    | 0.16    | 19.60    |    |
| 51 | 32010501     | 复合木模板面板    |                                | m <sup>2</sup> | 1.3125    | 42.96   | 56.39    |    |
| 52 | 32020115     | 零星卡具       |                                | kg             | 0.084375  | 4.18    | 0.35     |    |
| 53 | 32090101     | 模板木材       |                                | m <sup>3</sup> | 0.0275    | 1730.06 | 47.58    |    |
| 54 | 32090508     | 钢支撑        |                                | kg             | 0.93125   | 4.10    | 3.82     |    |
| 55 | 33011101-1~1 | 预制混凝土盖、座   | 600*600*50                     | 套              | 7.07      | 120.00  | 848.40   |    |
| 56 | ZC0001       | 控制箱        | 300*600*800，304 不锈钢材质，IP55     | 台              | 8         | 2000.00 | 16000.00 |    |
| 57 | ZC0002       | 角钢接地极      | L50*5*2500                     | 根              | 8         | 46.00   | 368.00   |    |
| 58 | ZC0003       | 接地母线       | -40*4                          | m              | 20        | 5.80    | 116.00   |    |
| 59 | ZC0004       | 铜芯电缆       | YJV-0.6/1kV-5×6mm <sup>2</sup> | m              | 800       | 29.00   | 23200.00 |    |
| 60 | ZC0005       | 铜芯电缆       | YJV-3×4mm <sup>2</sup>         | m              | 1002      | 9.50    | 9519.00  |    |
| 合计 |              |            |                                |                |           |         | 82146.70 |    |