养 护 合 同

项目名称：金牛湖街道2026年乡村道综合养护（日常养护及小修保养）工程项目

采 购 人：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处

供 应 商：南京嵩晨建设工程有限公司

签订日期：2026 年 1 月 1 日

采购人（以下称甲方）：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处
住所地：南京市六合区金牛湖街道茉莉花路99号

供应商（以下称乙方）：南京嵩晨建设工程有限公司
住所地：南京市六合区雄州街道骁骑路8号中南智谷产业园10幢

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京平喜工程项目管理咨询有限公司的磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：金牛湖街道2026年乡村道综合养护（日常养护及小修保养）工程项目。金牛湖街道乡村道路，总长171.281公里，其中乡道119.926公里，村道51.355公里，具体道路见金牛湖街道乡道、村道里程表（附后）。

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为1525000元（大写壹佰伍拾贰万伍仟元整）人民币。本项目报价为单价报价方式，具体单价见投标明细报价表。投标报价包括服务人员费用、养护费用、维修费用、交通费用、车辆费用（油耗、维修、保险等相关费用）、车辆驾驶员费用、服装费用、工具费用、服务费、管理费和税金等与本项目相关的一切费用。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 服务内容及质量保证

（一）公路巡查

1、频率：每周对养护公路全覆盖巡查一次。

2、内容：巡查公路状况，检查公路路面、路基、桥涵、交安设施、绿化等附属设施的维护状况及病害、隐患情况；维护路产路权，排查打谷晒场、擅自损坏占用公路、非标设置等问题情况。

3、要求：配备巡查车辆1台，巡查人员不低于2人，详细真实记录巡视状况，对存在缺陷或安全隐患的，第一时间做好安全防护措施并及时上报处置，对存在违规行为的，及时采取有效措施进行劝阻和处理，对无法处理的，及时上报采购人。

（二）日常养护

1、符合区及以上主管部门考核要求，按照《南京市农村公路养护标准》执行；

2、符合金牛湖街道农路办考核评分标准；

3、日常养护频率：每日全覆盖；

4、内容：农村公路、桥梁及其附属物的日常维护保洁。

5、要求：

（1）路面每一天洒水三次（水源及费用自行负责）；

（2）路面常年保持整洁、路拱适度、排水通畅无积水，路面与路肩分界顺直、醒目，路缘石协调顺适，每天保持路面、绿化带、路边沟等可视范围以内清洁，无任何垃圾和杂物及打谷晒场等；

（3）保持公路沿线标志、里程碑、百米桩、界碑等沿线设施齐全完整，道路边沟外侧每天保持路面清洁，无任何垃圾和杂物等；

（4）路肩土（缺土部位除外）必须保存原状，路肩无杂草；

（5）出现树木歪倒等影响美观及安全状况立即处理并对树木进行扶正，绿化美化效果显著，公路可绿化用地得到合理绿色覆盖，绿化整齐美观，所有路边绿化乔木冬季必须全部刷白；

（6）道路附近可视范围内垃圾或者杂物每天清理干净；

（7）保持道路两侧行车视距通畅与行车安全，定期对道路两侧的行道树、杂树进行修剪，确保修剪后树木枝叶距路面垂直高度不低于2.5米并符合规范要求，同时不应遮挡交通标志及信号灯；

（8）所有垃圾和杂物等必须按照垃圾分类进行处理；

（9）冬季雨雪天气道路保持一夜无雪、道路畅通（包含撒工业盐（除雪剂））；

（10）保持正常的机械化作业；

（11）各类养护记录、图表、验收等内业档案资料格式统一，符合区及上级

主管部门要求；

（12）“智慧农路 APP”在乡道每月不少于四次，村道每月不少于两次的养护要求开展路政巡查中需全覆盖同步使用，如因承包人没有按要求使用造成发包人在上级主管部门考核等过程中被扣分的，发包人将对承包人同比扣分。

（三）小型维修或安装

对需维修或安装的设施，需采购人同意后实施，维修安装标准需达到相关质量验收标准，符合采购人及有关养护技术规范要求。

项目实施要求

1、养护期内中标供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理，因中标供应商的原因导致管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

2、中标供应商要对现有公路设施保持完整、完好，对损失和残缺应及时上报维修更换。

3、养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在养护施工路段设置明显安 全标志和采取有效的安全防护措施，安排专职的安全人员（必须持证上岗）对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。

4、中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾， 施工结束后做到工完、料净、场地清理，垃圾清理要符合南京市垃圾分类管理要求。

5、在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位

检查验收，同时做好记录备案工作。如遇其他单位作业过程中损坏管养范围内道路的应及时汇报，配合采购人做好后续相关工作。

6、在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办养护范围内的突击性任务。

7、基础资料、台帐管理要求：

（1）做好详细的养护工作日志及真实性的公路、桥梁巡查记录资料汇总，以备采购人不定期抽查；

（2）每月固定向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人）；

（3）维修应当及时做好维修纪录（照片、视频等），对相关养护的报表统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理；

（4）中标供应商做好自有设备日常养护保养记录台账，以备采购人不定期抽查；

（5）配合采购人完成考核工作。

第六条 服务时间

本次服务时间为合同签订之日起至2026年12月31日。

第七条 验收要求

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：（1）养护项目、小型维修项目均按季度进行计量，其它按年度计量支付结算，每季度支付季度养护项目总额的70%、支付小型维修项目计量总额的60%；

（2）项目审计结束后，付至审计工程价款的95%；

（3）项目完成验收后，一个月内一次性无息付清剩余尾款。

注：日常巡查及日常养护费用为一年（365天）总费用，如实际服务期不足

一年，按照实际服务天数进行计算。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）
法定或委托代表人：	法定或委托代表人：
电　　话：	电　　话：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
日　　期：2026 年 1 月 1 日	日　　期：2026年1月1日

附件一：2026年金牛湖街道乡道里程表

序号	村（居）	路线名称	路线代码	起点名称	讫点名称	技术等级	路面类型	路段里程（公里）	路面宽度（米）	路基宽度（米）
1	八百桥社区	闵云线	YDA0	赵寨	合王	三级公路	沥青混凝土	4.203	7.00	9.00
2	八百桥社区	招贤路	YDB4	八百交管所	金牛湖城管中队	二级公路	沥青混凝土	2.276	15.00	20.00
3	长山社区	赵坝线	YDC3	S247	赵坝	四级公路	沥青混凝土	3.689	4.0-3.5	5.00
4	长山社区	长章线	YDC4	长山街道	章营	四级公路	水泥混凝土	3.154	6.0-3.5	7.0-5.0
5	长山社区	长邵线	YDA1	竹山王组	青龙桥	四级公路	沥青混凝土	3.052	4.5-4.0	6.00
6	长山社区	邬小线	Y325	邬庄	后管	三级公路	沥青混凝土	2.872	7.00	9.00
7	塘桥社区	同创线	YDC1	新颜线	头顶山交界点	三级公路	沥青混凝土	2.700	7.00	10.00
8	塘桥社区	新颜线	YDB8	郑桥	樊集水厂	四级公路	沥青混凝土	1.799	5.50	7.00
9	塘桥社区	樊万线	YDA2	樊集街道	冶扬路	三级公路	沥青混凝土	5.410	6.00	9.00
10	塘桥社区	郑万线	Y315	郑桥	万山	四级公路	沥青混凝土	1.998	3.50	4.50
11	峨嵋山社区	金南线	YDB5	铁牛村部	张洼	四级公路	水泥混凝土	2.974	4.0-3.0	5.50
12	峨嵋山社区	孙林线	YDB7	扬滁公路	金牛湖环线	三级公路	沥青混凝土	1.529	7.00	9.00
13	峨嵋山社区	山东线	YDB9	山上	招贤寺路	四级公路	水泥混凝土	3.308	3.5—5.0	7.00
14	峨嵋山社区	海峨线	YDA8	海章	峨嵋沙矿	三级公路	沥青混凝土	3.035	5.0-3.0	7.00
15	金牛湖社区	金牛路	Y306	S247金江公路	金牛湖景区门口	二级公路	沥青混凝土	1.220	13.00	19.00
16	金牛湖社区	金牛山环线	Y307	金牛湖景区门口	金牛山	四级公路	沥青混凝土	5.557	6.00	8.00
17	金牛湖社区	金吴线	YDA9	金桂桥	八百河	四级公路	水泥混凝土	2.077	3.5—5.0	7.00
18	茉莉花村	下朱线	Y006	S247	扬滁公路	三级公路	沥青混凝土	2.541	7.00	13.00
19	茉莉花村	朱和线	YDB1	夏楼朱	西侯	四级公路	沥青混凝土	2.454	6.00	10.00

序号	村（居）	路线名称	路线代码	起点名称	讫点名称	技术等级	路面类型	路段里程（公里）	路面宽度（米）	路基宽度（米）
20	茉莉花村	夏竹线	YDB2	夏楼朱	竹山王	四级公路	沥青混凝土	5.011	3.50	5.00
21	和仁村	四下线	Y005	下梁	下余桥	三级公路	沥青混凝土	5.310	7.00	9.00
22	和仁村	花管线	Y323	花园庄	强营	四级公路	沥青混凝土	1.806	4.0-4.5	5.50
23	和仁村	周黄线	YDA6	小梁庄	黄林	四级公路	水泥混凝土	3.002	4.5-3.5	5.00
24	和仁村	小下线	YDB0	冶金线	扬滁公路	三级公路	沥青混凝土	2.696	6.00	8.00
25	金山村	岑四线	YDA5	陆林	东部干线	三级公路	沥青混凝土	7.946	7.00	9.00
26	金山村	莫唐线	YDC0	莫营	大唐	四级公路	沥青混凝土	2.028	3.50	5.50
27	金山村	青大线	Y311	八龙线	周张桥	四级公路	沥青混凝土	3.587	3.5-6.0	8.00
28	马头山村	马杨线	Y332	泉水赵	中戴	四级公路	沥青混凝土	3.115	6.00	8.00
29	马头山村	焦塔线	YDB3	焦营	塔山	三级公路	沥青混凝土	1.251	7.00	9.00
30	马头山村	潘双线	YDA7	双井	扬滁路	四级公路	沥青混凝土	2.956	6.00	9.00
31	马头山村	林场线	YDB6	海峨线	双刘	四级公路	水泥混凝土	2.349	3.5-5.5	7.00
32	马头山村	八八线	YDA4	八百新桥	毛钟线	四级公路	沥青混凝土	7.810	4.0—6.0	9.00
33	樊集村	北横山路	Y317	同创线	江杨线	四级公路	沥青混凝土	1.131	7.00	9.00
34	樊集村	铁大线	Y319	红星	北横山路	四级公路	水泥混凝土	4.458	3.5--4..5	5.50
35	樊集村	江杨线	Y320	樊集村部	省体育水上中心	三级公路	沥青混凝土	4.320	4.0—7.0	12.00
36	樊集村	冶樊线	YDA3	塘桥街道	环湖路	四级公路	沥青混凝土	5.302	4.00	6.00

附件二：2026年金牛湖街道村道里程表

序号	村（居）	路线名称	路线代码	起点名称	讫点名称	技术等级	路面类型	路段里程（公里）	路面宽度（米）	路基宽度（米）
1	八百桥社区	云生路	C321	S247	闵云线	四级公路	沥青混凝土	0.612	5.00	6.00
2	八百桥社区	山冯路	CDB3	山冯	闵云线	四级公路	沥青混凝土	1.336	5.0—3.5	6.00
3	八百桥社区	安薛路	CDB4	安薛后山	S247	四级公路	沥青混凝土	0.832	6.00	7.00
4	八百桥社区	蔬菜组路	CDC3	八龙线	环镇南路	四级公路	沥青混凝土	0.651	4.00	5.50
5	长山社区	蒋项路	C314	新光窑场	新光庄	四级公路	沥青混凝土	1.870	6.0-3.5	5.0-8.0
6	长山社区	小楼庄路	CDA4	S247	小楼庄	四级公路	水泥混凝土	0.830	3.50	5.50
7	长山社区	大楼庄路	CDA7	段庄	大楼庄	四级公路	水泥混凝土	0.856	3.50	5.00
8	长山社区	沈桥路	CDE7	冶金线	X151	三级公路	沥青混凝土	0.983	7.00	10.00
9	塘桥社区	医务室路	CDA0	环湖路	万山	四级公路	水泥混凝土	2.414	4.5—3.5	5.5-4.5
10	塘桥社区	元庄路	CDB2	X105	元庄	四级公路	水泥混凝土	1.405	3.5-3.0	5.00
11	塘桥社区	塘金路	CDD2	环湖路	五山洼	三级公路	沥青混凝土	1.489	6.00	8.00
12	塘桥社区	汪岗路	CDG3	塘桥组	汪岗	四级公路	沥青混凝土	1.085	3.50	4.50
13	塘桥社区	新庄路	CDG4	环湖路	新庄路	四级公路	水泥混凝土	0.924	3.50	4.50
14	峨嵋山社区	戴庄路	C317	中戴	前戴	四级公路	水泥混凝土	0.656	4.00	5.00
15	峨嵋山社区	杨庄路	CDA1	八樊路	马杨线	四级公路	水泥混凝土	0.597	3.5-3.0	5.00
16	峨嵋山社区	后戴路	CP33	八樊路	扬滁路	四级公路	水泥混凝土	1.224	3.5-3.0	4.50
17	峨嵋山社区	陆洼路	CP34	八樊路	陆洼	四级公路	沥青混凝土	0.787	7.0—3.5	7.50
18	茉莉花村	敬老院路	C306	六冶路	朱和线	四级公路	沥青混凝土	1.138	3.5—6.0	8.00
19	茉莉花村	朱山路	CDA3	夏楼朱	山里	四级公路	沥青混凝土	1.334	3.50	5.00

序号	村（居）	路线名称	路线代码	起点名称	讫点名称	技术等级	路面类型	路段里程（公里）	路面宽度（米）	路基宽度（米）
20	茉莉花村	巷王路	CDC9	六冶路	巷王	四级公路	水泥混凝土	0.957	3.50	5.00
21	茉莉花村	桥头路	CDD0	夏楼朱	葡萄王	四级公路	沥青混凝土	1.215	3.50	4.50
22	茉莉花村	官塘赫路	CDD1	大后王	万井	四级公路	沥青混凝土	1.681	6.0—3.0	9.00
23	茉莉花村	姜营路	CH11	S247	东部干线	四级公路	沥青混凝土	2.042	3.50	4.50
24	和仁村	林关路	CDE5	扬滁路	冶金线	四级公路	水泥混凝土	1.653	3.5-3.0	5.00
25	和仁村	马台沈路	CDE6	花园组	马台沈	四级公路	沥青混凝土	1.411	3.50	4.50
26	和仁村	下梁路	CH18	下梁	西山	四级公路	沥青混凝土	0.983	4.50	5.50
27	和仁村	钟营路	CZ51	闵云线	合王	四级公路	沥青混凝土	1.383	6	8
28	金山村	大营刘路	CDF8	大营刘	山后	四级公路	水泥混凝土	0.975	4.50	5.50
29	金山村	大营庞路	CDG0	八龙线	邓小路	四级公路	水泥混凝土	2.174	4.0-3.0	5.00
30	金山村	小塔山路	CH14	小塔山	西阳	四级公路	水泥混凝土	1.177	4.00	5.00
31	金山村	西唐路	CDC5	西阳河	金山郭营	四级公路	水泥混凝土	1.624	4.50	5.50
32	马头山村	邓小路	C305	东袁	邓小	四级公路	水泥混凝土	1.871	4.0-3.0	5.00
33	马头山村	大营张路	C309	八双线	八八线	四级公路	沥青混凝土	1.138	3.50	4.50
34	马头山村	双塔路	CDA5	扬滁路	塔山	四级公路	水泥混凝土	0.850	5.00	7.00
35	马头山村	大营郝路	CDG5	X151	八八线	四级公路	沥青混凝土	1.782	4.5—3.5	6.50
36	樊集村	中队组路	CDB8	方坝	小陈	四级公路	水泥混凝土	2.659	3.5-3.0	4.50
37	樊集村	李庄路	CDC2	李庄	冶扬路	四级公路	沥青混凝土	2.368	3.5-4.0	5.00
38	樊集村	蒿山路	CDC7	张庄	山庄	四级公路	水泥混凝土	1.716	4.0-3.0	6.00
39	樊集村	东庄路	CDG6	小山北	金牛湖环线	四级公路	沥青混凝土	0.673	3.5-3.0	5.00