政府采购合同

项目名称：2026 年临湖镇管网排查及“333”达标区回头看工作服务

采购编号：JSZC-320506111-HYTZ-C2025-0033

甲方（采购人）：苏州市吴中区临湖镇人民政府

联系电话：0512-66297997

地址：苏州市吴中区临湖镇东山大道 3988 号

乙方（供应方）：江苏远顺建筑景观装饰工程有限公司

联系电话：18013526111

地址：苏州市三元一村 44 幢-1 号（2A040）

根据【项目名称：2026 年临湖镇管网排查及“333”达标区回头看工作服务，采购编号：JSZC-320506111-HYTZ-C2025-0033】的采购结果，确定乙方为本项目成交供应商，现依照本项目磋商文件、乙方的响应文件、成交通知书及相关文件的内容，签订本合同书。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同约定乙方应承担 2026 年临湖镇管网排查及“333”达标区回头看工作服务等工作和合同中约定乙方应承担的其他义务。

合同价款是指根据成交供应商的响应文件和合同约定，乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确约定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中约定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

1. 乙方负责 2026 年临湖镇管网排查及“333”达标区回头看工作服务的服务工作。

2. 履行期限：合同签订之日起 12 个月。

3. 服务地点：根据甲方指定地点。

4. 项目概况

为解决临湖镇水质达标及水环境提升的问题，对临湖镇市政雨水管网非雨天出水的排口进行管道清淤检测，查出污水源头，对直接的雨污互通点进行潜水员井下砖封等措施实施精准修复，从源头上解决污水入河问题，对约 40 家企业、100 家小散乱的排水问题排查、溯源、整治等工作。

5. 服务内容

序号	内容名称	技术要求	单位	数量

一、企业排查				
1	企业排水户基础信息调查	包含企业排水管网运行状况、营业执照、雨污分流情况等基础信息	家	40
2	企业排水管道情况人工排查	企业内部现场排水管网情况摸排、井室缺陷、混接情况调查，出具问题清单	家	40
3	问题企业排水口封堵	问题排口砖封、气囊封堵等	个	30
二、“333”回头看				
1	沿街小散乱排查	沿街小散乱基础信息调查、排水调查、设备调查	家	100
2	沿街商铺管网排查检测	采用 cctv 检测机器人、QV 潜望镜对管道进行 cctv 检测，并出具检测报告	米	3000
3	沿街商铺管网清淤疏通	使用高压清洗车对管道进行疏通	米	3000
4	河道排口调查	河道排口坐标、流向、材质、尺寸、水流情况调查	点位	30
5	污水管网排查检测	采用 cctv 检测机器人、QV 潜望镜对管道进行 cctv 检测，并出具检测报告	米	3000
6	污水管道调查管道疏通清淤	使用高压清洗车对管道进行疏通	米	3000
7	雨水管网排查检测	采用 cctv 检测机器人、QV 潜望镜对管道进行 cctv 检测，并出具检测报告	米	3000
8	雨水管道调查管道疏通清淤	使用高压清洗车对管道进行疏通	米	3000
9	农家乐民宿排查验收		家	50
10	DN300 局部树脂固化修复	渗漏、破裂点内衬修复	环	15
11	DN400 局部树脂固化修复	渗漏、破裂点内衬修复	环	15
12	DN500 局部树脂固化修复	渗漏、破裂点内衬修复	环	10
13	DN600 局部树脂固化修复	渗漏、破裂点内衬修复	环	10
三、河道排查				

1	雨水排口异常旱流排查	雨水排口旱流溯源(人工溯源、CCTV 溯源）并出具报告	台班	30
2	河道问题排查	河道问题排查溯源(人工溯源、CCTV 溯源）并出具报告	台班	20
3	排口封堵（潜水员）	问题排口潜水员封堵（含材料、人工、设备）	台班	10
4	应急抢险	雨季雨水管网排水抢险、污水管网突发性漫溢抢险疏通等	台班	20
5	管网应急抢修（1~6 号排口、腾飞路市政雨水管网）	针对雨水直排管线出现的旱流、混接情况进行修复	项	1
6	临时排水	临时排涝建立临时泵站排水	台班	15

6.服务要求

（1）排水管道清淤检测

收集市政雨水建设资料，对区块内的急需检测的市政雨水管道进行清淤检测，出具 cctv 检测报告及雨水管网图。雨水管网的管深、管径、连接关系，在雨水管网图上反映出来。结构性缺陷、功能性缺陷、私接混接暗接管道，在 cctv 检测报告中反映出来。

（2）排查台班

对市政及企业内部排水管道进行封堵、抽水、排查，对污水来源进行溯源排查，找到雨污互通位置。

（3）潜水员台班

对排查出的雨污互通点进行砖封，避免河道进一步污染。

7.维护依据

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

《中华人民共和国道路交通安全法》；

其它相关的行业、地方的法规、规程、规定及要求。

8.人员配置要求

（1）为能保证在规定时间内完成本项目服务工作，要求乙方针对本项目配备服务团队：

项目负责人 1 名，要求具备业务能力和指挥沟通能力，以及较高的技术实力，具有排水专业背景或作为排水工程的实践经验；

项目管理人员 2 名，要求具备熟练操作电脑和办公软件的专业技术能力，并且具有至少 2 年以上的现场管理和排查经验；

排查人员 12 名，要求具有相关工作经验；能够顺利开展项目实施工作。

（2）乙方应在响应文件中承诺的人员投入工作，在实施过程应保持人员的相对稳定。响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经甲方允许不得随意更换。

9. 设备配备要求

乙方应需按照项目实际情况，配备足够的机械、设备，并充分考虑设备的使用率因素，确保项目在实施阶段所需的设备均能得到充分的保证。

10. 交付成果要求

现场排水管道走向图

排水管道 CCTV 检测报告

排水管道内 CCTV 拍摄录像

管道缺陷点统计表

排查台班确认单

潜水员封堵确认单

11. 其他要求

（1）售后服务要求

在项目实施工作中出现任何故障，接到甲方反馈通知后，在 30 分钟内响应，一般问题 2 小时内解决，重大问题 8 小时内提出解决方案。

（2）项目安全管理

在项目服务期间应按照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836 等法规、规程、规定制定项目安全实施管理措施，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由乙方终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由乙方自行承担，与他人无关。

（3）验收要求

按照磋商文件的要求，乙方需要配合甲方进行验收，完成项目的验收和交付，并提交本项目涉及的项目文档及其他相关资料等。

三、合同总价款

1. 合同总价款（含税）：大写人民币柒拾捌万捌仟元整，小写￥788,000.00,详见附件：分项报价表。

2. 合同总价款包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、设备、各种税费、人工、保险、劳保与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3. 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

四、付款方式及比例

1. 付款步骤：项目完工后支付合同价款的 80%，余款次年支付。

2. 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3. 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

4. 乙方请求付款时应提供以下材料：

（1）合法的增值税发票。

（2）验收通过后请求支付尾款时，需提供由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

5. 支付方式：银行电汇或转账。

6. 乙方指定银行账号信息如下：

户名：【江苏远顺建筑景观装饰工程有限公司】

数字人民币账号：【0032000003434356】

数字钱包开户行：【中国农业银行苏州相城支行】

五、甲、乙双方的责任

1. 甲方责任：

1.1 依本合同约定按期支付合同款项；

1.2 依本合同约定及时组织验收；

1.3 协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2. 乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按磋商文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1. 甲方违约责任：

1.1 在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的 5%。

2. 乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3 乙方必须自己完成合同内容，不得自行转包、分包，否则甲方有权解除合同并要求乙方偿付合同总

价款 5%的违约金。乙方必须按照合同约定配置服务人员，未经甲方同意，不得擅自更换服务人员，否则甲方有权解除合同并要求乙方偿付合同总价款 5%的违约金。

2.4 乙方应执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1. 如因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，双方均不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2. 本条所述“不可抗力”系指双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，不包括双方的违约或疏忽。这些情况包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1. 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2. 如协商不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3. 诉讼费由败诉方负担。

4. 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1. 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权在下列情况下向乙方发出书面通知，提前解除部分或全部合同并要求乙方偿付合同总价款 5%的违约金：

1.1 如果乙方未能在合同约定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同约定的其他任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的招投标竞争或项目实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供应商之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2. 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方进入破产程序或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿，但乙方已履行部分的合同款项有权不予退还，且有权要求甲方按照合同实际履行进度支付相应合同款项。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应

当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让、转包和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，磋商文件、乙方的响应文件、成交通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4. 本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6. 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

7. 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：

附件：分项报价表

序号	内容名称	单位	数量	单价	小计	备注
1	企业排水户基础信息调查	家	40	502	20080	包含企业排水管网运行状况、营业执照、雨污分流情况等基础信息
2	企业排水管道情况人工排查	家	40	1140	45600	企业内部现场排水管网情况摸排、井室缺陷、混接情况调查，出具问题清单
3	问题企业排水口封堵	个	30	1815	54450	问题排口砖封、气囊封堵等
4	沿街小散乱排查	家	100	385	38500	沿街小散乱基础信息调查、排水调查、设备调查
5	沿街商铺管网排查检测	米	3000	15	45000	采用 cctv 检测机器人、QV 潜望镜对管道进行 cctv 检测，并出具检测报告
6	沿街商铺管网清淤疏通	米	3000	15	45000	使用高压清洗车对管道进行疏通
7	河道排口调查	点位	30	772	23160	河道排口坐标、流向、材质、尺寸、水流情况调查
8	污水管网排查检测	米	3000	15	45000	采用 cctv 检测机器人、QV 潜望镜对管道进行 cctv 检测，并出具检测报告
9	污水管道调查管道疏通清淤	米	3000	15	45000	使用高压清洗车对管道进行疏通
10	雨水管网排查检测	米	3000	15	45000	采用 cctv 检测机器人、QV 潜望镜对管道进行 cctv 检测，并出具检测报告
11	雨水管道调查管道疏通清淤	米	3000	15	45000	使用高压清洗车对管道进行疏通
12	农家乐民宿排查验收	家	50	605	30250	
13	DN300 局部树脂固化修复	环	15	1810	27150	渗漏、破裂点内衬修复
14	DN400 局部树脂固化修复	环	15	1855	27825	渗漏、破裂点内衬修复
15	DN500 局部树脂固化修复	环	10	2180	21800	渗漏、破裂点内衬修复
16	DN600 局部树脂	环	10	2200	22000	渗漏、破裂点内衬修复

	固化修复					
17	雨水排口异常旱流排查	台班	30	1550	46500	雨水排口旱流溯源（人工溯源、CCTV 溯源）并出具报告
18	河道问题排查	台班	20	1550	31000	河道问题排查溯源（人工溯源、CCTV 溯源）并出具报告
19	排口封堵（潜水员）	台班	10	3900	39000	问题排口潜水员封堵（含材料、人工、设备）
20	应急抢险	台班	20	1600	32000	雨季雨水管网排水抢险、污水管网突发性漫溢抢险疏通等
21	管网应急抢修（1~6 号排口、腾飞路市政雨水管网）	项	1	34685	34685	针对雨水直排管线出现的旱流、混接情况进行修复
22	临时排水	台班	15	1600	24000	临时排涝建立临时泵站排水
分项报价（含税）合计：788,000 元						