

高邮市菱塘回族乡水产品深加工项目配套  
项目建设工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年04月11日

复 核 时 间： 2025年04月11日



# 单项工程招标控制价表

工程名称：高邮市菱塘回族乡水产品深加工项目配套项目建设工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	洁净车间（装饰）	112073.80			2820.00
2	速冻库（装饰）				
3	腌制房（装饰）				
4	安装工程	336221.40	300000.00		8460.00
5	暖通工程	100866.42	90000.00		2538.00
6	消防工程				
7	传达室	4273.88	3780.00		140.99
8	围墙				
9	道路				
10	室外管网				
11	修缮、拆除工程				
合 计		553435.50	393780.00		13958.99

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
门窗工程									
1	010802001001	金属（塑钢）门	1、名称：安全门（单向） 2、门代号及洞口尺寸：1200*2300mm 3、门框、扇材质：钢制烤漆门框1.2mm 4、玻璃品种、厚度：5+40+5钢化玻璃 5、门锁：不锈钢逃生锁 6、其他：自动升降条、推拉门贴、防撞门贴	樘	1				
2	010802002001	彩板门	1、名称：50机制不锈钢单开门（门板夹层聚胺脂） 2、门代号及洞口尺寸：800*2300mm 3、门框或扇外围尺寸：304不锈钢门框1.2mm、门板1.0mm 4、玻璃品种、厚度：5+40+5钢化玻璃 5、门锁：不锈钢分体锁 6、其他：自动升降条、推拉门贴、防撞门贴	樘	13				
3	010802002002	彩板门	1、名称：50机制不锈钢单开门（门板夹层聚胺脂） 2、门代号及洞口尺寸：900*2300mm 3、门框或扇外围尺寸：304不锈钢门框1.2mm、门板1.0mm 4、玻璃品种、厚度：5+40+5钢化玻璃 5、门锁：不锈钢分体锁 6、其他：自动升降条、推拉门贴、防撞门贴	樘	11				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	010802002003	彩板门	1、名称：50机制不锈钢双开门 （门板夹层聚胺脂） 2、门代号及洞口尺寸：1200*2300mm 3、门框或扇外围尺寸：304不锈钢门框1.2mm、门板1.0mm 4、玻璃品种、厚度：5+40+5钢化玻璃 5、门锁：不锈钢分体锁 6、其他：自动升降条、推拉门贴、防撞门贴	樘	2				
5	010802002004	彩板门	1、名称：50机制不锈钢双双开门 （门板夹层聚胺脂） 2、门代号及洞口尺寸：1600*2300mm 3、门框或扇外围尺寸：304不锈钢门框1.2mm、门板1.0mm 4、玻璃品种、厚度：5+40+5钢化玻璃 5、门锁：不锈钢分体锁 6、其他：自动升降条、推拉门贴、防撞门贴	樘	3				
6	010802002005	彩板门	1、名称：不锈钢自由门 （门板夹层聚胺脂） 2、门代号及洞口尺寸：1600*2300mm 3、门框或扇外围尺寸：304不锈钢，门体1.2mm、门框1.0mm、铰链、铰链盖 4、防撞板：PE橡胶 5、密封胶条：塑胶 6、其他：透明视窗	樘	2				
7	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火门 2、门框或扇外围尺寸：900*2300mm 3、门框、扇材质：钢质 4、其他：含门锁、闭门器、五金	樘	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火门 2、门框或扇外围尺寸：1000*2300mm 3、门框、扇材质：钢质 4、其他：含门锁、闭门器、五金	樘	1				
9	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火门 2、门框或扇外围尺寸：1200*2300mm 3、门框、扇材质：钢质 4、其他：含门锁、闭门器、五金	樘	1				
10	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火门 2、门框或扇外围尺寸：1500*2300mm 3、门框、扇材质：钢质 4、其他：含门锁、闭门器、五金	樘	2				
11	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火门 2、门框或扇外围尺寸：1600*2300mm 3、门框、扇材质：钢质 4、其他：含门锁、闭门器、五金	樘	2				
12	010807008001	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：外径尺寸：800宽*800深*800高度；内径尺寸（mm）：680宽*720深*720高 2、窗型：304不锈钢传递窗 3、框、扇材质：304不锈钢加强底座，内外1.0mm的SUS304不锈钢表面经过拉丝或断丝处理	樘	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010807008002	观察窗	1、窗代号及洞口尺寸：2400*1300mm 2、窗型：双层中空钢化玻璃观察窗 3、框、扇材质：内不锈钢圆角/直角装饰 4、玻璃品种、厚度：5+40+5中空钢化玻璃 5、备注：中空氮气、隔音、保温；透过率85%；反射率15%；U值：28wW/m <sup>2</sup> .K（传热系数或保温性能），遮阳系数：083；隔声降噪性能：4级，35Db	樘	20			
分部小计								
楼地面装饰工程								
14	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：水性聚氨酯砂浆地面 2、厚度：4mm	m <sup>2</sup>	1104.39			
分部小计								
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
15	010605002001	洁净板隔墙	1、名称：50机制玻镁岩棉净化板隔墙 2、钢材品种、规格：双面0.5mm304不锈钢板 3、配件：含配套铝型材及辅材（槽铝、角铝、外圆柱、三通、铝接件、T梁、内圆弧等） 4、备注：表面油膜拉丝处理，岩棉容重≥220kg/m <sup>3</sup> ；耐火极限≥1.0小时；0.5mm正偏差钢板，钢板涂层≥25um；玻镁板：厚度5mm，符合国标BG/T33544-2017标准：网格丝≥4层，氯离子≤10%，含水量≤8%	m <sup>2</sup>	1092.91			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010605002002	洁净板隔墙	1、名称：50机制玻 镁岩棉净化板隔墙 2、钢材品种、规格 ：0.5mm镀锌钢板+0. 5mm不锈钢板 3、配件：含配套铝 型材及辅材 （槽铝、角铝、外圆 柱、三通、铝接件、 T梁、内圆弧等） 4、备注：表面油膜 拉丝处理，岩棉容重 220kg/m <sup>3</sup> ；耐火极限 ≥1.0小时；0.5mm正 偏差钢板，钢板涂层 ≥25um ；玻镁板：厚度5mm， 符合国标BG/T33544 - 2017标准：网格丝≥ 4层，氯离子≤10% ，含水量≤8%	m <sup>2</sup>	456.74			
17	010605002003	洁净板隔墙	1、名称：50机制玻 镁岩棉净化板隔墙 2、钢材品种、规格 ：双面0.5mm镀锌钢 板 3、配件：含配套铝 型材及辅材 （槽铝、角铝、外圆 柱、三通、铝接件、 T梁、内圆弧等） 4、备注：表面油膜 拉丝处理，岩棉容重 220kg/m <sup>3</sup> ；耐火极限 ≥1.0小时；0.5mm正 偏差钢板，钢板涂层 ≥25um ；玻镁板：厚度5mm， 符合国标BG/T33544 - 2017标准：网格丝≥ 4层，氯离子≤10% ，含水量≤8%	m <sup>2</sup>	119.76			
		分部小计						
		天棚工程						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	011302001001	吊顶天棚	1、50机制玻镁岩棉净化板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格Φ6mm 3、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金轻型龙骨 4、面层材料品种、规格、：0.5mm镀锌钢板+0.5mm不锈钢板 5、备注：表面油膜拉丝处理，岩棉容重220kg/m <sup>3</sup> ；耐火极限≥1.0小时；0.5mm正偏差钢板，钢板涂层≥25um；玻镁板：厚度5mm，符合国标BG/T33544-2017标准：网格丝≥4层，氯离子≤10%，含水量≤8%	m <sup>2</sup>	1104.39			
分部小计								
其他装饰工程								
19	01B001	不锈钢排水槽	1、排水槽材质、规格：1.2厚304不锈钢排水槽 宽245mm高245mm 2、盖板材质、规格：3厚不锈钢格栅盖板500*245*25mm 3、备注：含不锈钢封头板等	m	80			
20	01B002	不锈钢矮墙	1、名称：不锈钢矮墙 2、材料：1.2厚304不锈钢 3、规格：50*220双边 4、备注：含不锈钢封头板等	m	384			
21	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：1.2厚304不锈钢地漏 2、型号、规格：350*350mm	个(组)	3			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架	m <sup>2</sup>	1104.39			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		100000.00		







# 规费、税金项目计价表

工程名称：洁净车间（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
门窗工程								
1	010804007001	特种门	1、名称：冷库电动双开平移门 2、门代号及洞口尺寸：门洞2000*2000 3、门框、扇材质：双面不锈钢，门板150mm 4、五金：含电机、五金配件	樘	1			
分部小计								
屋面及防水工程								
2	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：地面防水膜	m <sup>2</sup>	24			
分部小计								
保温、隔热、防腐工程								
3	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：速冻库内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚挤塑板	m <sup>2</sup>	94			
分部小计								
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
4	011207001001	墙面装饰板	1、名称：聚氨酯冷库板 2、钢材品种、规格：双面0.5mm304不锈钢板 150mm 3、备注：含配套辅材	m <sup>2</sup>	94			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架	m <sup>2</sup>	24			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

## 规费、税金项目计价表

工程名称：速冻库（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数 (元)	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：腌制房（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
门窗工程								
1	010804007001	特种门	1、名称：冷库电动双开平移门 2、门代号及洞口尺寸：门洞2000*2000 3、门框、扇材质：双面不锈钢，门板150mm 4、五金：含电机、五金配件	樘	1			
分部小计								
屋面及防水工程								
2	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：地面防水膜	m <sup>2</sup>	49.5			
分部小计								
保温、隔热、防腐工程								
3	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：速冻库内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚挤塑板	m <sup>2</sup>	158			
分部小计								
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
4	011207001001	墙面装饰板	1、名称：聚氨酯冷库板 2、钢材品种、规格：双面0.5mm304不锈钢板 100mm 3、备注：含配套辅材	m <sup>2</sup>	158			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架	m <sup>2</sup>	49.5			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：腌制房（装饰）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：腌制房（装饰）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：腌制房（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



# 规费、税金项目计价表

工程名称：腌制房（装饰）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电气工程							
1	030404017002	配电箱	1、名称：双电源自动切换箱 2、系统编号：ZAP1 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1				
2	030404017003	配电箱	1、名称：双电源自动切换箱 2、系统编号：ZAP2 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1				
3	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、系统编号：AL1 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5/6 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1				
4	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、系统编号：AL2 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5/6 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1				
5	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、系统编号：AL3 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030404017007	配电箱	1、名称：消防配电箱 2、系统编号：AT-XK 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5/6 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1			
7	030404017008	配电箱	1、名称：消防配电箱 2、系统编号：AT-PY 3、规格：详见系统图 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1			
8	030404017009	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、规格：1.0KVA、详见系统图 3、安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1			
9	030411003002	桥架	1、规格：200*100mm 2、材质：镀锌桥架	m	136.55			
10	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢 3、备注：防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	120			
11	030413001006	铁构件	1、名称：抗震支架 2、规格：符合规范要求	kg	24			
12	030411001007	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	6.92			
13	030411001008	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	35.39			
14	030411001009	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	2.93			
15	030411001010	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	51.59			
16	030411001011	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	25.12			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411001017	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：钢结构支架	m	14.73			
18	030411001018	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：钢结构支架	m	50.92			
19	030411001019	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：钢结构支架	m	10.27			
20	030411001013	配管	1、材质：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊项内	m	493.22			
21	030411001014	配管	1、材质：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊项内	m	906.87			
22	030411001015	配管	1、材质：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：吊项内	m	51.55			
23	030411001016	配管	1、材质：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG50 3、配置形式：吊项内	m	7.42			
24	030411004006	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	59.68			
25	030411004007	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：WDZBN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	23.79			
26	030411004008	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：WDZBN-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	682.06			
27	030411004009	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	900.85			
28	030411004010	配线	1、配线形式：桥架 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	299.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	030411004011	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	1508.34				
30	030411004012	配线	1、配线形式：桥架 2、规格：WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	478.2				
31	030408001003	电力电缆	1、规格：BBTRZ-5*10mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	63.28				
32	030408001004	电力电缆	1、规格：BBTRZ-5*16mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	36.15				
33	030408001005	电力电缆	1、规格：WDZBN-YJY-3*4mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	59.67				
34	030408001006	电力电缆	1、规格：WDZBN-YJY-4*6mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	5.6				
35	030408001007	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	41.19				
36	030408001008	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	262.87				
37	030408001009	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	68.78				
38	030408001010	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	558.72				
39	030408001011	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	62.93				
40	030408006002	电力电缆头	1、规格：5*10mm <sup>2</sup>	个	22				
41	030408006003	电力电缆头	1、规格：5*16mm <sup>2</sup>	个	6				
42	030408006004	电力电缆头	1、规格：3*4mm <sup>2</sup>	个	9				
43	030408006005	电力电缆头	1、规格：4*6mm <sup>2</sup>	个	2				
44	030408006006	电力电缆头	1、规格：4*25+1*16mm <sup>2</sup>	个	2				
45	030408006007	电力电缆头	1、规格：4*35+1*16mm <sup>2</sup>	个	12				
46	030408006008	电力电缆头	1、规格：4*70+1*35mm <sup>2</sup>	个	2				
47	030404034022	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	20				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
48	030404034023	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4				
49	030404034024	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	3				
50	030404035004	插座	1、名称：单相二、三极暗插座 2、规格：86型10A 3、安装方式：暗装，底边距地0.3m	个	4				
51	030404035005	插座	1、名称：单相二、三极暗插座（安全型） 2、规格：86型10A 3、安装方式：暗装，底边距地0.3m	个	1				
52	030412004018	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：A型DC36VLED、2x5W 3、安装形式：距地2.5m安装	套	19				
53	030412004019	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(室外) 2、规格：A型DC36VLED、2x5W 3、安装形式：距地2.5m安装	套	4				
54	030412004020	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯（洁净） 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：门正上方0.2m安装	套	26				
55	030412004021	装饰灯	1、名称：应急疏散标志灯（洁净） 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：距地0.5m安装	套	14				
56	030412004022	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具（洁净） 2、规格：A型DC36VLED、2x5W 3、安装形式：距地2.5m安装	套	39				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
57	030412004023	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：门正上方0.2m安装	套	4				
58	030412004024	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：门正上方0.2m安装	套	1				
59	030412004025	装饰灯	1、名称：应急疏散标志灯 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：距地0.5m安装	套	14				
60	030412004026	装饰灯	1、名称：多功能复合标志灯(双面) 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：距地2.5m悬吊安装	套	3				
61	030412004027	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型、小型DC36VLED、1W 3、安装形式：距地2.3m安装	套	2				
62	030412005005	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED 1x36W 3、安装形式：吸顶安装	套	3				
63	030412005006	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED 1x12W 3、安装形式：吸顶安装	套	46				
64	030412005007	荧光灯	1、名称：LED净化灯 2、规格：LED 1x36W 3、安装形式：吸顶安装	套	38				
65	030412005008	荧光灯	1、名称：LED净化灯 2、规格：LED 1x12W 3、安装形式：吸顶安装	套	11				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
66	030412005009	荧光灯	1、名称：LED净化灯 (自带蓄电池) 2、规格：LED 1x36 W 3、安装形式：吸顶 安装	套	52				
67	030412005010	荧光灯	1、名称：LED净化灯 (自带蓄电池) 2、规格：LED 1x12 W 3、安装形式：吸顶 安装	套	14				
68	030412005011	荧光灯	1、名称：LED灯管 2、规格：LED 2x20 W 3、安装形式：吸顶 安装	套	3				
69	030412005012	荧光灯	1、名称：LED灯管 2、规格：LED 1x14 W 3、安装形式：吸顶 安装	套	2				
70	030412001001	普通灯具	1、名称：LED红外感 应吸顶灯 2、规格：LED 1x12 W	套	2				
71	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线 盒 2、规格：86系列 3、安装形式：暗敷	个	32				
72	030411006004	接线盒	1、名称：钢制开关 盒 2、规格：86系列 3、安装形式：暗敷	个	311				
73	030411001006	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：埋地	m	20				
74	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4mm	m	10				
75	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1、名称：总等电位 端子箱 2、规格：MEB	台(块 )	1				
76	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1、名称：分等电位 端子箱 2、规格：LEB	台(块 )	1				
			分部小计						
			消毒设备						
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
77	040602043001	臭氧消毒设备	1、类型：臭氧消毒柜 2、规格、型号：475升、紫外线、臭氧、中温、热风	套	6				
分部小计									
弱电工程									
78	030507008001	监控摄像设备	1、名称：网络摄像头 2、规格：400万 3、安装方式：支架安装	台	32				
79	030501012001	交换机	1、名称：高功交换机 2、功能：POE370W	台(套)	2				
80	030501004001	存储设备	1、名称：24盘位磁盘阵列 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1				
81	030501013001	网络服务器	1、名称：监控平台服务器 2、规格：符合建设单位使用要求	台(套)	1				
82	030501003001	控制设备	1、名称：工作站 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1				
83	030502001001	机柜、机架	1、名称：监控机柜 2、规格：24U	台	1				
84	030501004002	存储设备	1、名称：监控硬盘 2、规格：8T企业级	台	24				
85	030507014001	显示设备	1、名称：监视器 2、规格：55寸 3、备注：包含壁挂支架	台	1				
86	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线	m	1500				
87	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：音响功放 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1				
88	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：时序控制器 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1				
89	030506001004	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1				
90	030506001003	扩声系统设备	1、名称：前置放大器 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
91	030506001002	扩声系统设备	1、名称：吸顶喇叭 2、规格：符合建设单位使用要求	台	15			
92	030502005002	双绞线缆	1、名称：广播线 2、规格：RVV-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	280			
93	030411001002	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊棚内	m	780			
94	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：监控系统调试	系统	1			
95	030506003001	扩声系统试运行	1、名称：音响系统调试	系统	1			
分部小计								
速冻库安装工程								
96	030113001001	冷水机组	1、名称：制冷机组 2、制冷（热）量：15P低温活塞机顶出风、符合建设单位使用要求 3、备注：包含冷媒管管道等所有安装附件	台	1			
97	030113004001	冷风机	1、名称：冷风机 2、规格：16.5kw、符合建设单位使用要求	台	1			
98	030807001003	低压螺纹阀门	1、名称：膨胀阀 2、型号、规格：阀体+阀芯、外平衡	个	1			
99	03B001	制冷剂	1、名称：制冷剂507 2、规格：10kg/瓶	瓶	2			
100	030404016001	控制箱	1、名称：自动控制柜 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1			
101	030701003002	空调器	1、名称：风幕机 2、规格：符合建设单位使用要求	台(组)	1			
102	030412005003	荧光灯	1、名称：冷库灯 2、规格：符合建设单位使用要求	套	4			
103	030404034018	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	1			
104	030411004005	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	100			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
105	030411001004	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊棚内	m	20			
		分部小计						
		腌制房安装工程						
106	030113001002	冷水机组	1、名称：制冷机组 2、制冷（热）量：6P高温涡旋机、符合建设单位使用要求 3、备注：包含冷媒管管道等所有安装附件	台	1			
107	030113004002	冷风机	1、名称：冷风机 2、规格：12.7kw、符合建设单位使用要求	台	1			
108	030807001002	低压螺纹阀门	1、名称：膨胀阀 2、型号、规格：阀体+阀芯、外平衡	个	1			
109	03B002	制冷剂	1、名称：制冷剂507 2、规格：10kg/瓶	瓶	2			
110	030404016002	控制箱	1、名称：自动控制柜 2、规格：符合建设单位使用要求	台	1			
111	030701003003	空调器	1、名称：风幕机 2、规格：符合建设单位使用要求	台(组)	1			
112	030412005004	荧光灯	1、名称：冷库灯 2、规格：符合建设单位使用要求	套	4			
113	030404034017	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1			
114	030411004004	配线	1、配线形式：穿管 2、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3、材质：铜芯	m	100			
115	030411001003	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊棚内	m	20			
		分部小计						
		给排水工程						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
116	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管、DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒、冲洗	m	7.1				
117	031001007004	复合管（超高）	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管、DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒、冲洗	m	125.7				
118	031001006008	塑料管（超高）	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管、DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒、重新	m	3.8				
119	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管、DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒、重新	m	57.5				
120	031001006010	塑料管（超高）	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管、DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒、重新	m	44.51				
121	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
122	031003013001	水表	1、名称：水表组 2、安装部位（室内外）：室外 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：DN65 闸阀一个 5、型号、规格：DN65	组	1				
123	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1				
124	031001006007	塑料管	1、名称：污水管道 2、安装部位：室内 3、材质、规格：UPVC排水管、De160 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	3				
125	031001006002	塑料管	1、名称：污水管道 2、安装部位：室内 3、材质、规格：UPVC排水管、De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	87.6				
126	031001006006	塑料管	1、名称：污水管道 2、安装部位：室内 3、材质、规格：UPVC耐热排水管、De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	9.6				
127	031001006004	塑料管	1、名称：污水管道 2、安装部位：室内 3、材质、规格：UPVC排水管、De75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	17.6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	031001006005	塑料管	1、名称：污水管道 2、安装部位：室内 3、材质、规格：UPVC排水管、De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	8.8			
129	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN50	个	20			
130	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆 2、材质：不锈钢 3、附件名称、数量：冷水龙头、角阀、金属软管等	组	17			
131	031004003001	洗脸盆	1、名称：台式洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：感应水龙头、角阀、金属软管等	组	6			
132	030413001003	铁构件	1、名称：管道、设备支架 2、材质：型钢 3、备注：除锈、防锈漆两道、银粉漆两道	kg	24.48			
133	030413001004	铁构件（超高）	1、名称：管道、设备支架 2、材质：型钢 3、备注：除锈、防锈漆两道、银粉漆两道	kg	65.9			
分部小计								
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	300000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		300000.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	污水处理设备及管道	日处理20t，需厂家深化设计	300000.00			
合 计			300000.00			

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		风淋室						
1	030701012001	风淋室	1、名称：304不锈钢风淋室 2、规格：1400*1500*2100mm；外径尺寸：1400宽*1500深*2100高度；内径尺寸（mm）：800宽*1400深*1970高； 3、备注：304不锈钢加强底座，内径宽900mm内外1.2mm的SUS304不锈钢表面经过拉丝或断丝处理 4、配置：闭门器、不锈钢LED液晶蓝屏显示器、电控锁、LED照明灯、电磁锁、控制面板、指示灯等	台	2			
		分部小计						
		油烟处理						
2	030701002001	除尘设备	1、名称：油烟净化器 2、规格：处理风量20000m³/h，符合建设单位使用要求	台	2			
		分部小计						
		防排烟系统						
3	030108003001	轴流通风机	1、名称：高温排烟风机 2、型号：HTF-I-9 3、规格：36000CMH 665Pa 11KW	台	1			
4	030702001039	碳钢通风管道	1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以内 4、板材厚度：1mm 5、接口形式：咬口	m2	92.73			
5	030702001040	碳钢通风管道	1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以内 4、板材厚度：1.2mm 5、接口形式：咬口	m2	173.65			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈、轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道，调和漆一道	kg	965.34			
7	030413001001	铁构件	1、名称：钢支架制作安装	kg	10.54			
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280° 防火阀 2、规格：1400*350mm	个	3			
9	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280° 防火阀 2、规格：800*320mm	个	6			
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：板式排烟口 2、规格：(750+250)*630mm、13000m <sup>3</sup> /h	个	3			
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：板式排烟口 2、规格：(750+250)*650mm、15000m <sup>3</sup> /h	个	4			
12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：φ900mm	个	1			
13	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片	m <sup>2</sup>	5.6			
14	031208003005	通风管道绝热	1、绝热材料品种：A级不燃离心玻璃棉板材 2、绝热厚度：40mm、密度48kg/m <sup>3</sup> 3、备注：夹筋铝箔作保护层	m <sup>3</sup>	11.92			
15	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：防排烟系统调试	系统	1			
		分部小计						
		空调系统						
16	030701003001	空调器	1、名称：净化空调机组 2、规格：机组尺寸：4150x2050x15300 17000m <sup>3</sup> /h 800Pa 冷量85kw；符合建设单位使用要求 3、备注：成套设备，包含室内机、室外机	台	1			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030408001001	电力电缆	1、规格：YJV-3×25+2×16mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	55			
18	030408001002	电力电缆	1、规格：YJV-3×16+2×10 mm <sup>2</sup> 2、材质：铜芯	m	65			
19	030408006001	电力电缆头	1、规格：3×25+2×16mm <sup>2</sup>	个	2			
20	030408006002	电力电缆头	1、规格：3×16+2×10 mm <sup>2</sup>	个	2			
21	030404017002	配电箱	1、名称：空调动力配电箱 2、规格：详见系统图、符合建设单位使用要求 3、安装方式：挂壁安装	台	1			
22	030801014003	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ28×1.6 mm 4、焊接方法：氧乙炔焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、空气吹扫	m	30			
23	030801014004	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒管 2、材质：铜管 3、规格：φ19×1.2 mm 4、焊接方法：氧乙炔焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、空气吹扫	m	25			
24	031208002001	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温 3、绝热厚度：20mm	m <sup>3</sup>	0.13			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	90000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	90000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		90000.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	油烟净化风管系统	不锈钢风管、风阀、风口、调试, 需设备厂家深化设计	10000.00			
2	净化空调系统	风管、风阀、调试, 需设备厂家深化设计	80000.00			
合计			90000.00			

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
消防水系统								
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：乙型单栓室内消火栓箱 2、型号、规格：SG24A65-J 3、附件材质、规格：箱体尺寸:800×650×240mm箱内设：DN65mm消火栓一个，DN65、L=25m麻质衬胶水龙带一条，DN=19mm水枪一支及消防按钮一个 4、安装方式：地面上1.1m	套	9			
2	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：2*M F/ABC3型磷酸铵盐干粉手提式灭火器 3、备注：包含钢制放置柜	组	12			
3	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管、DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验	m	160.4			
4	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管、DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验	m	36.9			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	4			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413001003	铁构件	1、名称：管道、设备支架 2、材质：型钢 3、备注：除锈、防锈漆两道、银粉漆两道	kg	297.8			
9	031201001001	管道刷油	1、名称：消防管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍	m <sup>2</sup>	66.2			
10	030413001006	铁构件	1、名称：抗震支架 2、规格：符合规范要求	kg	29.78			
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1、名称：消火栓系统调试	系统	1			
12	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管、DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验	m	50			
13	031202002001	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：石油沥青防腐层 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：三油两布	m <sup>2</sup>	17.95			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	47.25			
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：现场堆放	m <sup>3</sup>	21.24			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：现场堆放	m <sup>3</sup>	9.33			
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场素土	m <sup>3</sup>	16.93			
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	7.3			
分部小计								
砌筑工程								
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内、外墙 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆	m <sup>3</sup>	13.87			
分部小计								
混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	2.43			
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	2.67			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	010502001001	矩形柱 (基础柱)	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、基础柱，周长1.6m内	m3	0.21				
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、基础柱，周长1.6m内	m3	3.66				
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、高度：3.6m内	m3	1.3				
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.32				
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、水平系梁/止水坎	m3	1.11				
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.21				
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	8.58				
16	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.9				
17	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.82				
18	010507001001	散水	1、20厚1:2.水泥砂浆压实抹光，撒1:2水泥黄沙抹光 2、120厚1:2.碎石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实，向外坡4%	m2	19.44				
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、直径Φ12mm以内	t	2.54				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、直径 $\phi$ 25mm以内	t	1.26			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、直径 $\phi$ 12mm以内 墙体拉结筋	t	0.029			
22	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 $\phi$ 25以内	个	16			
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	64			
分部小计								
门窗工程								
24	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门 2、包含门锁及五金配件	m <sup>2</sup>	9.78			
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金组合窗 2、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12Ar+6 3、包含五金配件	m <sup>2</sup>	30.24			
分部小计								
屋面及防水工程								
26	010901001001	瓦屋面	1、水泥瓦（瓦屋面采取加强瓦材固定措施：用40号圆钉（或双股18号铜丝）将瓦与木挂瓦条钉（绑）牢） 2、木挂瓦条30X25（h），中距按瓦材规格（ $\phi$ 4长45钢钉固定） 3、木顺水条30X25（h），中距500，用 $\phi$ 4X60水泥钉@600固定） 4、35厚C20细石混凝土持钉层（配 $\phi$ 4@150X150钢筋网与屋面板预埋 $\phi$ 10钢筋头绑牢。 5、10厚1:3水泥砂浆找平 6、2道1.2厚合成高分子防水卷材 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、瓦屋面	m <sup>2</sup>	55.19			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
27	010902003001	屋面刚性层	1、35厚C20细石混凝土持钉层 (配 $\phi$ 4@150X150钢筋网与屋面板预埋 $\phi$ 10钢筋头绑牢。 2、10厚1:3水泥砂浆找平 3、2道1.2厚合成高分子防水卷材 (四周翻起300mm) 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、平屋面	m <sup>2</sup>	13.01				
28	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、卫生间顶面	m <sup>2</sup>	5.06				
29	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚JS-II防水涂料 2、外墙面	m <sup>2</sup>	77.5				
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数： 1.5+1.5mm厚丙烯酸酯水泥防水涂层 2、反边高度：四周翻起300mm 3、卫生间地面	m <sup>2</sup>	7.76				
31	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格： PVC水落管 $\phi$ 110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格： PVC水斗 $\phi$ 110	m	14.4				
分部小计									
保温、隔热、防腐工程									
32	011001001001	保温隔热屋面	1、70厚B1级挤塑聚苯板(XPS) (吸水率 $\leq$ 2%) 2、瓦屋面	m <sup>2</sup>	55.19				
33	011001003001	保温隔热墙面	1、50厚A级复合发泡水泥保温板 (锚栓固定) 2、外墙面	m <sup>2</sup>	77.5				
分部小计									
楼地面装饰工程									
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011102003001	块料楼地面	地面一：800x800地 砖地面 (应用于除卫生间外) 1、8~10厚高级地面 砖,干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、 20厚1:2干硬性水泥 砂浆粘结层 4、刷素水泥浆一道 5、60厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	36.7			
35	011102003002	块料楼地面	地面二：400x400地 砖地面 (应用于卫生间) 1、10厚400x400防 滑地面砖,干水泥擦 缝 2、30厚M20水泥砂浆 结合层,表面撒水泥 粉 3、最薄处20厚M15水 泥砂浆找坡,抹平 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、80厚C15混凝土随 捣随抹平 6、素土夯实,压实密 度>93%环刀取样	m2	5.06			
36	011105003001	块料踢脚线	1、地砖铺平拍实,干 水泥擦缝,凸出墙面8 厚 2、8厚1:1水泥砂浆 结合层 3、10厚1:2.5水泥砂 浆刮糙 4、高度：150mm	m	36.7			
分部小计								
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
37	011201001001	墙面一般抹灰	2、5厚1:0.3:3水泥 石灰膏砂浆粉面 3、12厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底 4、刷界面处理剂一 道 5、内墙	m2	93.92			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
38	011201001002	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆 (压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙 4、外墙	m2	77.5				
		分部小计							
		天棚工程							
39	011301001001	天棚抹灰	1、白水泥腻子两遍批嵌至平整 2、板底刷素水泥浆一道(内参5%建筑胶) 3、卫生间顶棚	m2	36.2				
40	011301001002	天棚抹灰	1、白水泥腻子两遍批嵌至平整 2、板底刷素水泥浆一道(内参5%建筑胶) 2、挑檐顶棚、线条	m2	33.55				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001001	吊顶天棚	吊顶一：轻钢龙骨+纸面石膏板 （应用于除卫生间外所有） 1、批腻子、刷无机涂料面层 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、错缝粘贴双层板材 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CB60×27，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、C6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9、现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200	m2	36.52			
42	011302001002	吊顶天棚	吊顶二：铝扣板 （应用于卫生间） 1、钉（粘）铝压条 2、0.5~0.8厚铝合金扣板 3、U型轻钢次龙骨CB50x20 4、轻钢主龙骨CB50x20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 5、？ 8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 7、白水泥腻子两遍批嵌至平整8、板底刷素水泥浆一道（内参5%建筑胶）	m2	5.06			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
43	011406001002	抹灰面油漆	1、批腻子、刷无机涂料面层 2、内墙面	m2	93.92			
44	011406001001	抹灰面油漆	1、批腻子、刷无机涂料面层 2、挑檐顶棚、线条	m2	33.55			
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1、弹性底涂、真石漆面层 2、柔性耐水腻子 3、外墙面	m2	77.5			
		分部小计						
		其他装饰工程						
46	010507006001	化粪池、检查井	1、成品玻璃钢化粪池 3m3 2、100厚混凝土垫层	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	m2	47.25			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	台次	1			
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	2.43			
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	4.7			
5	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、基础柱，周长1.6m内	m2	51.59			
6	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、高度：3.6m内	m2	14.43			
7	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	8.3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、水平系梁/止水坎	m2	9.25			
9	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.52			
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m2	69.24			
11	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	22.5			
12	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	21.68			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传达室

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	3780.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3780.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		3780.00		







## 规费、税金项目计价表

工程名称：传达室

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.200	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.530	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m内 3、弃土运距：现场堆放	m3	14.4			
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土夯填	m3	6.31			
分部小计								
砌筑工程								
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 2、基础类型：直形 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	6.05			
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	4.52			
分部小计								
混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	2.04			
6	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：240*100mm 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.72			
分部小计								
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、6厚1:2.5水泥砂浆 2、9厚1:3水泥砂浆刮平扫毛	m2	54.36			
分部小计								
油漆、涂料、裱糊工程								
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂面层涂料 2、涂底涂料 3、批腻子、磨平	m2	54.36			
分部小计								
其他工程								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、成品铁艺栏杆 2、高度1.6m 3、样式由业主确认	m	28			
10	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：钢网围墙 2、栏杆材料种类、规格：钢管DN50*3@3m 3、栏板材料种类、规格、颜色：φ4钢丝网 4、高度：2m 5、其他：C25钢筋混凝土基础（300*300*400mm）	m	90			
11	010805004001	电动伸缩门	1、电动伸缩门 2、高度1.5m 3、含电机、轨道等 4、样式由业主确认	m	10			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701002001	外脚手架	1、砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	m2	144			
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	2.04			
3	011702028001	扶手	1、断面尺寸：240*100mm 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	7.99			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.700				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 暂列金额明细表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.200	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.530	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、锯缝机锯缝、路面养生	m <sup>2</sup>	188			
2	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：铺沥青抗裂贴 宽50cm	m <sup>2</sup>	73.5			
3	040203003002	透层、粘层	1、沥青透层，乳化沥青，0.7-1.5L/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	601			
4	040203006002	沥青混凝土	1、5cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土	m <sup>2</sup>	601			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			







## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.000	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.340	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：一、二类土 3、挖土深度：1m	m <sup>3</sup>	195.35			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：现场素土	m <sup>3</sup>	132.84			
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m <sup>3</sup>	31.62			
分部小计								
管网工程								
4	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：夯实、100厚C15混凝土垫层 2、规格：DN400钢筋混凝土管 3、接口方式：承插式	m	132			
5	040501004001	塑料管	1、名称：雨水管 2、垫层、基础材质及厚度：夯实、100厚中粗砂垫层 3、材质及规格：双壁波纹管、SN8、DN300 4、连接形式：胶圈粘接	m	90.5			
6	040504001001	砌筑井	1、名称：污水检查井 2、参照图集：苏S0-2021-124 3、规格：700mm*1000mm 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖(承载力D400)	座	11			
7	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型单篦雨水口 2、参照图集：苏S0-2021-225 3、规格：300*450mm 4、井盖、井圈材质及规格：混凝土盖、座	座	5			
分部小计								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项合计						
1	041101005001	井字架	1、钢管 井字架 井深2m以内	座	11			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：













## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮、拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
修缮工程								
1	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：陶质波形瓦 2、粘结层砂浆的配合比：防水砂浆底、混合砂浆坐垫 3、暂估量、按实结算	m2	30			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂面层涂料 2、涂底涂料 3、批腻子、磨平 4、暂估量、按实结算	m2	100			
分部小计								
拆除工程								
3	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除砖砌围墙 2、拆除高度：2.5米	m	30			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：混拆除混凝土路面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm	m2	250			
5	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：拆除屋面波形瓦 2、部位：旧传达室	m2	40			
6	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：拆除墙面油漆、涂料 2、部位：旧传达室	m2	100			
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：拆除金属围栏	m2	180			
8	01B001	拆除门卫	1、原门卫拆除 2、该费用包干使用	项	1			
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	72			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701002001	外脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	150			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮、拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











