

东海县石湖乡中心幼儿园景观绿化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年04月09日

东海县石湖乡中心幼儿园景观绿化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

2025年04月09日

复核时间：

2025年04月09日

总 说 明

工程名称：东海县石湖乡中心幼儿园景观绿化工程

第1页 共1页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		戏水池			1			
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	16.05			
2	010103001002	回填方	1. 素土夯实, 系数≥93%	m3	1.52			
3	010404001012	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	3.89			
4	010501001013	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	2.38			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.8			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶型防水涂料两遍≥1厚用量不应小于1.5kg/m2	m2	19.68			
7	010501006001	水池基础	1. 混凝土种类:预拌砼, 抗渗系数为P6 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	2.71			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.34			
9	050201001001	池底、池壁铺装	1. 20厚芝麻灰花岗岩 烧面 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	23.6			
10	050201001002	池壁压顶	1. 30厚芝麻灰花岗岩 烧面 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	4.17			
		砂池			1			
11	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	15.69			
12	010103001003	回填方	1. 素土夯实, 系数≥93%	m3	1.67			
13	010404001013	碎石垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	2.6			
14	010501001014	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板及支架	m3	1.97			
15	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.08			
16	060105006001	无纺布铺设	1. 无纺布一层	m2	4.8			
17	010101006001	回填砂	1. 300厚细砂 2. 100厚中砂 3. 50厚粗砂	m3	8.01			
18	050201001013	池壁压顶	1. 30厚芝麻灰花岗岩 烧面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	3.3			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旗台			1			
19	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	2.94			
20	010103001004	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	1.2			
21	010404001014	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.41			
22	010501001015	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板及支架	m3	0.26			
23	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	1.26			
24	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.76			
25	010516002001	预埋铁件	1. 200*75*10厚镀锌钢加劲板*4 2. 500*500*18厚镀锌钢板底板 3. L=1000地脚螺栓、钢筋	t	0.02			
26	050201001014	花岗岩粘贴面层	1. 30厚芝麻灰花岗岩 烧面 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	8.64			
27	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:上口径φ80 下口径φ170,壁厚2.5不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:9m 3. 手(电)动升降装置内置滚轴 4. 铜滑轮、轴承、钢丝绳、旗帜挂杆 5. 360° 顺风旋转旗杆球头	根	1			
		游乐隧道			1			
28	010103001005	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	30.29			
29	010501001016	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	4.92			
30	010505004001	拱板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	4.92			
31	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.729			
32	050201011001	隧道面铺筑	1. 20厚EPDM橡胶安全垫(绿色) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	49.22			
33	01B002	不锈钢游乐隧道	1. 不锈钢游乐隧道(由专业厂家深化设计)	项	1			
34	01B003	成品不锈钢滑梯	1. 成品不锈钢滑梯(由专业厂家深化设计)	项	1			
		车棚			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	14.62			
36	010103001006	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	1.3			
37	010404001015	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	1.51			
38	010501001017	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	0.77			
39	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	1.72			
40	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	0.9			
41	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.254			
42	010516002002	预埋铁件	1. 6-10厚加劲板 2. 350*350*20厚镀锌钢板 3. 4-M24-400mm地脚锚栓	t	0.08			
43	010603003001	钢管柱	1. 120*150*6镀锌矩形管 2. 外饰灰色氟碳涂料 3. 除锈处理,安装后分别涂防锈漆一道,最后涂面漆二道	t	0.242			
44	010602001001	钢屋架	1. 120*120*4镀锌矩形管、50*100*4镀锌矩形管、60*60*4镀锌矩形管 2. 外饰灰色氟碳涂料 3. 除锈处理,安装后分别涂防锈漆一道,最后涂面漆二道	t	0.479			
45	010901002001	型材屋面	1. 轻型顶棚	m2	24			
		洗手池			1			
46	010404001016	碎石垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.07			
47	010501001018	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	0.05			
48	010516002003	预埋铁件	1. L40*40*5不锈钢等边角钢 2. M6*65金属膨胀螺栓固定	t	0.01			
49	011206001001	石材零星项目	1. 50厚芝麻白花岗岩(光面)立板及台面 2. 详见设计图纸 3. 成品洗手池详水电工程清单	m2	20.85			
		大门			1			
50	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	21.7			
51	010103001007	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	5.65			
52	010404001017	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	5.01			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010501001019	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	2.94			
54	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	10.22			
55	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	7.27			
56	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.361			
57	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 外饰乳白色真石漆	m2	38.06			
58	011508004001	金属字	1. 文字大小750*800mm	个	8			
59	010802001001	灰色铝合金检修门	1. 灰色铝合金检修门600*1800mm	m2	1.08			
		宣传栏			1			
60	010516002004	预埋铁件	1. 300*300*10厚不锈钢底板 2. M8*100金属膨胀螺栓	t	0.01			
61	01B007	钢结构宣传栏	1. 尺寸:长5.95m*高2.5m 2. 外饰绿色氟碳涂料 3. 由专业厂家二次深化设计安装 4. 具体详见设计图纸	项	1			
		车位			1			
62	040205006001	标线	1. 2厚白色热熔线 2. 150mm宽	m2	19.14			
63	040205007001	标记	1. 2厚白色热熔线	个	12			
64	040205006002	标线	1. 2厚白色热熔线 2. 100mm宽	m2	4.98			
		灶台			1			
65	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	8.96			
66	010103001008	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	2.68			
67	010404001018	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	2.24			
68	010501001020	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	1.22			
69	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	0.67			
70	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖砌体 2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.9			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011204001001	石材墙面	1. 20厚仿古青砖文化石 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	9.74			
72	011204001002	石材墙面	1. 50厚芝麻灰花岗岩台面 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	7.2			
73	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.05			
74	010516002005	预埋铁件	1. 4M12*400地脚螺栓 2. 镀锌钢固定套筒满焊	t	0.005			
75	010801001001	木质门	1. 50厚云南松防腐木柜门 2. 柜门拉手 3. 50*50云南松防腐木门框	m2	0.51			
76	010702001001	木柱	1. 150*150樟子松防腐木柱	m3	0.3			
77	010901001001	茅草屋顶	1. 150厚茅草顶 2. 具体详见设计图纸	m2	25.65			
78	011207001001	防腐木格栅	1. 樟子松防腐木格栅 2. 双层拼接榫接50*20	m2	12.8			
79	011508001002	铁锅	1. 铁锅,成品选购	个	4			
		茅草伞			1			
80	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	1.73			
81	010103001009	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	0.6			
82	010404001019	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.22			
83	010501001021	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	0.1			
84	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及支架	m3	0.22			
85	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.008			
86	010516002006	预埋铁件	1. 4M12*400地脚螺栓 2. 镀锌钢固定套筒满焊 3. 内径100*100*200*5厚镀锌钢固定套筒 4. M16*200六角头螺栓	t	0.006			
87	010901001002	茅草伞	1. 茅草伞 2. 100*100樟子松防腐木柱 3. 伸入基础之间缝隙用沥青麻丝填缝 4. 具体详见设计图纸	项	1			
		压水井			1			
88	01B004	铸铁压水井	1. 铸铁压水井 2. 高0.7m 3. 具体详见设计图纸	项	1			
		音乐墙、墙绘墙			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土运距:施工单位自行考虑	m3	11.66			
90	010103001001	回填方	1. 素土夯实,系数≥93%	m3	9.24			
91	010404001011	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	1.09			
92	010501001012	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	0.49			
93	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板及支架	m3	0.86			
94	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内	t	0.04			
95	010516002009	预埋铁件	1. M8预埋件	t	0.024			
96	010606005001	钢墙架	1. 150*150*3厚热镀锌矩形管 2. 40*40*2厚热镀锌矩形管@600 3. L40*40*3等边角钢	t	0.418			
97	011210006001	樟子松防腐木墙板	1. 截面200*20樟子松防腐木音乐墙背板,缝5mm 2. 截面200*50樟子松防腐木压顶,缝5mm 3. 具体做法详见设计图纸	m2	25.08			
98	01B008	音乐墙乐器	1. 乐器成品采购并安装 2. 具体做法详见设计图纸	项	1			
99	01B009	成品户外黑板	1. 成品户外黑板安装 2. 具体做法详见设计图纸	m2	5.76			
		铺装			1			
100	050201001007	艺术压印地坪	艺术压印地坪 1. 2~4厚压印地坪 2. 120厚C25混凝土垫层 3. 150厚碎石垫层 4. 素土夯实,夯实度≥93% 5. 当横纵宽>4m时,与其它衔接铺装区域做伸缩缝,当横纵宽>20m或与构筑物衔接时做胀缝,伸缩缝,缝宽8-12,沥青橡胶嵌填缝	m2	62.09			
101	050201001008	花岗岩地面	300*600*30厚芝麻白花岗岩烧面(芝麻灰花岗岩分格) 1. 30厚花岗岩面层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 150厚C25砼垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实,系数≥93% 6. 当横纵宽>4m时,与其它衔接铺装区域做伸缩缝,当横纵宽>20m或与构筑物衔接时做胀缝,伸缩缝,缝宽8-12,沥青橡胶嵌填缝	m2	207.65			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	050201001009	混凝土路面	混凝土路面 1. 120厚C25砼面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20 2. 250厚天然级配砂石碾实 3. 素土夯实, 夯实度≥93%	m2	39. 87			
103	050201001010	石磨汀步	石磨汀步 1. Φ 600~800成品石磨 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C25砼垫层 4. 素土夯实, 系数≥93%	m2	10. 92			
104	050201001011	彩色沥青混凝土地面	彩色沥青混凝土铺装 1. 60厚AC-10细粒式彩色沥青混凝土面层 2. 沥青下封层、透层 3. 150厚C25砼基层 4. 200厚碎石垫层 5. 素土夯实, 系数≥93% 6. 不锈钢板收边条水泥钉固定	m2	1368. 89			
105	050201001012	沥青路面	沥青铺装 1. 40厚AC-13细粒式沥青混凝土面层 2. 喷洒乳化沥青油粘层(PC-3) 3. 60厚AC-16中粒式沥青混凝土 4. 粘层油(乳化沥青) 5. 5厚沥青(PC-1)下封层 6. 透层油(PC-2) 7. 180厚6%水泥稳定垫层 8. 300厚碎石垫层(压实) 9. 素土夯实, 系数≥93%	m2	914. 88			
106	050201003001	路牙铺设	1. 120*250*800长芝麻白花岗岩光面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C30砼垫层 4. C25砼护角	m	532. 26			
107	010903004001	墙面变形缝	1. 填嵌缝膏(改性沥青油膏)	m	58. 31			
		门卫、大门、食堂修缮			1			
108	011406001001	外墙面涂料	1、厨房、门卫室外墙面翻新 2、铲除原外墙面涂料 3、外墙面批腻子（局部找补） 4、外墙面弹性涂料2遍 5、含脚手架搭拆	m2	462. 5			
109	011406001002	外墙面真石漆	1、外墙面翻新 2、铲除原外墙面涂料 3、外墙面真石漆 4、含脚手架搭拆	m2	80			
110	011406001003	外墙面乳胶漆	1、厨房、门卫室外墙面翻新 2、铲除原外墙面涂料 3、外墙面批腻子（局部找补） 4、外墙面弹性涂料2遍 5、含脚手架搭拆	m2	68			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段:

第1页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
8	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.3~0.8%
9	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
10	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回填 2. 按设计要求	m3	500			
2	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	1449			
3	050102002001	栽植丛生朴树	1. 种类:丛生朴树 2. 高度:750-850cm 3. 冠幅:500-550cm 4. 起挖方式:带土球 5. 其它:三分枝以上,每枝15-18 6. 养护期:成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	株	1			
4	050102001001	栽植广玉兰	1. 种类:广玉兰 2. 胸径:15-16cm 3. 株高、冠径:500-550cm、400-450cm 4. 起挖方式:带土球 5. 其它:分支点240以上,全冠苗,全冠栽植 6. 养护期:成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	株	1			
5	050102001002	栽植榉树	1. 种类:榉树 2. 胸径:15-16cm 3. 株高、冠径:500-550cm、350-400cm 4. 起挖方式:带土球 5. 其它:分支点240以上,全冠苗,全冠栽植 6. 养护期:成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	株	37			
6	050102001003	栽植白玉兰	1. 种类:白玉兰 2. 胸径:12-13cm 3. 株高、冠径:450-500cm、200-250cm 4. 起挖方式:带土球 5. 其它:分支点200以上,全冠种植,树形优美 6. 养护期:成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	株	2			
7	050102001004	栽植合欢	1. 种类:合欢 2. 胸径:12-13cm 3. 株高、冠径:400-450cm、300-350cm 4. 起挖方式:带土球 5. 其它:分支点180-200以上,全冠苗,全冠栽植 6. 养护期:成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	株	10			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	050102002002	栽植西府海棠	1. 种类:西府海棠 2. 地径:11-12cm 3. 冠丛高:450-500cm 4. 蓬径:250-300cm 5. 起挖方式:带土球 6. 其它:分支点100以上, 全冠苗, 全冠栽植 7. 养护期:成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	6			
9	050102002003	栽植晚樱	1. 种类:晚樱 2. 地径:10-11cm 3. 冠丛高:350-400cm 4. 蓬径:250-300cm 5. 起挖方式:带土球 6. 其它:分支点100以上, 全冠苗, 全冠栽植 7. 养护期:成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	4			
10	050102002004	栽植石榴树	1. 种类:石榴树 2. 地径:15-16cm 3. 冠丛高:350-380cm 4. 蓬径:300-330cm 5. 起挖方式:带土球 6. 其它:分支点100以上, 全冠, 软蓬, 三级分枝以上 7. 养护期:成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	3			
11	050102002005	栽植金桂	1. 种类:金桂 2. 地径:10-11cm 3. 冠丛高:301-350cm 4. 蓬径:250-300cm 5. 起挖方式:带土球 6. 其它:全冠苗, 全冠栽植 7. 养护期:成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	6			
12	050102002006	栽植枇杷	1. 种类:枇杷 2. 地径:8-9cm 3. 冠丛高:200-250cm 4. 蓬径:350-400cm 5. 起挖方式:带土球 6. 其它:分支点100以上, 全冠苗, 全冠栽植 7. 养护期:成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	3			
13	050102002007	栽植红叶石楠树	1. 种类:红叶石楠树 2. 地径:8-9cm 3. 冠丛高:200-250cm 4. 蓬径:300-350cm 5. 起挖方式:带土球 6. 其它:分支点80以上, 全冠苗, 全冠栽植 7. 养护期:成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	2			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	050102002008	栽植苹果树	1. 种类: 苹果树 2. 地径: 8-9cm 3. 冠丛高: 180-220cm 4. 蓬径: 200-230cm 5. 起挖方式: 带土球 6. 其它: 分支点80以上, 全冠, 软蓬, 三级分枝以上 7. 养护期: 成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	3			
15	050102002009	栽植桃树	1. 种类: 桃树 2. 地径: 8-9cm 3. 冠丛高: 180-220cm 4. 蓬径: 200-230cm 5. 起挖方式: 带土球 6. 其它: 全冠, 软蓬, 三级分枝以上 7. 养护期: 成活率养护期 8. 其它按设计图纸要求	株	8			
16	050102002010	栽植大叶黄杨球	1. 种类: 大叶黄杨球 2. 冠丛高: 150cm (修剪后净球) 3. 蓬径: 150cm (修剪后净球) 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 成活率养护期 6. 其它按设计图纸要求	株	8			
17	050102005001	栽植绿篱 (大叶黄杨)	1. 种类: 绿篱 (大叶黄杨) 2. 篱高: 35-40cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 单位面积株数: 25株/m2 5. 其它: 满植, 植后不露裸土 6. 养护期: 成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	m2	219			
18	050102005002	栽植绿篱 (红叶石楠)	1. 种类: 绿篱 (红叶石楠) 2. 篱高: 35-40cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 其它: 满植, 植后不露裸土 6. 养护期: 成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	m2	279			
19	050102005003	栽植绿篱 (金森女贞)	1. 种类: 绿篱 (金森女贞) 2. 篱高: 30-35cm 3. 冠幅: 25-30cm 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 其它: 满植, 植后不露裸土 6. 养护期: 成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	m2	13			
20	050102005004	栽植绿篱 (毛鹃)	1. 种类: 绿篱 (毛鹃) 2. 篱高: 25-30cm 3. 冠幅: 20-25cm 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 其它: 矮生品种, 满植, 植后不露裸土 6. 养护期: 成活率养护期 7. 其它按设计图纸要求	m2	38			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102008001	栽植粉花酢浆草	1.花卉种类:粉花酢浆草 2.株高:10-15cm 3.单位面积株数:49株/m ² 4.其它:满植,植后不露裸土,15球以上丛 5.养护期:成活率养护期 6.其它按设计图纸要求	m ²	145			
22	050102008002	栽植麦冬	1.种类:麦冬 2.单位面积株数:64株/m ² 3.其它:栽植后不露土 4.养护期:成活率养护期 5.其它按设计图纸要求	m ²	34			
23	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:矮生百慕大+黑麦草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:成活率养护期 4.其它按设计图纸要求	m ²	252			
分部分项合计								
24	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:树木支撑 2.其他按设计图纸要求	株	94			
25	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):12-16cm 2.草绳所绕树干高度:1.5m 3.其他按设计图纸要求	株	51			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				不取费时 将“费率” 置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				不取费时 将“费率” 置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.3%
4	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
8	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.3~0.8%
9	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
10	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电 气			1			
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:芦苇灯 2. 型号:LED 3. 规格:LED灯4W/24V暖黄色(2500K) IP65 4. 安装形式:详见图纸	套	32			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:球灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:球灯(直径50CM)LED灯12W/24V暖黄色(3000K) IP65 4. 安装形式:详见图纸	套	5			
3	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:LED灯 60W/220V 暖黄色(3000K) IP65庭院灯(H=4.5M) 4. 灯杆材质、规格:庭院灯(H=4.5M) (含基础) 5. 接地要求:详见图纸	套	12			
4	030404017001	配电箱	1. 名称:景观配电箱 2. 型号:AL1 3. 安装方式:景观配电箱箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55。 4. 备注:(包含箱内各种控制器)具体详见图纸说明	台	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地	m	429.7			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地	m	429.7			
7	040205002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN50 3. 材质:镀锌钢管	m	7.3			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线	m	442.76			
9	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:JHS 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	442.76			
10	030409001001	接地极	1. 名称接地极	根	12			
11	030414011001	接地装置		系统	2			
12	010101007001	管沟土方	1. 名称:电缆挖填土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 回填要求:夯填	m3	144.2			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、雨水			1			
13	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗手钵配水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:460*700*250 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:含五金配件	组	1			
14	031004003001	洗脸盆	1. 名称:儿童洗手池配水龙头 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	8			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
16	031003005001	塑料阀门	1. 名称:快速接水栓含阀门箱 2. 规格:VB708	个	5			
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 备注:含管件	m	2.54			
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 备注:含管件	m	157.8			
19	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 备注:含管件	m	151.3			
20	040205002002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材料品种:镀锌钢管 3. 规格:DN50	m	10			
21	040205002003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材料品种:镀锌钢管 3. 规格:DN70	m	22.5			
22	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:承插胶粘连接	m	23.87			
23	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:承插胶粘连接	m	6.6			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 警示带形式:含管件	m	54.6			
25	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE DN200 4. 连接形式:热熔连接	m	302.8			
26	031003012001	倒流防止器	1. 材质:防倒流止回阀 2. 型号、规格:DN50	套	1			
27	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
28	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表 2. 型号、规格:DN50	组	1			
29	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
30	031003005002	塑料阀门	1. 规格:闸阀 2. 连接形式:承插胶粘	个	1			
31	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:闸阀门井	座	1			
32	040504003001	塑料检查井	1. 名称:雨水井 2. 检查井材质、规格:详见图集08SS523	座	14			
33	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:水表井 详见图集S01-2012-59	座	1			
34	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:沥青道路排水口详见图纸说明	座	11			
35	040504009002	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:塑胶道路排水口详见图纸说明	座	4			
36	010101007002	管沟土方	1. 名称:管沟挖填土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 回填要求:夯填	m3	305.2			
分部分项合计								
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.3% /2 星0.33% /3 星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 水电工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

