工程质量检测合同

委托方（以下简称甲方）：新沂市农业农村局

服务方（以下简称乙方）：江苏顺达工程检测有限公司

合同编号：JSXYJC-2025-02

经甲乙双方友好协商，甲方的新沂市2025年度高标准农田项目（超长期国债）工程质量由乙方负责检测，特订立本合同。

一、检测范围

详见合同附件。

二、双方的主要义务

（一）甲方的主要义务：

（1）工程开工后，凡建设过程中发生的相关检测均委托乙方进行；

（2）按照本合同约定支付费用；

（3）指定取样、送样、见证取样人员保证样品符合有关标准的规定并保证样品的真实性；

（4）现场检测时提供必要的协助。

（二）乙方的主要义务：

（1）按期完成甲方委托；按期提交检测报告；

（2）严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案；

（3）协助对甲方的技术进行保密；

（4）向甲方提供工程质量检测咨询服务。

（5）本工程委派项目负责人：丁连营，技术负责人：吴以武，检测员：袁赐、高冯、王波、陈德虎、何培安、杨总、蔡永。

三、检测程序

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测；

2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天（扣除节假日）通知乙方；

3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求；

4、甲方明确检测标准情况下，按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准，按国家或水利行业相关检测标准执行。

四、履行方式及期限

本合同的履行期限自合同签订之日起，至乙方向甲方提交检测报告止。

五、合同价款和支付方式

1、本合同检测费用总额为￥230000.00 元（大写：贰拾叁万元整）；

2、工程竣工，乙方递交检测报告，经徐州农业农村局组织项目验收后，递交正规发票，财政资金到位时，甲方一次性结清费用。

六、补充说明

乙方按招标文件约定的检测内容进行检测。乙方应及时提供检测报告，在工程检测完 2 周内出具检测报告，每延迟 10 天扣 1 万元检测费。

七、违约责任

1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应当承担相应的违约责任。

2、检测报告信息错误、未按照约定进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或重新检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，出现上述错误，每次赔偿人民币 5000 元，错误三次及以上的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔付（金额不超过合同价款），由甲方原因造成上述错误的除外。

八、争议解决

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，进行仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。也可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其它

1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止；

2、本合同未尽事宜由双方协商解决；

3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

委托方（盖章）：　　服务方（盖章）：

代表人：　　代表人：

签订日期：2025 年　月　日

合同附件：

检测范围

新沂市2025年度高标准农田建设项目（超长期国债）马陵山、新店、棋盘镇4.62万亩。实行以标段为单位进行抽检，检测内容和频次按照表1—表5执行，同时根据委托方需要可以增加抽检数量和检测内容。

表1 主要原材料

序号	检测对象	主要检测内容	频　次	数量
1	水泥	细度、凝结时间、安定性，3天、28天胶砂强度	同一厂家、同一品牌、同一等级每200t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。	1组/标段
2	钢筋	公称直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯、焊接质量	同一厂家、同一品种、同一规格每60t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。	每种规格1组/标段
3	黄砂	细度模数、颗粒级配、含泥量、泥块含量	按不同产地每100t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。	1组/标段
4	碎石	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值	按不同产地每2000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。	1组/标段
5	管材（含高效节水灌溉管材）	按照相关行业相关规定	按照相关行业相关规定	1组/标段
6	机电设备（含水泵、电机及泵管等）及金属结构	按照相关行业相关规定	按照相关行业相关规定	1组/标段

表 2 闸、涵、站土建工程

序号	检测对象	主要检测内容	检测频次
1	上下游岸、翼墙、挡土墙	混凝土强度	全面普查
2	混凝土工程表面质量	表面蜂窝麻面的深度、面积	全面普查
		露筋情况	全面普查
		裂缝情况（位置、缝宽、长度是否贯通）	全面普查
3	回填土	回填土压实度	泵站、口径 1m 以上的涵闸（不含 1m）、坝体长度 5m 以上的拦水坝

注：所有建筑物全数检测，每座混凝土强度检测，不低于一组。

表 3 防渗渠道、渡槽检测

序号	主要检测内容	检测频次
1	现浇式衬砌渠道断面和厚度检测	每 1000 米抽检 1 次
2	渡槽砼强度	抽检 100%

注：防渗渠全数检测。

表 4 水泥混凝土路面检测

序号	主要检测内容	检测频次
1	厚　度	1000 米/条，检 1 组
2	混凝土强度	1000 米/条，检 1 组

注：水泥路检测频率 100%，每 1000 米为一检验批次，不足 1000 米按比例检测。

表 5 机耕桥工程

序号	检测部位	检测项目	检测频次
1	桥面板	混凝土强度	检测 100%
2	梁板、桥台	混凝土强度	检测 100%
3	盖梁	混凝土强度	检测 100%
4	连系梁	混凝土强度	检测 100%
5	回填土	回填土压实度	跨度在 4m 以上的桥

注：每座桥梁混凝土强度检测不低于 1 组，检测频率 100%