总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					511.13			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1527.61	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计			1527.61	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	552.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	470.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	82.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	7883.14
合　计				8435.97

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090172-1	圆钢	φ10～14	kg	2.48	3.19	7.91	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	2.132	3.31	7.06	
3	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	35.44	3.40	120.50	
4	01270101~1	型钢		kg	21.2	2.96	62.75	
5	01270101-1	型钢		kg	1.04	2.96	3.08	
6	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	1.58	4.71	7.44	
7	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	1.2688	3.13	3.98	
8	02010106~1	橡胶板	δ1～15	kg	0.0574	7.72	0.44	
9	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.02	7.72	0.15	
10	02270131	破布		kg	0.036	6.42	0.23	
11	02270131~1	破布		kg	0.0012	6.42	0.01	
12	03050516~1	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	0.20544	0.54	0.11	
13	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	18.408	0.33	6.07	
14	03050911~1	精制六角螺栓		kg	0.1358	3.90	0.53	
15	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	11.388	3.00	34.16	
16	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	8.24	3.00	24.72	
17	03090103~1	螺母		kg	0.2842	5.00	1.42	
18	03090212	精制六角螺母	M6～10	十个	0.8	0.69	0.55	
19	03130304~1	钢垫圈		kg	0.1122	4.03	0.45	
20	03131104	垫圈	M10～20	十个	0.8	0.43	0.34	
21	03210211	砂轮片	φ400	片	0.00944	11.58	0.11	
22	03210211~1	砂轮片	φ400	片	0.1608	9.38	1.51	
23	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.0312	3.26	0.10	
24	03210405~1	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.009	2.64	0.02	
25	03210409	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	0.1168	10.55	1.23	
26	03270104	铁砂布	2#	张	2.496	0.86	2.15	
27	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.52	6.63	3.45	
28	03410206~1	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.6058	6.63	4.02	
29	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	0.019	5.99	0.11	
30	03430511	铜气焊丝		kg	0.2411	34.30	8.27	
31	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.208	5.15	1.07	
32	03652422	钢锯条		根	1.82	0.21	0.38	
33	04010611~1	水泥	32.5级	kg	3.2882	0.26	0.86	
34	04030102~1	黄砂		m3	0.0056	152.45	0.85	
35	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.0056	145.74	0.82	
36	05030600~1	普通木成材		m3	0.0022	2000.00	4.40	
37	11112524~1	厚漆		kg	0.0034	6.95	0.02	
38	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.468	10.72	5.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12010103	汽油		kg	0.08	7.51	0.60	
40	12050311	机油		kg	0.04	8.22	0.33	
41	12050313~1	机油	6～7#	kg	0.0506	8.68	0.44	
42	12060317~1	清油		kg	0.0012	11.12	0.01	
43	12300378	硼砂		kg	0.0746	6.69	0.50	
44	12310308	丙酮		kg	0.728	5.15	3.75	
45	12331322	肥皂		块	0.156	1.54	0.24	
46	12370305	氧气		m3	1.76107	2.83	4.98	
47	12370305~1	氧气		m3	0.2864	2.83	0.81	
48	12370335	乙炔气		kg	0.6664	12.50	8.33	
49	12370335~1	乙炔气		kg	0.0976	12.50	1.22	
50	12370335~2	乙炔气		kg	0.00482	12.95	0.06	
51	12410101	粘结剂		kg	3.33	15.44	51.42	
52	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	7.074	5.60	39.61	
53	13120503	橡塑保温板		m3	0.1854	736.45	136.54	
54	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.2	47.17	9.43	
55	14130151-1~3	低压铜管	Φ15.9*1.0	m	40	31.05	1242.00	
56	14130151-1~5	低压铜管	Φ6.4*0.8	m	12	9.08	108.96	
57	14130151-1~6	低压铜管	Φ12.7*0.8	m	40	19.39	775.60	
58	14130151-1~7	低压铜管	Φ9.5*0.8	m	12	14.03	168.36	
59	14310375~1	承插塑料排水管	dn20	m	11.808	3.80	44.87	
60	14310375~2	承插塑料排水管	dn25	m	39.36	4.20	165.31	
61	15112501-3~4	低压铜管件（三通）		个	3	39.93	119.79	
62	15230305~1	承插塑料排水管件	dn20	个	5.424	2.50	13.56	
63	15230305~2	承插塑料排水管件	dn25	个	18.08	2.80	50.62	
64	19400101~19	中静压风管式内机	符合设计要求	台	2	3105.51	6211.02	
65	30250111	减震器		台	4	75.42	301.68	
66	31110301	棉纱头		kg	8.28	5.57	46.12	
67	31110301~1	棉纱头		kg	0.2678	5.57	1.49	
68	31150101	水		m3	0.572	4.57	2.61	
69	31150101~1	水		m3	0.0022	4.57	0.01	
70	31150301	电		kW·h	5.304	0.59	3.13	
71	50030101~1	挂壁式空调		台	10	3105.51	31055.10	
72	50030101~2	空调柜机		台	4	4880.09	19520.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-通风空调系统　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	50130101~2	全直流变频多联式空调室外机	复合设计要求	台	1	10647.48	10647.48	
合计							71052.63	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	165191.25	
1.1	人工费	38518.90	
1.2	材料费	104789.20	
1.3	施工机具使用费	1170.37	
1.4	企业管理费	15331.15	
1.5	利润	5381.63	
2	措施项目费	4992.36	
2.1	单价措施项目费	536.33	
2.2	总价措施项目费	4456.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2618.49	
3	其他项目费	2973.44	
3.1	其中：暂列金额	2973.44	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4527.72	
5	税金	15991.63	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		193676.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一 电气						
1	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AZ1 2、规格：含基础槽钢 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：落地	台	1	4858.73	4858.73	
2	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱1 AL1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：明装	台	1	2751.72	2751.72	
3	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 4 AL1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：明装	台	1	3797.96	3797.96	
4	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 1 AK1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：明装	台	1	2737.17	2737.17	
5	030404018002	插座箱	1、名称：配电箱1AL C1 2、规格：详见设计 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：明装	台	1	1319.96	1319.96	
6	030404018003	插座箱	1、名称：配电箱DDM(只安装,包含在设备费) 2、安装方式：暗装	台	1	301.13	301.13	
7	030411003001	桥架	1、名称：镀锌桥架 2、规格：200*200	m	78.43	78.08	6123.81	
8	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢	kg	54.9	21.16	1161.68	
9	031201003009	金属结构刷油	1、樟丹两道、调和漆两道	kg	54.9	2.06	113.09	
本页小计							23165.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：符合设计要求	处	3	213.84	641.52	
11	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC100 4、配置形式：暗配，含墙体刨槽补槽	m	12	103.57	1242.84	
12	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：暗配，含墙体刨槽补槽	m	4	23.77	95.08	
13	030411001032	配管	1、名称：镀锌线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	716.4	10.63	7615.33	
14	030411001035	配管	1、名称：镀锌线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配，含墙体刨槽补槽	m	477.6	9.15	4370.04	
15	030411001033	配管	1、名称：镀锌线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	53.07	12.27	651.17	
16	030411001034	配管	1、名称：镀锌线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：吊顶内敷设	m	79.85	14.31	1142.65	
17	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-2.5mm2	m	2645	4.59	12140.55	
18	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽内敷设 3、规格：WDZB-BYJ-2.5mm2	m	1823	3.69	6726.87	
19	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-4mm2	m	179	5.32	952.28	
20	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽内敷设 3、规格：WDZB-BYJ-4mm2	m	440	5.44	2393.60	
本页小计							37971.93	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-6mm2	m	184	8.52	1567.68	
22	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽内敷设 3、规格：WDZB-BYJ-6mm2	m	250	8.74	2185.00	
23	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	12.31	48.50	597.04	
24	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	32.1	106.87	3430.53	
25	030404034007	照明开关	1、名称：风机盘管开关-只计取安装费 2、规格：设备配套 3、安装方式：暗装	个	2	38.95	77.90	
26	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	21.89	350.24	
27	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	23	25.24	580.52	
28	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4	28.59	114.36	
29	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	25.35	50.70	
30	030404035001	插座	1、名称：单相二三极暗插座 2、规格：250V/10A安全型 3、安装方式：暗装	个	94	28.61	2689.34	
31	030404035002	插座	1、名称：单相二三极防水暗插座 2、规格：250V/10A,防护:IP54,卫生间用 3、安装方式：暗装	个	10	32.23	322.30	
本页小计							11965.61	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404035005	插座	1、名称：单相空调插座 2、规格：250V/16A,空调 3、安装方式：暗装	个	14	32.23	451.22	
33	030404035003	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V/10A安全型 3、安装方式：暗装	个	5	129.05	645.25	
34	030412004010	装饰灯	1、名称：灯带 2、型号：LED 12W 3、安装形式：嵌入式	m	24	44.11	1058.64	
35	030412004021	装饰灯	1、名称：高清喷绘透光膜 2、型号：详见图纸 3、安装形式：嵌入式	m2	8	124.23	993.84	
36	030412001001	普通灯具	1、名称：LED应急吸顶壁灯 2、规格：详见图纸	套	23	92.16	2119.68	
37	030412001003	普通灯具	1、名称：LED节能吸顶应急灯 2、规格：详见图纸	套	23	87.06	2002.38	
38	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：详见图纸	套	44	94.46	4156.24	
39	030412004001	装饰灯	1、名称：led筒灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	84	83.18	6987.12	
40	030412004018	装饰灯	1、名称：射灯 2、规格：详见图纸 3、安装形式：嵌入安装	套	5	60.33	301.65	
41	030412005002	荧光灯	1、名称：LED嵌入式长条灯 2、规格：详见图纸	套	16	258.16	4130.56	
42	030412005003	荧光灯	1、名称：卫生间集成吊顶灯 2、规格：详见图纸	套	4	150.20	600.80	
43	030412004019	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯-双面 2、型号：设计说明 3、安装形式：见图纸	套	1	91.76	91.76	
44	030412004020	装饰灯	1、名称：LED楼层指示标志灯 2、型号：设计说明 3、安装形式：见图纸	套	3	91.76	275.28	
本页小计							23814.42	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030412004017	装饰灯	1、名称：LED应急安全出口灯 2、型号：设计说明 3、安装形式：见图纸	套	4	100.73	402.92	
46	030412004013	装饰灯	1、名称：LED应急疏散出口灯 2、型号：设计说明 3、安装形式：见图纸	套	1	91.76	91.76	
47	030412004005	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯 2、型号：设计说明 3、安装形式：见图纸	套	12	91.76	1101.12	
48	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装	个	327	8.08	2642.16	
49	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	31	7.78	241.18	
50	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					102282.66	
		二 防雷接地						
51	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌扁铁 2、规格：-40*4	m	6	26.25	157.50	
52	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位接线箱LEB	台(块)	4	51.52	206.08	
		分部小计					363.58	
		三 给水系统						
53	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：衬塑钢管（含管件） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹	m	20.4	87.75	1790.10	
54	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR管（含管件） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：热熔	m	4.9	61.56	301.64	
本页小计							7820.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR管（含管件） 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：热熔	m	5.77	51.88	299.35	
56	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR管（含管件） 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：热熔	m	4.04	32.86	132.75	
57	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR管（含管件） 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：热熔	m	7.08	28.48	201.64	
58	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR管（含管件） 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：热熔	m	6.52	25.16	164.04	
59	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR管（含管件） 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：热熔	m	16	24.45	391.20	
60	031002003034	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	4	70.71	282.84	
61	031208002021	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑 2、绝热厚度：10mm	m3	0.11	1998.49	219.83	
62	031208007001	防潮层、保护层	1、绝热材料品种：玻璃丝布 2、保护层数：2遍 3、外刷防火漆2道	m2	81.52	43.66	3559.16	
63	031002001042	管道支架	1.管道支架制作 2.管道支架安装	Kg	3.2	15.79	50.53	
64	031201003007	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷漆 2、参数：除轻锈，刷防锈漆、调和漆各2道	kg	3.2	2.06	6.59	
65	031003001047	螺纹阀门	1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹	个	4	216.60	866.40	
本页小计							6174.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031003001101	螺纹阀门	1、类型：全铜止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹	个	3	168.33	504.99	
67	031003001099	螺纹阀门	1、类型：带过滤器减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹	个	4	307.08	1228.32	
68	031003001097	螺纹阀门	1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹	个	1	154.61	154.61	
69	031003001098	螺纹阀门	1、类型：带过滤器减压阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹	个	1	139.25	139.25	
70	031003001100	螺纹阀门	1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹	个	1	39.99	39.99	
71	031003001094	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹	个	1	59.60	59.60	
		分部小计					10392.83	
72	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50	个	9	51.83	466.47	
73	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆-石材台面在装修内 2、附件名称、数量：含水龙头等全套配件	组	5	698.45	3492.25	
74	031004003002	洗脸盆	1、规格、类型：残疾人洗脸盆 2、附件名称、数量：含水龙头等全套配件	组	4	978.33	3913.32	
75	031004006001	大便器	1、规格、类型：水箱式蹲便器 2、附件名称、数量：含水箱等全套配件	组	10	664.81	6648.10	
本页小计							16646.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031004006002	大便器	1、规格、类型：残疾人座便器 2、附件名称、数量：含水箱等全套配件	组	4	862.05	3448.20	
77	031004010001	淋浴器	1、规格、类型：小便斗 2、附件名称、数量：含全套配件	套	3	606.25	1818.75	
78	031004010002	淋浴器	1、规格、类型：拖布池 2、附件名称、数量：含全套配件	套	4	522.36	2089.44	
79	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	2	28.52	57.04	
80	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC排水管 DN100 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	51	67.05	3419.55	
81	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC排水管 DN75 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	3.6	49.80	179.28	
82	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC排水管 DN50 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	44.1	35.23	1553.64	
83	031002003001	套管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：刚性防水套管 DN150	个	3	105.99	317.97	
84	030413003001	打洞（孔）	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN100 4、内容：墙体、顶板开孔含修补	个	12	47.47	569.64	
85	030413003002	打洞（孔）	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN150 4、内容：墙体、顶板开孔含修补	个	16	64.17	1026.72	
本页小计							14480.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	031001006007	给水管拆除	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格：DN100以内 4、内容：拆除加外运	m	50	13.22	661.00	
87	031001006008	排水水管拆除	1、安装部位：室内 2、介质：给水管道 3、材质、规格：DN100以内 4、内容：拆除加外运	m	50	8.81	440.50	
88	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、管道标识设计要求：详见设计说明 5、压力实验及冲洗	m	6.4	70.64	452.10	
89	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、管道标识设计要求：详见设计说明 5、压力实验及冲洗	m	67.5	102.57	6923.48	
90	031002003074	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	12	77.97	935.64	
91	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内悬挂式-地上 2、型号、规格：减压稳压型消火栓II型，箱门颜色要和墙面一致 3、附件材质、规格：DN65消火栓，25米DN65衬胶龙带19水枪，KD65龙带接口，消防报警按钮，消防软	套	8	703.10	5624.80	
92	030901013001	灭火器-消火栓箱内	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC5	具	24	96.00	2304.00	
93	031002001016	管道支架	1、名称：管道支架制作 2、其他：制作安装	kg	25	15.77	394.25	
本页小计							17735.77	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031201003008	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷漆 2、参数：除轻锈，刷防锈漆、调和漆各2道	kg	25	2.63	65.75	
95	031003003044	沟槽法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽	个	4	301.13	1204.52	
96	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC排水管 DN100 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	25	67.05	1676.25	
97	041001006001	切缝	1、路面锯缝机切缝	m	44	13.72	603.68	
98	041001001001	拆除路面	1、拆除12cm厚砼路面及下面的碎石垫层 2、拆除物外运运距、弃置点、处置：施工单位自行考虑	m2	11	9.81	107.91	
99	040203007001	水泥混凝土	1、路床整形、夯实 2、10cm再生碎石 3、12cm厚C30砼 4、路面养生	m2	11	99.02	1089.22	
100	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m以内	m3	26.4	8.11	214.10	
101	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计 2、填方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：施工单位自行考虑	m3	26.4	17.22	454.61	
		分部分项合计					165191.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	536.33	536.33	
		单价措施合计					536.33	
本页小计							5952.37	
合　　计							165727.58	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2618.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2296.92			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	321.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	114.85			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	38.28			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1684.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					4456.03			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2973.44	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计			2973.44	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	4527.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	3853.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	674.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	15991.63
合　计				20519.35

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ1.6	kg	2.7972	4.22	11.80	
2	01090166	圆钢	φ5.5～9	kg	1.704	3.15	5.37	
3	01090167	圆钢	φ8～14	kg	0.21	3.18	0.67	
4	01090172-1	圆钢	φ10～14	kg	4.392	3.19	14.01	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	15.0796	3.31	49.91	
6	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	12.078	3.46	41.79	
7	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.98	5.97	
8	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.008	3.98	4.01	
9	01130206~2	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.15	3.98	12.54	
10	01130207	镀锌扁钢	-4×40	kg	0.6636	4.55	3.02	
11	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	1.426	3.94	5.62	
12	01210101-1	角钢		kg	41.175	3.16	130.11	
13	01210332~1	等边角钢	∟60×5	kg	3.971	3.40	13.50	
14	01270101	型钢		kg	2.55	2.88	7.34	
15	01270101-1	型钢		kg	29.892	2.96	88.48	
16	01290120	普通钢板	δ2.0～2.5	kg	0.28	3.57	1.00	
17	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.8	3.57	10.00	
18	01293501	钢垫板		kg	1	3.77	3.77	
19	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.24	16.29	3.91	
20	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.455243	8.58	3.91	
21	02010106~1	橡胶板	δ1～15	kg	0.818934	7.72	6.32	
22	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.043662	14.58	0.64	
23	02090101	塑料薄膜		m2	1.21	0.69	0.83	
24	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64	
25	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	13.44	0.30	4.03	
26	02270131	破布		kg	2.958762	6.42	19.00	
27	02270131~1	破布		kg	0.000192	6.42		
28	02270131~2	破布		kg	0.9	6.42	5.78	
29	02270131~3	破布		kg	0.039	6.42	0.25	
30	02290103	线麻		kg	0.37048	10.29	3.81	
31	02290507	油浸麻丝		kg	3.424	8.40	28.76	
32	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.64	0.34	0.56	
33	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	208.495848	0.13	27.10	
34	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	93.016	0.25	23.25	
35	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	24.544	0.26	6.38	
36	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	5.304	0.76	4.03	
37	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	10.512	0.59	6.20	
38	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	82.3515	0.58	47.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	78.076	0.33	25.77	
40	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	0.979876	0.69	0.68	
41	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	49.36938	0.86	42.46	
42	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	45.795264	1.10	50.37	
43	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	0.6	2.32	1.39	
44	03050911	精制六角螺栓		kg	0.191478	4.82	0.92	
45	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	183.272	0.34	62.31	
46	03070107	膨胀螺栓	M6	套	8.16	0.43	3.51	
47	03070110	膨胀螺栓	M8	套	18.54	0.30	5.56	
48	03070117	膨胀螺栓	M10	套	17.47026	0.69	12.05	
49	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	13.221	3.00	39.66	
50	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	32.832	3.00	98.50	
51	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	5.304	0.69	3.66	
52	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	25.794	0.86	22.18	
53	03090103	螺母		kg	0.400722	6.17	2.47	
54	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
55	03130304	钢垫圈		kg	0.158202	4.97	0.79	
56	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
57	03210206	砂轮片	φ100	片	0.07843	1.29	0.10	
58	03210209	砂轮片	φ200	片	0.0739	11.15	0.82	
59	03210211	砂轮片	φ400	片	0.609158	11.58	7.05	
60	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.59109	3.26	1.93	
61	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.306	8.66	2.65	
62	03270104	铁砂布	2#	张	34.8279	0.86	29.95	
63	03270202	砂纸		张	3.88	0.94	3.65	
64	03410200	电焊条		kg	0.7	4.97	3.48	
65	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	2.000296	6.63	13.26	
66	03410206~1	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.464128	6.63	3.08	
67	03410206~2	碳钢电焊条	J422φ3.2	kg	0.1848	3.77	0.70	
68	03410206~3	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.75725	5.99	4.54	
69	03411302	焊锡		kg	6.1248	36.87	225.82	
70	03430900	焊锡丝		kg	0.44	42.88	18.87	
71	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.3238	51.45	16.66	
72	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	8.782461	5.15	45.23	
73	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.24456	5.15	1.26	
74	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.7	4.72	8.02	
75	03631907	合金钎头	φ160	个	0.000215	4116.24	0.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	03633105	冲击钻头	φ6～8	根	1.842	1.72	3.17	
77	03633106	冲击钻头	φ6～12	根	2.842	2.57	7.30	
78	03633308	合金钢钻头	φ8mm～10mm	根	0.06741	6.86	0.46	
79	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	3.39896	17.15	58.29	
80	03652421	锯条		根	33.39424	0.19	6.34	
81	03652422	钢锯条		根	53.96934	0.21	11.33	
82	03652906	钢丝刷子		把	0.0375	1.54	0.06	
83	04010611	水泥	32.5级	kg	253.14504	0.26	66.48	
84	04010611~1	水泥	32.5级	kg	6.4	0.26	1.68	
85	04010611~2	水泥	32.5级	kg	1.026112	0.26	0.27	
86	04010611~3	水泥	32.5级	kg	27.55025	0.26	7.23	
87	04030102	黄砂		m3	0.000896	152.45	0.14	
88	04030102~1	黄砂		m3	0.007	152.45	1.07	
89	04030107	中砂		t	1.580505	152.45	240.95	
90	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.000896	145.74	0.13	
91	04050206~1	碎石	5～32mm	m3	0.007	145.74	1.02	
92	04050219~3	再生碎石	60	t	2.1879	80.00	175.03	
93	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.6	40.80	65.28	
94	05030100	木方材		m3	0.024	2000.00	48.00	
95	05030600	普通木成材		m3	0.000352	2000.00	0.70	
96	05030600~1	普通木成材		m3	0.00275	2000.00	5.50	
97	11030303	防锈漆		kg	0.102	12.86	1.31	
98	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.23342	12.86	41.58	
99	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.94116	12.86	12.10	
100	11030704	沥青清漆		kg	0.1732	6.00	1.04	
101	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.102049	15.44	1.58	
102	11111703	酚醛磁漆		kg	0.07	12.86	0.90	
103	11112503	调和漆		kg	1.3077	11.15	14.58	
104	11112503-1~1	防火漆		kg	25.51576	16.04	409.27	
105	11112504	无光调和漆		kg	0.980448	12.86	12.61	
106	11112524	厚漆		kg	0.994794	8.58	8.54	
107	11112525	铅油		kg	0.4656	14.58	6.79	
108	11452114	松香水		kg	0.19764	4.72	0.93	
109	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	2.2255	10.72	23.86	
110	11590914	硅酮密封胶		L	3	68.60	205.80	
111	11593504	油灰		kg	9.16	1.29	11.82	
112	12010103	汽油		kg	20.568288	7.51	154.47	
113	12010103~1	汽油		kg	0.02336	7.51	0.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
114	12010103~2	汽油		kg	1.2	7.51	9.01	
115	12010103~3	汽油		kg	0.1825	7.51	1.37	
116	12030106	溶剂汽油		kg	0.378761	7.51	2.84	
117	12050311~1	机油		kg	1.077	10.72	11.55	
118	12050313	机油	6～7#	kg	0.071346	10.72	0.76	
119	12060317	清油		kg	0.23886	13.72	3.28	
120	12070109	电力复合脂		kg	2.953265	17.15	50.65	
121	12070109~1	电力复合脂	一级	kg	0.023	17.15	0.39	
122	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.024932	10.29	0.26	
123	12310308	丙酮		kg	3.3585	5.15	17.30	
124	12310331	漂白粉		kg	0.058239	3.43	0.20	
125	12370305	氧气		m3	4.033624	2.83	11.42	
126	12370335	乙炔气		kg	0.838316	12.50	10.48	
127	12370335~1	乙炔气		kg	0.74026	12.50	9.25	
128	12410101	粘结剂		kg	2.035	15.44	31.42	
129	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	4.323	5.60	24.21	
130	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.75	12.43	9.32	
131	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.656	1.80	2.98	
132	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	6.9705	3.14	21.89	
133	13013509	石棉绒		kg	7.165	2.40	17.20	
134	13070306-1	玻璃丝布		m2	114.128	4.31	491.89	
135	13120503	橡塑保温板		m3	0.1133	736.45	83.44	
136	14010305-3~1	镀锌钢管	公称直径25mm以内	m	4.12	8.44	34.77	
137	14010305-9~1	镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	12.36	42.27	522.46	
138	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.9	17.67	15.90	
139	14010332	焊接钢管	DN80	m	1.22	33.67	41.08	
140	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.915	59.32	54.28	
141	14010341~1	焊接钢管	DN150	m	3.66	57.25	209.54	
142	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	6.5408	23.02	150.57	
143	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	68.985	42.27	2916.00	
144	14210121	金属软管	CP15	m	124.424	2.00	248.85	
145	14310377~1	PVC排水管	dn50	m	42.6447	7.43	316.85	
146	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	3.4668	9.94	34.46	
147	14310379~1	PVC排水管 DN100	dn110	m	64.752	22.26	1441.38	
148	14311503-1	PP-R给水管	公称直径/管外径15/20mm	m	16.32	4.90	79.97	
149	14311503-2	PP-R给水管	公称直径/管外径20/25mm	m	6.6504	5.60	37.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
150	14311503-3	PP-R给水管	公称直径/管外径25/32mm	m	7.2216	6.69	48.31	
151	14311503-4	PP-R给水管	公称直径/管外径32/40mm	m	4.1208	10.85	44.71	
152	14311503-5	PP-R给水管	公称直径/管外径40/50mm	m	5.8854	25.80	151.84	
153	14311503-6	PP-R给水管	公称直径/管外径50/63mm	m	4.998	35.20	175.93	
154	14312502	塑料软管		kg	1.47	15.78	23.20	
155	14312508	塑料软管	dn5	m	0.06	1.48	0.09	
156	14312509	塑料软管	dn6	m	16.4	1.89	31.00	
157	14312512	塑料软管	dn9	m	7	2.36	16.52	
158	14312514	塑料软管	dn12	m	8	2.70	21.60	
159	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	5	1.17	5.85	
160	14350105~1	异形塑料管	dn2.5～5	m	4.1	1.17	4.80	
161	14550901-6	钢塑复合管	公称直径50mm以内	m	20.808	30.25	629.44	
162	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1.01	3.89	3.93	
163	15021109	镀锌活接头	DN40	个	2.02	12.07	24.38	
164	15021110	镀锌活接头	DN50	个	11.11	18.60	206.65	
165	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.90	
166	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
167	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	
168	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	0.618	0.24	0.15	
169	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	1.854	2.00	3.71	
170	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	759.505	0.12	91.14	
171	15130305	金属软管接头	φ15～20	个	263.68	1.37	361.24	
172	15230307~1	PVC排水管管件	dn50	个	39.7782	2.50	99.45	
173	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	3.8736	4.88	18.90	
174	15230309~1	PVC排水管管 件	dn110	个	86.488	7.50	648.66	
175	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	13.2804	11.89	157.90	
176	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	929.74392	0.15	139.46	
177	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	40.832058	0.22	8.98	
178	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	61.43659	0.26	15.97	
179	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.1466	1.66	1.90	
180	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.18	2.38	0.43	
181	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	3.8	3.27	12.43	
182	16030508~1	全铜截止阀	DN50	个	4.04	156.11	630.68	
183	16030508~2	带过滤器减压阀	DN50	个	4.04	245.69	992.59	
184	16030508~3	全铜止回阀	DN50	个	3.03	108.32	328.21	
185	16150503	自动排气阀	DN15	个	1	26.00	26.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	16310103~1	全铜截止阀	DN15	个	1.01	19.16	19.35	
187	16310107~1	全铜截止阀	DN40	个	1.01	101.42	102.43	
188	16310107~2	带过滤器减压阀	DN40	个	1.01	86.21	87.07	
189	16413521-4~1	沟槽式蝶阀	公称直径100mm以内	个	4	201.06	804.24	
190	18090101	洗面盆		套	5.05	486.73	2457.99	
191	18090101~1	残疾人洗面盆		套	4.04	763.07	3082.80	
192	18130101~1	拖布池		只	4.04	450.00	1818.00	
193	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	10.1	496.88	5018.49	
194	18150322~1	残疾人坐便器		套	4.04	752.21	3038.93	
195	18170104	普通型陶瓷小便器	挂式	套	3.03	500.00	1515.00	
196	18411503	水箱进水嘴	DN15	个	3.03	22.63	68.57	
197	18430305~3	淋浴器地漏	DN50	个	9	25.00	225.00	
198	18470108	扫除口	DN100	个	2	13.37	26.74	
199	18553507	大便器密封圈		个	11	12.43	136.73	
200	19110103	管子托钩	DN15	个	20.816	1.01	21.02	
201	19110104	管子托钩	DN20	个	7.43932	1.14	8.48	
202	19110105	管子托钩	DN25	个	6.549	1.31	8.58	
203	19110106	管子托钩	DN32	个	3.35724	1.54	5.17	
204	19110107	管子托钩	DN40	个	4.40251	1.89	8.32	
205	19110108	管子托钩	DN50	个	3.4006	2.12	7.21	
206	20010100	灭火器	MF/ABC5	个	24	80.00	1920.00	
207	20030105~1	室内消火栓	箱门颜色和墙体颜色一致	套	8	576.69	4613.52	
208	22470111~1	吸顶灯		套	44.44	65.00	2888.60	
209	22470111~3	led筒灯	LED光源,16W	套	84.84	40.00	3393.60	
210	22470111~45	LED应急疏散出口灯		套	1.01	57.67	58.25	
211	22470111~48	射灯		套	5.05	44.36	224.02	
212	22470111~49	卫生间集成吊顶灯		套	4.04	120.00	484.80	
213	22470111~50	LED多信息复合标志灯-双面		套	1.01	57.67	58.25	
214	22470111~51	LED节能吸顶应急灯		套	23.23	57.67	1339.67	
215	22470111~52	LED楼层指示标志灯		套	3.03	57.67	174.74	
216	22470111~53	LED应急疏散诱导灯		套	12.12	57.67	698.96	
217	22470111~54	LED应急吸顶壁灯		套	23.23	65.00	1509.95	
218	22470111~55	灯带	LED 12W	套	19.392	15.97	309.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
219	22470111~56	高清喷绘透光膜		套		283.93		
220	22470111~7	LED平板灯 600x1200	LED光源,42W	套	16.16	212.95	3441.27	
221	22470111~9	LED应急安全出口灯		套	4.04	66.55	268.86	
222	22530309	灯钩	大号	个	32.64	0.16	5.22	
223	22612511	灯吊链		m	16.16	3.46	55.91	
224	23230131-2~1	单联单控开关		只	16.32	10.65	173.81	
225	23230131-3~1	双联单控开关		只	23.46	13.31	312.25	
226	23230131-4~1	三联单控开关		只	4.08	15.97	65.16	
227	23230131-9~1	双联双控开关		只	2.04	13.31	27.15	
228	23412504-31~1	地面插座		套	5.1	97.60	497.76	
229	23412504-4~1	单相二三极暗插座		套	95.88	13.31	1276.16	
230	23412504-4~2	单相二三极防水暗插座	250V/10A,防护:IP54,卫生间用	套	10.2	16.86	171.97	
231	23412504-4~3	单相空调插座	空调用	套	14.28	16.86	240.76	
232	24150703	瓷接头	双路	个	62.006	0.24	14.88	
233	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	10.454	17.15	179.29	
234	24170104	黑胶布		卷	0.237	1.72	0.41	
235	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.17	56.42	9.59	
236	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.69	56.42	38.93	
237	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	114.098	0.97	110.68	
238	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	93.087	1.50	139.63	
239	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	223.789	1.09	243.93	
240	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	114.273	1.59	181.69	
241	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	3	5.74	17.22	
242	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	17.64675	7.62	134.47	
243	25430311-1~1	绝缘导线	WDZB-BYJ-2.5	m	1859.46	2.35	4369.73	
244	25430311-10~2	绝缘导线	WDZB-BYJ-2.5	m	3068.2	2.75	8437.55	
245	25430311-11~1	绝缘导线	WDZB-BYJ-4	m	196.9	3.91	769.88	
246	25430311-2~1	绝缘导线	WDZB-BYJ-6	m	255	7.03	1792.65	
247	25430311-2~2	绝缘导线	WDZB-BYJ-4	m	448.8	3.79	1700.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
248	25430315-13~1	绝缘导线	WDZB-BYJ-6	m	193.2	7.03	1358.20	
249	26012501~1	桥架	200*200	m	78.82215	31.06	2448.22	
250	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	1229.82	2.75	3382.01	
251	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	54.6621	3.42	186.94	
252	26060351-4	紧定式镀锌电线管	公称直径32mm以内	m	82.2455	4.58	376.68	
253	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	770.63	0.10	77.06	
254	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	0.618	0.25	0.15	
255	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	1.854	0.98	1.82	
256	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	209.0694	1.54	321.97	
257	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	8.130324	2.06	16.75	
258	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	12.23302	2.96	36.21	
259	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	1.876475	4.36	8.18	
260	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	0.6592	1.23	0.81	
261	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	1.854	9.12	16.91	
262	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	199.23084	0.90	179.31	
263	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	8.199315	1.29	10.58	
264	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	12.336825	1.82	22.45	
265	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	0.6	7.55	4.53	
266	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	142.506	1.29	183.83	
267	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49	
268	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	6.09	2.43	14.80	
269	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	89.4565	3.33	297.89	
270	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19	
271	26090510	铜接线端子	DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43	
272	26093511~1	分等电位联结端子箱	LEB	个	4.08	31.06	126.72	
273	26110101	接线盒		只	333.54	1.95	650.40	
274	26110101~2	钢制开关盒		只	31.62	1.46	46.17	
275	26110145	钢接线盒		个	85.68	2.32	198.78	
276	26173504	胶木线夹		个	8	0.54	4.32	
277	26210704-4	沟槽式夹箍	公称直径100mm以内	片	8	31.05	248.40	
278	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	10.259682	1.46	14.98	
279	26250703	电缆吊挂	3×50	套	2.96604	8.45	25.06	
280	31110301	棉纱头		kg	17.985448	5.57	100.18	
281	31150101	水		m3	6.139404	4.57	28.06	
282	31150101~1	水		m3	3.306952	4.57	15.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-水电　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
283	31150101~2	水		m3	8.12245	4.77	38.74	
284	31150301	电		kW·h	35.2528	0.59	20.80	
285	31170103	标志牌		个	3.351959	0.16	0.54	
286	31170104	标志牌	塑料扁形	个	150.78	0.16	24.12	
287	55090103~1	落地式配电箱AZ1		只	1	3992.80	3992.80	
288	55090107~1	配电箱1ALC1		只	1	1064.65	1064.65	
289	55090109~2	配电箱 AL1		只	1	2218.22	2218.22	
290	55090109~3	配电箱 4AL1		只	1	3105.51	3105.51	
291	55090109~5	配电箱 1AK1		只	1	2218.22	2218.22	
292	80210147~3	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.3464	400.24	538.88	
293	X1810628-33~1	铜芯电缆	WDZB-YJY-5*10	m	12.4331	40.87	508.14	
294	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZB-YJY-4*25+1*16	m	32.421	92.36	2994.40	
295	ZC0001	沟槽式管件	DN65	只	3.84	32.00	122.88	
296	ZC001068	镀锌扁铁	40*4	m	6.3	4.95	31.19	
297	ZC0314	防火枕		m3	0.288	980.00	282.24	
298	ZC0388	沟槽管件	DN100	只	27	45.00	1215.00	
合计							104446.60	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17656.66	
1.1	人工费	6083.55	
1.2	材料费	8161.51	
1.3	施工机具使用费	127.60	
1.4	企业管理费	2432.99	
1.5	利润	851.01	
2	措施项目费	667.04	
2.1	单价措施项目费	216.76	
2.2	总价措施项目费	450.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	264.59	
3	其他项目费	317.82	
3.1	其中：暂列金额	317.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	458.01	
5	税金	1718.96	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		20818.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一 综合布线						
1	030502012003	信息插座	1、名称：单孔面（网络）（含模块） 2、备注：具体参数、品牌及技术要求详见设计图纸及业主提供的设备配置清单	个	52	38.92	2023.84	
2	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	52	8.33	433.16	
3	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜19# 2、备注：具体参数、品牌及技术要求详见设计图纸及业主提供的设备配置清单 3、含基础	台	2	1629.40	3258.80	
4	030411003001	桥架	1、名称：钢制槽式喷塑桥架 2、规格：200*100	m	58.65	73.61	4317.23	
5	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢	kg	41.06	21.16	868.83	
6	031201003009	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷漆 2、参数：除轻锈，刷防锈漆、调和漆各2道	kg	41.06	2.06	84.58	
7	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：符合设计要求	处	3	213.84	641.52	
8	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内配管	m	276	12.10	3339.60	
9	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配，含墙体刨槽补槽	m	166	11.89	1973.74	
10	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC50 4、配置形式：暗配，含墙体刨槽补槽	m	16	44.71	715.36	
		分部小计					17656.66	
		分部分项合计					17656.66	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	216.76	216.76	
本页小计							17873.42	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					216.76	
本页小计								
合　　计							17873.42	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	264.59			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	232.10			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	32.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	11.61			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3.87			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	170.21			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					450.28			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	317.82	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计			317.82	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	458.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	389.80
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	68.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	1718.96
合　计				2176.97

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	φ5.5～9	kg	2.4176	3.15	7.62	
2	01090172-1	圆钢	φ10～14	kg	3.2848	3.19	10.48	
3	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	9.0332	3.46	31.25	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.15	3.98	12.54	
5	01130207	镀锌扁钢	-4×40	kg	1.1376	4.55	5.18	
6	01210101-1	角钢		kg	30.795	3.16	97.31	
7	01290120	普通钢板	δ2.0～2.5	kg	0.48	3.57	1.71	
8	02270131	破布		kg	0.9	6.42	5.78	
9	02270131~1	破布		kg	0.118252	6.42	0.76	
10	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	71.76	0.27	19.38	
11	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	61.5825	0.58	35.72	
12	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	36.6	0.86	31.48	
13	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	20.339482	1.10	22.37	
14	03070126	膨胀螺栓	M12	套	8.16	1.03	8.40	
15	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	72.45	0.86	62.31	
16	03210206	砂轮片	φ100	片	0.05865	1.29	0.08	
17	03210211	砂轮片	φ400	片	0.05865	11.58	0.68	
18	03270104	铁砂布	2#	张	1.47816	0.86	1.27	
19	03410206	碳钢电焊条	J422φ3.2	kg	0.3168	3.77	1.19	
20	03410206~1	电焊条	J422 φ3.2	kg	1.126823	6.63	7.47	
21	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	1.1002	6.09	6.70	
22	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.3818	4.72	1.80	
23	03633106	冲击钻头	φ6～12	根	5.2716	2.57	13.55	
24	03652404~1	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1.2658	17.15	21.71	
25	03652421~1	锯条		根	4.486	0.20	0.90	
26	03652422~1	钢锯条		根	5.896896	0.21	1.24	
27	04010611~2	水泥	32.5级	kg	100.2892	0.26	26.34	
28	04030107~3	中砂		t	0.638204	152.45	97.29	
29	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.87816	12.86	24.15	
30	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.7038	12.86	9.05	
31	11030704	沥青清漆		kg	0.112	6.00	0.67	
32	11112503	调和漆		kg	0.6159	11.15	6.87	
33	11112504	无光调和漆		kg	0.521011	12.86	6.70	
34	11452114	松香水		kg	0.147816	4.72	0.70	
35	12010103~1	汽油		kg	2.086238	7.51	15.67	
36	12030106	溶剂汽油		kg	0.258923	7.51	1.94	
37	12060317	清油		kg	0.177379	13.72	2.43	
38	12413542	胶合剂		kg	0.3812	8.56	3.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装-智能化　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	14010305-6~1	镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	16.48	17.13	282.30	
40	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	2.472	0.93	2.30	
41	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	115.7	0.12	13.88	
42	15271912	管接头	FST20	个	64.974	0.25	16.24	
43	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	13.19625	7.62	100.56	
44	26012501~4	钢制槽式喷塑桥架	200*100	m	58.94325	26.62	1569.07	
45	26060121-2	刚性阻燃管	公称直径20mm以内	m	486.2	1.72	836.26	
46	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	115.7	0.10	11.57	
47	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	2.472	0.37	0.91	
48	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	2.6368	3.10	8.17	
49	26065908	管码	FCP20	个	173.88	0.58	100.85	
50	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	61.5825	3.33	205.07	
51	26110101~1	塑料接线盒		只	53.04	2.20	116.69	
52	27130311~3	单孔面(网络)（含模块）		个	52.52	30.00	1575.60	
53	31150101~1	水		m3	0.11892	4.57	0.54	
54	31150301	电		kW·h	8.211	0.59	4.84	
55	34130226	机柜(机架)	1.2m	个	2	1200.00	2400.00	
56	ZC0314	防火枕		m3	0.288	980.00	282.24	
合计							8131.04	