



分项报价表

项目编号: JSZC-202400-ZGCZ-G2025-0051

项目名称: 常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目 报价单位: 人民币元

序号	项目名称		品牌	规格、型号	技术参数	产地	单位	数量	金额 (元)	
									综合单价	合价
	一、锅炉及配套辅材									
1	立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉	锅炉本体	浙江力聚	LSS4-1.25-Q	4t/h, 承压 1.25Mpa, 立式水管冷凝结构 (详见超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉规格、参数要求), 含 Q=4m3/h 锅炉配套变频补水泵和变频器 (4 台水泵、3 用 1 备)、额定蒸发量 4t/h, 蒸汽压力 1.25Mpa、NOx 排放 ≤ 30mg/m³、Q=4.0m3//h, H=153m, N=4kw、风机及水泵变频器各一套	浙江	套	3	481233.00	1443699.00
		燃烧器	浙江力聚	LJ-QEF-3.2-S		浙江				
		水泵	南方泵业	CDMF5-23		浙江				
		变频器	ABB	ACS510 系列 /ACH531 系列		中国				
2	立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉本体撬装外壳 (包括安装)		国优	/	钢制消音机房, 机房外层镀锌钢板厚度 1.5mm, 中间层消音棉采用 40mm 岩棉或硅酸铝板。机房内铺铁板, 配防爆照明装置、燃气泄漏报警装置、事故通风装置。机房参考尺寸约 10.0*6.7*5.0 米 (H), 不包含机房搭建及设备的混凝土基础和排水沟建设。	江苏	项	1	60840.00	60840.00
3	立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉辅机撬装外壳 (包括安装)		国优	/	钢制消音机房, 机房外层镀锌钢板厚度 1.5mm, 中间层消音棉采用 40mm 岩棉或硅酸铝板。机房内铺铁板, 配防爆照明装置、燃气泄漏报警装置、事故通风装置。机房参考尺寸约: 7.0*5.0*3.6 米 (H), 不包含机房搭建及设备的混凝土基础和排水沟建设。	江苏	项	1	40392.61	40392.61
4	全自动软水器		国优	/	每小时水处理量 12t/h, 双阀双罐、一用一备 (流量型)	江苏	套	1	18038.37	18038.37
5	不锈钢软水箱		国优	/	2.5*2*3 米, 不锈钢 304 材质, 厚度 ≥ 1.2mm	江苏	只	1	17273.11	17273.11
6	分汽缸		国优	DN350	DN350 , PN12.5	江苏	只	1	10167.08	10167.08

7	分汽缸蒸汽进口 波纹管截止阀 (三用一备)	秀辉	DN100	DN100, PN16, 阀门材质铸钢	浙江	只	4	877.42	3509.68
8	分汽缸蒸汽出口 波纹管截止阀	秀辉	DN200	DN200, PN16, 阀门材质铸钢	浙江	只	3	1637.30	4911.91
9	分汽缸蒸汽出口 波纹管截止阀	秀辉	DN80	DN80, PN16, 阀门材质铸钢	浙江	只	1	754.69	754.69
10	分汽缸蒸汽底排 波纹管截止阀	秀辉	DN50	DN50, PN16, 阀门材质铸钢	浙江	只	1	480.24	480.24
11	分汽缸蒸汽底排 疏水阀组	秀辉	DN25	DN25, PN16, 阀门材质铸钢	浙江	套	1	657.34	657.34
12	分汽缸蒸汽底排 手动排污阀	秀辉	DN50	DN50, PN16, 阀门材质铸钢	浙江	只	1	480.24	480.24
13	真空热水锅炉撬 装外壳(包括安 装)	国优	/	钢制消音机房, 机房外层镀锌 钢板厚度 1.5mm, 中间层消音棉 采用 40mm 岩棉或硅酸铝板。配 防爆照明装置、燃气泄漏报警 装置、事故通风装置。机房参 考尺寸约: 5.7*1.8*3.6 米(H), 不包含机房搭建及设备的混凝 土基础和排水沟建设。	江苏	项	1	38395.56	38395.56
14	立式水管超低氮 燃气冷凝蒸汽锅 炉主管烟囱(包 括安装)	国优	DN1000	DN1000 双层不锈钢保温烟囱, 内壁 1.2mm, 外壁 1.0mm, 中间 50mm 保温。主烟囱水平管长约 21M, 立管高约 18M, 室内与原 烟囱管路接驳	江苏	项	1	71060.26	71060.26
15	立式水管超低氮 燃气冷凝蒸汽锅 炉支管烟囱(包 括安装)	国优	DN500	DN500 双层不锈钢保温烟囱, 内 壁 1.2mm, 外壁 1.0mm, 中间 50mm 保温	江苏	项	1	32797.04	32797.04
16	真空热水烟锅炉 囱(包括安装)	国优	DN550	DN550 双层不锈钢保温烟囱, 内 壁 1.2mm, 外壁 1.0mm, 中间 50mm 保温。水平管长约 21M, 立管高 度约 15M, 室内与原烟囱管路接 驳。	江苏	项	1	60127.91	60127.91
	二、锅炉房蒸汽 热力系统及热水 系统安装							0.00	0.00
17	真空热水锅炉拆 装	/	/	(利旧) 超低氮真空热水机组; 供热量 3500KW; 制热量 3500kw, 流量 300m ³ /h, 热效率 103%, 氮 氧化物排放: <30mg/m ³ ;	/	台	1	13118.82	13118.82
18	立式水管超低氮 燃气冷凝蒸汽锅	国优	/	4t/h, 承压 1.25Mpa, 立式水管 冷凝, 含 Q=4m ³ /h 锅炉变频补	/	台	3	8745.88	26237.63

	炉安装			水泵和变频器					
19	真空热水锅炉循环热水水泵拆装	国优	/	(利旧) 热水循环泵; 流量 300m ³ /h, 扬程 16m, 功率 18.5kW, 一用一备, 变频; 含两边连接大小头; 减震台座及减震垫;	江苏	台	2	2186.47	4372.94
20	立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉补水泵安装	国优	/	含两边连接大小头; 减震台座及减震垫;	江苏	台	4	8199.26	32797.04
21	稳压罐拆装	/	/	原有真空热水锅炉配套设备	/	台	1	2186.47	2186.47
22	膨胀水箱拆装	/	/	原真空锅炉配套设备(需架高)	江苏	台	1	2186.47	2186.47
23	分汽缸安装	/	/	DN350 PN12.5	/	台	1	1093.23	1093.23
24	全自动软水器安装	/	/	每小时水处理量 12t/h, 双阀双罐、一用一备(流量型)	/	套	1	1093.23	1093.23
25	不锈钢软水箱安装	/	/	2.5*2*3 米, 不锈钢 304 材质, 厚度≥1.2mm	/	台	1	1093.23	1093.23
26	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 273*7	室外埋地; 无缝钢管; Φ 273*7, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	62	339.43	21044.51
27	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 219*6	室外埋地; 无缝钢管; Φ 219*6, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	30	246.36	7390.81
28	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 108*4	室外埋地; 无缝钢管; Φ 108*4, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	55	102.93	5661.04
29	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 273*7	室内; 无缝钢管; Φ 273*7, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	58	339.43	19686.80
30	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 219*6	室内; 无缝钢管; Φ 219*6, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	25	246.36	6159.01
31	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 159*4	室内; 无缝钢管; Φ 159*4, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	75	152.17	11412.55
32	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 108*4	室内; 无缝钢管; Φ 108*4, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	20	102.93	2058.56
33	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 89*4	室内; 无缝钢管; Φ 89*4, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	12	86.10	1033.24
34	低压 碳钢管	鲁丽	Φ 73*4	室内; 无缝钢管; Φ 73*4, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力	山东	m	45	68.96	3103.26

				试验, 冲洗					
35	低压 碳钢管	鲁丽	Φ57*3.5	室内; 无缝钢管; Φ57*3.5, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	83	53.68	4455.26
36	低压 碳钢管	鲁丽	Φ45*3	室内; 无缝钢管; Φ45*3, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	35	44.58	1560.37
37	低压 碳钢管	鲁丽	Φ38*3	室内; 无缝钢管; Φ38*3, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	20	40.76	815.12
38	低压 碳钢管	鲁丽	Φ32*3	室内; 无缝钢管; Φ32*3, PN16; 焊接连接; 含管件; 管道压力试验, 冲洗	山东	m	15	35.57	533.61
39	低压法兰阀门	秀辉	DN250	蝶阀; DN250, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	6	1058.23	6349.38
40	低压法兰阀门	秀辉	DN200	闸阀; DN200, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	4	2457.23	9828.92
41	低压法兰阀门	秀辉	DN80	闸阀; DN80, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	9	719.71	6477.38
42	低压法兰阀门	秀辉	DN50	闸阀; DN50, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	16	468.21	7491.37
43	低压法兰阀门	秀辉	DN100	安全阀; DN100, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	1	3423.56	3423.56
44	低压法兰阀门	秀辉	DN150	截止阀; DN150, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	3	1638.40	4915.19
45	低压法兰阀门	秀辉	DN100	截止阀; DN100, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	1	877.42	877.42
46	低压法兰阀门	秀辉	DN50	截止阀; DN50, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	6	480.24	2881.42
47	低压法兰阀门	秀辉	DN40	截止阀; DN40, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	3	421.33	1264.00
48	低压法兰阀门	秀辉	DN25	截止阀; DN25, PN16; 法兰连接; 含法兰; 法兰螺栓; 阀门材质铸钢	浙江	个	3	254.72	764.17

49	低压法兰阀门	秀辉	DN80	遥控浮球阀；DN80，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢	浙江	个	1	4274.91	4274.91
50	低压法兰阀门	秀辉	DN250	止回阀；DN250，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢	浙江	个	2	2699.17	5398.35
51	低压法兰阀门	秀辉	DN50	止回阀；DN50，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓	浙江	个	5	412.46	2062.28
52	疏水器	秀辉	DN50	疏水阀；DN50，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢	浙江	组	1	657.34	657.34
53	除污器（过滤器）	秀辉	DN250	Y型过滤器；DN250，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢	浙江	组	2	2699.17	5398.35
54	除污器（过滤器）	秀辉	DN80	Y型过滤器；DN80，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢	浙江	组	1	458.43	458.43
55	除污器（过滤器）	秀辉	DN50	Y型过滤器；DN50，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢	浙江	组	4	280.17	1120.70
56	软接头（软管）	秀辉	DN250	金属软接；DN250，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓	浙江	个	6	2168.96	13013.74
57	软接头（软管）	秀辉	DN50	金属软接；DN50，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓	浙江	个	8	238.63	1909.05
58	水表	国优	DN80	水表；DN80，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓	江苏	组	1	448.59	448.59
59	温度仪表	国优	/	温度计；	江苏	支	12	103.07	1236.84
60	压力仪表	国优	/	压力表；含表弯、铜球阀；	江苏	台	15	145.71	2185.59
61	传感器	国优	/	压差传感器；	江苏	个 / 支	16	949.23	15187.74
62	套管	国优	/	刚性防水套管安装；DN300；	江苏	个	3	327.97	983.91
63	管道绝热	华美	/	超细离心玻璃棉；保温层厚度80mm； ϕ 57mm以下；	江苏	m ³	2.23	1016.71	2267.26
64	管道绝热	华美	/	超细离心玻璃棉；保温层厚度80mm； ϕ 133mm以下；	江苏	m ³	9.36	1016.71	9516.39
65	管道绝热	华美	/	超细离心玻璃棉；保温层厚度80mm； ϕ 325mm以下；	江苏	m ³	20.49	1016.71	20832.35
66	防潮层、保护层	国优	/	管道保温保护层；0.5mm厚铝合金薄板保护层；	江苏	m ²	520.63	76.53	39841.96

67	阀门绝热	国优	/	阀门保温；含法兰；岩棉安装 Φ426mm 以下；	江苏	个	16	236.07	3777.17
68	阀门绝热	国优	/	阀门保温；含法兰；岩棉安装 Φ219mm 以下；	江苏	个	7	126.64	886.48
69	阀门绝热	国优	/	阀门保温；含法兰；岩棉安装 Φ133mm 以下；	江苏	个	25	49.35	1233.72
70	阀门绝热	国优	/	阀门保温；含法兰；岩棉安装 Φ57mm 以下；	江苏	个	46	18.01	828.26
71	绝热	国优	/	防腐垫木；	江苏	M3	1	3279.70	3279.70
72	管道支吊架	国优	/	支架制作安装；	江苏	Kg	1035	16.40	16972.47
73	一般钢结构防腐 蚀	国优	/	除微锈后刷樟丹防锈漆两道； 调和漆两道；	江苏	Kg	1035	2.19	2263.00
74	焊缝探伤	/	/	管道焊缝探伤	/	项	1	10932.35	10932.35
75	真空热水锅炉配 电箱	/	/	(利旧)AP-01	/	台	1	1093.20	1093.20
76	真空热水锅炉控 制箱	/	/	(利旧)EC-HWP-V-18.5*2	/	台	1	1093.21	1093.21
77	立式水管超低氮 燃气冷凝蒸汽锅 炉水泵控制箱	国优	/	蒸汽锅炉给水泵控制柜；三用 一备；水泵配套使用	浙江	台	1	8417.82	8417.82
78	电力电缆	江南	YJV-5*6	YJV-5*6	江苏	m	45	32.47	1461.11
79	电力电缆	江南	YJV-5*2.5	YJV-5*2.5	江苏	m	62	15.20	942.15
80	电力电缆	江南	YJV-3*50+2*25	YJV-3*50+2*25	江苏	m	34	186.88	6353.84
81	电力电缆	江南	YJV-4*10	YJV-4*10	江苏	m	42	41.54	1744.80
82	电力电缆头	国优	/	50mm ² 以下	江苏	个	14	76.53	1071.37
83	桥架	国优	200*100	热镀锌钢制槽式桥架； 200*100；厚度符合国标	江苏	m	35	60.29	2110.22
84	配管	国优	SC50	SC50	江苏	m	15	47.29	709.40
85	配管	国优	SC32	SC32	江苏	m	24	32.04	769.03
86	配管	国优	SC20	SC20	江苏	m	200	20.86	4171.78
87	配线	国优	RVVP-3*1.0mm ²	RVVP-3*1.0mm ²	江苏	m	230	6.89	1584.10

88	挖一般土方	土方开挖：含回填；土方类别综合考虑	/	m3	95	110.80	10526.05
		分部分项合计					2225966.07
1		临时设施费、文明施工费、脚手架等措施费					11129.83
2		规费					11129.83
3		税金					202340.32
4		安装施工合计					422381.02
5		主设备合计					1803585.05
6		合计					2450566.04

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：2025 年 11 月 03 日

- 注：1.本表应按包分别填写
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。