

射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年08月05日

复 核 时 间：2025年08月05日

射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

编制说明

一、工程量清单编制依据：本工程依据建设部《建设工程量清单计价规范》[GB50500-2013]中工程量清单计价办法，根据甲方设计施工图及方案计算实物工程量；

二、定额执行：该工程执行《江苏省市政工程计价定额2014》；《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》；《2007江苏园林定额》；《江苏省安装工程计价定额2014》；

三、人工费执行苏建函价〔2025〕66号；

四、费率依据：《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容（以下简称《费用定额》），本工程采用一般计税方法，税率为9%。

五、主材价格：执行2025年6月射阳地区信息价及市场价；

六、工程量计算依据：《江苏省市政工程计价定额2014》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》，《2007江苏园林定额》；《江苏省安装工程计价定额2014》；工程量计算规则，建设方提供的工程施工图纸；

七、其他：

二〇二五年八月五日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计要求	m3	4965.38			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:开挖土方	m3	3932.64			
3	040103001002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:6%石灰土回填	m3	692.29			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:废料 2、运距:弃运出场	m3	340.45			
5	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层 2、材质及规格:DN300, 聚乙烯双壁波纹管, 环刚度: 8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:按图纸要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验	m	1678			
6	040504002001	Φ1000混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层+25cmC30钢筋混凝土基础 2、混凝土强度等级:C30 混凝土 3、钢筋:配筋按图集要求 4、井盖、井圈材质及规格:Φ700, C250成品钢纤维混凝土井盖座 5、踏步材质、规格:铸铁包塑爬梯 6、设防坠网一道 7、做法详见苏S01-2021-233	座	38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	041001001001	拆除路面	清单特征： 1、材质：混凝土面层+基层 2、厚度：40cm 3、清运出场 工作内容：1、切缝2、拆除、清理3、运输	m2	624			
8	041001001002	拆除路面	清单特征： 1、材质：沥青混凝土面层+基层 2、厚度：50cm 3、清运出场 工作内容：1、切缝2、拆除、清理3、运输	m2	76			
9	040203006001	沥青混凝土	清单特征： 1、沥青混凝土种类：AC-13C型沥青混凝土 2、厚度：4cm 工作内容：1、清理下承面2、拌和、运输3、摊铺、整型4、压实	m2	76			
10	040203006002	沥青混凝土	清单特征： 1、沥青混凝土种类：AC-20C型沥青混凝土 2、厚度：6cm 工作内容：1、清理下承面2、拌和、运输3、摊铺、整型4、压实	m2	76			
11	040201021001	土工合成材料	清单特征： 1、材料品种、规格：聚丙热熔路面专用土工布 工作内容：1、铺设2、固定	m2	76			
12	040203003001	粘层	清单特征： 1、沥青粘层 工作内容：1、清理下承面2、喷油、布料	m2	152			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203007001	水泥混凝土	清单特征： 1、混凝土强度等级:C30 商品砼 2、厚度:20cm 工作内容：1、混凝土拌和、运输、浇筑2、压痕或刻防滑槽3、锯缝、嵌缝4、路面养护	m2	700			
14	040202011001	碎石	清单特征： 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:20cm 工作内容：1、运输2、铺筑3、找平4、碾压	m2	700			
15	050101006001	绿化拆除	1、施工范围内的绿化移栽，待施工完成后恢复原样	m2	2800			
16	040101002002	管线、建筑物、构筑物保护等	1、施工范围内的管线、建筑物、构筑物保护等	项	1			
17	040101002003	接管	1、新建管道接入现状检查井内，检查井壁凿洞、管道施工完成后封堵	处	4			
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
2	041104003001	施工护栏	施工范围内的临时护栏搭设、拆除等	项	1			
3	041107002001	排水、降水	1、施工范围内的管道、检查井等排水、降水费用综合考虑	项	1			
4	041107002002	沟槽支护	1、施工范围内的管道、检查井等沟槽支护	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：射阳县特庸镇华宏大道污水接管工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]