南京市政府采购合同

项目编号：JSZC-320115-NJRY-C2025-0005

项目名称：江宁区博物馆数字多媒体改造提升服务

使用单位：南京市江宁区文化和旅游局

服务单位：南京百会装饰工程有限公司

签订日期：2025 年 12 月 4 日

采购人（以下称甲方）：南京市江宁区文化和旅游局

供应商（以下称乙方）：南京百会装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：江宁区博物馆数字多媒体改造提升服务，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为 壹佰叁拾伍万元整 (大写)人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。(最终以结算审计结果为准。如最终结算价超过中标价(即合同价)*110%时，以中标价(即合同价)*110%的价格作为最终结算价。)

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于 JSZC-320115-NJRY-C2025-0005 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)乙方提供的投标文件和投标报价表；

(2)技术规格响应表；

(3)投标承诺/服务承诺；

(4)中标通知书；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附

的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后 60 日历天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺(详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准)。

第七条 合同款支付

1、本合同为固定单价合同，工程量按实结算。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付。

3、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

4、付款方式：

①签订采购合同后，支付预付款为服务项目合同价款的 30%；

②供应商在完成服务内容后，采购人支付至合同价的 80%

③服务项目验收完成，项目结算经采购人审核并确认后，付至审核价款的 97%。

④余款（即服务价款结算总额的 3%）作为质量保证金，在缺陷责任期满后付清（保修金不计利息，并扣除代维费用）

注：按实结算。须经第三方审计，结算按投标单价及最终审计为准，以现场实际工作量结算。如最终结算价超过中标价(即合同价)*110%时，以中标价（即合同价）*110%的价格作为最终结算价。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 3%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 3%。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 1%的违约金。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 3%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价20%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方（采购人）：南京市江宁区文化和旅游局（盖章）

委托代理人：

日期：

乙方（供应商）：南京百会装饰工程有限公司（盖章）

委托代理人：

项目负责人：贺英

电话：13776681553

开户银行：中国建设银行南京市鼓楼支行

账号：32001595536052501504

单位地址：南京市玄武区中山陵四方城 1 号 6 栋 603 室

日期：

见证方（公章）：南京睿跃工程项目管理有限公司

日期：

附件一、分项报价表

江宁区博物馆数字多媒体改造提升服务			
序号	展项名称	项目价格	备注
一	装饰装修	324979 元	
二	江宁博物馆一层多媒体费用	524997 元	
三	江宁博物馆负一层多媒体费用	120054 元	
四	江宁博物馆讲解器	389970 元	
以上合计（含税费）		1360000 元	
中标价格		1350000 元	

装饰装修							
序号	区域		单位	工程量	单价	合计	备注
1	基础装饰（南京人之始、明代科技、阳山碑材、《洛神赋图》等区域）	格栅吊顶	m2	80.00	275	22000	1、格栅吊顶拆除 2、新作格栅吊顶
2		石膏板吊顶修补	m2	30.00	275	8250	1、吊顶修补， 洞口修补，腻子 2 遍， 无机涂料 2 遍
3		地面造型修补	项	1.00	12000	12000	1、展陈地面造型破损修补
4		墙面乳胶漆	m2	1200.00	45	54000	1、局部空鼓修补 2、彩色乳胶漆 2 遍
5		墙面裂缝修补	m2	150.00	215	32250	1、裂缝修补 2、同色艺术漆
6		艺术玻璃	项	1.00	8600	8600	1、艺术玻璃拆除，新制作玻璃字体打印

7		玻璃展陈内容更换	项	1.00	6679	6679	1、玻璃面层文字拆除后更换内容
8		美工图文	平方	80	220	17600	
9	灯光提升部分	专业灯光，色温统一，故障灯光修复	项	1	70000	70000	1、一楼及负一楼展厅内灯光统一 2、一楼大厅顶部灯光
10	强弱电综合布线	展馆两层改造，集成线路布设	项	1	63600	63600	
11	文明施工费（成品保护/原始地面保护/垃圾清运等）		项	1	30000	30000	
合计						324979	

江宁博物馆一层多媒体清单

序号	展项名称	分类	名称	型号、参数	单位	工程量	单价	合计	备注
1	序厅	多媒体硬件	投影机	1.▲显示技术：DLP 技术； 2.▲光源技术：纯激光光源（多模激光光源）； 3.标准模式光源寿命≥20,000 小时； 4.▲亮度：≥4,300 流明； 5.▲物理分辨率：≥WXGA（1,280 x 800）； 6.动态比度：≥2,000,000:1； 7.支持水平垂直梯形校正（≥±15°）、四角校正； 8.支持 360° 自由旋转安装，支持侧投； 9.▲投影产品通过 3C 认证，提供相应的认证证书； 10.▲提供整机不低于 2 年质保服务，提供售后服务承诺函盖公章。	台	1.00	12720	12720	
2			投影吊架	根据现场实际情况定制	支	1.00	530	530	
3			高清信号传输器	HDMI HDBaseT 网线延长器 100 米	套	1.00	1272	1272	
4			工程主机	CPU：主频≥4.4GHz、核心数≥6 核处理器； 存储：≥500G 固态硬盘； 内存：≥16GB 内存； 工控机箱。	台	1.00	7000	7000	

5			功放	1、音频输入不少于三路,音频输出不少于两路； 2、内设 4.0 无线蓝牙模块； 3、USB 支持多种无损格式音乐播放； 4、信噪比≥100dB； 5、总谐波失真≤0.06%。	台	1.00	3180	3180	
6			吸顶音响	1、定压输出功率： 7.5-15-30-60W(可调)； 2、频率响应：62-20KHz， 3、定压输入：70/100V， 4、灵敏度≥88dB。	套	2.00	2332	4664	
7			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头，专业音响插头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	
8		内容、软件	数字内容	原数字内容修复，调试，发布。	套	1.00	6500	6500	
9	鱼戏	多媒体硬件	投影机	1.▲显示技术：DLP 技术； 2.▲光源技术：纯激光光源（多模激光光源）； 3.标准模式光源寿命≥20,000 小时； 4.▲亮度：≥4,300 流明； 5.▲物理分辨率：≥WXGA (1,280 x 800)； 6.动态比度：≥2,000,000:1； 7.支持水平垂直梯形校正（≥±15°）、四角校正； 8.支持 360° 自由旋转安装，支持侧投； 9.▲投影产品通过 3C 认证，提供相应的认证证书； 10.▲提供整机不低于 2 年质保服务，提供售后服务承诺函盖公章。	台	1.00	12720	12720	
10			投影吊架	根据现场实际情况定制	支	1.00	530	530	

11			高清信号传输器	HDMI HDBaseT 网线延长器 100 米	套	1.00	1272	1272	
12			usb 延长线	USB 延长器 160 米 USB2.0 转 RJ45 信号放大器 1 进 4 出网线分配器	套	1.00	848	848	
13			工程主机	CPU：主频≥4.4GHz、核心数≥6 核处理器； 存储：≥500G 固态硬盘； 内存：≥16GB 内存； 工控机箱	台	1.00	7000	7000	
14			互动设备	互动识别距离根据现场定制 大屏互动地面	台	1.00	5300	5300	
15		内容、软件	体感互动软件	原数字内容修复，开发全新互动程序，调试发布	套	1.00	25440	25440	
16	湖熟熟，天下足	多媒体硬件	32 寸视频播放一体机	1.显示屏尺寸：32 英寸； 2.屏幕类型：液晶屏（A 规）； 3.分辨率 1920×1080； 4.亮度≥350cd/㎡； 5.使用寿命≥50000H； 6.系统 CPU 不低于四核 32 位； 7.内存/存储≥1G+32G； 8.系统支持 Android9.0 等。	台	1.00	2800	2800	
17			安装支架	定制一体机安装支架	套	1.00	2756	2756	
18			投影机	1.▲显示技术：DLP 技术； 2.▲光源技术：纯激光光源（多模激光光源）； 3.标准模式光源寿命≥20,000 小时；	台	6.00	12720	76320	

				4.▲亮度：≥4,300 流明； 5.▲物理分辨率：≥WXGA（1,280 x 800）； 6.动态比度：≥2,000,000:1； 7.支持水平垂直梯形校正（≥±15°）、四角校正； 8.支持 360° 自由旋转安装，支持侧投； 9.▲投影产品通过 3C 认证，提供相应的认证证书。 10.▲提供整机不低于 2 年质保服务，提供售后服务承诺函盖公章。					
19			高清信号传输器	HDMI HDBaseT 网线延长器 100 米	套	6.00	1272	7632	
20			投影吊架	根据现场实际情况定制	支	6.00	530	3180	
21			融合	投影画面融合	通道	6.00	3710	22260	
22			多屏处理器	1、最大支持 2 进 8 出，支持大规模并联使用。 2、分辨率支持 7680*2400@60Hz，输出单口支持 1920x1200@60Hz。 3、具备防静电能力。 4、支持音视频同步，随入随出。	台	1.00	6360	6360	
23			工程 LED 条形射灯	光源：16 颗 8W RGBW LED； 灯泡寿命：≥50000 小时； 颜色：RGBW 混色系统。	台	8.00	1500	12000	
24			灯光控制器	定制	台	1.00	4240	4240	

25			信号放大器	1、内置过压保护端口； 2、光电隔离，内置高速光耦和电源隔离，远距离传输安全稳定可靠； 3、信号单向传输，输出信号对输入端无反馈，阻止灯具电路、灯具电源纹波对控制器端口的干扰。	台	1.00	1650	1650	
26			工程主机	CPU：主频≥4.9GHz、核心数≥12 核处理器； 存储：≥500G 固态硬盘； 内存：≥16GB 内存； **工控机箱**	台	1.00	16960	16960	
27			功放	1、音频输入不少于三路，音频输出不少于两路； 2、内设 4.0 无线蓝牙模块； 3、USB 支持多种无损格式音乐播放； 4、信噪比≥100dB； 5、总谐波失真≤0.06%。	台	1.00	3180	3180	
28			音响	1、频率响应≥70Hz～20KHz 2、灵敏度(1M/1W)≥92dB 3、声压级 dB/1m)≥113dB 4、额定功率≥150W Rms 5、最大功率≥300W	套	2.00	3127	6254	
29			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头，专业音响插头，专业灯光连接插头等施工耗材	套	1.00	4240	4240	
30		内容、软件	软件	灯光系统和投影系统联动表演控制程序及播放软件	套	1.00	15900	15900	
31			数字内容	原数字内容修复，调试，发布。	套	1.00	10600	10600	

32	方山埭	多媒体硬件	投影机	1.▲显示技术：DLP 技术； 2.▲光源技术：纯激光光源（多模激光光源）； 3.标准模式光源寿命≥20,000 小时； 4.▲亮度：≥4,300 流明； 5.▲物理分辨率：≥WXGA (1,280 x 800)； 6.动态比度：≥2,000,000:1； 7.支持水平垂直梯形校正（≥±15°）、四角校正； 8.支持 360° 自由旋转安装，支持侧投； 9.▲投影产品通过 3C 认证，提供相应的认证证书。 10.▲提供整机不低于 2 年质保服务，提供售后服务承诺函盖公章。	台	1.00	12720	12720	
33			高清信号传输器	HDMI HDBaseT 网线延长器 100 米	套	1.00	1272	1272	
34			投影吊架	根据现场实际情况定制	支	1.00	530	530	
35			工程主机	CPU：主频≥4.4GHz、核心数≥6 核处理器； 存储：≥500G 固态硬盘； 内存：≥16GB 内存； 工控机箱	台	1.00	7000	7000	
36			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头等施工耗材	套	1.00	742	742	
		内容、软件	数字内容	原数字内容修复，调试，发布。	套	1.00	4500	4500	

38	六朝艺术	多媒体硬件	32寸视频播放一体机	1.显示屏尺寸：32英寸； 2.屏幕类型：液晶屏（A规）； 3.分辨率1920×1080； 4.亮度≥350cd/㎡； 5.使用寿命≥50000H； 6.系统CPU不低于四核32位； 7.内存/存储≥1G+32G； 8.系统支持Android9.0等。	台	1.00	2800	2800	
39			安装支架	定制触摸屏壁挂支架	台	1.00	318	318	
40			全息投影柜(含交互触摸设备)	AI全息3D投影展柜根据现场定制	套	1.00	14840	14840	
41			施工辅材	vga信号线、视频信号线、vga转接头、bnc转接头等施工耗材	套	1.00	742	742	
42		内容、软件	数字内容	原数字内容修复，调试，发布。全息视频内容的修复	套	2.00	4500	9000	
43	明代科技	多媒体硬件	32寸触控屏	1.显示屏尺寸：32英寸； 2.屏幕类型：液晶屏（A规）； 3.分辨率1920×1080； 4.亮度≥350cd/㎡； 5.使用寿命≥50000H； 6.支持Windows系统； 7.运行内存≥ 4G； 8.硬盘存储≥ 128G。	台	3.00	3700	11100	

44			壁挂支架	定制触摸一体机支架	台	3.00	583	1749	
45			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	
46	京畿之地	多媒体硬件	32 寸视频播放一体机	1. 显示屏尺寸：32 英寸； 2. 屏幕类型：液晶屏（A 规）； 3. 分辨率 1920×1080； 4. 亮度≥350cd/m²； 5. 使用寿命≥50000H； 6. 系统 CPU 不低于四核 32 位； 7. 内存/存储≥1G+32G； 8. 系统支持 Android9.0 等。	台	2.00	2800	5600	
47			安装支架	定制触摸屏壁挂支架	台	2.00	424	848	
48			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	
49		内容、软件	数字内容	原数字内容修复，调试，发布。	套	2.00	5000	10000	
50	展厅入口	多媒体硬件	32 寸触控屏	1. 显示屏尺寸：32 英寸； 2. 屏幕类型：液晶屏（A 规）； 3. 分辨率 1920×1080； 4. 亮度≥350cd/m²； 5. 使用寿命≥50000H； 6. 支持 Windows 系统； 7. 运行内存≥ 4G； 8. 硬盘存储≥ 128G。	台	2.00	4664	9328	

51			立式支架	定制触摸一体机支架	台	2.00	3816	7632	
52			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	
53	中控系统	硬件设备	多媒体全案编程主机	定制控制系统，视频播放控制及预览 ①节目播放/停止/暂停，播放控制命令按钮跳转，视频缩略图配置显示， 控制软件播放视频输出音量，增减音量，静音，音量增减，取消静音。 ②视频节目编辑 任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可对这些媒体信息进行实时的编辑（如透明度调节、文字编辑、形状轨迹修改等）。设置素材大小和位置，可将素材自动调整并固定输出大小，以实现节目的快速编辑。 支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对展厅设备的集中管控，快捷操作	台	1.00	8480	8480	
54			强弱电控制模块	中控电器柜中在继电器下位机嵌入式电器控制程序、可编程控制器系统，支持网络 udp 信号。rs232、485 等多种控制协议。单台支持 8 路主机开关控制。	套	2.00	5300	10600	
55			强电控制器	1、专用定制 20 路强电控制设备 2、包含：开关电源+20 路继电器+单路继电器（12V/12A）+配电箱	套	2.00	3500	7000	
56			网络覆盖	路由器、交换机、POE、AC、AP	项	2.00	9000	18000	

57			网络交换机	24 口千兆交换机 上行端口速率：千兆 网管类型：非网管 端口类型：电口 端口数量：24 口 下行端口速率：千兆 端口供电功能：非 POE 供电	台	1.00	1200	1200	
58			键鼠	无线键鼠	套	1.00	120	120	
59			显示器	23.8 英寸显示器 100Hz IPS 技术显示器	台	1.00	636	636	
60			平板电脑	平板电脑 （ WiFi 版）	台	2.00	2650	5300	
61			机柜	42U 标准机柜	个	1.00	3392	3392	
62		软件	PAD 移动控制端	根据项目要求定制化界面展项的开启关闭、LED 灯光控制、照明开关控制等集成至移动控制终端（pad），轻松实现对展馆的多媒体设备进行控制	套	1.00	40000	40000	
63			中央控制系统 PC 端	界面简介、直观，通过按键可进行音频信号的音量大小修改、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作，还能以图示化的方式实时显示设备的运行状态 1、所有电脑集中状态管理 2、各路电脑集中分控开关、强制开关 3、各组投影仪集中分控开关 4、各路电脑与关联投影仪同步开关控制 5、所有电脑一键开关	套	1.00	40000	40000	

合计	524997.00	

江宁博物馆负一层多媒体清单

序号	展项名称	分类	名称	型号、参数	单位	工程量	单价	合计	备注
1	大族生活场景	多媒体硬件	32 寸触控一体机	1.显示屏尺寸：32 英寸； 2.屏幕类型：液晶屏（A 规）； 3.分辨率 1920×1080； 4.亮度≥350cd/㎡； 5.使用寿命≥50000H； 6.支持 Windows 系统； 7.运行内存≥ 4G； 8.硬盘存储≥ 128G。	台	5.00	3700	18500	
2			立式支架	定制触摸一体机支架	台	2.00	1590	3180	
3			壁挂支架	定制触摸一体机支架	台	3.00	636	1908	
4			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	

5	东晋风流画卷	多媒体硬件	投影机	1.▲显示技术：DLP 技术； 2.▲光源技术：纯激光光源（多模激光光源）； 3.标准模式光源寿命≥20,000 小时； 4.▲亮度：≥4,300 流明； 5.▲物理分辨率：≥WXGA（1,280 x 800）； 6.动态比度：≥2,000,000:1； 7.支持水平垂直梯形校正（≥±15°）、四角校正； 8.支持 360° 自由旋转安装，支持侧投； 9.▲投影产品通过 3C 认证，提供相应的认证证书； 10.▲提供整机不低于 2 年质保服务，提供售后服务承诺函盖公章。	台	2.00	12720	25440	
6			高清信号传输器	HDMI HDBaseT 网线延长器 100 米	套	2.00	1272	2544	
7			投影吊架	根据现场实际情况定制	支	2.00	530	1060	
8			工程主机	CPU：主频≥4.4GHz、核心数≥6 核处理器； 存储：≥500G 固态硬盘； 内存：≥16GB 内存； 工控机箱	台	1.00	7000	7000	
9			功放	1、音频输入不少于三路，音频输出不少于两路； 2、内设 4.0 无线蓝牙模块； 3、USB 支持多种无损格式音乐播放； 4、信噪比≥100dB； 5、总谐波失真≤0.06%。	台	1.00	3180	3180	

10			吸顶音响	1、定压输出功率： 7.5-15-30-60W(可调)； 2、频率响应：62-20KHz， 3、定压输入：70/100V， 4、灵敏度≥88dB。	套	2.00	3710	7420	
11			融合	投影画面融合	通道	2.00	3180	6360	
12			投影漆	投影区域，表面腻子找平，刷投影漆	项	1.00	3180	3180	
13			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头，专业音响插头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	
15	龙窑场景	多媒体硬件	32 寸触控一体机	1.显示屏尺寸：32 英寸； 2.屏幕类型：液晶屏（A 规）； 3.分辨率 1920×1080； 4.亮度≥350cd/㎡； 5.使用寿命≥50000H； 6.支持 Windows 系统； 7.运行内存≥ 4G； 8.硬盘存储≥ 128G。	台	2.00	3700	7400	
16			立式支架	定制触摸一体机支架	台	2.00	1590	3180	
17			施工辅材	vga 信号线、视频信号线、vga 转接头、bnc 转接头等施工耗材	套	1.00	1060	1060	
18	建康城看双阙	多媒体硬件	投影机	1.▲显示技术：DLP 技术； 2.▲光源技术：纯激光光源（多模激光光源）； 3.标准模式光源寿命≥20,000 小时； 4.▲亮度：≥4,300 流明； 5.▲物理分辨率：≥WXGA (1,280 x 800)；	台	1.00	12720	12720	

				6.动态比度：≥2,000,000:1； 7.支持水平垂直梯形校正（≥±15°）、四角校正； 8.支持 360° 自由旋转安装，支持侧投； 9.▲投影产品通过 3C 认证，提供相应的认证证书； 10.▲提供整机不低于 2 年质保服务，提供售后服务承诺函盖公章。					
19			高清信号传输器	HDMI HDBaseT 网线延长器 100 米	套	1.00	1272	1272	
20			投影吊架	根据现场实际情况定制	支	1.00	530	530	
21			工程主机	CPU：主频≥4.4GHz、核心数≥6 核处理器； 存储：≥500G 固态硬盘； 内存：≥16GB 内存； 工控机箱	台	1.00	7000	7000	
22		内容、软件	数字内容	原数字内容修复，调试，发布。	套	1.00	5000	5000	
合计							120054.00		

江宁博物馆讲解器报价清单

序号	分类	名称	型号、参数	单位	工程量	单价	合计	备注
1	硬件设备	智慧导览机	1）▲含交互屏幕，可查看展厅及展品信息，支持观众与后台互动； 2）多媒体：支持多种音视频图像格式；支持蓝牙、WIFI 多模定位； 3）▲屏幕尺寸不小于 5.5 寸，存储不少于 32G。	个	54	2060	111240	
2		耳机	适配智慧导览机的耳机，可重复利用	个	100	32	3200	
3		定位发射卡	1)外壳：采用全封闭 ABS 工程塑料，具有防水，防尘功能。 2)发射距离：0-30m 内可调。 3)可以通过专用设置机调整感应范围、编码号、发射间隔、休眠状态等参数。 4)设备部署过程中无需布线，小巧、精致，使用方便。 5)电池使用寿命：≥3 年（连续工作）。	个	30	1200	36000	
4		自助导览服务驿站终端机	1） 支持用户全流程的自助租借、归还导览设备； 2） 支持线上押金、租金支付及结算； 3） ▲支持多人同时扫码下单； 4） 用户可选择导览语种/版本； 5） ▲支持封闭式消毒功能，为导览设备杀菌的同时，保证用户的安全。	个	1	120000	120000	

5	安装调试及服务期搭建	货运物流及安装服务	物流费用、上门安装调试费用	项	1	4000	4000	
6		系统部署	协助服务器搭建	项	1	16400	16400	
7		自助导览服务驿站管理系统 SaaS 服务及内容更新服务	1)支持微信、支付宝支付平台，能够交/退押金、支付租金，并且能够设置计费规则、押金及租金金额； 2）后台可以对订单实时退款，包括押金和租金； 3）具备导览设备租赁订单管理、统计功能，支持观众参观数据统计； 4）具备导览设备内容资源远程更新功能，可通过后台远程对服务驿站中多媒体导览机内存储的语音、文字、图片等资源进行统一更新。 5）支持人工租赁系统，自助服务驿站可与人工租赁系统通借通还。	项	1	22000	22000	
8	智能讲解语音制作	文本整理	讲解文稿撰写，专家审阅	项	1.00	7950	7950	
9		中文语音制作	中文语音录制	分钟	50.00	350	17500	
10		英语翻译及语音制作	英文讲解翻译及语音录制	分钟	60.00	800	48000	
11		后期剪辑处理	语音后期剪辑处理	项	1.00	3680	3680	
合计							**389970.00**	