# 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统 完善工程 工程

# 招标控制价

招标控制价	(小写):_		2280337.43	
	(大写):_	贰佰贰	法捐捌万零叁佰叁拾岁	<b></b>
招标人:		(単位盖章)	造价咨询人: _	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:		(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人: _	(签字或盖章)
编制人:		<b>——</b> (人员签字盖专用章 )	复核人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间	·		复核时间:	

# 单项工程招标控制价表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善工程

	量氏入退( <u>壶鸡</u> 湖路⁻甲嘉仓)慢行。		其中: (元)			
序号	单位工程名称 金额(元)		暂估价	安全文明 施工费	规费	
1	富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行 系统完善工程	2280337. 43		35762.95	47834.70	

合 计	2280337. 43	35762. 95	47834.70
-----	-------------	-----------	----------

# 单位工程招标控制价表

工程名称:富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段: 工程

<u>工程</u>	10.1%		31.50 70.50
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1969726.68	
1. 1	人工费	255417.73	
1.2	材料费	1498175. 27	
1. 3	施工机具使用费	107367.70	
1.4	企业管理费	72511.86	
1.5	利润	36254. 12	
2	措施项目费	74491.31	
2.1	单价措施项目费	6126. 78	
2. 2	总价措施项目费	68364.53	
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	35762.95	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	47834.70	
5	税金	188284.74	

2280337.43

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段: 工程

第1页 共2页

<u>工样</u>									
				나트 		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
1	041001002001	拆除人行道	1、挖除老路人行道 约35cm厚 2、垃圾外运,运距 投标人自行考虑	m2	5150	15. 07	77610. 50		
2	040101001001	挖一般土方	1、路基土方开挖 2、余土弃置,运距 投标人自行考虑	m3	562. 8	22. 26	12527. 93		
3	040202001001	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形 路 床碾压检验	m2	6758	1.99	13448. 42		
4	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度: 10cm	m2	6758	34. 27	231596. 66		
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等 级: C30 2、厚度: 20	m2	6758	108. 40	732567. 20		
6	040205006001	混凝土路面压膜	1、压膜路面	m2	6758	22. 32	150838. 56		
7	041001005001	拆除侧、平 (缘)石	1、拆除平石、立缘 石(含结合层) 2、垃圾外运,运距 投标人自行考虑	m	3520	5.94	20908.80		
8	040204004001	安砌侧(平)石	1、材料品种、规格: 30*10*75cm花 岗岩平石 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: M10水泥砂浆	m	1760	98. 81	173905. 60		
9	040204004002	安砌侧(缘)石	1、材料品种、规格: 25*12*75cm花 岗岩侧石 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: C20	m	1760	98. 79	173870. 40		
10	040204007001	树池条石	1、材料品种、规格: 20*10*75树池 条石 2、垫层: C20细石混	m	1580	103.42	163403.60		
11	040305001001	垫层	1、材料品种、规 格: C25混凝土管道 包封	m3	50	577. 65	28882. 50		
12	040205004001	标志板	1、类型: 机非分离 标志 2、含基础、立杆、 土方等 3、具体详见设计图 纸	<b></b>	10	844. 86	8448. 60		
13	040205006002	标线	1、白色标线	m2	260	101.59	26413. 40		
14	010512008001	井盖板	1、更换树脂型井盖	个	75	354. 43	26582. 25		
15	041001010001	迁移电杆	1、投标人勘探现场 自行考虑	根	18	446.71	8040.78		
16	050102001001	移栽乔木	1、投标人勘探现场 自行考虑	株	22	178. 68	3930. 96		

本页小计 1852976.16

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段: 工程

第2页 共2页

工程	•	I	ı					64火 六4火
				十二 十二			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
17	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类: 麦冬 2、株高或蓬径: H25-30cm, P15- 20cm 3、单位面积株数: 49丛/m2,20芽/丛, 不掰开, 土不露天	m2	3074	37. 98	116750. 52	
	·		分项合计				1969726.68	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		台· 次	1	6126. 78	6126. 78	
	·						6126. 78	
	<u> </u>							
	<u> </u>	<u> </u>	<u>L</u>				122877. 30	
			<b>インバイ</b>				122011.00	

合 计 1975853.46

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段: 工程

第1页 共2页

<u>_工程</u>								
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	35762. 95			
1. 1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	29637.80			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	0.310	6125. 15			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	32601. 58			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段:

第2页 共2页

_工程				1小4人:			713	Z以 <del>八</del> Z以
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费 0. 5 年,人设筑资户行,人费中以人员,人费中以
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段:

工程	·····································			第1页 共1页 •	
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注	
1	暂列金额				
2	暂估价				
2. 1	材料暂估价				
2. 2	专业工程暂估价				
3	计目工				
4	总承包服务费				
		1	L	·	

合 计		

#### 暂列金额明细表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段:

<u>工</u> 程		你权:		まり 共り
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1			<u> </u>

合	计	
H	V 1	

#### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段:

工程			你权:			弗」以 共1以
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	•	•	•	•	•	

合	计		

# 规费、税金项目计价表

工程名称:富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段: 工程

<u>工程</u>	16代2:				
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	47834.70	100.000	47834. 70
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	2044217.99	2. 000	40884.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	2044217.99	0. 340	6950.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	2044217.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2092052. 69	9. 000	188284.74
		合 计			236119.44

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段:

第1页 共2页

工程				你叔:			Я	引贝 共2贝
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330105	草袋子		只	10	0.77	7. 70	
2	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	3. 75	18. 75	
3	03631905	合金钎头	ф 135	个	0. 127617	2451.69	312.88	
4	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1040.4	0.27	280. 91	
5	04010611~	水泥	32.5级	kg	417.75	0.27	112.79	
6	04030107	中(粗)砂		t	71. 43825	155 <b>.</b> 36	11098.65	
7	04030107~	中砂		t	1.098	155 <b>.</b> 36	170. 59	
8	04050219	碎石	60	t	1344. 1662	148. 39	199460.82	
9	04090120	石灰膏		m3	15. 0552	336. 75	5069.84	
10	11070305	热熔标线涂料		kg	1140. 36	3. 29	3751.78	
11	11070306	底漆		kg	44.2	2. 76	121.99	
12	1730008	基肥		kg	92. 22			
13	1730070	肥料		kg	2459. 2	1. 58	3885.54	
14	1730210	药剂		kg	67. 628	19. 93	1347.83	
15	2330450	水		m3	485. 692	3. 56	1729.06	
16	2361004~1	麦冬49株内/m2		m2	3135.48	17. 87	56031.03	
17	31150101	水		m3	1733. 8886	4. 08	7074.27	
18	31150301	电		k₩ • h	20.4	0.68	13.87	
19	32071101	紧固件		套	20	22. 33	446.60	
20	33011312 <sup>~</sup>	树脂井盖		套	75. 75	312. 82	23696.12	
21	33070701 <sup>~</sup>	30*10*75cm花岗 岩平石		m	1786. 4	81.66	145877.42	
22	33070701 <sup>~</sup> 2	25*12*75cm花岗 岩侧石		m	1786. 4	81.64	145841.70	
23	33070701 <sup>~</sup> 3	20*10*75树池条 石		m	1603. 7	75. 95	121801.02	
24	33211303~	机非分离标志	1m2以内	块	10	580.72	5807.20	
25	33212503	反光材料(玻璃 珠)		kg	86. 32	2. 91	251. 19	
26	34020901	木枕		m3	0.08	957. 70	76.62	
27	80210118 <sup>~</sup>	C20粒径20砼 32.5级坍落度 35-50(商品砼 )(非泵送)		m3	32. 64	383. 61	12521.03	
28	80210145 <sup>~</sup>	C25粒径40砼 32.5级坍落度 35-50(商品砼 )(非泵送)		m3	51	399. 21	20359.71	
29	80210147 <sup>~</sup>	C30粒径40砼 32.5级坍落度 35-50(商品砼 )(非泵送)		m3	1378. 632	409. 07	563956. 99	
30	CL-D00002	迁移电杆		根	18	446. 71	8040.78	

#### 承包人供应主要材料一览表

工程名称: 富民大道(金鸡湖路-中嘉巷)慢行系统完善标段:

第2页 共2页

工程				你拉:			Я	52以 <del>共</del> 2贝
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	CL-D00003	移栽乔木		株	22	178. 68	3930. 96	
		D 7007111		P11				
		<u> </u>	1					

合计 1343095.64