昆山市巴城镇人民政府关于巴城镇澄治云正仪老街智慧安全管理平台项目的采购合同

甲方：昆山市巴城镇人民政府（昆山市巴城镇社会治理办公室）

地址：昆山市巴城镇学院路 88 号

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

地址：南京市汉中路 268 号

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 采购文件及相关函件
2. 乙方的投标文件
3. 乙方在采购活动中的书面承诺及澄清
4. 中标通知书
5. 合同补充条款
6. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的

1. 项目名称：巴城镇澄治云正仪老街智慧安全管理平台项目。
2. 项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0147。
3. 服务范围：详见采购文件中采购需求。

4. 合同履行期限：合同签订后 180 天内完成试运行并正式上线交付使用。

5. 质保期及质保服务：保修期自最终验收之日起计算，软件质量保证期为贰年，硬件质量保证期为叁年，质保期内因产品质量问题应给予免费更换，保证系统正常运行工作。

6. 服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

7. 人员配置：详见采购文件需求及投标文件。

8. 采购内容：**详见附件**

第三条 合同总价款

合同总价款：人民币壹佰玖拾肆万陆仟柒佰零陆元肆角捌分，¥1946706.48。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

合同签订后支付合同价的 20%，项目正式上线交付使用后 30 日组织项目验收，项目验收合格后支付合同价的 40%，尾款于验收合格后第三年付清；到达各支付节点后 60 日内付清各阶段款项。交付延迟按日扣除相应款项。

第五条 考核办法（如有）

甲方按照本项目采购文件中的考核办法对乙方进行考核。

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1. 向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2. 应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3. 按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1. 建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

2. 接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

3. 不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

4. 乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

5. 乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

6. 认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

7. 如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）执行。

第七条 违约责任及合同终止

1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。

2. 乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。

4. 甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

5. 双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包

除甲方同意，本项目内容不允许分包。

第九条 不可抗力

1. 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1. 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。

2. 调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼费、律师费由败诉方负担。

4. 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

附件：

软件报价								
序号	标的名称		内容		单位	数量	综合单价	总价
1	消防底册	消防底册	主题库	基础信息主题库：整合老街区域、房屋信息、人员信息、消防设施等基础信息，形成统一的基础信息主题库	项	1	13500.00	13500.00
2				消防设备运行主题库：集中存储消防设备的实时运行数据、设备不在线数据以及维护记录等信息，形成消防设备运行主题库。通过对这些数据的分析，可实时掌握消防设备的运行状态，预测设备离线趋势，及时发现设备潜在问题	项	1	13500.00	13500.00
3				应急处置主题库：收集和整理各类火灾应急预案、应急资源信息以及历史应急处置案例等数据，建立应急处置主题库。在发生火灾等紧急情况时，可快速从主题库中获取相应的应急预案和应急资源信息	项	1	13500.00	13500.00
4			数据采集	对老街房屋数据、入住人员数据的采集管理，采用数据模型对人房基础数据进行标准地址解析村/社区-详细地址-门牌号，数据模型未处理部分采用人工定位采集核实	项	1	13500.00	13500.00

5			数据梳理	针对各平台所有数据源，包含业务数据、感知数据等入库后，并对数据进行清洗实现初步筛选	项	1	13500.00	13500.00
6			数据标准化	对数据进行标准化处理，实现对不同平台和设备获取的数据进行清洗格式化，便于平台上数据的流转、展示和分析	项	1	13500.00	13500.00
7			数据质量稽核	提供数据质量稽核功能，对平台中的数据开展及时性、规范性、一致性、完整性、准确性等检查	项	1	13500.00	13500.00
8			数据更新	规定数据的更新方式和频率，如设备参数变更时及时更新，确保平台数据与实际设备状态同步	项	1	13500.00	13500.00
9	消防监管端	工作台	核心数据	展示核心数据，包含实时客流量、当日客流量、重点区域人房量、消防设备量	项	1	12500.00	12500.00
10			重要事项	查看重要工单及任务列表信息、巡更检查记录，点击获取事件及记录详情	项	1	6730.00	6730.00
11			设备看板	对设备数量、设备类型、设备在线情况等多维度进行统计分析	项	1	9460.00	9460.00
12			预警看板	各类消防设备的预警量占比分析、预警清单列表展示，支持数据筛选，点击获取预警信息详情	项	1	9460.00	9460.00
13		一户一档	人员管理	人员创建：单个新增或下载 excel 模版，批量导入房屋内所有相关人员的信息，包含基本信息、绑定所属房屋、应急联系人等	项	1	13500.00	13500.00

14				人员信息维护：支持多维度查询、查看详情、批量导出、删除、编辑修改操作	项	1	12500.00	12500.00
15			房屋管理	空间属性采集：（1）地理定位：支持手动标注门楼牌号、街巷位置，与 GIS 地图实现空间绑定；（2）房屋参数采集：采集房屋结构类型、楼层数、建筑面积、建成年代、房屋用途等基础数据	项	1	13500.00	13500.00
16				房屋信息维护：支持多维度查询、查看详情、批量导出、删除、编辑修改、导入模板下载及批量导入操作	项	1	12500.00	12500.00
17				关联信息：关联归属些房屋内的人员信息、设备信息及记录与该房屋或单位相关的各类事件，支持部分信息的编辑、删除	项	1	6730.00	6730.00
18			重点属性标签	对于重点人员、重点房屋添加属性标签，包含独居老人、群租房、房屋安全等级低等	项	1	12500.00	12500.00
19		设备管理	烟感	对接 AEP 物联网平台，通过烟感设备物模型获取实时数据，包含设备基础信息、设备状态、设备预警信息等	项	1	12500.00	12500.00
20			一键求助	对接设备监测预警平台，获取实时数据，包含设备基础信息、设备状态、重点区域异常情况告警信息等	项	1	12500.00	12500.00
21			客流监控	对接设备监测预警平台，获取平台内所有摄像头列表，筛选用于客流统计的关键进出口摄像头（如老街主入口、侧门等）	项	1	12500.00	12500.00

22				实时客流数据采集：通过摄像头的智能分析功能，包含进出时间、客流人数、摄像头编号等	项	1	12500.00	12500.00
23			鹰眼瞭望	对接设备监测预警平台，获取实时设备状态、视频流	项	1	12500.00	12500.00
24			应急广播	对接应急广播平台，针对烟感、鹰眼预警信息人工审核后推送至所属区域，进行广播播放	项	1	12500.00	12500.00
25				创建自定义应急广播信息，包含区域、选择广播、播放内容，循环间隔等	项	1	13500.00	13500.00
26				广播记录维护：支持多维度查询、查看详情操作	项	1	6730.00	6730.00
27			占道球机	对接设备监测预警平台，获取道路违停预警信息，包含违停事件触发时间、球机编号、事辆信息、事件属性等	项	1	12500.00	12500.00
28			设备管理	对烟感、一键求助、客流监控、鹰眼监控、应急广播、占道球机等多种设备进行统一管理，支持多维度查询、查看详情、批量导出、删除、编辑修改操作	项	1	12500.00	12500.00
29				支持设备创建或批量导入，包含设备标识、安装经纬度信息、运维信息、问题处理记录等	项	1	12500.00	12500.00
30			设备状态巡检	（1）多维度检索与定位：支持按设备名称、类型（如占道球机、客流摄像头、鹰眼摄像机）、区域（如景区入口、主干道、停车场）、状态等条件快速检索设备，并	项	1	13500.00	13500.00

				在地图上自动定位； （2）设备图标动态显示状态（如在线 /离线、异常、预警中），点击图标可查看设备详情 （3）视频监控实时查看画面； （4）点击设备，搜索并查看关联预警信息				
31		预警中心	预警配置	客流承载量配置：老街最大承载量由管理员在后台设定；蓝警阈值（60%）和红警阈值（80%）支持灵活调整（如节假日可临时提高阈值）	项	1	13500.00	13500.00
32				占道球机预警配置：对获取的下级平台预警信息，设置时间和次数阈值。当违停时间及预警次数达到阀值，平台生成一次有效预警。	项	1	13500.00	13500.00
33				设备状态预警配置：设置当设备不在线（鹰眼和占道球机），并超出设置间隔时间时，触发预警	项	1	13500.00	13500.00
34			预警信息	查看所有预警信息，支持多维度查询，查看详情操作	项	1	9460.00	9460.00
35			信息签发	对鹰眼、烟感、一键求助、占道球机预警信息，人工判断是否需要签发，签发后生成工单，推送给对应现场人员核实、处置。	项	1	13500.00	13500.00
36		工单管理	生成工单	人工判断生成工单或设备超出预警次数自动生成工单，工单包含设备编号、问题描述、发现时间、位置等信息	项	1	9460.00	9460.00

37			事件流转	生成工单后，派发至处理人员，事件现场勘察填写反馈表单，支持查看事件处置节点信息、处结申请等	项	1	9460.00	9460.00
38			综合查询	对工单信息进行查询、查看工单详情、工单状态提醒、短信情况、删除、数据导出等功能	项	1	13500.00	13500.00
39		应急预案	应急预案管理	支持多种应急预案材料的上传，分类明确预案的启动条件、响应流程及责任分工；支持预案修订、记录演练信息	项	1	13500.00	13500.00
40			应急通讯录	支持多种消防角色通讯信息搜索、上传、变更等	项	1	13500.00	13500.00
41			应急物资管理	批量导入应急物资，并对其实施标准化分类查询管理，以确保高效、有序的物资调配和使用	项	1	13500.00	13500.00
42			应急预案数据化	管理已经开发好的数字预案，在应急处置时调度对应的数字预案并生成数字化处置方案；在应急响应阶段，系统调取相关的数字预案和数字案例，生成处置方案和应急资源调度策略	项	1	13500.00	13500.00
43		任务巡查	任务创建与分配	支持按区域（如巴城镇景区入口等）、周期（每日 / 每周 / 临时）创建巡查任务，可指定单个 / 多个责任人，并关联任务要求	项	1	13500.00	13500.00
44			任务执行跟踪	责任人接收任务后，系统实时显示任务进度（未开始 / 执行中 / 已完成），关键点位打卡确认	项	1	13500.00	13500.00

45			任务管理	对于巡查过程中的问题产生的工单进行管理，可以多维度筛选查询排序等，支持导出等功能	项	1	13500.00	13500.00
46			任务统计与考核	根据领导对一线工作人员的日常考核标准，编制任务完成情况报表，如责任人任务完成率、逾期率及问题上报数量等关键指标，并生成月度或季度巡查报表，为工作考核提供有力支撑	项	1	13500.00	13500.00
47		设备巡查	设备清单定向筛选	支持按设备类型（占道球机、客流摄像头、鹰眼摄像机）、安装区域（景区北门立杆、停车场出口）、当前状态（在线 / 离线）筛选需巡查的设备清单	项	1	9460.00	9460.00
48			设备专属检查项	针对不同设备预设检查项，巡查时按项勾选，未达标项需填写原因	项	1	8730.00	8730.00
49			设备工单管理	对于巡查过程中的设备产生的问题工单进行管理，可以多维度筛选查询排序等，支持导出等功能	项	1	9460.00	9460.00
50			巡查周期与设备关联	按设备维护需求设置专属巡查周期（如客流摄像头每月 1 次、占道球机每两周 1 次），到期自动提醒巡查责任人，避免遗漏关键设备检查。	项	1	13500.00	13500.00
51			设备巡查统计	设备巡查完成情况、设备状态统计报表、设备巡查周期合规性报表等	项	1	13500.00	13500.00
52		短信管理	短信信息	查看短信完成情况，包含联系号码、短信内容、发送时间等。	项	1	9460.00	9460.00

53			短信联系人	创建联系人，填写联系人信息，包含部门、用户绑定、联系人姓名、联系电话等信息。	项	1	13500.00	13500.00
54		系统管理	字典管理	用于配置和管理系统中使用到的各种基础类型的数据，包含房屋类型、人员类型、与户主关系等	项	1	13500.00	13500.00
55			区域管理	（1）创建区域，包含选择区域联动、区域名称、GIS 自定义区域范围等功能；（2）支持查看详情、删除、编辑修改操作	项	1	13500.00	13500.00
56			用户管理	支持平台对用户进行注册、登录、权限管理，实现平台用户信息编辑、密码重置。	项	1	13500.00	13500.00
57			角色管理	支持平台角色进行新增、删除、修改、权限配置，包括角色的名称、状态等。	项	1	13500.00	13500.00
58			菜单管理	实现平台对后台管理界面的导航菜单进行配置和管理，包括新增、删除、修改等。	项	1	13500.00	13500.00
59			日志管理	实现对系统日志的管理，记录操作日志和登录日志，其中操作日志记录用户在系统中的所有操作行为，登录日志记录了用户的登录和登出活动。	项	1	13500.00	13500.00
60			定时任务	预设规则定时任务触发，自动完成目标操作的系统核心功能模块	项	1	13500.00	13500.00
61	可视化大屏	核心指标驾驶舱	整体消防态势	（1）消防各类设备数量（烟感、监控等）、在线情况（在线、离线、在线率）；（2）今日预警总数（分类型区分），环比昨日增减趋势；（3）巡查任务完成情况（今日应巡查点位 / 已完成数）	项	1	8730.00	8730.00

62		消防与 GIS 应用	地图适配	接入昆山市公共智慧底座的百度专网地图，涵盖道路、建筑、水系、绿地等矢量数据，支持缩放和平移功能	项	1	13500.00	13500.00
63			消防设备图层	基于 GIS 地图展示各类消防设备点位分布，包含烟感、一键求助等设备，通过不同颜色体现不同设备状态，点击获取设备详细信息	项	1	9460.00	9460.00
64			一户一档图层	基于 GIS 地图展示各类不同用途的房屋分布（商铺、小区、出租房等），点击房屋图标，可查看房屋的详细档案，包括房屋内人员信息、房屋信息、标签属性信息、隐患整改信息等	项	1	9460.00	9460.00
65			消防资源图层	基于 GIS 地图展示各类消防资源分布，包含消防物资、消防值守人员等，点击图标查看详情	项	1	9460.00	9460.00
66			周边视频图层	基于 GIS 地图展示区域内的鹰眼瞭望视频监控，查看实时画面	项	1	9460.00	9460.00
67			预警热力图	基屋 GIS 地图展示预警分布热力图，了解预警事件分布趋势	项	1	9460.00	9460.00
68		统计看板	基础监测	客流监测：展示当日客流量情况及实时客流量情况；重点区域（古保办房屋、正仪村房屋数、并蒂莲社区房屋）人房基础数量统计	项	1	9460.00	9460.00
69			设备预警分析	不同设备产生的预警量通过图表形式进行占比分析	项	1	9460.00	9460.00

70			预警趋势分析	按 24 小时/周/季度/年维度通过图表形式展示预警量趋势	项	1	9460.00	9460.00
71			高频问题设备排名	展示经常触发预警信息或设备异常的高频问题设备进行排名，点击查看设备安装等详情	项	1	9460.00	9460.00
72			高频问题提醒	当占道球机设备预警量超阀值时，进行高亮提醒，显示警设备的关联信息和预警清单。当设备不在线时长和次超出阈值时，进行提醒，显示设备的关联信息、异常问题和时长。	项	1	9560.00	9560.00
73			任务走势	统计每日区域内待办巡查任务和已完成巡查任务走势	项	1	8830.00	8830.00
74			隐患走势	统计每日区域内巡查任务数量、上报隐患数量、遗留隐患数量走势	项	1	8830.00	8830.00
75			高发隐患	统计一段时间内，区域内高发隐患问题及数量、占比	项	1	9460.00	9460.00
76			设备工单分析	基于物联设备触发的预警处理工单，系统汇总工单总量、工单完成率及工单处理时长等关键指标，并对各区域的工单办结率进行排名，同时统计各区域工单处理时效（平均响应时间（从告警到接单）、平均处理时长（从接单到闭环））	项	1	13500.00	13500.00
77	移动端应用（嵌入鹿路通 APP）	与鹿路通系统对接	与鹿路通系统对接	通过将移动端 H5 页面嵌入市级鹿路通 APP 应用，用户可通过鹿路通 APP 进行访问和使用，从而实现用户体系的同步及用户授权的互通。	项	1	13500.00	13500.00

78		登录/首页	登录/首页	新增正仪老街工作人员角色，配置工作人员角色相关菜单，通过后台用户管理页面关联配置物业人员角色，账号绑定的手机号，授权所属区域，移动端进登陆支持获取手机号与后台配置的手机号进行用户认证，匹配成功可快捷登陆	项	1	13500.00	13500.00
79				关联正仪老街工作人员角色的账号成功登录后，首页展示可多模块快捷入口（只展示正仪老街工作人员角色配置的模块），菜单内数据权限限制账号所属的授权区域	项	1	13500.00	13500.00
80		设备总览图	设备总览图	烟感、一键求助等设备一张图，多维度查询（设备状态、设备类型等），筛选后查看设备分布，点击查看设备详细信息	项	1	9460.00	9460.00
81		待办任务	任务查询	（1）分类显示下派任务、专项周期任务、工单事件等待办任务； （2）通过不同筛选条件，任务类型、任务状态等条件进行筛选后，点击查看详情	项	1	9470.00	9470.00
82			任务详情查看	可以查看任务详情，包括任务名称、任务类型、任务状态、节点详情描述及具体要求、截止时间、处理人等	项	1	8730.00	8730.00
83			任务处置	任务处理中可以提交处理详情、图片、上报隐患等问题转为待整改	项	1	8730.00	8730.00
84		已处理任务	已处理任务	已处理任务查询：已完成本人处理节点的任务，会在已处理任务列表中，并可以进行筛选查询、查看	项	1	8730.00	8730.00

85				任务详情查看：可以查看任务详情，包括任务名称、任务类型、任务状态、节点详情描述及具体要求、截止时间、处理人等	项	1	8730.00	8730.00
86		预警信息	预警信息	对各类设备监测到的预警信息进行多维度查询，查看预警详细信息及周边视频实时画面	项	1	8730.00	8730.00
87		问题上报	上报记录	上报的隐患记录，包括上报内容、上报时间、关联任务等	项	1	8730.00	8730.00
88				可以查看上报内容详情及关联任务详情	项	1	8730.00	8730.00
89		一户一档	一户一档	支持人员、房屋多维度条件查询，筛选后查看房屋列表信息，点击查看对应房屋展示房屋基本信息、人员信息、事件信息等	项	1	8730.00	8730.00
90				数据更新：支持对房屋位置信息，入住人员信息进行填写更新数据	项	1	8730.00	8730.00
91		应急通讯录	应急通讯录	应急人员通讯录，可直接拨打电话	项	1	8730.00	8730.00
92	短信服务	短信服务	短信服务	短信服务 20 万条	项	1	7000.00	7000.00
小计			人民币：壹佰零伍万零捌佰捌拾元整（¥1050880.00）					
硬件报价								
序号	标的名称	品牌	规格型号		单位	数量	综合单价	总价
1	违停抓拍球	海康	DS-2VS415-F860-HWM		台	4	9200.00	36800.00
2	网络对讲音柱	海康	DS-QA6C600		台	24	1580.00	37920.00

3	视频监控	海康	DS-2CD2T49CFWDA4-LS	台	20	850.00	17000.00
4	可视报警盒	海康	DS-PEA103-C1	台	20	1020.00	20400.00
5	可视报警盒防水罩	订制	亚克力	台	20	135.00	2700.00
6	存储卡	海康	256G	张	24	230.00	5520.00
7	摄像机支架	海康	壁装支架	个	20	42.00	840.00
8	摄像机电源	海康	摄像机电源	个	4	63.00	252.00
9	监控立杆	订制	L 型立杆	套	4	5800.00	23200.00
10	室外防水箱	订制	室外箱体	个	24	480.00	11520.00
11	电源防雷器	澳特安	防雷击电涌保护器	只	24	210.00	5040.00
12	视频信号防雷器	澳特安	网络信号保护器	只	24	220.00	5280.00
13	防雷接地	订制	16mm*1500mm 冷度锌	套	24	285.00	6840.00
14	空气开关	正泰	2P	个	24	50.00	1200.00
15	交换机	锐捷	RGES105D	台	24	125.00	3000.00
16	排插	慈慈	6 位插座	个	24	45.00	1080.00
17	室外主干电源线	帝一	FS RVV3*2.5	米	720	9.01	6487.20
18	室外分支电源线	帝一	FS RVV2*1.0	米	600	2.38	1428.00
19	室外网线	海康	超五类室外网线	米	600	2.88	1728.00
20	PVC 管	公元	Φ25	米	1440	2.50	3600.00
21	架空钢丝及辅助吊环	订制		米	400	10.34	4136.00
22	86 寸智慧屏与视频会议	海康	DS-D5C86RB/D	台	1	41200.00	41200.00
23	会议平板移动支架	海康	DS-D5ABKY2B-B	台	1	1156.00	1156.00
24	无线投屏器	海康	DS-D5SC3B-B	台	1	780.00	780.00
25	视频图像违停报警事件监测	海康	DS-VIDEO-IMAGE	路	4	185.00	740.00
26	交换机	华为	S5735S-L24T4S	台	1	4300.00	4300.00
27	视频录像机	海康	DS-8632N-X9	台	1	3775.00	3775.00

28	智慧广播管理平台	海康	InfoCom BroadCast	套	1	17500.00	17500.00
29	智慧广播平台联动模块	海康	InfoCom BroadCast-ibasels	套	1	17500.00	17500.00
30	紧急报警监测	海康	InfoCom BroadCast-ESCPMS	路	20	650.00	13000.00
31	视频监控	海康	InfoCom BroadCastr-VMS	路	24	45.00	1080.00
32	智慧广播管理主机	海康	DS-VM11S-B	台	1	18800.00	18800.00
33	网络寻呼话筒	海康	DS-QAAZIP0701	台	1	1408.00	1408.00
34	8 路电源时序器	海康	DS-QA4PP0801-N	台	1	1790.00	1790.00
35	网络消防报警矩阵	海康	DS-KBD6F00	台	1	3068.00	3068.00
36	网络监听音箱	海康	DS-QA6W204	台	1	860.00	860.00
37	分控管理终端	海康	DS-AXF122P	台	1	5560.00	5560.00
38	紧急报警管理机	海康	DS-PEA4H-10	台	1	7850.00	7850.00
39	机柜	图腾	G26842	台	1	3800.00	3800.00
40	防雷 PDU	图腾	10A8 位	台	1	298.00	298.00
41	操作台	定制	三联	台	1	4580.00	4580.00
42	UPS 主机	山特	C3KRS	套	1	9800.00	9800.00
43	电源控制箱	定制	定制	套	1	807.00	807.00
44	辅材	定制		批	1	850.00	850.00
45	正仪老街客流统计监控	海康	DS-2XD8T47F/WJ(Z)	台	4	2150.00	8600.00
46	存储卡	海康	TF256G	张	4	230.00	920.00
47	电源适配器	海康	12V	个	4	42.00	168.00
48	壁装支架	海康	订制	个	4	38.00	152.00
49	室外挂杆箱	定制	400*300*250	个	4	480.00	1920.00
50	交换机	锐捷	RGES105D	台	4	125.00	500.00
51	电源排插	慈慈	6 位插座	个	4	54.00	216.00
52	空气开关	正泰	2P	个	4	50.00	200.00

53	防雷器	澳特安	2 合一防雷器	个	4	210.00	840.00
54	室外分支电源线	帝一	FS RVV2*1.0	米	50	2.38	119.00
55	室外网线	海康	超五类室外网线	米	50	2.88	144.00
56	PVC 管	公元	Φ25	米	50	2.50	125.00
57	PE 管	公元	Φ32	米	40	3.80	152.00
58	扎带、胶布、水晶头等	定制	定制	点	4	40.00	160.00
59	客流统计基础组件	海康	Infovision iEstate PF-Engine-SM	套	1	1858.00	1858.00
60	客流统计视频监控模块	海康	Infovision iEstate PF-Engine-VMS	路	4	190.00	760.00
61	基础客流统计模块	海康	Infovision iEstate PF-Engine-SMKL	套	1	3150.00	3150.00
62	智能烟感	深圳源流	YL-IOT-YW02	台	1950	160.00	312000.00
63	烟感电池	国产	CR123A	只	1950	12.00	23400.00
64	4G 流量资费	电信		张	1950	12.00	23400.00
65	系统集成	定制		个	1950	5.00	9750.00
70	**施工安装调试费**	**定制**		**项**	1	111751.08	111751.08
66	石板路面线路敷设	定制		米	134	95.00	12730.00
67	线缆架空	定制		米	267	40.00	10680.00
68	绿化路面开挖与恢复	定制		米	123	50.00	6150.00
69	云存储	电信		T	14.83	540.00	8008.20
70	中间件	东方通	东方通 TongWeb	套	1	500.00	500.00
71	中间件	东方通	东方通 TongRDS	套	1	500.00	500.00
72	中间件	东方通	东方通 TongHttpServer	套	1	500.00	500.00
小计		人民币：捌拾玖万伍仟捌佰贰拾陆元肆角捌分（¥895826.48）					
总计		人民币：壹佰玖拾肆万陆仟柒佰零陆元肆角捌分（¥1946706.48）					