

2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山 工程  
片高标准农田补建项目(二标段长山片)

---

## 招标人工程量清单格式

合同编号：

招 标 人： 薛埠镇人民政府 (单位盖章)

法定代表人  
(或委托代理人)： (签字并盖章)

中介机构法定代表人  
(或委托代理人)： (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： 2025-11-12

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共3页

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目  
(二标段长山片)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	水利措施				1		
1.1.1.1	500101001018	新建U80渠道	新建U80渠道，工作内容：开挖（含清杂清障、清淤、修底），土方回填、夯实，60厚水泥砂浆找平层，安放渠道板（板厚6cm，预制板、运输、安装），C30现浇钢筋砼压顶，渠道预制块间砂浆勾缝（平缝、凸缝），压顶每5m设缝，钢筋制安，模板制安，二次搬运，田埂修整，缺方外调（运距及土源自行考虑），余土外运（弃置点及运距综合考虑）等完成该项目的全部工作，具体做法详见图纸设计；计算规则按渠道中心线延长米计算；排水渠道应确保灌溉水流畅通，坡向正确，无流失现象		m	1905		
1.1.1.2	500101001029	过路涵	DN600过路涵，工作内容：开挖（含清杂清障、清淤、修底），土方回填、夯实，6m长Φ600承插式钢筋C35混凝土Ⅱ级管（含管道承插接口、120° C25混凝土基础、模板等），C25砼挡墙（含模板等），与现状渠道顺接，二次搬运，田埂修整，缺方外调（运距及土源自行考虑），余土外运（弃置点及运距综合考虑）等完成该项目的全部工作，不含道路，具体做法详见图纸设计		座	5		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：  
工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目  
(二标段长山片)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3	500101001031	下田涵	DN600下田涵，工作内容：开挖（含清杂清障、清淤、修底），土方回填、夯实，6m长Φ600承插式钢筋C35混凝土Ⅱ级管（含管道承插接口、C25混凝土包封、模板等），C25砼堵头（含模板等），与现状渠道顺接，二次搬运，田埂修整，缺方外调（运距及土源自行考虑），余土外运（弃置点及运距综合考虑）等完成该项目的全部工作，不含道路，具体做法详见图纸设计		座	11		
1.1.1.4	500101001032	U80节制闸	U80节制闸，工作内容：开挖（含清杂清障、清淤、修底），土方回填、夯实，50厚碎石垫层，150厚C30砼简易闸底板，M10砂浆衬砌MU15砖砌墙墩，外露面1:2水泥砂浆粉刷（临土面不粉刷），操作楼板等图示内容，不含钢筋砼一体式闸门及QL-10-S启闭机，与现状渠道顺接，二次搬运，田埂修整，缺方外调（运距及土源自行考虑），余土外运（弃置点及运距综合考虑）等，具体做法详见图纸设计		座	10		

## 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号:

第3页 共3页

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目（二标段长山片）

[illegible]

## 设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号:

第1页 共1页

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目（二标段长山片）

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目（二标段长山片）

第1页 共1页

[illegible]

### 其他项目清单

合同编号:

第1页 共1页

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目（二标段长山片）

[illegible]

# 安全文明措施费分解表

合同编号：

第1页 共2页

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目  
(二标段长山片)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护：高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施：临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				



### 安全文明措施费分解表

合同编号:

第2页 共2页

工程名称：2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目（二标段长山片）

[illegible]