

6 分项报价表

分项报价表

项目编号：JSZC-320400-QFZB-G2025-0013

项目名称：常州市体育局儿童运动环境建设

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数 量	单 位	响应价格	
							单价	合价
1	溧阳市—— 天目湖镇政 府公园	中飞 星梦	ZFXM- HD25L-03	<p>规格：长 22 米*宽 5.5 米*高 3.4 米。</p> <p>工艺：攀爬网通道：镀锌钢管支撑、钢丝尼龙网绳编织绳网直径 1.2 厘米，网眼菱形 12*12。圆形通道直径 70 厘米，船身采用芬兰木拼接，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊。整体加工成型后经除油、磷化、抛光处理，表面喷涂户外环保聚酯喷粉涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；喷涂设备采用计算机的控制静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。搭配 12MM1 股钢丝海缆绳人工编织，有 304 不锈钢螺丝固定链接，外形采用安全塑料套掩盖避免有毛刺划伤。体能架采用高品质的 型号 114 不锈钢管和 型号 50 钢管进行焊接。型号 114 不锈钢管用于主要支撑结构，具备出色的强度和稳定性；型号 50 钢管用于辅助连接和细节部分，增强整体结构的牢固性。所选钢管均符合国家标准，具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够在户外环境长期使用而不变形、不生锈。框架表面喷涂聚酯喷粉涂料，静电粉末喷涂工艺，经高温固化成型。</p>	1	项	210000.00	210000.00

				<p>整体框架组装方式采用螺丝螺母固定，立柱底部焊接底座、防锈处理，通过膨胀螺母固定地面（整体需提前进行地基工程）。主要零部件负载试验在垂直向下方向或运动方向施加(5000N拉力，1min)，器材无构件断裂、运动功能损坏、构件开焊以及较明显的永久变形等失效现象，器材金属涂饰件表面光滑、色泽均匀、牢固不脱落、无锈蚀及较明显流痕、花斑。焊接件表面光滑、规整，无烧穿无焊瘤、无咬边、无凹凸、无气孔等缺陷。</p> <p>材质：镀锌管、PE板、海缆绳、工程塑料\PC材质等。</p> <p>功能包括：钻爬通道、雨林杆、攀爬墙、爬网、云梯、吊环、奶酪板、平衡桥等。</p>				
2	金坛区——双拥广场	中飞星梦	ZFXM-HD25J-05	<p>规格：长7.3米*边宽7米*高2.8米“五边型”。</p> <p>工艺：主体框架采用高品质的型号114不锈钢管和型号50钢管进行焊接。型号114不锈钢管用于主要支撑结构，具备出色的强度和稳定性；型号50钢管用于辅助连接和细节部分，增强整体结构的牢固性。所选钢管均符合国家标准，具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够在户外环境长期使用而不变形、不生锈。框架表面喷涂聚酯喷粉涂料，静电粉末喷涂工艺，经高温固化成型。整体框架组装方式采用螺丝螺母固定，立柱底部焊接底座、防锈处理，通过膨胀螺母固定地面（整体需提前进行地基工程）。主要零部件负载试验在垂直向下方向或运动方向施加（5000N拉力，1min），器材无构件断裂、运动功能损坏、构件开焊以及较明显的永久变形等失效现象，器材金属涂饰件表面光滑、色泽均匀、牢固不脱落、无锈蚀及较明显流痕、花斑。焊接件表面光滑、规整，无烧穿无焊瘤、无咬边、无凹凸、无气孔等缺陷。</p> <p>材质：镀锌管、PE板、海缆绳、工程塑料\PC材质等。</p> <p>功能包括：爬网、雨林杆、云梯、甩臂、旋转云梯、吊环、平衡</p>	1	项	200000.00	200000.0



				协调板等。				
3	武进区—— 长河绿地公园	中飞 星梦	ZFXM- HD25W-07	<p>规格：长 16 米*宽 9 米*高 3.4 米“鱼型”。</p> <p>工艺：主体框架采用高品质的 型号 114 不锈钢管和 型号 50 钢管进行焊接。型号 114 不锈钢管用于主要支撑结构，具备出色的强度和稳定性；型号 50 钢管用于辅助连接和细节部分，增强整体结构的牢固性。所选钢管均符合国家标准，具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够在户外环境长期使用而不变形、不生锈。框架表面喷涂聚酯喷粉涂料，静电粉末喷涂工艺，经高温固化成型。整体框架组装方式采用螺丝螺母固定，立柱底部焊接底座、防锈处理，通过膨胀螺母固定地面（整体需提前进行地基工程）。主要零部件负载试验在垂直向下方向或运动方向施加（5000N 拉力，1min），器材无构件断裂、运动功能损坏、构件开焊以及较明显的永久变形等失效现象，器材金属涂饰件表面光滑、色泽均匀、牢固不脱落、无锈蚀及较明显流痕、花斑。焊接件表面光滑、规整，无烧穿无焊瘤、无咬边、无凹凸、无气孔等缺陷。</p> <p>材质：镀锌管、PE 板、海缆绳、工程塑料\PC 材质等。</p> <p>功能包括：旋转云梯、雨林杆、串针引线、单杠摆动、八抓云梯、吊环等。</p>	1	项	180000.00	180000.00
4	新北区—— 薛家文体中心	中飞 星梦	ZFXM- YH25X-09	<p>规格：长 20 米 x 宽 8 米 x 高 2.5 米（含铝质固定扣件）</p> <p>工艺：镀锌钢支撑框架，主体需采用直径 50 型号金属管材焊接体能框架符合国标，具备高强度、耐腐抗氧化性。跨度 14 米平均分布 400 公斤，下沉幅度 10mm 以内。其中方头规格：长 0.3 米 x 宽 0.3 米 x 高 0.3 米（含铝质扣件）扣件材质：6061-T6 国标铝。300*300 方头（50*40*3）目字方通铝架。</p> <p>材质：镀锌管、PE 板、海缆绳、工程塑料、PC、PVC 材质等。</p>	1	项	200000.00	200000.00

				功能包括：软绳、爬网、平衡桥、鬼脸吊环、窜针引线、摆荡单杠（吊环）、风火轮、平衡滚筒等。				
5	钟楼区——红石榴口袋公园	中飞星梦	ZFXM-HD25Z-11	<p>规格：长 10 米*宽 10 米*高 3.4 米。</p> <p>工艺：主体框架采用高品质的 型号 114 不锈钢管和 型号 50 钢管进行焊接。型号 114 不锈钢管用于主要支撑结构，具备出色的强度和稳定性；型号 50 钢管用于辅助连接和细节部分，增强整体结构的牢固性。所选钢管均符合国家标准，具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够在户外环境长期使用而不变形、不生锈。框架表面喷涂聚酯喷粉涂料，静电粉末喷涂工艺，经高温固化成型。整体框架组装方式采用螺丝螺母固定，立柱底部焊接底座、防锈处理，通过膨胀螺母固定地面（整体需提前进行地基工程）。主要零部件负载试验在垂直向下方向或运动方向施加（5000N 拉力，1min），器材无构件断裂、运动功能损坏、构件开焊以及较明显的永久变形等失效现象，器材金属涂饰件表面光滑、色泽均匀、牢固不脱落、无锈蚀及较明显流痕、花斑。焊接件表面光滑、规整，无烧穿无焊瘤、无咬边、无凹凸、无气孔等缺陷。</p> <p>材质：镀锌管、PE 板、海缆绳、工程塑料\PC 材质等。</p> <p>功能包括：爬网、起伏云梯、雨林杆、石榴吊环、旋转云梯、串针引线、甩臂等。</p>	1	项	220000.00	220000.00
6	经开区——青洋花苑小区	中飞星梦	ZFXM-HD25J-13	<p>规格：长 18 米*宽 8 米*高 2.5 米“C 型”。</p> <p>工艺：主体框架采用高品质的 型号 114 不锈钢管和 型号 50 钢管进行焊接。型号 114 不锈钢管用于主要支撑结构，具备出色的强度和稳定性；型号 50 钢管用于辅助连接和细节部分，增强整体结构的牢固性。所选钢管均符合国家标准，具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够在户外环境长期使用而不变形、不生锈。框架表面喷涂聚酯喷粉涂料，静电粉末喷涂工艺，经高温固化成</p>	1	项	180000.00	180000.00

			<p>型。整体框架组装方式采用螺丝螺母固定，立柱底部焊接底座、防锈处理，通过膨胀螺母固定地面（整体需提前进行地基工程）。主要零部件负载试验在垂直向下方向或运动方向施加（5000N拉力，1min），器材无构件断裂、运动功能损坏、构件开焊以及较明显的永久变形等失效现象，器材金属涂饰件表面光滑、色泽均匀、牢固不脱落、无锈蚀及较明显流痕、花斑。焊接件表面光滑、规整，无烧穿无焊瘤、无咬边、无凹凸、无气孔等缺陷。</p> <p>材质：镀锌管、PE板、海缆绳、工程塑料\PC材质等。</p> <p>功能包括：攀爬墙（网）、吊环（鬼脸）、感统攀爬、旋转云梯、单杠摆动、葫芦吊环、软梯、攀爬绳等。</p>				
合 计						1190000.00	1190000.00

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数及品牌如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏中飞星梦体育发展有限公司

日期：2025年07月29日

