

泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓
建设项目工程量清单

江苏启越编 [2024]第 TX11-29-8 号

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设项目

咨询业务类别 标底编制

咨询报告日期 2024-11-29-8

江苏启越工程管理有限公司



咨询报告书编号：江苏启越编[2024]第 TX11-29-8 号

咨询项目委托方全称：泰兴市虹桥镇人民政府

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所：苏州市唯新路 58 号

邮编：215011

联系电话：82182108

咨询作业期：2024 年 11 月 20 日 ~ 2024 年 11 月 29 日

法定代表人：王瑞镛

技术负责人：王瑞镛


项目负责人：安述兵

执业资格：造价师从事专业：土建

专业咨询员：政技

执业资格：造价师

从事专业：土建



咨询报告书目录

[illegible]

泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设项目

标底编制报告

泰兴市虹桥镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，负责泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设目标底编制工作。编制过程中，我们本着客观、公正的原则，根据贵单位提供的有关工程造价资料，按照相关建设法规和工程预算定额，结合市场行情，计算了工程量清单，并确定了该工程的招标控制价。现编制工作业已，结束报告如下：

一、工程概况：

该项目位于泰兴市虹桥镇。

二、标底编制依据：

三、本工程依据现场踏勘情况、建设单位交底。

四、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）、《江苏市政工程计价定额》（2014 版）；

五、材料与价格：

- 预算内人工单价按照江苏省 2024 年 9 月-苏建函价（2024）348 号文计取。
- 材料单价按照泰州市 2024 年 10 月份材料指导价计入，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市（县）材料信息价或市场询价计入；

六、其它说明：

- 不详、不明或矛盾之处详见清单编制说明；

七、结论:

泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设项目的目标底价为人民币 342225.07 元。大写: (叁拾肆万贰仟贰佰贰拾伍元零柒分)。



项目负责人签名(盖造价工程师执业资格章):



江苏启越工程管理有限公司

二〇二四年十一月二十九日

主题词: 清单标底编制报告

抄 送: 泰兴市虹桥镇人民政府

共印: 肆份

泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 342225.07

（大写）： 叁拾肆万贰仟贰佰贰拾伍元零角柒分

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  _____
(签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)
有效期至：2024年12月31日

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年11月25日

复 核 时 间： 2024年11月25日



泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设项目

清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：泰兴市虹桥镇新市村新增消火栓建设项目

2. 工程规模：共 9 个位置

3. 施工内容：砼路面或砼场地拆除、垃圾外运、道路或场地恢复；土方开挖、回填；检查井砌筑、井内外粉刷、铸铁井盖安装；施工护栏防护；消防管道、消火栓、水表、收缩补偿器及其他配件安装；

二、编制范围、内容及界面：与施工内容一致；

三、编制依据：

1、按照建设单位现场交底和现场踏勘测量数据计算；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）、《江苏市政工程计价定额》（2014 版）；

3、政府相关的法律法规和政策性文件编制。

4、相关标准图集以及现行有关工程造价文件。

5、投标单位应对工程量清单与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

6、根据省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第 24 号）要求，本工程清单控制价中已将工程排污费替换为环境保护税，安全文明施工费中增加扬尘污染防治增加费，具体费率按照公告要求执行。

8、根据省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]第19号）要求增加相关费用，具体费率按照公告要求执行。

9、其他现行的江苏省、泰州市关于工程造价的相关文件及规定。

10、不可竞争费用及规费、措施项目费用等执行江苏省建设工程费用定额（2014）及苏建价〔2016〕154号营改增后调整内容、税金执行苏建价（2016）154号以及苏建函价（2019）178号、省住房城乡建设厅公告（2018）第24号关于《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]第19号）等。

11、工程排污费暂未计取，最终按实际缴纳费用结算；

四、预算编制中需要说明的问题：

1、因无详细设计图纸，工程位置按照建设单位现场指定，工程量根据现场踏勘估算，竣工结算时按实调整；

2、因无详细设计图纸，施工程序、需要使用的构配件以及施工过程中所涉及的工序均根据现场踏勘、和目前正常的施工水平、施工工序计算。施工过程中如有发生与预算内不一致的施工方案的，所增加的材料、人工、配件等费用按实结算，现场需办好签证和确认，留有隐蔽资料为证。

3、垃圾外运暂按3km以内计算；

4、水表暂按500元/只计入暂估，竣工结算时按认价调整；

5、项目清单特征按照建设单位交底描述。如有与建设单位交底未详之处参照本地区正常施工程序和做法描述；

6、工程量清单中每一个项目的综合单价中，已考虑了人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与

保护等全部费用，图纸要求及现行的规范及相关技术标准。

五、其它说明

- 1、预算内人工单价按照江苏省 2024 年 9 月-苏建函价（2024）348 号文计取。
- 2、材料单价按照泰州市 2024 年 10 月份材料指导价计入，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市（县）材料信息价或市场询价计入；

六、其他未尽事宜详见控制价内清单描述。

2024 年 11 月 27 日

5

4

2

6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1】钢管厂门口						
1	040203007016	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	40	13.72	548.80	
2	041001001001	拆除路面	拆除路面15CM	m2	11.4	18.62	212.27	
3	041001001002	拆除路面	拆除路面20CM	m2	11.4	24.77	282.38	
4	040203007001	水泥混凝土	1.路床(槽)碾压检验 2.水泥 (C30非泵送预拌砼) 路面厚15cm 3.混凝土路面模板 4.水泥砼路面草袋养生	m2	11.4	116.16	1324.22	
5	040203007002	水泥混凝土	1.路床(槽)碾压检验 2.水泥 (C30非泵送预拌砼) 路面厚20cm 3.混凝土路面模板 4.水泥砼路面草袋养生	m2	11.4	150.54	1716.16	
6	040103002001	余方弃置	1.履带式液压挖掘机 (斗容0.6m3)挖碴装车 2.自卸汽车 (载重<12t) 运石碴运距<3km	m3	3.42	39.32	134.47	
7	040101002001	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机 (斗容量0.6m3)挖一 二类土装车 2.人工挖沟、槽一、 二类土方<2m	m3	2.16	7.30	15.77	
8	040101003001	挖基坑土方	1.人工挖基坑一、二 类土方<2m 2.反铲挖掘机 (斗容量0.6m3)挖一 二类土装车	m3	12.5	7.37	92.13	
9	040103001001	回填方	人工槽，坑填土夯实	m3	8.16	17.22	140.52	
本页小计							4466.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010507006001	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
11	041104003001	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	20.83	20.83	
		分部小计					7518.02	
		2】粮管所门口						
12	040203007017	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	60	13.72	823.20	
13	041001001003	拆除路面	拆除路面15CM	m ²	12.2	18.62	227.16	
14	040203007003	水泥混凝土	1.路床(槽)碾压检验 2.水泥(C30非泵送预拌砼) 路面厚15cm 3.混凝土路面模板 4.水泥砼路面草袋养生	m ²	12.2	116.16	1417.15	
15	041001001004	拆除路面	拆除路面20CM	m ²	12.2	24.77	302.19	
16	040203007004	水泥混凝土	1.路床(槽)碾压检验 2.水泥(C30非泵送预拌砼) 路面厚20cm 3.混凝土路面模板 4.水泥砼路面草袋养生	m ²	12.2	150.54	1836.59	
17	040103002002	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m ³)挖碴装车 2.自卸汽车(载重<12t) 运石碴运距<3km	m ³	3.66	39.99	146.36	
18	040101002002	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一二类土装车 2.人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m ³	2.88	7.39	21.28	
本页小计							7825.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040101003002	挖基坑土方	1. 人工挖基坑一、二类土方<2m 2. 反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一、二类土装车	m ³	12.5	7.37	92.13	
20	040103001002	回填方	人工槽，坑填土夯实	m ³	8.88	17.22	152.91	
21	010507006002	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
22	041104003002	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	20.83	20.83	
		分部小计					8070.27	
		3】文化宫						
23	040203007018	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	40	13.72	548.80	
24	041001001005	拆除路面	拆除路面15CM	m ²	11.4	18.62	212.27	
25	040203007005	水泥混凝土	1. 路床(槽)碾压检验 2. 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚15cm 3. 混凝土路面模板 4. 水泥砼路面草袋养生	m ²	11.4	116.16	1324.22	
26	041001001006	拆除路面	拆除路面20CM	m ²	11.4	24.77	282.38	
27	040203007006	水泥混凝土	1. 路床(槽)碾压检验 2. 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚20cm 3. 混凝土路面模板 4. 水泥砼路面草袋养生	m ²	11.4	150.54	1716.16	
28	040103002003	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m ³)挖碴装车 2. 自卸汽车(载重<12t)运石碴运距<3km	m ³	3.42	39.32	134.47	
本页小计							7514.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	040101002003	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机 (斗容量0.6m ³)挖一 二类土装车 2. 人工挖沟、槽一、 二类土方<2m	m ³	2.16	7.30	15.77	
30	040101003003	挖基坑土方	1. 人工挖基坑一、二 类土方<2m 2. 反铲挖掘机 (斗容量0.6m ³)挖一 二类土装车	m ³	12.5	7.37	92.13	
31	040103001003	回填方	人工槽，坑填土夯实	m ³	8.16	17.22	140.52	
32	010507006003	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*12 00*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫 层 3、Mu15砼实心砖，M 7.5水泥砂浆砌筑， 240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆 粉刷 5、800*800D400重型 铸铁井盖防盗型，安 装在水表一侧，便于 开启。另一侧120mm 厚砼预制盖板，内配 de10@150双层双向钢 筋。	座	1	3030.47	3030.47	
33	041104003003	施工护栏	施工护栏，符合设计 及规范要求	项	1	20.83	20.83	
		分部小计					7518.02	
		4】优家服饰门口						
34	040101003004	挖基坑土方	1. 人工挖基坑一、二 类土方<2m 2. 反铲挖掘机 (斗容量0.6m ³)挖一 二类土装车	m ³	12.5	7.37	92.13	
35	040103001004	回填方	人工槽，坑填土夯实	m ³	6	17.22	103.32	
本页小计							3495.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010507006004	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配d=10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
37	041104003004	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	20.83	20.83	
		分部小计					3246.75	
		5】瑞荣门口						
38	040203007019	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	40	13.72	548.80	
39	041001001008	拆除路面	拆除路面20CM	m ²	11.4	24.77	282.38	
40	040203007008	水泥混凝土	1.路床(槽)碾压检验 2.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚20cm 3.混凝土路面模板 4.水泥砼路面草袋养生	m ²	11.4	150.54	1716.16	
41	040103002004	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m ³)挖碴装车 2.自卸汽车(载重<12t)运石碴运距<3km	m ³	2.28	39.91	90.99	
42	040101002004	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一二类土装车 2.人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m ³	2.16	7.30	15.77	
43	040101003005	挖基坑土方	1.人工挖基坑一、二类土方<2m 2.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一二类土装车	m ³	12.5	7.37	92.13	
44	040103001005	回填方	人工槽，坑填土夯实	m ³	8.16	17.22	140.52	
本页小计							5938.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	010507006005	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
46	041104003005	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	20.83	20.83	
		分部小计					5938.05	
		6】供销社门口						
47	040203007020	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	40	13.72	548.80	
48	041001001010	拆除路面	拆除路面20CM	m2	11.4	24.77	282.38	
49	040203007010	水泥混凝土	1. 路床(槽)碾压检验 2. 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚20cm 3. 混凝土路面模板 4. 水泥砼路面草袋养生	m2	11.4	150.54	1716.16	
50	040103002005	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴装车 2. 自卸汽车(载重<12t)运石碴运距<3km	m3	2.28	39.91	90.99	
51	040101002005	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土装车 2. 人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m3	2.16	7.30	15.77	
52	040101003006	挖基坑土方	1. 人工挖基坑一、二类土方<2m 2. 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土装车	m3	12.5	7.37	92.13	
53	040103001006	回填方	人工槽，坑填土夯实	m3	8.16	17.22	140.52	
本页小计							5938.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	010507006006	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
55	041104003006	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	20.83	20.83	
		分部小计					5938.05	
		7】日月电力设备厂门口						
56	040101002006	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖二类土装车 2.人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m ³	2.16	7.30	15.77	
57	040101003007	挖基坑土方	1.人工挖基坑一、二类土方<2m 2.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖二类土装车	m ³	12.5	7.37	92.13	
58	040103001007	回填方	人工槽，坑填土夯实	m ³	8.16	17.22	140.52	
59	010507006007	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
60	041104003007	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	20.83	20.83	
本页小计							6351.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3299.72	
		8】封卫门口						
61	040203007015	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	844.8	13.72	11590.66	
62	041001001012	拆除路面	拆除路面20CM	m2	220.84	24.77	5470.21	
63	040203007012	水泥混凝土	1. 路床(槽)碾压检验 2. 水泥 (C30非泵送预拌砼) 路面厚20cm 3. 混凝土路面模板 4. 水泥砼路面草袋养生	m2	220.84	150.54	33245.25	
64	040103002006	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机 (斗容0.6m3)挖碴装车 2. 自卸汽车 (载重<12t) 运石碴运距<3km	m3	44.17	39.60	1749.13	
65	040101002007	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机 (斗容量0.6m3)挖一 二类土装车 2. 人工挖沟、槽一、 二类土方<2m	m3	141.4	7.34	1037.88	
66	040101003008	挖基坑土方	1. 人工挖基坑一、二 类土方<2m 2. 反铲挖掘机 (斗容量0.6m3)挖一 二类土装车	m3	22.56	7.36	166.04	
67	040103001008	回填方	人工槽, 坑填土夯实	m3	147.4	17.22	2538.23	
68	010507006008	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井, 内径800*1200*1000mm深, 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑, 240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型, 安装在水表一侧, 便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板, 内配de10@150双层双向钢筋。	座	2	3030.47	6060.94	
本页小计							61858.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	010507006009	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
70	041104003008	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	41.63	41.63	
		分部小计					64930.44	
		9】小郭车行门口						
71	040203007014	水泥混凝土	锯缝机锯缝	m	844.8	13.72	11590.66	
72	041001001013	拆除路面	拆除路面20CM	m ²	220.84	24.77	5470.21	
73	040203007013	水泥混凝土	1.路床(槽)碾压检验 2.水泥(C30非泵送预拌砼) 路面厚20cm 3.混凝土路面模板 4.水泥砼路面草袋养生	m ²	220.84	150.54	33245.25	
74	040103002007	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m ³)挖碴装车 2.自卸汽车(载重<12t) 运石碴运距<3km	m ³	44.17	39.60	1749.13	
75	040101002008	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一二类土装车 2.人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m ³	141.4	7.34	1037.88	
76	040101003009	挖基坑土方	1.人工挖基坑一、二类土方<2m 2.反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一二类土装车	m ³	22.56	7.36	166.04	
77	040103001009	回填方	人工槽，坑填土夯实	m ³	147.4	17.22	2538.23	
本页小计							58869.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	010507006010	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	2	3030.47	6060.94	
79	010507006011	化粪池、检查井	砌筑井 1、DN100 水表井，内径800*1200*1000mm深， 2、100mm厚C15砼垫层 3、Mu15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，240mm厚 4、内外1:2水泥砂浆粉刷 5、800*800D400重型铸铁井盖防盗型，安装在水表一侧，便于开启。另一侧120mm厚砼预制盖板，内配de10@150双层双向钢筋。	座	1	3030.47	3030.47	
80	041104003009	施工护栏	施工护栏，符合设计及规范要求	项	1	41.63	41.63	
		分部小计					64930.44	
		分部分项合计					171389.76	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1	5306.93	5306.93	
		单价措施合计					5306.93	
本页小计							14439.97	
合 计							176696.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3198.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2650.45			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	547.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	176.70			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	353.39			

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌检查井等辅助项目

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	17.67			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	2915.50			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	53.01			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：新市村砖砌检查井等辅助项目

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.118014	3377.98	398.65	
2	01150211	六角空心钢		kg	3.760756	4.72	17.75	
3	02190111	尼龙帽		个	105.146	0.74	77.81	
4	02330105	草袋子		只	243.663376	0.86	209.55	
5	03515100	圆钉		kg	1.586273	8.77	13.91	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	6.09	30.45	
7	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.642369	6.09	3.91	
8	03633315	合金钢钻头	一字型	根	2.35266	6.86	16.14	
9	03652401	钢锯片		片	12.4124	360.17	4470.57	
10	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1183.777502	0.26	310.50	
11	04030107	中(粗)砂		t	2.649205	179.85	476.46	
12	04050203	碎石	5~16	t	0.645684	162.69	105.05	
13	04130101	机砖	Mu15砼实心砖	百块	84.29603	59.42	5008.87	
14	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.02418	493.85	11.94	
15	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	0.56459	493.85	278.82	
16	05030600	普通成材		m3	0.078781	2751.31	216.75	
17	11030703	沥青漆		kg	11.231922	10.29	115.58	
18	12333513	脱模剂		kg	0.8736	17.15	14.98	
19	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.26724	16.29	4.35	
20	30410504	铸铁爬梯		kg	131.24748	4.50	590.61	
21	31012504	模板嵌缝料		kg	0.4368	2.76	1.21	
22	31150101	水		m3	216.013957	4.77	1030.39	
23	31150301	电		kW·h	4.655794	0.59	2.75	
24	32010501	复合木模板面板		m2	0.8463	46.08	39.00	
25	32011111	组合钢模板		kg	39.957566	10.86	433.94	
26	32020115	零星卡具		kg	135.460589	10.86	1471.10	
27	32020132	钢管支撑		kg	2.026752	6.08	12.32	
28	32090101	模板木材		m3	0.010153	2577.69	26.17	
29	32090508	钢支撑		kg	0.584753	10.86	6.35	
30	33010313~1	铸铁井盖井座	800*800 重型	套	13	900.00	11700.00	
31	33130321	钢护栏	2060×1800	片	0.286	368.75	105.46	
32	33350303	底盘	500×130	只	0.2695	6.31	1.70	
33	34020901	木枕		m3	0.08	2751.31	220.10	
34	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	6.188778	400.24	2477.00	
35	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.62444	434.16	1139.43	

单位工程招标控制价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	118861.19	5500.00
1.1	人工费	16421.81	
1.2	材料费	94570.81	5500.00
1.3	施工机具使用费	2263.18	
1.4	企业管理费	3736.64	
1.5	利润	1868.75	
2	措施项目费	4516.73	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4516.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2151.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2887.04	
5	税金	11363.85	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		137628.81	5500

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		钢管厂门口							
1	040502001001	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200 *100球墨夹板三通	个	1	1490.84	1490.84		
2	040501002001	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	3	66.80	200.40		
3	031003003003	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	138.49	830.94		
4	040502002003	钢管管件制作、 安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	3	86.41	259.23		
5	040502001002	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63		
6	040502009001	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00	
7	031003003001	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	2	945.13	1890.26		
8	040502011001	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩 器	个	1	698.99	698.99		
9	030901011001	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防 栓	套	1	1187.58	1187.58		
		分部小计						8223.14	
		粮管所门口							
10	040502001016	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200 *100球墨夹板三通	个	1	1490.84	1490.84		
11	040501002009	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	4	66.80	267.20		
12	031003003019	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	108.49	650.94		
13	040502002011	钢管管件制作、 安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	3	86.41	259.23		
14	040502001017	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63		
15	040502009010	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00	
16	031003003020	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	2	945.13	1890.26		
17	040502011010	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩 器	个	1	698.99	698.99		
本页小计							15145.50	1000.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030901011011	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防栓	套	1	1187.58	1187.58	
		分部小计					8109.94	
		文化宫						
19	040502001018	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200*100球墨夹板三通	个	1	1490.84	1490.84	
20	040501002010	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	3	66.80	200.40	
21	031003003021	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	108.49	650.94	
22	040502002012	钢管管件制作、安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	3	86.41	259.23	
23	040502001019	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63	
24	040502009011	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00
25	031003003022	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	2	945.13	1890.26	
26	040502011011	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩器	个	1	698.99	698.99	
27	030901011012	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防栓	套	1	1187.58	1187.58	
		分部小计					8043.14	
		优家服饰门口						
28	030901011005	室外消火栓	消火栓 1. 规格:拆除消防栓	套	1	82.10	82.10	
29	040502001020	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63	
30	031003003023	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	108.49	650.94	
31	040502009012	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00
32	040502011012	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩器	个	1	698.99	698.99	
33	030901011013	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防栓	套	1	1187.58	1187.58	
		分部小计					4284.51	
		瑞荣门口						
本页小计							13515.23	1000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	040502001021	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200 *100球墨夹板三通	个	1	1490.84	1490.84	
35	040501002011	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	3	66.80	200.40	
36	031003003024	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	138.49	830.94	
37	040502002013	钢管管件制作、 安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	3	86.41	259.23	
38	040502001022	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63	
39	040502009013	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00
40	031003003025	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	2	945.13	1890.26	
41	040502011013	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩 器	个	1	698.99	698.99	
42	030901011014	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防 栓	套	1	1187.58	1187.58	
		分部小计					8223.14	
		供销社门口						
43	040501002012	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	3	66.80	200.40	
44	031003003026	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	138.49	830.94	
45	040502002014	钢管管件制作、 安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	3	86.41	259.23	
46	040502001024	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63	
47	040502009014	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00
48	031003003027	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	2	945.13	1890.26	
49	040502011014	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩 器	个	1	698.99	698.99	
50	030901011015	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防 栓	套	1	1187.58	1187.58	
		分部小计					6732.30	
本页小计							14955.44	1000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		日月电力设备厂门口						
51	040502001025	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200 *100球墨夹板三通	个	1	1490.84	1490.84	
52	040501002013	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	3	66.80	200.40	
53	031003003028	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	6	138.49	830.94	
54	040502002015	钢管管件制作、 安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	3	86.41	259.23	
55	040502001026	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN100 球墨双平短管	个	1	990.63	990.63	
56	040502009015	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	1	674.27	674.27	500.00
57	031003003029	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	2	945.13	1890.26	
58	040502011015	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩 器	个	1	698.99	698.99	
59	030901011016	室外消火栓	消火栓 1. 规格:DN100 消防 栓	套	1	1187.58	1187.58	
		分部小计					8223.14	
		封卫国门口						
60	040502001027	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200 *100球墨夹板三通 2. 带水开孔等费用暂 估	个	1	3290.84	3290.84	
61	040501002014	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	4	66.80	267.20	
62	031003003030	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	8	138.49	1107.92	
63	040502002016	钢管管件制作、 安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	6	86.41	518.46	
64	040502009016	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	2	674.27	1348.54	1000.00
65	031003003031	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	5	945.13	4725.65	
66	040502011016	补偿器 （波纹管）	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩 器	个	3	698.99	2096.97	
本页小计							21578.72	1500.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	030901011017	室外消防栓	消防栓 1. 规格:DN100 消防栓	套	2	1187.58	2375.16	
68	040502003001	塑料管	塑料管 1. 材质及规格:DE110 PE管 2. 暂估400米 3. 最终按实结算	M	400	54.40	21760.00	
69	040502003002	塑料管管件	塑料管管件 1. 材质及规格:DE110 PE三通	个	1	291.52	291.52	
70	040502003004	塑料管管件	塑料管管件 1. 材质及规格:DE110 PE弯头	个	4	96.52	386.08	
71	040502003003	塑料管管件	转换件 1. 材质及规格:DE110 PE法兰	个	5	156.52	782.60	
		分部小计					38950.94	
		小郭车行门口						
72	040502001028	铸铁管管件	铸铁管管件 1. 材质及规格:DN200 *100球墨夹板三通 2. 带水开孔等费用暂估	个	1	3290.84	3290.84	
73	040501002015	钢管	钢管 1. 材质及规格:DN100 钢管	m	4	66.80	267.20	
74	031003003032	焊接法兰阀门	法兰 1. 连接形式:DN100 钢制法兰	个	8	138.49	1107.92	
75	040502002017	钢管管件制作、安装	钢管管件制作、安装 1. 材质及规格:DN100 钢制弯头	个	6	86.41	518.46	
76	040502009017	水表	水表 1. 规格:DN100 水表	个	2	674.27	1348.54	1000.00
77	031003003033	焊接法兰阀门	阀门 1. 材质及规格:DN100 阀门	个	5	945.13	4725.65	
78	040502011017	补偿器 (波纹管)	补偿器 1. 类型:DN100 伸缩器	个	3	698.99	2096.97	
79	030901011018	室外消防栓	消防栓 1. 规格:DN100 消防栓	套	2	1187.58	2375.16	
80	040502003009	塑料管	塑料管 1. 材质及规格:DE110 PE管 2. 暂估400米 3. 最终按实结算	M	200	54.40	10880.00	
本页小计							52206.10	1000.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2151.39			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	1782.92			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	368.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	118.86			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取非 夜间施工 照明费时 ，建筑工 程、仿古 工程、修 缮土建部 分仅地下 室 (地宫) 部分可计 取；单独 装饰、安 装工程、 园林绿化 工程、修 缮安装部 分仅特殊 施工部位 内施工项 目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	237.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓、水表安装等项目

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	11.89			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	1961.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	35.66			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

1

2

3

4

承包人供应主要材料一览表

工程名称：新市村消防栓、水表安装等项目

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01550306	青铅		kg	191.191	5.45	1041.99	
2	02010108	橡胶板	δ 3	m ²	4.13	15.44	63.77	
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	17.56	5.57	97.81	
4	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.903	11.06	21.05	
5	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	22.88	19.01	434.95	
6	02270131	破布		kg	3.015	6.00	18.09	
7	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	90.64	2.16	195.78	
8	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	362.56	1.35	489.46	
9	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85~140	套	477.92	1.84	879.37	
10	03055505	带帽带垫螺栓		kg	24.192	5.57	134.75	
11	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	2.3228	3.26	7.57	
12	03230101	磨头		个	1.3	8.58	11.15	
13	03270104	铁砂布	2#	张	6.5	0.86	5.59	
14	03270202	砂纸		张	11	0.94	10.34	
15	03410205	电焊条		kg	66.6188	4.97	331.10	
16	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	49.631	3.77	187.11	
17	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.2079	5.15	1.07	
18	03652422	钢锯条		根	5.2	0.21	1.09	
19	05250501	木柴		kg	7.392	0.94	6.95	
20	11112524	厚漆		kg	10.78	8.58	92.49	
21	11112525	铅油		kg	10.95	14.58	159.65	
22	12050311	机油		kg	5.8	7.72	44.78	
23	12050313	机油	5~7#	kg	13.2	10.72	141.50	
24	12050317	机油	45#	kg	0.65	7.72	5.02	
25	12060317	清油		kg	3.14	13.72	43.08	
26	12370305	氧气		m ³	36.097	2.83	102.15	
27	12370335	乙炔气		kg	11.8181	15.44	182.47	
28	14010505~1	镀锌钢管	DN100	m	27.324	50.00	1366.20	
29	14310102-9~1	塑料管	DE110	m	609	46.55	28348.95	
30	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	11.11	0.93	10.33	
31	15054501~1	铸铁管件		个	7	866.00	6062.00	
32	15270971~1	二合三通		个	7	685.00	4795.00	
33	15271321~1	DN100 钢制弯头		个	30	10.00	300.00	
34	15410105~1	法兰套筒补偿器		个	13	558.00	7254.00	
35	16250111~1	法兰阀门	DN100	个	22	689.00	15158.00	
36	17010901-6~1	平焊法兰	公称直径100mm以内	片	80	15.00	1200.00	
37	17010943~1	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	55	42.17	2319.35	

