成交通知书

致：南通弘力达机电工程有限公司

南通市海门区公共资源交易中心通知贵公司(单位），经评审小组评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320614-JZCG-T2025-0144号南通市海门区公安局采购中央空调维修改造项目项目分包1的成交供应商。

成交金额： 887900.0000元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

南通市海门区公共资源交易中心

2025年10月28日

地址：南通市海门区长江南路777号

电话：0513-82100351

备注：
1.成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2.如项目收取履约保证金，成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致成交结果发生变化的，本成交通知书自动作废。

中央空调维修改造合同

公安局政府采购合同专用章
编号（HMHT0608）2025-06号（GC）

甲方：南通市海门区公安局

乙方：南通弘力达机电工程有限公司

根据南通市海门区公安局采购中央空调维修改造项目（第二次）的招标结果和《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立如下合同。

第一条、工程概况

1、工程名称：南通市海门区公安局采购中央空调维修改造项目（第二次）

2、工程地点：南通市海门区海门街道政法路99号

3、承包范围：详见工程量清单

序号	清单名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
					单价	小计
1	拆除工程	1、含室内外机、风阀风口、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、电源、吊顶等需拆除的所有工作内容； 2、投标单位自行勘探现场，自主报价，结算不予调整。 3、工程量较大，建议供应商自行踏勘现场。	项	1	29200	29200
2	空调器	1、名称:室外机 2、规格:制冷量28KW制热量31.5KW制冷功率6.72KW制热功率6.65KW噪音58dB(A) 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震垫 5、检查接线	台	5	26198	130990
3	空调器	1、名称:室外机 2、规格:制冷量45KW制热量50KW制冷功率11.94KW制热功率11.95KW噪音62dB(A) 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震垫 5、检查接线	台	7	30895	216265
4	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量2.8KW制热量3.2KW制冷功率36W风量450m3/h噪音29/26/24dB(A)机外静压0-50Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	6	2280	13680
5	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量4KW制热量4.5KW制冷功率52W风量650m3/h噪音33/30/26dB(A) 机外静压0-50Pa	台	15	2582	38730

		3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线				
6	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 4.5KW 制热量 5KW 制冷功率 48W 风量 750m3/h 噪音 33/31/27dB(A) 机外静压 0-50Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	4	2610	10440
7	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 5KW 制热量 5.6KW 制冷功率 60W 风量 750m3/h 噪音 33/31/27dB(A) 机外静压 0-50Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	2	2724	5448
8	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 5.6KW 制热量 6.3KW 功率 95W 风量 1100/900/700m3/h 噪音 37/34/31dB(A)机外静压 0-80Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	8	2978	23824
9	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 7.1KW 制热量 8KW 功率 95W 风量 1100/900/700m3/h 噪音 37/34/31dB(A) 机外静压 0-80Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	3	3282	9846
10	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 8KW 制热量 9KW 功率 100W 风量 1100/900/700m3/h 噪音 37/34/31dB(A) 机外静压 0-80Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	3	3395	10185
11	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 9KW 制热量 10KW 功率 110W 风量 1700/1500/1100m3/h 噪音 40/36/32dB(A) 机外静压 0-80Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	14	4075	57050
12	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 10KW 制热量 11.2KW 功率 110W 风量 1700/1500/1100m3/h 噪音 40/36/32dB(A) 机外静压 0-80Pa	台	4	4128	16512

		3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线				
13	空调器	1、名称:风管式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 12.5KW 制热量 14KW 功率 170W 风量 2000/1700/1400m3/h 噪音 42/40/37dB(A) 机外静压 0-80Pa 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	6	4452	26712
14	空调器	1、名称:天井式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 7.1KW 制热量 8KW 功率 60W 风量 1100/935/850m3/h 噪音 35/33/30dB(A) 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	2	4143	8286
15	空调器	1、名称:天井式室内机(带水泵) 2、规格:制冷量 10KW 制热量 11.2KW 功率 100W 风量 1550/1200/1000m3/h 噪音 41/37/33dB(A) 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器或减震支吊架 5、检查接线	台	1	4748	4748
16	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称:送风口 2、规格:400*400mm	个	14	35	490
17	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称:送风口 2、规格:950*200mm	个	5	45	225
18	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称:送风口 2、规格:1000*250mm	个	13	50	650
19	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称:送风口 2、规格:1250*250mm	个	33	60	1980
20	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称:回风口 2、规格:1250*250mm	个	65	60	3900
21	静压箱	1、名称:静压箱 2、规格:950*200*50mm	个	14	140	1960

22	柔性接口	1、名称:保温软风管	m2	111.7	40	4468
23	设备支架	1、名称:设备支架制作安装	kg	500	6	3000
24	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:防锈漆 2 道，调和漆 2 道	kg	500	4	2000
25	冷媒系统	1、含冷媒管、保温、支架、套管、制冷剂等所有冷媒系统工作内容。 2、投标单位自行勘探现场，满足规范及使用妖气，自主报价，结算不予调整。	项	1	105200	105200
26	冷凝水系统	1、含冷凝水管、保温、支架、套管等所有冷凝水系统工作内容。 2、投标单位自行勘探现场，满足规范及使用要求，自主报价，结算不予调整。	项	1	36500	36500
27	室外机电源	1、含室外机电源配管、配线、电缆、桥架等所有工作内容。 2、投标单位自行勘探现场，满足规范及使用要求，自主报价，结算不予调整。	项	1	16200	16200
28	配管	1、材质:JDG 管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配或吊顶内敷设	m	1800	3.2	5760
29	铁构件	1、名称:配管支架制作安装	kg	260	5	1300
30	配线	1、名称:室内机电源线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZC-BYJ-2.5 4、材质:铜	m	1250	3	3750
31	配线	1、名称:室内外机控制线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:RVVP2*0.75	m	1340	2	2680
32	控制器	1、名称:室内机温控器	台	68	190	12920
33	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装	个	68	6	408
34	吊顶天棚	1、矿棉板吊顶 2、原拆除吊顶后恢复如新	m2	413	45	18585
35	吊顶天棚	1、石膏板吊顶 2、原拆除吊顶恢复如新	m2	889	72	64008
36	以上合计金额人民币捌拾捌万柒仟玖佰元整(887900.00 元)。					

4、空调器、室外机电源及控制器品牌为格力。

5、承包方式：双包

6、工期：接到甲方开工通知后40日历天内完工。

7、工程质量：合格

第二条、合同金额

合同金额人民币捌拾捌万柒仟玖佰元整(887900.00元)，最终结算以审计价格为准。以上金额已包含施工费、设备费、材料费、运费、人工费、维保费、规费及税金等所有费用。

第三条、结算方式

1、本合同以固定单价结算。

2、竣工验收合格，付至合同价的80%。余款经审计后付清。

第四条、双方权利与义务

1、甲方按照合同约定支付给乙方费用，并为乙方施工免费提供水、电等设施保障。

2、乙方需严格按照“通风与空调工程施工质量验收标准”(GB50243-2016)、“空调通风系统运行管理标准”（GB50365-2019）组织施工。

3、乙方负责施工安全，因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故的，乙方应承担由此
引发的一切经济损失。

4、乙方须为施工人员办理相关意外伤害保险。因施工造成的施工人员及他人人身受到意外伤害的，均有乙方负责。

5、因乙方自身原因导致工期延误的，每延误一日，从履约保证金中扣除500人民币，直至扣完为止。

第五条、质量及验收标准

1、由甲方按照“通风与空调工程施工质量验收标准”（GB50243-2016）、“空调通风系统运行管理标准”（GB50365-2019）组织验收。

2、所有配件必须是全新的，符合招标文件技术参数要求，严禁以次充好。

第六条、质保要求

1、项目整体质保期为一年，自验收合格之日起算。

2、维修配件（空调器、室外机电源、控制器）免费质保期为二年，自验收合格之日起算。

第七条、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决。如协商不成时，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

第八条、履约保证金

1. 本项目履约保证金为 44395.00 元，乙方以转账方式汇入甲方账户。

2. 乙方全部履约合同义务后，甲方一次性无息退还履约保证金。

3. 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a. 乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 乙方在履约过程中发生违约行为，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第八条、组成本合同的文件包括：

1. 本合同条款；

2. 本项目的甲方招标文件和乙方投标文件。

3. 甲乙双方其它按规定约定事宜。

第九条、附则

本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：南通市海门区公安局

地址：南通市海门区政法路 99 号

法人或委托代理人：

乙方(盖章)：南通弘力达机电工程有限公司

地址：

法人或托代理人：

签订时间：2025 年 11 月 25 日

签订地点：南通海门