更正（澄清）内容二

1、原招标文件第六章采购需求三、采购目录清单及技术参数 8 环保多合一补光灯：以上提供公安部检验报告扫描件并加盖投标人公章。

现更正为：以上提供公安部检验报告扫描件或产品彩页扫描件并加盖投标人公章。

2、原招标文件第六章采购需求三、采购目录清单及技术参数 11 视频云存储设备：★设备要求能够无缝融入徐州市公安局交通管理支队铜山大队现有的视频图像云存储系统中....网络接口：6 个千兆数据网口，1 个千兆管理口；其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI；整机电源：550W，1+1 冗余电源。

现更正为：★设备要求能够无缝融入徐州市公安局交通管理支队铜山大队现有的视频图像云存储系统中....网络接口:6 个千兆数据网口，1 个千兆管理口；其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI；整机电源：550W，1+1 冗余电源。投标人针对此项标★要求提供承诺并加盖投标人公章。

3、原招标文件第六章采购需求三、采购目录清单及技术参数 18 立杆：根据现场情况定制。

现更正为：电子警察杆件采用热镀锌喷塑八棱锥立杆，定制高度 6.8～7m，杆壁厚≥6mm，备选圆管规格 Φ260×330×6，横臂为 Φ110～260×5 圆管，横臂根据实施现场定制长度 8～16m，横杆离地

净高不低于 6800mm，横臂伸出长度不小于 8000mm，底法兰 Φ550×20，立杆距地 400～500mm 设置拉线孔与接线板、距地 3000mm 开设直径≥60mm 穿线孔；基础尺寸不小于 1.5m×1.5m×2m，采用 C30 商品混凝土，斜坡立杆需设置专项加固措施。包含电子警察杆件防腐、预埋件配套、基础开挖、浇筑、渣土清运及场地恢复等全部工作。